

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442100-8 Roboty malarskie
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : **REMONT NA II PIĘTRZE W BUDYNKU A WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNAMIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18****ADRES INWESTYCJI** : AL. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
INWESTOR : Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
ADRES INWESTORA : AL. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : **mgr inż. Emilia Nabereżna****SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR** : Rafał Kamiński
Rzecznik Kosztorysowy nr upr. 400/2013**DATA OPRACOWANIA** : sierpień 2016**Stawka roboczogodziny** :**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : **zł**
Podatek VAT : **zł**
Ogółem wartość kosztorysowa robót : **zł****Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2016

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty budowlane	1	276
1.1	Pom 1.05	1	27
1.1.1	Roboty rozbiórkowe	1	9
1.1.2	Podłogi i posadzki	10	12
1.1.3	Sufity podwieszane	13	13
1.1.4	Roboty malarskie i pokrywcze	14	21
1.1.5	Pozostałe roboty	22	27
1.2	Pom 1.06	28	57
1.2.1	Roboty rozbiórkowe	28	38
1.2.2	Podłogi i posadzki	39	41
1.2.3	Ścianki działowe	42	42
1.2.4	Sufity podwieszane	43	43
1.2.5	Roboty malarskie i pokrywcze	44	51
1.2.6	Pozostałe roboty	52	57
1.3	Pom 1.07	58	85
1.3.1	Roboty rozbiórkowe	58	68
1.3.2	Podłogi i posadzki	69	71
1.3.3	Ścianki działowe	72	72
1.3.4	Sufity podwieszane	73	73
1.3.5	Roboty malarskie i pokrywcze	74	81
1.3.6	Pozostałe roboty	82	85
1.4	Pom 1.08	86	106
1.4.1	Roboty rozbiórkowe	86	93
1.4.2	Podłogi i posadzki	94	96
1.4.3	Sufity podwieszane	97	97
1.4.4	Roboty malarskie i pokrywcze	98	105
1.4.5	Pozostałe roboty	106	106
1.5	Pom 1.10	107	134
1.5.1	Roboty rozbiórkowe	107	115
1.5.2	Podłogi i posadzki	116	120
1.5.3	Sufity podwieszane	121	121
1.5.4	Roboty malarskie i pokrywcze	122	129
1.5.5	Pozostałe roboty	130	134
1.6	Pom 1.12	135	161
1.6.1	Roboty rozbiórkowe	135	143
1.6.2	Podłogi i posadzki	144	146
1.6.3	Sufity podwieszane	147	147
1.6.4	Roboty malarskie i pokrywcze	148	156
1.6.5	Pozostałe roboty	157	161
1.7	Pom 1.02,1.03	162	197
1.7.1	Roboty rozbiórkowe	162	171
1.7.2	Podłogi i posadzki	172	179
1.7.3	Sufity podwieszane	180	180
1.7.4	Roboty malarskie i pokrywcze	181	191
1.7.5	Pozostałe roboty	192	197
1.8	Pom.1.09	198	231
1.8.1	Roboty rozbiórkowe	198	206
1.8.2	Podłogi i posadzki	207	214
1.8.3	Sufity podwieszane	215	215
1.8.4	Roboty malarskie i pokrywcze	216	226
1.8.5	Pozostałe roboty	227	231
1.9	Pom. 1.04	232	256
1.9.1	Roboty rozbiórkowe	232	240
1.9.2	Podłogi i posadzki	241	243
1.9.3	Sufity podwieszane	244	244
1.9.4	Roboty malarskie i pokrywcze	245	252
1.9.5	Pozostałe roboty	253	256
1.10	Pom. 1.11	257	276
1.10.1	Roboty rozbiórkowe	257	264
1.10.2	Podłogi i posadzki	265	267
1.10.3	Sufity podwieszane	268	268
1.10.4	Roboty malarskie i pokrywcze	269	276
2	Instalacje elektryczne	277	294
3	Instalacje sanitarne	295	306

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Pom 1.05			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1.1.1	0925-01	2*2,80*1,75	m ²	9,800	
		0,91*2,03	m ²	1,847	
				RAZEM	11,647
2	KNR 4-04	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek	m ²		
d.1.1.1	0504-03	20,06	m ²	20,060	
				RAZEM	20,060
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1.1.1	0820-08	18,19		18,190	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		2,50		18,190	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.3A*poz.3B	m ²	2,500	
				45,475	
				RAZEM	45,475
4	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1.1	1216-01	poz.2	m ²	20,060	
				RAZEM	20,060
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.1.1	0354-11	2*2,80	m	5,600	
				RAZEM	5,600
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.1.1	0701-02	poz.3	m ²	45,475	
				RAZEM	45,475
7	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
d.1.1.1	0106-04	poz.2*0,05+poz.3*0,02+poz.5*0,05*0,20+poz.6*0,02	m ³	2,878	
				RAZEM	2,878
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.1.1	0108-11 0108-12	poz.7	m ³	2,878	
				RAZEM	2,878
9		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
d.1.1.1		poz.8	m ³	2,878	
				RAZEM	2,878
1.1.2		Podłogi i posadzki			
10	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1.1.2	1130-02	20,06	m ²	20,060	
				RAZEM	20,060
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych	m ²		
d.1.1.2	1112-07	poz.10	m ²	20,060	
				RAZEM	20,060
12	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne MDF	m		
d.1.1.2	1113-08 analogia	poz.3A	m	18,190	
				RAZEM	18,190
1.1.3		Sufity podwieszane			
13	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe,	m ²		
d.1.1.3	0209-06	20,06	m ²	20,060	
				RAZEM	20,060
1.1.4		Roboty malarskie i pokrywcze			
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1.4	0711-02	poz.6	m ²	45,475	
				RAZEM	45,475

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB 202 d.1.1.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.14	m ² m ²	 45,475	
				RAZEM	45,475
16	NNRNKB 202 d.1.1.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.13	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
17	KNR 2-02 d.1.1.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.15	m ² m ²	 45,475	
				RAZEM	45,475
18	KNR 2-02 d.1.1.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.16	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
19	NNRNKB 202 d.1.1.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.14	m ² m ²	 45,475	
				RAZEM	45,475
20	NNRNKB 202 d.1.1.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.13	m ² m ²	 20,060	
				RAZEM	20,060
21	KNR 2-02 d.1.1.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.16+poz.14	m ² m ²	 65,535	
				RAZEM	65,535
1.1.5		Pozostałe roboty			
22	d.1.1.5	Dostawa i montaż systemu szyn do zasłon montowanych do storpu zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.1.1.5	Renowacja istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.1.1.5	Dostawa i montaż osłon grzejnikowych pod parapet 5,60	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
25	NNRNKB 202 d.1.1.5 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m poz.5	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
26	d.1.1.5	Dostawa i montaż osłon grzejnikowych pod parapet 5,60	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
27	KNR 2-17 d.1.1.5 0137-02	Kratki wentylacyjne 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1.2		Pom 1.06			
1.2.1		Roboty rozbiórkowe			
28	KNR 2-02 d.1.2.1 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 2*2,70*1,075+2,80*1,75 1,00*1,98	m ² m ² m ²	 10,705 1,980	
				RAZEM	12,685
29	KNR 4-04 d.1.2.1 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek 63,45	m ² m ²	 63,450	
				RAZEM	63,450
30	KNNR 7 0702- d.1.2.1 02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane - demontaż 104,74	m ² m ²	 104,740	
				RAZEM	104,740
31	KNR-W 4-01 d.1.2.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 31,86*2,5	m ² m ²	 79,650	
				RAZEM	79,650
32	KNR-W 4-01 d.1.2.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.29	m ²	63,450	
				RAZEM	63,450
33 d.1.2.1	KNR 4-04 0105-06 analogia	Rozebranie ścianki osłonowej łukowej	m ²		
		8,03*2,65+1,03*2,65	m ²	24,009	
				RAZEM	24,009
34 d.1.2.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,70*2+2,80	m	8,200	
				RAZEM	8,200
35 d.1.2.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		poz.31	m ²	79,650	
				RAZEM	79,650
36 d.1.2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
		poz.35*0,02+poz.34*0,05*0,20+poz.33*0,12+poz.31*0,02+poz.29*0,05+poz.30*0,03	m ³	12,464	
				RAZEM	12,464
37 d.1.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		poz.36	m ³	12,464	
				RAZEM	12,464
38 d.1.2.1		Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
		poz.37	m ³	12,464	
				RAZEM	12,464
1.2.2		Podłogi i posadzki			
39 d.1.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozjomującej grubości 5 mm	m ²		
		poz.29	m ²	63,450	
				RAZEM	63,450
40 d.1.2.2	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin dywanowych	m ²		
		poz.29	m ²	63,450	
				RAZEM	63,450
41 d.1.2.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne MDF	m		
		31,86	m	31,860	
				RAZEM	31,860
1.2.3		Ścianki działowe			
42 d.1.2.3	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		8,55*2,65	m ²	22,658	
				RAZEM	22,658
1.2.4		Sufity podwieszane			
43 d.1.2.4	KNR AT-43 0209-06	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopozjomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe,	m ²		
		63,45	m ²	63,450	
				RAZEM	63,450
1.2.5		Roboty malarskie i pokrywcze			
44 d.1.2.5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.35	m ²	79,650	
				RAZEM	79,650
45 d.1.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.44	m ²	79,650	
				RAZEM	79,650
46 d.1.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.43	m ²	63,450	
				RAZEM	63,450
47 d.1.2.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.45	m ²	79,650	
				RAZEM	79,650
48 d.1.2.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.46	m ²	63,450	
				RAZEM	63,450
49	NNRNKB 202 d.1.2.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		79,65	m ²	79,650	
				RAZEM	79,650
50	NNRNKB 202 d.1.2.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.43	m ²	63,450	
				RAZEM	63,450
51	KNR 2-02 d.1.2.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.48+poz.49	m ²	143,100	
				RAZEM	143,100
1.2.6		Pozostałe roboty			
52	KNR 0-19 d.1.2.6 1023-12	Montaż drzwi D1 z obróbką osadzenia	m ²		
		0,90*2,06	m ²	1,854	
				RAZEM	1,854
53	d.1.2.6	Dosatwa i montaż panela drenianego ozdobnego na ścianie za biurkiem	m ²		
		3,50*2,50	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
54	d.1.2.6	Dostawa i montaż systemu szyn do zasłon montowanych do stopu zgodnie z dokumentacją projektową	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
55	NNRNKB 202 d.1.2.6 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m	m		
		2,80+2,70+2,70	m	8,200	
				RAZEM	8,200
56	d.1.2.6	Dostawa i montaż osłon grzejnikowych pod parapet	m		
		8,20	m	8,200	
				RAZEM	8,200
57	KNR 2-17 d.1.2.6 0137-02	Kratki wentylacyjne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3		Pom 1.07			
1.3.1		Roboty rozbiórkowe			
58	KNR 2-02 d.1.3.1 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		2*2,80*1,75	m ²	9,800	
		0,90*2,00+0,81*2,03	m ²	3,444	
				RAZEM	13,244
59	KNR 4-04 d.1.3.1 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek	m ²		
		24,05	m ²	24,050	
				RAZEM	24,050
60	KNR-W 4-01 d.1.3.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		19,86*2,50	m ²	49,650	
				RAZEM	49,650
61	KNR-W 4-01 d.1.3.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		24,05	m ²	24,050	
				RAZEM	24,050
62	KNR 4-01 d.1.3.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2*2,80	m	5,600	
				RAZEM	5,600
63	KNR 4-01 d.1.3.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0,90*2,06	m ²	1,854	
				RAZEM	1,854
64	KNR 4-01 d.1.3.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		poz.60+poz.59	m ²	73,700	
				RAZEM	73,700
65	KNR 4-04 d.1.3.1 0105-06 analogia	Rozebranie ścianki	m ²		
		5,62*2,30	m ²	12,926	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,926
66	KNR 4-01 d.1.3.1 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki poz.59*0,05+poz.60*0,03+poz.62*0,05*0,20+poz.64*0,02+poz.63*0,05+poz.65*0,12	m ³ m ³	5,866	
				RAZEM	5,866
67	KNR 4-01 d.1.3.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.66	m ³ m ³	5,866	
				RAZEM	5,866
68	d.1.3.1	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki poz.67	m ³ m ³	5,866	
				RAZEM	5,866
1.3.2		Podłogi i posadzki			
69	NNRNKB 202 d.1.3.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm poz.59	m ² m ²	24,050	
				RAZEM	24,050
70	KNR 2-02 d.1.3.2 1112-07	Posadzki z wykładzin dywanowych poz.69	m ² m ²	24,050	
				RAZEM	24,050
71	KNR 2-02 d.1.3.2 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne MDF 19,86	m m	19,860	
				RAZEM	19,860
1.3.3		Ścianki działowe			
72	KNR 0-14 d.1.3.3 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 5,62*2,30	m ² m ²	12,926	
				RAZEM	12,926
1.3.4		Sufity podwieszane			
73	KNR AT-43 d.1.3.4 0209-06	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe, poz.59	m ² m ²	24,050	
				RAZEM	24,050
1.3.5		Roboty malarskie i pokrywcze			
74	KNR 4-01 d.1.3.5 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.64	m ² m ²	73,700	
				RAZEM	73,700
75	NNRNKB 202 d.1.3.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.74+poz.72	m ² m ²	86,626	
				RAZEM	86,626
76	NNRNKB 202 d.1.3.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.73	m ² m ²	24,050	
				RAZEM	24,050
77	KNR 2-02 d.1.3.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.75	m ² m ²	86,626	
				RAZEM	86,626
78	KNR 2-02 d.1.3.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.76	m ² m ²	24,050	
				RAZEM	24,050
79	NNRNKB 202 d.1.3.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.74+poz.72	m ² m ²	86,626	
				RAZEM	86,626
80	NNRNKB 202 d.1.3.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.73	m ² m ²	24,050	
				RAZEM	24,050
81	KNR 2-02 d.1.3.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.78+poz.77	m ² m ²	110,676	
				RAZEM	110,676
1.3.6		Pozostałe roboty			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.1.3.6		Dostawa i montaż systemu szyn do zasłon montowanych do storpu zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.3.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi D1 ukrytych z obróbką obsadzenia 0,90*2,06	m ² m ²	1,854	
				RAZEM	1,854
84 d.1.3.6	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m 2*2,80	m m	5,600	
				RAZEM	5,600
85 d.1.3.6		Dostawa i montaż osłon grzejnikowych pod parapet 5,60	m m	5,600	
				RAZEM	5,600
1.4		Pom 1.08			
1.4.1		Roboty rozbiórkowe			
86 d.1.4.1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową 0,92*2,04+0,81*2,03	m ² m ²	3,521	
				RAZEM	3,521
87 d.1.4.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek 4,55	m ² m ²	4,550	
				RAZEM	4,550
88 d.1.4.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 8,78*2,30	m ² m ²	20,194	
				RAZEM	20,194
89 d.1.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,55	m ² m ²	4,550	
				RAZEM	4,550
90 d.1.4.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.88+poz.87	m ² m ²	24,744	
				RAZEM	24,744
91 d.1.4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki poz.87*0,05+poz.88*0,03+poz.90*0,02	m ³ m ³	1,328	
				RAZEM	1,328
92 d.1.4.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km poz.91	m ³ m ³	1,328	
				RAZEM	1,328
93 d.1.4.1		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki poz.92	m ³ m ³	1,328	
				RAZEM	1,328
1.4.2		Podłogi i posadzki			
94 d.1.4.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm poz.87	m ² m ²	4,550	
				RAZEM	4,550
95 d.1.4.2	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin dywanowych poz.94	m ² m ²	4,550	
				RAZEM	4,550
96 d.1.4.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie MDF 8,78	m m	8,780	
				RAZEM	8,780
1.4.3		Sufity podwieszane			
97 d.1.4.3	KNR AT-43 0209-06	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe, poz.87	m ² m ²	4,550	
				RAZEM	4,550
1.4.4		Roboty malarskie i pokrywcze			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.1.4.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.90	m ² m ²	 24,744	 24,744
				RAZEM	24,744
99 d.1.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.98	m ² m ²	 24,744	 24,744
				RAZEM	24,744
100 d.1.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.97	m ² m ²	 4,550	 4,550
				RAZEM	4,550
101 d.1.4.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.99	m ² m ²	 24,744	 24,744
				RAZEM	24,744
102 d.1.4.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.100	m ² m ²	 4,550	 4,550
				RAZEM	4,550
103 d.1.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.98	m ² m ²	 24,744	 24,744
				RAZEM	24,744
104 d.1.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.97	m ² m ²	 4,550	 4,550
				RAZEM	4,550
105 d.1.4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.102+poz.98	m ² m ²	 29,294	 29,294
				RAZEM	29,294
1.4.5		Pozostałe roboty			
106 d.1.4.5		Dostawa i montaż lustra 1,63*2,30	m ² m ²	 3,749	 3,749
				RAZEM	3,749
1.5		Pom 1.10			
1.5.1		Roboty rozbiórkowe			
107 d.1.5.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 2,80*1,75 0,81*2,03	m ² m ² m ²	 4,900 1,644	 6,544
				RAZEM	6,544
108 d.1.5.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek 6,99	m ² m ²	 6,990	 6,990
				RAZEM	6,990
109 d.1.5.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 10,70*2,30	m ² m ²	 24,610	 24,610
				RAZEM	24,610
110 d.1.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6,99	m ² m ²	 6,990	 6,990
				RAZEM	6,990
111 d.1.5.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,80	m m	 2,800	 2,800
				RAZEM	2,800
112 d.1.5.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.109	m ² m ²	 24,610	 24,610
				RAZEM	24,610
113 d.1.5.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki poz.108*0,05+poz.109*0,03+poz.111*0,05*0,20+poz.112*0,02	m ³ m ³	 1,608	 1,608
				RAZEM	1,608
114 d.1.5.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km poz.113	m ³ m ³	 1,608	 1,608

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,608
115 d.1.5.1		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
		poz.114	m ³	1,608	
				RAZEM	1,608
1.5.2		Podłogi i posadzki			
116 d.1.5.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		poz.108	m ²	6,990	
				RAZEM	6,990
117 d.1.5.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.116	m ²	6,990	
				RAZEM	6,990
118 d.1.5.2	KNR 0-12II 1118-11 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 45x45 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.116	m ²	6,990	
				RAZEM	6,990
119 d.1.5.2	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		10,70	m	10,700	
				RAZEM	10,700
120 d.1.5.2	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek- cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		10,70	m	10,700	
				RAZEM	10,700
1.5.3		Sufity podwieszane			
121 d.1.5.3	KNNR 7 0702- 02 analogia	Sufit systemowy o stelazu aluminiowym z płytami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		poz.108	m ²	6,990	
				RAZEM	6,990
1.5.4		Roboty malarskie i pokrywcze			
122 d.1.5.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		poz.112	m ²	24,610	
				RAZEM	24,610
123 d.1.5.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.122	m ²	24,610	
				RAZEM	24,610
124 d.1.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.121	m ²	6,990	
				RAZEM	6,990
125 d.1.5.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.123	m ²	24,610	
				RAZEM	24,610
126 d.1.5.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.124	m ²	6,990	
				RAZEM	6,990
127 d.1.5.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.126+poz.125-poz.128	m ²	29,675	
				RAZEM	29,675
128 d.1.5.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		0,70*2,75	m ²	1,925	
				RAZEM	1,925
129 d.1.5.4	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		0,70*2,75	m ²	1,925	
				RAZEM	1,925
1.5.5		Pozostałe roboty			
130 d.1.5.5		Dostawa i montaż systemu żaluzji zaciemniających	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.1.5.5		Dostawa i montaż wyposażenia meblowego	kpl		
		1	kpl	1,000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
132 d.1.5.5		Dostawa i montaż wyposażenia AGD	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.1.5.5	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m	m		
		2,80	m	2,800	
				RAZEM	2,800
134 d.1.5.5		Dostawa i montaż osłon grzejnikowych pod parapet	m		
		2,800	m	2,800	
				RAZEM	2,800
1.6		Pom 1.12			
1.6.1		Roboty rozbiórkowe			
135 d.1.6.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		4*0,44*2,20	m ²	3,872	
		2,70*1,75+2,80*1,75+2,70*1,75	m ²	14,350	
				RAZEM	18,222
136 d.1.6.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek	m ²		
		42,17	m ²	42,170	
				RAZEM	42,170
137 d.1.6.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		26,42*2,65	m ²	70,013	
				RAZEM	70,013
138 d.1.6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.136	m ²	42,170	
				RAZEM	42,170
139 d.1.6.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2*2,70+2,80	m	8,200	
				RAZEM	8,200
140 d.1.6.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.137	m ²		
			m ²	70,013	
				RAZEM	70,013
141 d.1.6.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
		poz.140*0,02+poz.139*0,20*0,05+poz.137*0,03+poz.136*0,05	m ³	5,691	
				RAZEM	5,691
142 d.1.6.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		poz.141	m ³	5,691	
				RAZEM	5,691
143 d.1.6.1		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
		poz.142	m ³	5,691	
				RAZEM	5,691
1.6.2		Podłogi i posadzki			
144 d.1.6.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		poz.136	m ²	42,170	
				RAZEM	42,170
145 d.1.6.2	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin dywanowych	m ²		
		poz.144	m ²	42,170	
				RAZEM	42,170
146 d.1.6.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne MDF	m		
		26,42	m	26,420	
				RAZEM	26,420
1.6.3		Sufity podwieszane			
147 d.1.6.3	KNR AT-43 0209-06	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe, poz.136	m ²		
			m ²	42,170	
				RAZEM	42,170
1.6.4		Roboty malarskie i pokrywcze			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148 d.1.6.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.140	m ² m ²	 70,013	
				RAZEM	70,013
149 d.1.6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.148	m ² m ²	 70,013	
				RAZEM	70,013
150 d.1.6.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.136	m ² m ²	 42,170	
				RAZEM	42,170
151 d.1.6.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.149	m ² m ²	 70,013	
				RAZEM	70,013
152 d.1.6.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.150	m ² m ²	 42,170	
				RAZEM	42,170
153 d.1.6.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.136	m ² m ²	 42,170	
				RAZEM	42,170
154 d.1.6.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.152	m ² m ²	 42,170	
				RAZEM	42,170
155 d.1.6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.148	m ² m ²	 70,013	
				RAZEM	70,013
156 d.1.6.4	KNR-W 2-02 1520-01	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną poz.155	m ² m ²	 70,013	
				RAZEM	70,013
1.6.5		Pozostałe roboty			
157 d.1.6.5		Dostawa i montaż panela drenianego ozdobnego na ścianie za biurkiem 2,76*2,50	m ² m ²	 6,900	
				RAZEM	6,900
158 d.1.6.5		Dostawa i montaż systemu szyn do zasłon montowanych do stropu zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.1.6.5	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m poz.139	m m	 8,200	
				RAZEM	8,200
160 d.1.6.5		Dostawa i montaż osłon grzejnikowych pod parapet 8,20	m m	 8,200	
				RAZEM	8,200
161 d.1.6.5	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1.7		Pom 1.02,1.03			
1.7.1		Roboty rozbiórkowe			
162 d.1.7.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 1,35*1,75+1,345*1,75	m ² m ²	 4,716	
				RAZEM	4,716
163 d.1.7.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek 11,45	m ² m ²	 11,450	
				RAZEM	11,450
164 d.1.7.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 22,48*2,50	m ² m ²	 56,200	
				RAZEM	56,200

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165 d.1.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 11,45	m ² m ²	 11,450	
				RAZEM	11,450
166 d.1.7.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,35+1,345	m m	 2,695	
				RAZEM	2,695
167 d.1.7.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 2*0,80*2,05	m ² m ²	 3,280	
				RAZEM	3,280
168 d.1.7.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.164	m ² m ²	 56,200	
				RAZEM	56,200
169 d.1.7.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki poz.163*0,05+poz.164*0,03+poz.168*0,02+poz.166*0,20*0,05+ poz.167*0,05	m ³ m ³	 3,573	
				RAZEM	3,573
170 d.1.7.1	KNR 4-01 0108-11 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.169	m ³ m ³	 3,573	
				RAZEM	3,573
171 d.1.7.1		Opłata za składowanie materiału z rozbiórki poz.170	m ³ m ³	 3,573	
				RAZEM	3,573
1.7.2		Podłogi i posadzki			
172 d.1.7.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm poz.163	m ² m ²	 11,450	
				RAZEM	11,450
173 d.1.7.2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża poz.172	m ² m ²	 11,450	
				RAZEM	11,450
174 d.1.7.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit poz.172	m ² m ²	 11,450	
				RAZEM	11,450
175 d.1.7.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 22,48	m m	 22,480	
				RAZEM	22,480
176 d.1.7.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.172	m ² m ²	 11,450	
				RAZEM	11,450
177 d.1.7.2	KNR 0-12II 1118-11 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60X60 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.172	m ² m ²	 11,450	
				RAZEM	11,450
178 d.1.7.2	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 22,48	m m	 22,480	
				RAZEM	22,480
179 d.1.7.2	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 22,48	m m	 22,480	
				RAZEM	22,480
1.7.3		Sufity podwieszane			
180 d.1.7.3	KNR AT-43 0209-06	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej poz.172	m ² m ²	 11,450	
				RAZEM	11,450
1.7.4		Roboty malarskie i pokrywcze			
181 d.1.7.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.168	m ² m ²	 56,200	
				RAZEM	56,200

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
182 d.1.7.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.181	m ² m ²	 56,200	
				RAZEM	56,200
183 d.1.7.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 6,31	m ² m ²	 6,310	
				RAZEM	6,310
184 d.1.7.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.182	m ² m ²	 56,200	
				RAZEM	56,200
185 d.1.7.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.183	m ² m ²	 6,310	
				RAZEM	6,310
186 d.1.7.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.185	m ² m ²	 6,310	
				RAZEM	6,310
187 d.1.7.4	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża poz.190	m ² m ²	 6,310	
				RAZEM	6,310
188 d.1.7.4	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit poz.187	m ² m ²	 6,310	
				RAZEM	6,310
189 d.1.7.4	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 10*2,30	m m	 23,000	
				RAZEM	23,000
190 d.1.7.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.186	m ² m ²	 6,310	
				RAZEM	6,310
191 d.1.7.4	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą kombinowaną poz.190	m ² m ²	 6,310	
				RAZEM	6,310
1.7.5		Pozostałe roboty			
192 d.1.7.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi D3 z obróbką obsadzenia 0,80*2,05*2	m ² m ²	 3,280	
				RAZEM	3,280
193 d.1.7.5		Dostawa i montaż lustra 2,40*[2,30-0,90] 1,30*[2,30-0,90] 1,00*2,20	m ² m ² m ²	 3,360 1,820 2,200	
				RAZEM	7,380
194 d.1.7.5	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m 1,35+1,345	m m	 2,695	
				RAZEM	2,695
195 d.1.7.5		Dostawa i montaż osłon grzejnikowych pod parapet 2,695	m m	 2,695	
				RAZEM	2,695
196 d.1.7.5		Dostawa i montaż ścianki przepierzeniowej z płyty MDF 0,80*2,30	m ² m ²	 1,840	
				RAZEM	1,840
197 d.1.7.5	KNR 2-02 2011-01	obudowa spłuczki podtynkowej 1,05*2,0*2	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
1.8		Pom.1.09			
1.8.1		Roboty rozbiórkowe			
198 d.1.8.1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową 2,70*1,75+0,81*2,03+0,915*2,035	m ² m ²	 8,231	
				RAZEM	8,231

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199 d.1.8.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek 6,26	m ² m ²	 6,260	
				RAZEM	6,260
200 d.1.8.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 13,94*2,30	m ² m ²	 32,062	
				RAZEM	32,062
201 d.1.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.199	m ² m ²	 6,260	
				RAZEM	6,260
202 d.1.8.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,75	m m	 2,750	
				RAZEM	2,750
203 d.1.8.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.200	m ² m ²	 32,062	
				RAZEM	32,062
204 d.1.8.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki poz.199*0,05+poz.200*0,03+poz.203*0,02+poz.202*0,20*0,05	m ³ m ³	 1,944	
				RAZEM	1,944
205 d.1.8.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km poz.204	m ³ m ³	 1,944	
				RAZEM	1,944
206 d.1.8.1		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki poz.205	m ³ m ³	 1,944	
				RAZEM	1,944
1.8.2		Podłogi i posadzki			
207 d.1.8.2	NRRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm poz.199	m ² m ²	 6,260	
				RAZEM	6,260
208 d.1.8.2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża poz.207	m ² m ²	 6,260	
				RAZEM	6,260
209 d.1.8.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit poz.207	m ² m ²	 6,260	
				RAZEM	6,260
210 d.1.8.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 13,940	m m	 13,940	
				RAZEM	13,940
211 d.1.8.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.207	m ² m ²	 6,260	
				RAZEM	6,260
212 d.1.8.2	KNR 0-12II 1118-11 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60X60 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.207	m ² m ²	 6,260	
				RAZEM	6,260
213 d.1.8.2	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 13,940	m m	 13,940	
				RAZEM	13,940
214 d.1.8.2	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek- cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.213	m m	 13,940	
				RAZEM	13,940
1.8.3		Sufity podwieszane			
215 d.1.8.3	KNR AT-43 0209-06	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej poz.207	m ² m ²	 6,260	
				RAZEM	6,260
1.8.4		Roboty malarskie i pokrywcze			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216 d.1.8.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.203	m ² m ²	 32,062	 32,062
				RAZEM	32,062
217 d.1.8.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.216	m ² m ²	 32,062	 32,062
				RAZEM	32,062
218 d.1.8.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.215	m ² m ²	 6,260	 6,260
				RAZEM	6,260
219 d.1.8.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.217	m ² m ²	 32,062	 32,062
				RAZEM	32,062
220 d.1.8.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.218	m ² m ²	 6,260	 6,260
				RAZEM	6,260
221 d.1.8.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.220	m ² m ²	 6,260	 6,260
				RAZEM	6,260
222 d.1.8.4	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 32,062	m ² m ²	 32,062	 32,062
				RAZEM	32,062
223 d.1.8.4	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit poz.222	m ² m ²	 32,062	 32,062
				RAZEM	32,062
224 d.1.8.4	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 14*2,30	m m	 32,200	 32,200
				RAZEM	32,200
225 d.1.8.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.222	m ² m ²	 32,062	 32,062
				RAZEM	32,062
226 d.1.8.4	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą kombinowaną poz.225	m ² m ²	 32,062	 32,062
				RAZEM	32,062
1.8.5		Pozostałe roboty			
227 d.1.8.5		Dostawa i montaż lustra 1,60*2,30	m ² m ²	 3,680	 3,680
				RAZEM	3,680
228 d.1.8.5	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m 2,70	m m	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
229 d.1.8.5		Dostawa i montaż osłon grzejnikowych pod parapet 2,70	m m	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
230 d.1.8.5		Dostawa i montaż szklanego przepierzenia z drzwiami 1,70*2,30	m ² m ²	 3,910	 3,910
				RAZEM	3,910
231 d.1.8.5	KNR 2-02 2011-01	obudowa spłuczki podtynkowej 1,15*2,0	m ² m ²	 2,300	 2,300
				RAZEM	2,300
1.9		Pom. 1.04			
1.9.1		Roboty rozbiórkowe			
232 d.1.9.1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową 2,80*1,75+2,70*1,75 0,81*2,03 0,91*2,03 1,63*2,03 1,005*1,98	m ² m ² m ² m ² m ²	 9,625 1,644 1,847 3,309 1,990	 9,625 1,644 1,847 3,309 1,990

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,415
233 d.1.9.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek 44,45	m ² m ²	44,450	
				RAZEM	44,450
234 d.1.9.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 21,78*2,5	m ² m ²	54,450	
				RAZEM	54,450
235 d.1.9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.233	m ² m ²	44,450	
				RAZEM	44,450
236 d.1.9.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,80+2,70	m m	5,500	
				RAZEM	5,500
237 d.1.9.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.234	m ² m ²	54,450	
				RAZEM	54,450
238 d.1.9.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki poz.237*0,02+poz.236*0,05*0,20+poz.234*0,02+poz.233*0,05	m ³ m ³	4,456	
				RAZEM	4,456
239 d.1.9.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km poz.238	m ³ m ³	4,456	
				RAZEM	4,456
240 d.1.9.1		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki poz.239	m ³ m ³	4,456	
				RAZEM	4,456
1.9.2		Podłogi i posadzki			
241 d.1.9.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm poz.233	m ² m ²	44,450	
				RAZEM	44,450
242 d.1.9.2	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin dywanowych poz.233	m ² m ²	44,450	
				RAZEM	44,450
243 d.1.9.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne MDF 21,78	m m	21,780	
				RAZEM	21,780
1.9.3		Sufity podwieszane			
244 d.1.9.3	KNR AT-43 0209-06	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe. poz.233	m ² m ²	44,450	
				RAZEM	44,450
1.9.4		Roboty malarskie i pokrywcze			
245 d.1.9.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.237	m ² m ²	54,450	
				RAZEM	54,450
246 d.1.9.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.245	m ² m ²	54,450	
				RAZEM	54,450
247 d.1.9.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.244	m ² m ²	44,450	
				RAZEM	44,450
248 d.1.9.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.246	m ² m ²	54,450	
				RAZEM	54,450

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
249 d.1.9.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.247	m ² m ²	 44,450	
				RAZEM	44,450
250 d.1.9.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.245	m ² m ²	 54,450	
				RAZEM	54,450
251 d.1.9.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.244	m ² m ²	 44,450	
				RAZEM	44,450
252 d.1.9.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.249+poz.245	m ² m ²	 98,900	
				RAZEM	98,900
1.9.5		Pozostałe roboty			
253 d.1.9.5		Dostawa i montaż systemu szyn do zasłon montowanych do storpu zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
254 d.1.9.5	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m 2,80+2,70	m m	 5,500	
				RAZEM	5,500
255 d.1.9.5		Dostawa i montaż osłon grzejnikowych pod parapet 2,80+2,70	m m	 5,500	
				RAZEM	5,500
256 d.1.9.5	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		Pom. 1.11			
1.10.1		Roboty rozbiórkowe			
257 d.1.10.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 0,80*2,03	m ² m ²	 1,624	
				RAZEM	1,624
258 d.1.10.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek 5,87	m ² m ²	 5,870	
				RAZEM	5,870
259 d.1.10.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 11,14*2,25	m ² m ²	 25,065	
				RAZEM	25,065
260 d.1.10.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.258	m ² m ²	 5,870	
				RAZEM	5,870
261 d.1.10.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.259	m ² m ²	 25,065	
				RAZEM	25,065
262 d.1.10.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki poz.261*0,02+poz.259*0,02+poz.258*0,05	m ³ m ³	 1,296	
				RAZEM	1,296
263 d.1.10.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km poz.262	m ³ m ³	 1,296	
				RAZEM	1,296
264 d.1.10.1		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki poz.263	m ³ m ³	 1,296	
				RAZEM	1,296
1.10.2		Podłogi i posadzki			
265 d.1.10.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozjomującej grubości 5 mm poz.258	m ² m ²	 5,870	
				RAZEM	5,870

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
266 d.1.10.2	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin dywanowych poz.258	m ² m ²	 5,870	
				RAZEM	5,870
267 d.1.10.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne MDF 11,14	m m	 11,140	
				RAZEM	11,140
1.10.3		Sufity podwieszane			
268 d.1.10.3	KNR AT-43 0209-06	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe, poz.258	m ² m ²	 5,870	
				RAZEM	5,870
1.10.4		Roboty malarskie i pokrywcze			
269 d.1.10.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.261	m ² m ²	 25,065	
				RAZEM	25,065
270 d.1.10.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.269	m ² m ²	 25,065	
				RAZEM	25,065
271 d.1.10.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.268	m ² m ²	 5,870	
				RAZEM	5,870
272 d.1.10.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.270	m ² m ²	 25,065	
				RAZEM	25,065
273 d.1.10.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.271	m ² m ²	 5,870	
				RAZEM	5,870
274 d.1.10.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.269	m ² m ²	 25,065	
				RAZEM	25,065
275 d.1.10.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.268	m ² m ²	 5,870	
				RAZEM	5,870
276 d.1.10.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.273+poz.269	m ² m ²	 30,935	
				RAZEM	30,935
2		Instalacje elektryczne			
277 d.2	KNNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych 800	m m	 800,000	
				RAZEM	800,000
278 d.2	KNNR 9 0502-04	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych 12+16+15+9+5+16+4+14	szt szt	 91,000	
				RAZEM	91,000
279 d.2	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x1,5 800	m m	 800,000	
				RAZEM	800,000
280 d.2	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDYp 4x1,5 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
281 d.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -ledowa L2 12+16+15+9	kpl. kpl.	 52,000	
				RAZEM	52,000
282 d.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -ledowa L3 5+16+4	kpl. kpl.	 25,000	
				RAZEM	25,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283	KNNR 5 0503-d.2 02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - ledowe L1 14	kpl. kpl.	 14,000	
				RAZEM	14,000
284	KNNR 5 0503-d.2 02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -oświetlenie awaryjne 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
285	KNNR 5 0502-d.2 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -naścienne L6 15	kpl. kpl.	 15,000	
				RAZEM	15,000
286	KNNR 5 0502-d.2 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -naścienne L7 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
287	KNNR 5 0502-d.2 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -naścienne Ewakacyjna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
288	KNNR 5 0502-d.2 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -Podświetlenie panelu ozdobnego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
289	KNNR 5 1303-d.2 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
290	KNNR 5 1303-d.2 02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 5	pomiar pomiar	 5,000	
				RAZEM	5,000
291	KNNR-W 9 d.2 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 1	punkt punkt	 1,000	
				RAZEM	1,000
292	KNNR-W 9 d.2 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu 3	punkt punkt	 3,000	
				RAZEM	3,000
293	KNNR 5 1207-d.2 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 800	m m	 800,000	
				RAZEM	800,000
294	KNNR 5 1208-d.2 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 800	m m	 800,000	
				RAZEM	800,000
3		Instalacje sanitarne			
295	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
296	KNR 4-02 d.3 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
297	KNR 4-02 d.3 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
298	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
299	KNR 4-02 d.3 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
300	KNR 2-15/GE- d.3 BERIT 0101-06	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane za ścianą licową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
301	KNR 2-15/GE- d.3 BERIT 0101- 07	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za ścianą licową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
302	KNR 2-15/GE- d.3 BERIT 0104- 02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
303	KNR 2-15/GE- d.3 BERIT 0104- 03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
304	KNNR 4 0137- d.3 03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
305	KNNR 4 0133- d.3 01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
306	KNR 2-15/GE- d.3 BERIT 0203- 01	Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000