Fasady	Fs1	Ż1
Symbol graficzny		
System	- profil aluprof MB-SR50 N EFEKT lub równoważny - kolor RAL 9006;	- żaluzja profil aluprof MB-SUNPROF lub równoważny - kolor RAL 9006;
Wymiary w osiach profili [cm] s	3304	ca 160
Wymiary w osiach profili [cm] h	915	ca 915
Ilość	1	10
Uwagi	izolacyjność akustyczna Ra2= 32dB współczynnik zacienienia sc=0,42 szyba bezpieczna P2 obustronnie; szklenie zespolone, współczynik U=1,1 W/m2K. szkło o zabarwieniu zielonym Okna w fasadzie ; rozwieralno - uchylne Skrzydło: profil AL malowany proszkowo szyba bezpieczna P2 obustronnie; szklenie zespolone, współczynik dla całej fasady U=1,1 W/m2K. Ościeżnica: profil AL malowany proszkowo klamka w kolorze stali nierdzewnej Kwatery pełne (KP) oraz podokienne (KO) - EI60 kolorystykę szyb w fasadzie przed zamontowaniem należy uzgodnić z architektem	

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Fasady	Fs2	Ż3
Symbol graficzny		
System	- profil aluprof MB-SR50 N EFEKT lub równoważny - kolor RAL 9006;	- żaluzja profil aluprof MB-SUNPROF lub równoważny - kolor RAL 9006;
Wymiary w osiach profili [cm] s	1997	ca 160
Wymiary w osiach profili [cm] h	915	ca 915
Ilość:	1	6
Uwagi	izolacyjność akustyczna Ra2= 32dB współczynnik zacienienia sc=0,42 szyba bezpieczna P2 obustronnie; szklenie zespolone, współczynik U=1,1 W/m2K. szkło o zabarwieniu zielonym Okna w fasadzie ; rozwieralno - uchylne Skrzydło: profil AL malowany proszkowo szyba bezpieczna P2 obustronnie; szklenie zespolone, współczynik dla całej fasady U=1,1 W/m2K. Ościeżnica: profil AL malowany proszkowo klamka w kolorze stali nierdzewnej Kwatery pełne (KP) oraz podokienne (KO) - EI60 kolorystykę szyb w fasadzie przed zamontowaniem należy uzgodnić z architektem	

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Wspornik żaluzji
K413960X



Zaluzja zewnętrzna
K413959X



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Paweł Smoczyk Architekt
adres:
ul i Fortecznia 12 : 61 - 362 P o z n a ń
tel.+48 501 720 720
nip 8 - 1992-107-020
e-mail: architekt@smoczyk.eu

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Opracowanie projektu termomodernizacji budynku A w kompleksie budynków CPR
ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu

INWESTOR:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
ul.Aleje Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

PROJEKTOWAŁ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Paweł Smoczyk	7131/28/P/2004	
OPRACOWAŁ:		
mgr inż.arch. Paweł Smoczyk	7131/28/P/2004	
SPRAWDZIŁ:		

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	GRUDZIEŃ 2016	1:150

TYTUŁ RYSUNKU :
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI FASADOWEJ

NR RYS.: A-03