



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 marca 2007 r.

Nr 42

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1051	– nr IV/30/07 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złotów na rok 2007	4274
1052	– nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Sławie, Myślibórz i w mieście Golinie	4293
1053	– nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli	4340
1054	– nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli	4349
1055	– nr V/29/2007 Rady Miejskiej Skoki z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów	4350
1056	– nr V/21/2007 Rady Gminy w Drawsku z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok	4352
1057	– nr V/22/2007 Rady Gminy w Drawsku z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i określenia ich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków	4364
1058	– nr V/24/2007 Rady Gminy w Drawsku z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	4365
1059	– nr V/25/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Drawsko lub jej jednostkom organizacyjnym	4377
1060	– nr V/27/2007 Rady Gminy w Drawsku z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/189/2005 Rady Gminy Drawsko z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów	4378
1061	– nr V/29/2007 Rady Gminy w Drawsku z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zwolnienia w opłacie za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej na rok 2007	4379
1062	– nr V/30/2007 Rady Gminy w Drawsku z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Drawsko	4379
1063	– nr V/31/2007 Rady Gminy w Drawsku z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Drawsko na rok 2007	4381
1064	– nr V/32/2007 Rady Gminy w Drawsku z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Drawsko na rok 2007	4385
1065	– nr V/33/2007 Rady Gminy w Drawsku z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Drawsko	4387

SPRAWOZDANIE STAROSTY SZAMOTULSKIEGO

1066	– z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok	4392
------	---	------

1051

UCHWAŁA Nr IV/30/07 RADY GMINY ŻŁOTÓW

z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żłotów na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 181 i Nr 181, poz. 1337), art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.430.793 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.129.972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.699.179 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.667.000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.500.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.167.000 zł, rozchody w wysokości 1.467.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 95.972 zł,
- 2) celową w wysokości - 22.900 zł

z przeznaczeniem na:

- a) sfinansowanie kosztów pobytu jednego pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w kwocie - 20.400 zł,
- b) udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Piła w kwocie - 2.500 zł.

§5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. 1. Ustala się dochody w kwocie 84.225 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.225 zł na realizację zadań określonych

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- a) dochody - 125.000 zł,
- b) wydatki - 125.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 226.000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 15.264 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości - 0 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 81.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 61.000 zł,
- 2) wydatki - 95.852 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.167.000 zł;

§11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami w ramach rozdziału i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
(-) inż. Piotr Lach

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/30/07
Rady Gminy Złotów
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złotów na rok 2007.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Projekt na 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	93.000
	1095		Pozostała działalność	93.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93.000
020			Leśnictwo	15.000
	2095		Pozostała działalność	15.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	139.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000
750			Administracja publiczna	74.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.700
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200
	75023		Urzędy gmin	5.500
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.368
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.368
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.678.674
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.713.700
		0310	Podatek od nieruchomości	1.435.000
		0320	Podatek rolny	140.300
		0330	Podatek leśny	134.200

		0340	Podatek od środków transportowych	3.200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.436.800
		0310	Podatek od nieruchomości	680.000
		0320	Podatek rolny	600.000
		0330	Podatek leśny	13.000
		0340	Podatek od środków transportowych	30.800
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
		0370	Podatek od posiadania psów	8.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	227.398
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.598
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	575
		0480	Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.225
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105.000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.274.776
		010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.269.776
		020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
758			Różne rozliczenia	8.686.851
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.546.745
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.546.745
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.032.276
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.032.276
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107.830
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107.830
801			Oświata i wychowanie	121.000
	80101		Szkoły podstawowe	27.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000
		0830	Wpływy z usług	12.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.000
		0830	Wpływy z usług	48.000
	80110		Gimnazja	46.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.000
		0830	Wpływy z usług	15.000
852			Pomoc społeczna	4.621.500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.942.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.937.500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.600
	85295		Pozostała działalność	41.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.000
			Ogółem dochody:	18.430.793

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R. (W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Projekt na 2007 r.	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.564.800	14.800					255.0000
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.550.000						255.0000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.550.000						255.0000
	010 30		Izby rolnicze	14.800	14.800					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.800	14.800					
600			Transport i łączność	576.000	171.000	12.000				405.000
	600 16		Drogi publiczne gminne	566.000	161.000	12.000				405.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000	12.000				
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	21.000					
		42 70	Zakup usług remontowych	113.000	113.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.000						405.000
	600 95		Pozostała działalność	10.000	10.000					
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.500					
		42 70	Zakup usług remontowych	2.000	2.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500					
700			Gospodarka mieszkaniowa	66.700	66.700					
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.700	66.700					
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000					
		42 60	Zakup energii	3.700	3.700					
		42 70	Zakup usług remontowych	15.000	15.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000					
		44 30	Różne opłaty i składki	5.000	5.000					
		44 80	Podatek od nieruchomości	30.000	30.000					
710			Działalność usługowa	175.000	175.000					
	710 04		Plany zagospodarowania przestrzennego	175.000	175.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	175.000	175.000					
750			Administracja publiczna	1.755.234	1.723.234	1.140.250	213.644			32.000
	750 11		Urzędy wojewódzkie	118.355	118.355	90.250	17.644			

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.610	83.610	83.610				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.640	6.640	6.640				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.433	15.433		15.433			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.211	2.211		2.211			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050	2.050					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50					
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.911	1.911					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100					
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.100	1.100					
75022		Rady gmin	77.000	77.000					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000	70.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500					
75023		Urzędy gmin	1.550.179	1.518.179	1.050.000	196.000			32.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	4.000					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800	4.800					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977.600	977.600	977.600				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.000	71.000	71.000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.400	171.400		171.400			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.600	24.600		24.600			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	10.000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	1.400	1.400				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.200	35.200					
	4260	Zakup energii	14.300	14.300					
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	85.900	85.900					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.700	4.700					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	6.000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000	16.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000	25.000					
	4430	Różne opłaty i składki	6.200	6.200					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.979	18.979					
	4480	Podatek od nieruchomości	4.000	4.000					

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100	1.100					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	6.000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000	11.000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000	15.000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000						32.000
	75095		Pozostała działalność	9.700	9.700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000					
		4260	Zakup energii	1.000	1.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000					
		4430	Różne opłaty i składki	5.700	5.700					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.368	1.368	1.143	225			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368	1.368	1.143	225			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	197		197			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28		28			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.143	1.143	1.143				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.200	101.200	19.000	1.500	22.500		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	98.700	98.700	19.000	1.500			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.500	22.500			22.500		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200	4.200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500		1.500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	19.000	19.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	17.000					
		4260	Zakup energii	13.300	13.300					
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	8.000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	7.500					
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	5.200					
	75414		Obrona cywilna	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
	75495		Pozostała działalność	2.000	2.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.300	85.300	56.700				

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85.300	85300	56.700				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.000	55.000	55.000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.700	1.700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.300					
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	22.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.300					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000	4.000					
757			Obsługa długu publicznego	140.000	140.000				136000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	140.000	140.000				136000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000					
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	136.000	136.000				136000	
758			Różne rozliczenia	95.972	95.972					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95.972	95.972					
		4810	Rezerwy	95.972	95.972					
801			Oświata i wychowanie	8.220.633	7.710.633	4.676.742	954.854	26.304		510.000
	80101		Szkoły podstawowe	4.625.482	4.115.482	2.776.572	562.692			510.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195.389	195.389					
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000	10.000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.571.964	2.571.964	2.571.964				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.108	204.108	204.108				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492.778	492.778		492.778			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.914	69.914		69.914			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.500	207.500					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.900	9.900					
		4260	Zakup energii	70.690	70.690					
		4270	Zakup usług remontowych	12.850	12.850					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100	2.100					
		4300	Zakup usług pozostałych	56.800	56.800					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.760	5.760					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.520	14.520					
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	15.000	15.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.200					
		4430	Różne opłaty i składki	8.300	8.300					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.109	148.109					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000	9.000					

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.100	8.100				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000					510.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.061.486	1.061.486	678.539	135.393	15.264	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.264	15.264			15.264	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.104	44.104				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626.892	626.892	626.892			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.347	51.347	51.347			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.589	118.589		118.589		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.804	16.804		16.804		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.760	85.760				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.400	5.400				
		4260	Zakup energii	24.480	24.480				
		4270	Zakup usług remontowych	5.900	5.900				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900				
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600	13.600				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.600	6.600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.926	40.926				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300	2.300				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600				
	80104		Przedszkola	11.040	11.040			11.040	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między j.s.t.	11.040	11.040			11.040	
	80110		Gimnazja	1.851.168	1.851.168	1.221.631	256.769		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.622	85.622				
		3240	Stypendia dla uczniów	2.000	2.000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.125.395	1.125.395	1.125.395			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.736	95.736	95.736			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.978	224.978		224.978		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.791	31.791		31.791			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.900	128.900					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000					
		4260	Zakup energii	36.600	36.600					
		4270	Zakup usług remontowych	9.060	9.060					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500	21.500					
		4350	Zakup usług do sieci internet	1.440	1.440					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.840	6.840					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
		4430	Różne opłaty i składki	2.800	2.800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.006	69.006					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	2.500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	585.480	585.480					
		4300	Zakup usług pozostałych	585.480	585.480					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.561	36.561					
		4300	Zakup usług pozostałych	36.561	36.561					
	80195		Pozostała działalność	49416	49416					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.416	47.416					
851			Ochrona zdrowia	28.260	28.260	4.440	888			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000	4.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.260	24.260	4.440	888			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.517	2.517					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	777		777			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	111		111			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.440	4.440	4.440				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.415	9.415					
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500					
		4810	Rezerwy	2.500	2.500					
852			Pomoc społeczna	5.186.389	5.186.389	262.574	52.779			
	85202		Domy pomocy społecznej	20.400	20.400					
		4810	Rezerwy	20.400	20.400					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.937.500	3.937.500	47.926	9.856			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250				
		3110	Świadczenia społeczne	3.846.956	3.846.956				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.840	44.840	44.840			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.086	3.086	3.086			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.678	8.678		8.678		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.178	1.178		1.178		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	4.300				
		4270	Zakup usług remontowych	300	300				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60				
		4300	Zakup usług pozostałych	16.460	16.460				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	432	432				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.800				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.360	6.360				
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450				
		4430	Różne opłaty i składki	150	150				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600	1.600				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.400	22.400				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.400	22.400				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556.000	556.000				
		3110	Świadczenia społeczne	556.000	556.000				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186.000	186.000				
		3110	Świadczenia społeczne	186.000	186.000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335.365	335.365	238.848	47.888		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.262	1.262				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.233	218.233	218.233			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.615	14.615	14.615			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.164	42.164		42.164		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.724	5.724		5.724		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	6.000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	3.100				
		4270	Zakup usług remontowych	200	200				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150				
		4300	Zakup usług pozostałych	6.870	6.870				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	432	432				

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400	3.400					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22.300	22.300					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.500					
		4430	Różne opłaty i składki	200	200					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.365	6.365					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.224	4.224					
		4300	Zakup usług pozostałych	4.224	4.224					
	85295		Pozostała działalność	124.500	124.500					
		3110	Świadczenia społeczne	124.500	124.500					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193.016	193.016	115.939	21.410			
	85401		Świetlice szkolne	168.094	168.094	115.939	21.410			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.655	9.655					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.357	94.357	94.357				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.782	4.782	4.782				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.749	18.749		18.749			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.661	2.661		2.661			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800	16.800	16.800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.165	15.165					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.925	5.925					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	24.000	24.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	24.000					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	922	922					
		4300	Zakup usług pozostałych	922	922					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.000	290.000					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.000	65.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	65.000					
	90002		Gospodarka odpadami	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.300	2.300					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000					
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach	9.000	9.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000					

		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000				
	900 13		Schroniska dla zwierząt	3.000	3.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000				
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.200	210.200				
		4260	Zakup energii	95.200	95.200				
		4270	Zakup usług remontowych	115.000	115.000				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.500	288.500	2.500	226.000		15.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67.500	52.500	500			15.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	26.000				
		4260	Zakup energii	17.000	17.000				
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000					15.000
	92116		Biblioteki	226.000	226.000		226.000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226.000	226.000		226.000		
	92195		Pozostała działalność	10.000	10.000	2.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000				
926			Kultura fizyczna i sport	346.600	71.600		59.000		275.000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	346.600	71.600		59.000		275.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59.000	59.000		59.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000				
		4260	Zakup energii	2.100	2.100				
		4300	Usługi materialne	2.500	2.500				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000					210.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000					65.000
Ogółem wydatki:				20.129.972	16.342.972	6.315.488	1.250.265	333.804	3.787.000

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 – 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi: Kleszczyna, Skic, Kobylnic, Sławianówko, Rudna (2006-2009)	1.320.000	520.000	120.000	400.000		-	400.000	400.000	Urząd Gminy Złotów
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Błękwit, Klukowo, Pieczynek, Zalesie (2007-2009)	1.000.000	350.000	-	350.000		-	350.000	300.000	Urząd Gminy Złotów
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Stawnica, Dzierżąno, Nowy Dwór, Franciszkowo (2005-2010)	2.700.000	1.000.000	-	1.000.000		-	500.000	700.000	Urząd Gminy Złotów
4.	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radawnicy (2008)	1.000.000	-	-	-		-	1.000.000	-	Urząd Gminy Złotów
5.	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku	1.000.000	-	-	-		-	1.000.000	-	Urząd Gminy Złotów
6.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania Wody w Pieczynku (2008)	330.000	-	-	-		-	330.000		Urząd Gminy Złotów
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Skic-Rudna (2002-2008)	1.677.000	350.000	-	350.000		-	500.000		Urząd Gminy Złotów
				Ogółem:	12.027.000	2 220 000	120.000	2.100.000			4.080.000	1.400.000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R. (W ZŁOTYCH)

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Buntowo-Wybudowanie	100.000	100.000	100.000				Urząd Gminy Złotów
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Bługowo-Wybudowanie Etap II	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy Złotów
3.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Krzywa Wieś -Grodno	60.000	60.000	60.000				Urząd Gminy Złotów
4.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna i sieć Wodociągowa Kaczocho-Kleszczyna (Kleszczynka)-Skic e. II	520.000	520.000	120.000	400.000			Urząd Gminy Złotów
5.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Górzna-Nowiny	510.000	510.000	10.000	500.000			Urząd Gminy Złotów
6.	010	01010	6050	Rurociąg tłoczny, sieć kanalizacyjna i wodociągowa Pieczynek-Klukowo	350.000	350.000		350.000			Urząd Gminy Złotów
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stawnica, Stare Dzierżążno, Nowy Dwór, Franciszkowo	1.000.000	1.000.000		1.000.000			Urząd Gminy Złotów
Ogółem 010					2.550.000	2.550.000	300.000	2.250.000			
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Skic-Rudna	350.000	350.000		350.000			Urząd Gminy Złotów
9.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę – modernizację drogi Pieczynek - Zalesie	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy Złotów
10.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę – modernizację drogi Międzybłocie „Trzech Króli”	13.000	13.000	13.000				Urząd Gminy Złotów
11.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę – modernizację drogi Bługowo-Kunowo	12.000	12.000	12.000				Urząd Gminy Złotów
12.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę – modernizację drogi Bługowo-Podróżna	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy Złotów
Ogółem 600					405.000	405.000	55.000	350.000			
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	26.000	26.000	26.000				Urząd Gminy Złotów
14.	750	75023	6060	Zakup projektora multimedialnego	6.000	6.000	6.000				Urząd Gminy Złotów
Ogółem 750					32.000	32.000	32.000				
15.	801	80101	6050	Remont i rozbudowa obiektu oświatowo-kulturalnego w Górznej	510.000	510.000	10.000	500.000			Urząd Gminy Złotów

16.	926	92605	6060	Zakup szatni dla sportowców	65.000	65.000	65.000				Urząd Gminy Złotów
17.	926	92605	6060	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Radawnicy	210.000	210.000	143.000	67.000			Urząd Gminy Złotów
Ogółem 926					275.000	275.000	208.000	67.000			
18.	921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Stawnicy – wymiana ogrzewania z tradycyjnego na centralne	15.000	15.000	15.000				Urząd Gminy Złotów
OGÓŁEM					3.787.000	3.787.000	620.000	3.167.000			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IV/30/07
Rady Gminy Złotów
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Złotów na rok 2007.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R. (W ZŁOTYCH)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.167.000
1.	Kredyty	§952	1.667.000
2.	Pożyczki	§952	1.500.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	-
Rozchody ogółem:			1.467.821
1.	Spląty kredytów	§992	1.181.921
2.	Spląty pożyczek	§992	285.900
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IV/30/07
Rady Gminy Złotów
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Złotów na rok 2007.

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			67.700	67.700	67.700	56.629	11.071		
	75011		67.700	67.700	67.700	56.629	11.071		
		2010	67.700						
		4010		52.463	52.463	52.463			
		4040		4.166	4.166	4.166			
		4110		9.684	9.684		9.684		
		4120		1.387	1.387		1.387		
751			1.368	1.368	1.368	1.143	225		
	75101		1.368	1.368	1.368	1.143	225		
		2010	1.368						
		4110		197	197		197		
		4120		28	28		28		
		4170		1.143	1.143	1.143			
852			4.166.200	4.166.200	4.166.200	47.926	9.856	4.053.256	
	85212		3.937.500	4.166.200	4.166.200	47.926	9.856	3.846.956	
		2010	3.937.500						
		3020		250	250				
		3110		3.846.956	3.846.956			3.846.956	
		4010		44.840	44.840	44.840			

		4040		3.086	3.086	3.086			
		4110		8.678	8.678		8.678		
		4120		1.178	1.178		1.178		
		4210		4.300	4.300				
		4270		300	300				
		4280		60	60				
		4300		16.460	16.460				
		4350		432	432				
		4370		1.800	1.800				
		4400		6.360	6.360				
		4410		450	450				
		4430		150	150				
		4440		1.600	1.600				
		4740		400	400				
		4750		200	200				
	85213		22.400	22.400	22.400				
		2010	22.400						
		4130		22.400	22.400				
	85214		206.300	206.300	206.300			206.300	
		2010	206.300						
		3110		206.300	206.300			206.300	
	OGÓŁEM		4235.268	4235.268	4.235.268	105.698	21.152	4.053.256	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr IV/30/07
Rady Gminy Złotów
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Złotów na rok 2007.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 R. (W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0	11.040	11.040			11.040	
			Ogółem	11.040	11.040			11.040	

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	§265	w tym: na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	x	-	-	-	-
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		125.000		x	x	125.000	x	
	z tego:								
	1. Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	-	125.000	-	x	x	125.000	x	
	Ogółem	-	125.000	-	-	-	125.000	-	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8
do uchwały Nr IV/30/07
Rady Gminy Złotów
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złotów na rok 2007

DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 R. (W ZŁOTYCH)

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80103	2540	Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie		15.264
Ogółem						15.264

Załącznik nr 9
do uchwały Nr IV/30/07
Rady Gminy Złotów
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Złotów na rok 2007.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 R. (W ZŁOTYCH)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	22.500
2.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport – zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu	59.000
Ogółem					81.500

Załącznik nr 10
do uchwały Nr IV/30/07
Rady Gminy Złotów
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Złotów na rok 2007

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (W ZŁOTYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	35.226
II.	Przychody	61.000
1.	0690 wpływy z różnych opłat	61.000
III.	Wydatki	95.852
1.	Wydatki bieżące	2.000
	2450 dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000
2.	Wydatki majątkowe	93.852
	6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	93.852
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	374

1052

UCHWAŁA Nr V/27/2007 RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE

z dnia 8 lutego 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Sławie, Myślibórz i w mieście Golinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) w związku uchwałą Nr XXIX/161/2005 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Kawnice, Sługocinek, Przyjma, Sławie, Myślibórz i w mieście Golinie oraz uchwałą Nr XLVII/239/2006 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

Ustalenia ogólne

ROZDZIAŁ 1

Zakres obowiązywania planu.

§1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w granicach wyznaczonych na rysunku planu, w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Sławie, Myślibórz i w mieście Golinie, zwany dalej planem.

§2. Załącznikami do planu są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 10;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 11;
- 4) mapa terenów objętych obszarem „Natura 2000”, stanowiąca załącznik nr 12;
- 5) mapa terenów obszarów chronionego krajobrazu, stanowiąca załącznik nr 13;

- 6) wykaz obiektów objętych ochroną konserwatorską, stanowiący załącznik nr 14.

§3. Przedmiotem planu jest określenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
- 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 9) szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
- 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) symbole terenów;
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) obowiązujące linie zabudowy;

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu wskazują stan prawny wynikający z innych przepisów:

- 1) granice terenu obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią – polderu Golina;
- 2) strefa ograniczonego użytkowania wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia;
- 3) strefa ograniczonego użytkowania wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia;
- 4) strefa ograniczonego użytkowania wzdłuż gazociągu;
- 5) granica strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;
- 6) granica obszaru Natura 2000;
- 7) granice obszarów chronionego krajobrazu: Powidzko-Bieniszewskiego i Pyzderskiego;
- 8) strefa ochronna planowanego cmentarza.

§5. Ilekcioć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolnostojący trwale związany z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
- 2) urządzeniu służącym reklamie – należy przez to rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, służący reklamie;
- 3) froncie działki - należy przez to rozumieć tą granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której następuje wjazd i wejście na działkę;
- 4) kalenicy dachu – należy przez to rozumieć najwyższą i najdłuższą, poziomą krawędź załamania połączenia dachu stromego;
- 5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, przed którą nie wolno wprowadzać nowej zabudowy;
- 6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, na której należy zlokalizować frontową elewację budynku z zachowaniem styczości minimum w 70% linii elewacji frontowej;
- 7) obiekcie obsługi technicznej - należy przez to rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, która w szczególności służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, podziemną infrastrukturę teletechniczną a także stacje transformatorowe, obiekty przepompowni ścieków, urządzenia melioracji, zorganizowane miejsca zbiórki segregowanych odpadów komunalnych;
- 8) przeznaczeniu podstawowym, dominującym – należy przez to rozumieć dominujący (główny) sposób zagospodarowania terenu;
- 9) przeznaczeniu uzupełniającym, dopuszczalnym – należy przez to rozumieć możliwy sposób zagospodarowania terenu po spełnieniu wymagań określonych w planie, stanowiący uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;
- 10) numer i symbol przeznaczenia - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i uzupełniające;
- 11) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 12) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony numerem i symbolem;
- 13) urządzeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a także oznakowanie służące organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie, a także wiaty przystankowe, kioski uliczne oraz ogólnodostępne stacje telefoniczne;
- 14) usługach nieuciążliwych, produkcji nieuciążliwej - należy przez to rozumieć usługi i działalność produkcyjną, które nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, nie oddziałują negatywnie na obszary Natura 2000 oraz na obszary chronionego krajobrazu, nie powodują ponadnormatywnego hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i gleb wód powierzchniowych i podziemnych, ustalonych przepisami szczególnymi dla określonego dominującego przeznaczenia terenu;
- 15) usługach uciążliwych, produkcji uciążliwej - należy przez to rozumieć usługi i działalność produkcyjną zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, oddziałujące negatywnie na obszary Natura 2000 oraz na obszary chronionego krajobrazu, powodujące ponadnormatywny hałas, wibracje, promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza i gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, przekraczające normy wyznaczone przepisami szczególnymi dla określonego w planie przeznaczenia dominującego;
- 16) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności, stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska, za wyjątkiem odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia oraz weterynarii;
- 17) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki;
- 18) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną odległość w rzucie prostokątnym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a najniższym punktem gruntu rodzimego.

ROZDZIAŁ 2

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego ustaleniami planu.

§6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala się następujące przeznaczenia poszczególnych terenów, przyporządkowując im wskazane obok symbole przeznaczenia:

- 1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług;
- 3) RM - tereny zabudowy zagrodowej;
- 4) U - tereny usług;
- 5) UP - tereny usług publicznych;
- 6) U, MN - tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowej;
- 7) US/U - tereny publicznych usług sportu i rekreacji z dopuszczeniem innych usług;
- 8) P, U - tereny aktywizacji gospodarczej: produkcji, baz i składów, rzemiosła lub usług;
- 9) MN/U/P – tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i aktywności gospodarczej;
- 10) PG - tereny żwirowni;
- 11) ZP - tereny publicznej zieleni parkowej;
- 12) ZI - tereny zieleni izolacyjnej;
- 13) ZO - tereny zieleni ogrodów;
- 14) R - tereny pól uprawnych, łąk, pastwisk, sadów, upraw szklarniowych;
- 15) W - wody powierzchniowe;
- 16) KD-GP - droga główna ruchu przyspieszonego;
- 17) KD-G - droga główna;
- 18) KD-L - droga lokalna;
- 19) KD-D - droga dojazdowa;
- 20) KDW – droga wewnętrzna;
- 21) IT, IT-K, IT-G - tereny infrastruktury istniejącej i rezerwa terenów pod rozbudowę infrastruktury;

§7. Tereny wymienione w §6 pkt 16 - 19 stanowią podstawową sieć publicznej komunikacji drogowej, którą należy realizować zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§8. 1. Każda działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej.

2. Za dostęp do drogi publicznej uważa się także ukształtowanie działki budowlanej, które umożliwia wjazd na działkę budowlaną z terenu drogi wewnętrznej lub poprzez ustanowienie służebności przejazdu.

3. Bezpośredni dostęp do drogi KD-G możliwy jest tylko w przypadku braku możliwości zapewnienia zjazdu z drogi niższej kategorii.

§9. 1. Cele publiczne takie jak: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej wymienione w §5 pkt 9, urządzenia pomocnicze wymienione w §5 pkt 16, urządzenia melioracji, place, zieleń, tereny komunikacji wewnętrznej jezdnej i pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, ciągi komunikacji pieszej, można realizować na każdym terenie w sposób zgodny przepisami szczególnymi i zasadami współżycia społecznego.

2. Dopuszcza się na całym obszarze objętym planem lokalizację zadań dla realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyłącznie w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, określonych niniejszym planem. Na terenie, gdzie wystąpi zapotrzebowanie w zakresie zasilania w energię elektryczną, dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i sieci zasilających średniego oraz niskiego napięcia na każdym terenie funkcjonalnym.

§10. Zagospodarowanie i zabudowę należy wykonywać w sposób zapewniający prawidłową eksploatację obiektów zaliczanych do celów publicznych, zwłaszcza: obiektów obsługi technicznej, urządzeń melioracyjnych oraz obiektów obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa państwa.

§11. Plan wyznacza następujące tereny przeznaczone na cele publiczne:

- 1) ulic publicznych: KD-GP, KD-G, KD-L, KD-D;
- 2) infrastruktury technicznej: IT, IT-G, IT-T;
- 3) rowów melioracyjnych: W;
- 4) zieleni parkowej: ZP;
- 5) usług publicznych: UP;
- 6) usług sportu: US.

ROZDZIAŁ 3.

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania przyrodnicze.

§12. 1. Plan wskazuje obszary objęte programem „Natura 2000”. Mapa tych obszarów stanowi załącznik nr 12.

2. Plan wskazuje Powidzko - Bieniszewski Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Pyzdrowski Obszaru Chronionego Krajobrazu. Mapa tych obszarów stanowi załącznik nr 13.

3. Zagospodarowanie terenów określonych w ust. 1 i 2 musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Na obszarach określonych w ust. 1 i 2 zakazuje się lokalizowania obiektów produkcyjnych i usługowych uciążliwych, zakazuje się lokalizowania składowisk, punktu skupu i przerobu odpadów, zakazuje się lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatrowych. Przy drodze krajowej i wojewódzkiej dopuszcza się lokalizację

ogólnodostępnych stacji paliw i miejsc obsługi podróżnych z parkingami.

§13. Ustala się następujące zasady kształtowania i ochrony zieleni urządzonej oraz terenów biologicznie czynnych:

- 1) należy dążyć do zachowania istniejącego drzewostanu;
- 2) należy dążyć do wprowadzenia roślinności zgodnej z siedliskiem;
- 3) w celu odtworzenia wartości przyrodniczych i użytkowych na terenach wykazujących cechy degradacji spowodowanej nieprawidłowym użytkowaniem, należy prowadzić działania o charakterze rekultywacyjnym.

ROZDZIAŁ 4

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów ze względu na wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

§14. 1. Obszar objęty planem na terenie Kraśnicy i Węglewa - cały teren objęty załącznikiem graficznym nr 1, znajduje się w strefie zbiornika wód podziemnych nr 151 - zbiornika Turek-Konin-Koło oraz w niewielkim obszarze w obszarze zbiornika nr 150 Pradolina Warszawsko-Berlińska.

2. Na obszarze tym należy w pierwszej kolejności wybudować kanalizację sanitarną i deszczową.

§15. W celu ochrony urządzeń melioracji wodnych:

- 1) nakazuje się usytuowanie wzdłuż rowów melioracyjnych nie ogrodzonych pasów technicznych o szerokości minimum 3 m, umożliwiających dostęp do rowów w stopniu wystarczającym do ich eksploatacji;
- 2) nakazuje się przy wykonywaniu robót melioracyjnych i realizacji niezbędnych urządzeń melioracji wodnej zachowanie równowagi przyrodniczej oraz różnorodności biologicznej, w tym zwłaszcza zachowanie odpowiednich stoków wodnych w glebie;
- 3) zakazuje się odprowadzania do rowów ścieków i innych zanieczyszczeń oraz ujmowania z nich wody.

§16. Posiadający do działki budowlanej tytuł prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

§17. Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami:

- 1) wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
- 2) odpady komunalne winny być segregowane i zagospodarowane zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami;
- 3) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory winny być gromadzone w hermetycznych

pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

§18. Na terenach objętym planem wprowadza się następujące ustalenia dotyczące odpadów:

- 1) zakazuje się składowania i unieszkodliwiania odpadów na terenach objętych formami ochrony przyrody;
- 2) w celu realizacji selektywnej zbiórki, każda działka budowlana powinna być wyposażona w oddzielne oznaczone pojemniki odpadów: wymieszanych, przeznaczonych na składowisko, surowców wtórnych oraz odpadów organicznych, przeznaczonych do kompostowania;
- 3) możliwe jest usytuowanie zbiorczych pojemników selektywnego gromadzenia odpadów, obsługujących kilka działek budowlanych, zlokalizowanych na terenach ulic publicznych.

§19. Ustala się następujące szerokości stref ograniczonego użytkowania:

- 1) Ustala się strefę 70 m, (po 35 metrów od osi linii w obu kierunkach), wzdłuż elektroenergetycznej sieci przesyłowej 220 kV relacji Plewiska (Kromolice) – Konin (Pątnów) (planowanej do utrzymania i modernizacji, a także do budowy po istniejącej trasie linii o napięciu 400 kV, względnie wielotorowej, wielonapięciowej).

Dla terenów znajdujących się w granicach podanej wielkości obowiązują następujące ustalenia:

- zabrania się lokalizowania jakichkolwiek budynków,
 - dopuszcza się wykorzystanie terenu działek związanych z działalnością usługową na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 18U (załącznik nr 3) pod obiekty obsługi technicznej inne niż budynki (np. parkingi, stacje transformatorowe, place gospodarcze, śmietniki itp.) pod warunkiem, że pobyt ludzi nie przekracza na tym terenie 8 godzin. Zagospodarowanie terenu należy uzgodnić z właścicielem linii, należy spełnić wszystkie wymagania Polskiej Normy PN-E-05100-1 z marca 1998 r. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa.”
- 2) Ustala się strefę 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV, oraz strefę 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV.

Dla terenów znajdujących się w granicach podanych wielkości wydziela się pas terenu ochronnego. Przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zachować bezpieczne odległości oraz zachować wymagania norm PN-E-05100-1:1998 i N SEP-E-003 oraz N SEP-E-004 oraz przepisów dotyczących obostrzenia i uziemienia. Należy uwzględnić przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz.U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.) oraz w zakresie urządzania stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.). Zagospodarowanie terenu i zabudowę w zbliżeniu do linii średniego i niskiego napięcia należy uzgadniać z właścicielem sieci Koncernem Energetycznym ENERGA Spółka Akcyjna – Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu, Rejonowy Zakład Dystrybucyjny w Koninie.

3) Ustala się strefę 35 m po obu stronach istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 100. W odległości 35 m od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 100 zabrania się lokalizowania obiektów budowlanych. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę dróg z niezbędnymi urządzeniami obsługi technicznej i modernizację linii energetycznych. Dopuszcza się remont i przebudowę istniejącego w strefie budynku gospodarczego siedliska rolniczego. Projekty tych obiektów położonych we wskazanej strefie należy szczegółowo uzgadniać z OGP „Gaz-System” Sp. z o.o. w Poznaniu. Przy prowadzeniu prac budowlanych w tej strefie istnieje konieczność ścisłego nadzoru przedstawiciela oddziału. Lokalizacja obiektów budowlanych względem sieci gazowej, dla której pozwolenie na budowę wydano przed 10.08.1989 r., powinna być zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Górnictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 1978 r., nr 21 poz. 94) oraz normą branżową BN-80/8976-31.

4) Wzdłuż gazociągów średniego ciśnienia wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r. należy utrzymać odległości podstawowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.95.139.686), a wzdłuż gazociągów średniego ciśnienia wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. (Dz.U. Nr 97 poz. 155 z 2001 r.). W strefach tych dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę dróg oraz urządzeń obsługi technicznej. Dopuszcza się remont i przebudowę istniejącego w strefie siedliska rolniczego. Projekty tych obiektów należy każdorazowo uzgadniać z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział – Zakład Gazowniczy Kalisz.

5) W strefie 150 m od granicy terenu cmentarza nie można lokalizować zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących żywność, zakładów żywienia zbiorowego, przechowujących artykuły żywnościowe, nie można lokalizować studzien, nie wolno czerpać wody ze źródeł i strumieni. Odległość tę można będzie zmniejszyć do 50m po wybudowaniu sieci wodociągowej i podłączeniu do niej wszystkich budynków korzystających z wody;

6) W odległości mniejszej niż 500 m od istniejącego i planowanego cmentarza, zakazuje się lokalizowania ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.

§20. Na terenach objętym planem, ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

- 1) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować na nieruchomości własnej inwestora;
- 2) należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny;
- 3) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 30 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego;

4) dla funkcji przemysłowych, baz i składów powierzchnię parkingów należy każdorazowo wyznaczyć w zależności od potrzeb.

§21. Przy lokalizowaniu obiektów należy przestrzegać wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy ścisłych i nieprzekraczalnych. Należy zachować wyznaczone odległości od drogi krajowej, gdzie poszczególne linie na rysunku planu oznaczają:

- 1) linia 0 – wyznacza nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi, które można lokalizować nie bliżej niż 25 m od krawędzi jezdni,
- 2) linia I – wyznacza nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów budowlanych jednokondygnacyjnych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, które można lokalizować nie bliżej niż 50 m od krawędzi jezdni,
- 3) linia II – wyznacza nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów budowlanych wielokondygnacyjnych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, które można lokalizować nie bliżej niż 70 m od krawędzi jezdni.

ROZDZIAŁ 5.

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania ochrony zabytków.

§22. 1. Na obszarach objętych planem, znajdują się, wskazane na rysunku planu, strefy występowania zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, będące pod ochroną konserwatorską. Prace ziemne podczas realizacji inwestycji na obszarach występowania stanowisk archeologicznych oraz w strefie około 100 m wokół wymagają przeprowadzenia w ich trakcie badań archeologicznych. Inwestycje na tych obszarach wymagają odpowiednich, zgodnych z przepisami szczególnymi, decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Koninie, lub do organu służby ochrony zabytków właściwego rejonowo zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

2. Ochroną konserwatorską obejmuje się obiekty wskazane w załączniku nr 14. Planowane roboty budowlane, ich remont, rozbudowa, przebudowa, rozbórka wymagają uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Koninie, lub z organem służby ochrony zabytków właściwym rejonowo zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

ROZDZIAŁ 6

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania ochrony przeciwpowodziowej oraz zagrożeń związanych z osuwaniem się mas ziemnych.

§23. Obszary objęte planem, znajdują się na terenach nie zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i nie zagrożonych powodzią. Granicę obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią – polderu Golina stanowi południowa granica opracowania wskazana w załączniku nr 1.

ROZDZIAŁ 7

Ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§24. Sieci infrastruktury technicznej realizowane jako sieci publiczne powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności przez tereny dróg publicznych klasy dojazdowej i lokalnej poza jezdnią, oraz tereny wskazane na rysunku planu jako IT oraz wskazane dla lokalizacji sieci elektroenergetycznych i gazowych. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez inne tereny za zgodą ich właścicieli.

§25. Na obszarach objętych planem ustala się konieczność podłączenia budynków mieszkaniowych i usługowych do sieci wodnej i kanalizacyjnej po wybudowaniu tej infrastruktury.

§26. Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury:

- 1) budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyłącza, umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki;
- 2) zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej. Na terenie, gdzie wystąpi zwiększone zapotrzebowanie w zakresie zasilania w energię elektryczną, a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie możliwe, dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i sieci zasilających średniego napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne. Określenie ostatecznej rozbudowy sieci i ilości stacji transformatorowych będzie możliwe po określeniu zapotrzebowania na moc. W przypadku konieczności budowy stacji transformatorowych na terenie objętym niniejszym planem, zarządca sieci wskaże miejsca pod ich budowę. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie mogło pozyskać wymaganego gruntu dla potrzeb budowy stacji transformatorowych, nowe miejsce wskaże Urząd Miasta w Golinie;
- 3) sieć elektroenergetyczną należy realizować jako napowietrzną lub kablową;
- 4) dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych (w tym stacji transformatorowych) nie jest wymagane zachowanie obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy;
- 5) dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym. Sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej określi przedsiębiorstwo energetyczne, koszty związane z przebudową ponosi podmiot wchodzący w kolizję;
- 6) budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe, umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją oraz sposobem zagospodarowania i zabudowy działki, do czasu budowy wodociągu dopuszcza się indywidualne ujęcia wody tylko na terenach zloka-

lizowanych poza strefami ochronnymi istniejącego i planowanego cmentarza;

- 7) wszystkie budynki mieszkaniowe i usługowe muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej a także posiadać przyłącza, umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych, w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji oraz sposobu zagospodarowania i zabudowy;
- 8) działki budowlane powinny posiadać kanalizację deszczową w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki;
- 9) ścieki będą docelowo odprowadzane rozdzielczą siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków;
- 10) na działkach budowlanych, gdzie udokumentowano badaniami, że wody gruntowe są głębiej niż 1,5 m od powierzchni terenu, dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, odprowadzanie ścieków do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, lokalizowanych w granicach działek budowlanych i ich wywóz do punktu zlewowego przy oczyszczalni ścieków;
- 11) wszystkie budynki mieszkalne powinny posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją;
- 12) preferowanymi czynnikami grzewczymi są: gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne źródła energii.

ROZDZIAŁ 8

Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§27. Dopuszcza się podziały i łączenie działek zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów. Podział działek nie może powodować konieczności zapewnienia dostępu z drogi głównej KD-G oraz drogi głównej ruchu przyspieszonego KD-GP. Nie ustala się obowiązku przeprowadzania scaleń w obszarze planu. Dopuszcza się nowe podziały pod kątem 90° w stosunku do pasa drogowego lub zgodnie z istniejącym kątem nachylenia sąsiednich granic do pasa drogowego.

ROZDZIAŁ 9

Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli służących reklamie.

§28. 1. Budowle i urządzenia służące reklamie można lokalizować:

- 1) na terenach dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego, głównej, dojazdowej i lokalnej poza miejscami zastrzeżonymi dla znaków drogowych, za zgodą zarządcy drogi;
 - 2) na terenach usług oznaczonych symbolem przeznaczenia MN/U - U - UP - U,MN - RM - RMU - P,U - PG - US,U.
2. Każda następna budowla służąca reklamie lub urządzenie reklamowe może być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 100 m od poprzedniego.

§29. 1. Na terenach nie wymienionych w §28 zakazuje się umieszczania budowli służących reklamie, urządzeń reklamowych, malowania reklam na budynkach oraz zawieszania ich na innych obiektach budowlanych.

2. Na terenach MN można lokalizować wyłącznie szyldy w części parterowej budynku, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ 10

Ogólne warunki zagospodarowania terenu, kształtowania zabudowy i krajobrazu.

§30. 1. Na terenach objętych planem nakazuje się stosowanie materiałów o wysokich walorach estetycznych i jakościowych.

2. Na terenach objętych planem zakazuje się:

- 1) trwałego groduzenia łąk i pól;
- 2) wykonywania ogrodzeń terenów mieszkaniowych i usługowych wykonanych z betonu, żelbetu lub materiałów odpadowych, których powierzchnia płaszczyzny elementu powtarzalnego przekroczy 0,2 m², przy czym ogrodzenie od strony ulic publicznych musi być wykonane jako ażurowe, z prześwitami zajmującymi więcej niż 50% powierzchni i o wysokości do 160 cm;
- 3) stosowania dla elewacji i pokrycia budynków mieszkalnych materiałów substandardowych, w tym okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, pokrycia dachów spadzistych płytami i blachami fałdowymi oraz papą.

3. Na terenach objętych planem obowiązują dla obiektów budowlanych:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej i budynków mieszkalno-usługowych oraz usługowych o kubaturze ≤ 2500 m³ dachy pokryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym lub blachą, strome, o kącie nachylenia 30 – 45 stopni,
- 2) elewacje budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych o kubaturze ≤ 2500 m³ tynkowane w kolorach pastelowych lub z cegły, drewna albo kamienia;

3) dopuszcza się remonty, rozbudowę i przebudowę istniejących budynków z pozostawieniem istniejącego nachylenia połaci dachowych i z dostosowanymi do zastanych rozwiązań materiałami wykończeniowymi;

4) o ile ustalenia szczegółowe tego nie precyzują, geometria dachów pozostałych budynków dowolna.

DZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

ROZDZIAŁ 11

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych symbolami od 1MN do 77MN.

§31. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem MN:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające, dopuszczalne: usługi nieuciążliwe stanowiące do 30% powierzchni budynku mieszkalnego i do 30% działki budowlanej.

§32. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN obowiązują zakaz:

- 1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;
- 2) lokalizowania działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;
- 3) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy wysokich stanach są na głębokości ≤1,5 m pod powierzchnią terenu.

§33. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A	B	C
1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0.5
2	Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej (m) - do kalenicy	9,5
3	Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy	3
4	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki)	40
5	Powierzchnia nowo wydzielanej działki (m ²)	od 700 do 2000
6	Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki)	40
7	Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m)	20
8	Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy budynków mieszkaniowych	równoległy
9	Ilość kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych	1

- 2) na jednej działce budowlanej można zrealizować tylko jeden budynek mieszkalny, lub mieszkalno-usługowy oraz jeden budynek garażowy i jeden gospodarczy;

- 3) powierzchnia zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych łącznie nie może być większa niż 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;

- 4) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych łącznie nie może być większa niż 50% kubatury zabudowy budynku mieszkalnego;
- 5) główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek;
- 6) dopuszcza się wykonywanie prac remontowych istniejących budynków wybudowanych przed nieprzekraczalną linią zabudowy.

ROZDZIAŁ 12

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług oznaczonych symbolami od 1 MN/U do 8 MN/U.

§34. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem MN/U: przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciąż-

liwe stanowiące do 50% powierzchni budynku mieszkalnego i do 50% działki budowlanej.

§35. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN/U obowiązuje zakaz:

- 1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;
- 2) lokalizowania działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;
- 3) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy wysokich stanach są na głębokości $\leq 1,5$ m pod powierzchnią terenu.

§36. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN/U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A	B	C
1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,5
2	Maksymalna wysokość zabudowy (m) - do kalenicy	9,5
3	Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy	3
4	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki)	40
5	Powierzchnia nowo wydzielanej działki (m ²)	od 700 do 2000
6	Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki)	40
7	Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m)	20
8	Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy budynków mieszkaniowych	równoległy
9	Ilość kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych	1

- 2) na jednej działce budowlanej można zrealizować jeden budynek mieszkalny, lub mieszkalno-usługowy, lub jeden budynek mieszkalny i jeden usługowy, oraz jeden budynek garażowy i jeden gospodarczy;
- 3) powierzchnia zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych łącznie nie może być większa niż 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego;
- 4) kubatura zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych łącznie nie może być większa niż 50% kubatury zabudowy budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego;
- 5) główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek;
- 6) dopuszcza się wykonywanie prac remontowych i przebudowę istniejących budynków wybudowanych przed nieprzekraczalną linią zabudowy.

ROZDZIAŁ 13

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolami od 1RM do 20 RM.

§37. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem RM przeznaczenie:

- 1) podstawowe: zabudowa zagrodowa;
- 2) uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe, działalność rzemieślnicza, zajmujące do 49% powierzchni terenu;
- 3) dopuszcza się po zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego przekształcenie zabudowy zagrodowej w zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług, wówczas dla nowej zabudowy na działce należy stosować parametry i zasady zagospodarowania opisane w rozdziale 12.

§38. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM obowiązuje zakaz:

1) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy wysokich stanach są na głębokości $\leq 1,5$ m pod powierzchnią terenu;

§39. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady

i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A	B	C
1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0.5
2	Maksymalna wysokość zabudowy (m) - do kalenicy	12
4	Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy	3
5	Minimalna powierzchnia biologicznie (% powierzchni działki)	30
6	Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (m ²)	700
7	Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki)	40
8	Preferowany układ głównej kalenicy dachu obiektu w relacji do kierunku linii zabudowy (nie dotyczy obiektów garażowych i gospodarczych)	równoległy
9	Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m).	20

2) główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek;

ROZDZIAŁ 14

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami od 1U do 12U oraz 18U, 19U.

§40. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami od 1U do 12U oraz 18U, 19U:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa,
- przeznaczenie dopuszczalne zabudowa mieszkaniowa stanowiąca do 49% terenu.

§41. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia od 1U do 12U oraz 18U, 19U: obowiązuje zakaz:

- 1) lokalizowania nowej działalności produkcyjnej,
- 2) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy wysokich stanach są na głębokości $\leq 1,5$ m pod powierzchnią terenu,
- 3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej.

§42. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia od 1U do 12U oraz 18U, 19U: ustala się następujące szczególne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A	B	C
1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	1
2	Maksymalna wysokość zabudowy (m) - do kalenicy	13
3	Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy	3
4	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki)	20
5	Powierzchnia nowo wydzielanej działki (m ²)	od 1000
6	Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki)	70
7	Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m)	20
8	Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy budynków mieszkaniowych	równoległy

2) dopuszcza się wykonywanie prac remontowych i przebudowę istniejących budynków wybudowanych przed nieprzekraczalną linią zabudowy;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remonty istniejących obiektów istniejących na terenie o przeznaczeniu innym niż usługowe z zachowaniem parametrów obowiązujących wyznaczonych w tabeli - w ustępie pierwszym, oraz z zachowaniem przepisów ogólnych Działu I.

4) dla terenów U znajdujących się w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż linii elektroenergetycznej 220 kV (400kV) relacji Plewiska (Kromolice) – Konin (Pątnów) obowiązują ustalenia zawarte w §19.1.

Działki, których wielkość uniemożliwia zagospodarowanie zgodne z planem oraz z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mogą być scalone.

ROZDZIAŁ 15

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem 13U.

§43. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem 13U:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa związana z obsługą ruchu turystycznego np. motel, hotel, schronisko,
- przeznaczenie dopuszczalne zabudowa mieszkaniowa stanowiąca do 49% terenu,

§44. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 13U obowiązuje zakaz:

- 1) lokalizowania nowej działalności produkcyjnej,
- 2) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy wysokich stanach są na głębokości $\leq 1,5$ m pod powierzchnią terenu,

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A	B	C
1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,1
2	Maksymalna wysokość zabudowy (m) - do kalenicy	13
3	MZZ Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy	3
4	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki)	70
5	Powierzchnia nowo wydzielanej działki (m ²)	od 1000
6	Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m)	30

- 2) dopuszcza się wykonywanie prac remontowych i przebudowę istniejących budynków wybudowanych przed nieprzekraczalną linią zabudowy;

- 3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remonty istniejących obiektów istniejących na terenie o przeznaczeniu innym niż usługowe z zachowaniem parametrów obowiązujących wyznaczonych w tabeli - w ustępie pierwszym, oraz z zachowaniem przepisów ogólnych Działu I.

§46. Na terenach oznaczonych symbolem 13U ustala się obowiązek dostosowania charakteru zabudowy do krajobrazu. Układ zabudowy w kształcie zabudowy ulicowej wsi lub wsi z dworem i parkiem (motel, hotel), Architekturę obiektów należy projektować o cechach architektury regionalnej wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem cech charakterystycznych dla rejonu Gminy. Zabudowa charakterystyczna dla wsi: zagroda z niewielkim, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym na rzucie prostokąta, parterowym z czerwonej cegły lub z cegły i gliny z ceglany zdobnictwem, z dachem dwuspadowym ze ścianami szczytowymi wystawionymi ponad dach lub z naczółkami, szczyty dachów drewniane, ceglane lub tynkowane, pokrycia dachów z dachówki lub dachy kryte strzechą, podwórkę gospodarczą obudowaną budynkami wolnostojącymi, ogrodzenia murowane z cegły. Dopuszczalne nawiązanie skalą i formą architektury do charakteru dworu klasycystycznego w Gminie lub dworów położonych w Łądzie, Kopojnie, Posadzie lub Sławsku. Działki, których wielkość uniemożliwia zagospodarowanie zgodne z planem oraz z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mogą być scalone.

- 3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej.

§45. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 13U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

ROZDZIAŁ 16

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami od 14U do 17 U.

§47. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami od 14U do 17U:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa związana z obsługą ruchu turystycznego, oraz inne usługi nieuciążliwe,
- przeznaczenie dopuszczalne zabudowa mieszkaniowa stanowiąca do 49% terenu,

§48. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 14U do 17U obowiązuje zakaz:

- 1) lokalizowania nowej działalności produkcyjnej,
- 2) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy wysokich stanach są na głębokości $\leq 1,5$ m pod powierzchnią terenu,
- 3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej.

§49. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 14U do 17U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A	B	C
1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,1
2	Maksymalna wysokość zabudowy (m) - do kalenicy	13

3	Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy	3
4	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki)	70
5	Powierzchnia nowo wydzielanej działki (m ²)	od 1000
6	Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m)	30

2) dopuszcza się wykonywanie prac remontowych i przebudowę istniejących budynków wybudowanych przed nieprzekraczalną linią zabudowy;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remonty istniejących obiektów istniejących na terenie o przeznaczeniu innym niż usługowe z zachowaniem parametrów obowiązujących wyznaczonych w tabeli - w ustępie pierwszym, oraz z zachowaniem przepisów ogólnych Działu I.

§50. Na terenach oznaczonych symbolami 14U do 17U ustala się obowiązki dostosowania charakteru zabudowy do krajobrazu. Architektura obiektów należy projektować o cechach architektury regionalnej wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem cech charakterystycznych dla rejonu Gminy Golin. Zabudowa charakterystyczna dla wsi w gminie Golina: zagroda z niewielkim, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym na rzucie prostokąta, parterowym z czerwonej cegły lub z cegły i gliny z ceglany zdobnictwem, z dachem dwuspadowym ze ścianami szczytowymi wystawionymi ponad dach lub z naczółkami, szczyty dachów drewniane, ceglane lub tynkowane, pokrycia dachów z dachówki lub dachy kryte strzechą, podwórko gospodarcze obudowane budynkami wolnostojącymi, ogrodzenia murowane z cegły. Dopuszczalne nawiązanie skalą i formą architektury do charakteru dworu klasycystycznego w Golinie lub dworów położonych w Łądzie, Kopojnie, Posadzie lub Sławsku.

Działki, których wielkość uniemożliwia zagospodarowanie zgodne z planem oraz z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mogą być scalone.

ROZDZIAŁ 17

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów usług publicznych, oznaczonego symbolem 1UP.

§51. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 1UP:

- przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne, na przykład: przedszkole, klub, świetlica;
- przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie służbowe w budynku usługowym.

§52. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1UP obowiązuje zakaz:

- 1) wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy wysokich stanach są na głębokości ≤1,5 m pod powierzchnią terenu;
- 2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;
- 3) po wydzieleniu działki zgodnie z liniami rozgraniczenia zakazuje się dalszych podziałów nieruchomości.

§53. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1UP ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A	B	C
1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	1
2	Maksymalna wysokość zabudowy (m)- do kalenicy	12
3	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki)	30
4	Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki)	50

2) główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek;

3) poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej jak 45 cm powyżej gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia lub wjazdu do budynku.

ROZDZIAŁ 18.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów oznaczonych symbolami od 1U,MN do 11 U,MN.

§54. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U,MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa lub zabudowa mieszkaniowa.

§55. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U,MN obowiązuje zakaz wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe są na głębokości ≥1,5 m pod powierzchnią terenu, oraz zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;

§56. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U,MN ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
A	B	C
1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,5
2	Maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy	3
4	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki)	30
5	Powierzchnia nowo wydzielanej działki (m ²)	od 700 do 2000
6	Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki)	40
7	Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m)	20
8	Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy	równoległy

2) poziom parteru budynku usługowego nie może być zlokalizowany wyżej jak 45 cm powyżej gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia lub wjazdu do budynku, poziom parteru budynku mieszkalnego nie może być zlokalizowany wyżej jak 90 cm powyżej gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia lub wjazdu do budynku;

3) na jednej działce budowlanej można zrealizować w zależności od potrzeb lokalnych jeden budynek usługowy lub jeden budynek mieszkalny, lub jeden mieszkalno-usługowy, lub jeden budynek mieszkalny i jeden usługowy, oraz każdorazowo tylko jeden budynek garażowy i jeden gospodarczy.

ROZDZIAŁ 19

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu publicznych usług sportu i rekreacji, z dopuszczeniem innych usług oznaczonego symbolem 1US/U.

§57. 1. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia US/U ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
- przeznaczenie uzupełniające, dopuszczalne: inne usługi publiczne lub usługi komercyjne.

§58. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia US/U wprowadza się zakaz:

- 1) lokalizowania składów pojazdów i złomu;
- 2) prowadzenia handlu na terenach nieutwardzonych i nie zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem gleby;
- 3) tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej.

§59. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia US/U ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania:

- 1) parametry obowiązujące dla całego terenu oznaczonego US/U:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
A	B	C
1	Maksymalna wysokość zabudowy usług sportu (m)	15
2	Maksymalna wysokość zabudowy innych usług publicznych i komercyjnych (m)	12
3	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni terenu objętego zapisem, oraz poszczególnych działek)	40
4	Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej (m ²)	2000
5	Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek (m)	30

2) ustala się obowiązek realizacji obiektów budowlanych o wysokich walorach architektonicznych.

ROZDZIAŁ 20

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów aktywizacji gospodarczej: produkcji, baz i składów, rzemiosła lub usług oznaczonych symbolami od 1P,U do 17P,U.

§60. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem P,U przeznaczenie:

- 4) podstawowe: zabudowa produkcyjna, baz, składów, rzemiosła, usług;
- 5) uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana jako mieszkanie służbowe lub dom jednorod-

zinny właściciela, zlokalizowane poza strefą uciążliwości działalności podstawowej;

- 6) uzupełniające: elektrownie wiatrowe, stacje bazowe telefonii komórkowej – mogą być lokalizowane poza obszarami Natura 2000 oraz obszarami chronionego krajobrazu.

§61. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P,U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;
- 2) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A	B	C
1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	1
2	Maksymalna wysokość budynków (m) - do kalenicy	12
3	Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy	3
4	Minimalna powierzchnia biologicznie (% powierzchni działki)	30
5	Powierzchnia nowo wydzielanej działki (m ²)	od 1000
6	Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki)	50
7	Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m)	20

3) możliwość lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i elektrowni wiatrowych, oraz wszelkich masztów i urządzeń o wysokości powyżej 25 m nad poziomem terenu należy uzgadniać z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu. Do wniosku o uzgodnienie planowanej inwestycji należy każdorazowo przedstawić

- dane dotyczące lokalizacji obiektu lub oddzielnie każdej turbiny elektrowni wiatrowej na mapie topograficznej w skali 1:10000,
- rzędne posadowienia projektowanego obiektu lub turbiny w metrach nad poziomem terenu i metrach nad poziomem morza,
- wysokość projektowanej wieży w metrach oraz w metrach nad poziomem morza,
- średnicę wirnika elektrowni wiatrowej,
- współrzędne geograficzne posadowienia masztu lub wieży turbin w stopniach, minutach i sekundach,
- współrzędne geograficzne punktów granicznych w stopniach, minutach i sekundach, (dotyczy farm wiatrowych),
- przewidywaną moc nadajnika – dot. urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne,
- kierunek emisji nadajnika – dot. urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne,
- rodzaj, typ konstrukcji projektowanej wieży,

- ewentualne przeszkodowe oznakowanie wież (np. montowane fabrycznie).

ROZDZIAŁ 21

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu oznaczonych symbolami od 1 MN/U/P do 4 MN/U/P.

§62. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem MN/U/P przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową i aktywności gospodarczej. Adaptuje się w planie istniejącą zabudowę zagrodową, dopuszczając jej wykorzystanie zgodnie z aktualnym przeznaczeniem, oraz jej przekształcenie w dowolnym czasie dla celów mieszkaniowych, lub mieszkaniowo - usługowych lub aktywizacji gospodarczej.

§63. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia MN/U/P obowiązuje zakaz wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe są na głębokości $\leq 1,5$ m pod powierzchnią terenu oraz zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej.

§64. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia MN/U/P ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 3) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA
A	B	C
1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,5
2	Maksymalna wysokość zabudowy (m)	12
3	Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy	3
4	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki)	30
5	Powierzchnia nowo wydzielanej działki (m ²)	od 700 do 2000
6	Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki)	40
7	Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki (m)	20
8	Preferowany układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy	równoległy

4) poziom parteru budynku usługowego nie może być zlokalizowany wyżej jak 45 cm powyżej gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia lub wjazdu do budynku, poziom parteru budynku mieszkalnego nie może być zlokalizowany wyżej jak 90 cm powyżej gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia lub wjazdu do budynku;

ROZDZIAŁ 22

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów oznaczonych symbolami 1 PG i 2 PG – tereny żwirowni.

§65. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem PG przeznaczenie:

- podstawowe: teren żwirowni,
- uzupełniające: zabudowa i zagospodarowanie terenu związane z funkcją podstawową.

§66. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia PG ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

Obszary PG stanowią w swych granicach tereny górnicze, dla których obowiązują przepisy Prawa geologicznego i górniczego. W granicach terenu górniczego należy na podstawie dokumentacji geologicznej i projektu zagospodarowania złoża wyznaczyć obszar górniczy i filar ochronny w granicach którego nie należy lokalizować obiektów budowlanych towarzyszących żwirowni. Projekt zagospodarowania złoża musi zawierać sposób rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz określać przedsięwzięcia niezbędne dla ochrony środowiska. Teren objęty planem położony w Przyjmie znajduje się w obszarze górnim ustanowionym dla wydobycia węgla brunatnego. Eksploatacja węgla brunatnego prowadzona na terenie sąsiedniej gminy Kazimierz Biskupi została już zakończona i nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie odstąpiono od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru górniczego związanego z eksploatacją węgla brunatnego.

Dla obszaru PG w obrębie którego znajduje się obszar ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych projekt zagospodarowania złoża podlega uzgodnieniu ze służbą ochrony zabytków. Rozpoczęcie prac przygotowawczych należy zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie (lub właściwego rejonowo zgodnie z aktualnym stanem prawnym), prace przygotowawcze oraz prace przy wydobyciu żwiru należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.

Ustala się zakaz podziału terenu na działki budowlane oraz zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej.

ROZDZIAŁ 23

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów oznaczonych symbolami od 1 ZP do 5 ZP – tereny publicznej zieleni parkowej.

§67. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem ZP przeznaczenie:

- podstawowe: zieleni parkowa,
- uzupełniające: mała architektura, altany, oczka wodne, utwardzone aleje, ścieżki rowerowe, kioski, niewielkie budynki usługowe.

§68. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia ZP obowiązuje zakaz:

- 1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego (do czasu ich

wykupu) wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;

- 2) lokalizowania działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;
- 3) realizacji zabudowy innej niż kioski i niewielkie budynki usługowe towarzyszące funkcji parkowej;
- 4) składowania jakichkolwiek odpadów;
- 5) grodu terenów (obszary oznaczone symbolem ZP powinny tworzyć ogólnodostępny system połączonych terenów zieleni);
- 6) realizacji utwardzonych dróg publicznych za wyjątkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych.

§69. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia ZP ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenu oraz zabudowy:

- 1) teren powinien być dostępny przez wejścia od strony dróg publicznych;
- 2) przynajmniej 85% terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny;
- 3) dopuszcza się realizację ciągów pieszych i rowerowych wyposażonych w miejsca odpoczynku, obiekty małej architektury, kioski lub jednokondygnacyjne niepodpiwniczone obiekty usługowe o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 m² i wysokości do 5 m, przy czym jeden obiekt można zrealizować na każde 3000 m² terenu zieleni parkowej;
- 4) teren powinien być oświetlony.

ROZDZIAŁ 24

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów oznaczonych symbolami 1ZI, 2 ZI – tereny zieleni izolacyjnej.

§70. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem ZI przeznaczenie:

- podstawowe: zieleni izolacyjna,
- uzupełniające: drogi wewnętrzne.

§71. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia ZI obowiązuje zakaz:

- 1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;
- 2) lokalizowania działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;
- 3) realizacji zabudowy;
- 4) składowania jakichkolwiek odpadów.

§72. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia ZI ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenu oraz zabudowy:

- 1) przynajmniej 70% terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny zadrzewiony;
- 2) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, przejazdów;
- 3) teren powinien być oświetlony.

ROZDZIAŁ 25

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów oznaczonych symbolami od 1 ZO do 5 ZO – tereny ogrodów.

§73. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem ZO przeznaczenie:

- podstawowe: zieleń ogrodów - przydomowych ogrodów użytkowych i ozdobnych,
- uzupełniające: mała architektura, altany, oczka wodne, utwardzone aleje.

§74. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia ZO obowiązuje zakaz:

- 1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;
- 2) lokalizowania działalności usługowej, produkcyjnej, składowej, magazynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;
- 3) realizacji zabudowy;
- 4) składowania jakichkolwiek odpadów innych niż małe kompostowniki ogrodowe;
- 5) sadzenia wysokich drzew w strefach ograniczonego użytkowania pod liniami wysokiego napięcia;
- 6) dla terenów ZO znajdujących się w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż linii elektroenergetycznej 220 kV (400kV) relacji Plewiska (Kromolice) – Konin (Pątnów) obowiązują ustalenia zawarte w §19.1.

§75. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia ZO ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenu oraz zabudowy:

- 1) przynajmniej 85% terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny;
- 2) dopuszcza się realizację utwardzonych ścieżek, obiektów małej architektury.

ROZDZIAŁ 26

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów pól uprawnych, łąk pastwisk, sadów, upraw szklarniowych oznaczonych symbolami od 1 R do 15 R.

§76. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami R przeznaczenie:

- 1) podstawowe: pola uprawne, łąki, pastwiska, sady, uprawy szklarniowe.
- 2) dopuszczalne: zalesienia.

§77. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R wprowadza się zakaz:

- 1) lokalizowania obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej;
- 2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych;
- 3) grodu terenów łąk i pól uprawnych;
- 4) zmiany stosunków wodnych i naturalnej rzeźby terenu;
- 5) lokalizowania składów pojazdów i złomu;
- 6) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i nieczystości;
- 7) realizacji utwardzonych dróg;
- 8) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków.
- 9) dla terenów R znajdujących się w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż linii elektroenergetycznej 220 kV (400kV) relacji Plewiska (Kromolice) – Konin (Pątnów) obowiązują ustalenia zawarte w §19.1.

ROZDZIAŁ 27

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów wód powierzchniowych - rowów melioracyjnych i oczek wodnych, oznaczonych symbolami od 1W do 8 W.

§78. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami W przeznaczenie:

- 1) podstawowe: rowy melioracyjne i oczka wodne;
- 2) uzupełniające: zieleń niska.

§79. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia W wprowadza się zakaz:

- 1) lokalizowania obiektów budowlanych nie związanych z funkcją podstawową terenu;
- 2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych;
- 3) ogradzania brzegów;

- 4) nasadzeń drzew i krzewów;
- 5) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i nieczystości;
- 6) stosowania: detergentów, środków ochrony roślin i nawozów sztucznych;
- 7) dokonywania zrzutu wszelkich zanieczyszczeń do wód.

§80. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia W ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:

- 1) nakazuje się wykonywanie niezbędnych prac z zakresu: regulacji, utrzymania skarp, oraz wycinki drzew i krzewów, a także innych działań związanych z ochroną przeciwpowodziową;
- 2) tereny należy pozostawić jako biologicznie czynne;
- 3) należy ograniczyć dostęp komunikacyjny pojazdów mechanicznych.

ROZDZIAŁ 28

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu drogi krajowej nr 92, głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej symbolem KD-GP.

§81. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami KD-GP przeznaczenie:

- 1) podstawowe: droga główna ruchu przyspieszonego;
- 2) uzupełniające: istniejące sieci infrastruktury technicznej;
- 3) tymczasowe: użytki rolne do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego w pasie terenu przeznaczonego do poszerzenia drogi.

§82. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-GP ustala się zakaz:

- 1) wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, umieszczania urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu wzdłuż pasów drogowych, poza obszarem zabudowanym, w odległości mniejszej niż 15m od granicy pasa drogowego za wyjątkiem drogowych urządzeń pomocniczych oraz obiektów obsługi technicznej realizowanych w liniach rozgraniczenia drogi poza jezdniami na terenach zabudowanych. Możliwość lokalizacji obiektów obsługi technicznej wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą zarządcy drogi. Istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia, niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządcy drogi, mogą pozostać w dotychczasowym stanie, dopuszcza się ich remonty i przebudowę za zgodą zarządcy drogi;
- 2) wycinania drzew, w miejsce drzew uschniętych i chorych należy wykonać nowe nasadzenia.

§83. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-GP ustala się następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – ca. 25 m w istniejących liniach rozgraniczenia na terenie miasta Golina oraz, od 25 do 45 m w liniach rozgraniczenia na obszarze wsi Kraśnica, Węglew, Sławie, Myślibórz;

- 2) skomunikowanie terenów przyległych do drogi krajowej odbywa się poprzez drogi obsługujące prowadzone wzdłuż drogi krajowej, oraz z wykorzystaniem istniejącego układu dróg dojazdowych i lokalnych z włączeniem do drogi krajowej na istniejących skrzyżowaniach:

- istniejące skrzyżowania w miejscowościach Kraśnica i Węglew – załącznik graficzny nr 1,
- istniejące skrzyżowanie jednostronne z drogą powiatową w mieście Golinie – załącznik graficzny nr 4,
- istniejące skrzyżowanie jednostronne z drogą gminną w obrębie Sławie (istniejąca zachodnia obwodnica osiedla w Golinie) - załącznik graficzny nr 3,
- istniejące skrzyżowanie jednostronne z drogą powiatową do Sławia – załącznik graficzny nr 3,
- istniejące skrzyżowanie jednostronne z drogą powiatową do Barbarki – załącznik graficzny nr 9,

- 3) obsługa komunikacyjna terenu 17P,U przedstawionego na załączniku graficznym nr 9 odbywać się będzie z przyległej drogi powiatowej, zakazuje się lokalizacji zjazdu z drogi krajowej;

- 4) dopuszcza się lokalizację zjazdów publicznych z drogi krajowej wyłącznie do ogólnodostępnych stacji paliw i miejsc obsługi podróżnych, w takim przypadku przed uzyskaniem pozwolenia na budowę stacji paliw niezbędne jest uzyskanie warunków zjazdu od zarządcy drogi krajowej oraz pozwolenia na budowę zjazdu z drogi krajowej. Zjazdy można lokalizować wyłącznie z zachowaniem aktualnych przepisów szczególnych dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Obsługa komunikacyjna terenu 16P,U przedstawionego na załączniku graficznym nr 8 odbywać się będzie ze zjazdu z drogi krajowej na opisanych tu zasadach;

- 5) należy zachować odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni określone w ustaleniach ogólnych §21;
- 6) po minimum jednej stronie droga powinna być wyposażona w ścieżkę rowerową;
- 7) na terenach zabudowanych droga powinna być wyposażona w chodniki o minimalnej szerokości 1,5 m;
- 8) na terenach zabudowanych droga powinna być oświetlona.

ROZDZIAŁ 29

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów drogi wojewódzkiej nr 467, głównej, oznaczonej symbolem KD-G.

§84. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem KD-G

- 1) przeznaczenie: podstawowe: droga główna,
- 2) przeznaczenie uzupełniające: istniejące sieci infrastruktury technicznej,
- 3) tymczasowe: użytki rolne do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego w pasie terenu przeznaczonego do poszerzenia drogi.

§85. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-G ustala się zakaz:

- 1) wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu;
- 2) umieszczania urządzeń liniowych - obiektów obsługi technicznej wzdłuż pasów drogowych, poza obszarem zabudowanym, w odległości mniejszej niż 15 m od granicy pasa drogowego za wyjątkiem drogowych urządzeń pomocniczych oraz obiektów obsługi technicznej realizowanych w liniach rozgraniczenia drogi poza jezdniami na terenach zabudowanych. Możliwość lokalizacji obiektów obsługi technicznej wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą zarządcy drogi. Infrastrukturę techniczną nie związaną z drogą lokalizować należy na wyznaczonym w planie pasie równoległym do drogi, oznaczonym symbolem IT.

Istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia, niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządcy drogi, mogą pozostać w dotychczasowym stanie, dopuszcza się ich remonty, przebudowę za zgodą zarządcy drogi.

- 3) wycinania drzew, w miejsce drzew uschniętych i chorych należy wykonać nowe nasadzenia.

§86. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-G ustala się następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – minimum. 25 m;
- 2) skomunikowanie terenów przyległych do drogi wojewódzkiej odbywa się z wykorzystaniem istniejącego i projektowanego układu dróg dojazdowych i lokalnych z włączeniem do drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniach;
- 3) dopuszcza się lokalizację nowych zjazdów publicznych i indywidualnych w przypadku braku możliwości zapewnienia zjazdu z drogi niższej kategorii, wyłącznie do ogólnodostępnych stacji paliw i miejsc obsługi podróżnych, hoteli, moteli, oraz do działek usługowych i produkcyjnych o powierzchni przekraczającej 0,2 ha. W takim przypadku przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów na działce niezbędne jest uzyskanie warunków zjazdu od zarządcy drogi wojewódzkiej oraz pozwolenia na budowę zjazdu;
- 4) należy zachować odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni określone na rysunku planu;
- 5) minimum po jednej stronie droga powinna być wyposażona w ścieżkę rowerową;
- 6) na terenach zabudowanych droga powinna być wyposażona w chodniki o minimalnej szerokości 1,5 m;

- 7) na terenach zabudowanych droga powinna być oświetlona.

ROZDZIAŁ 30

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów dróg i ulic lokalnych, oznaczonych symbolami KD-L.

§87. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami KD - L przeznaczenie:

- 1) podstawowe: droga lokalna, ulica lokalna;
- 2) uzupełniające: sieci mediów infrastruktury technicznej, parkowanie pojazdów mechanicznych.

§88. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-L ustala się zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej i urządzeń pomocniczych oraz zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej.

§89. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-L ustala się następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania:

- 1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg i ulic nowoprojektowanych zgodna z rysunkiem planu od 12 m do 20 m;
- 2) należy wykonać chodnik: po obu stronach pasa drogowego przy terenach o zwartej zabudowie, po jednej stronie na terenach zabudowy rozproszonej;
- 3) przynajmniej 10% powierzchni terenów należy pozostawić jako biologicznie czynne, należy wprowadzić pas zieleni wysokiej minimum po jednej stronie drogi;
- 4) należy wykonać ścieżkę rowerową po jednej stronie pasa drogowego;
- 5) na terenach zabudowanych droga powinna być oświetlona.

ROZDZIAŁ 31

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów dróg i ulic oznaczonych symbolami KD-D.

§90. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami KD-D przeznaczenie:

- 1) podstawowe: droga, ulica dojazdowa;
- 2) uzupełniające: sieci mediów infrastruktury technicznej, parkowanie pojazdów mechanicznych.

§91. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-D ustala się zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej i urządzeń pomocniczych oraz zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za

wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej.

§92. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-D ustala się następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania:

- 6) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg i ulic nowoprojektowanych zgodna z rysunkiem planu od 10 m do 12 m;
- 7) należy wykonać chodnik po obu stronach pasa drogowego;
- 8) przynajmniej 10% powierzchni terenów należy pozostawić jako biologicznie czynne, należy wprowadzić pas zieleni wysokiej minimum po jednej stronie drogi;
- 9) należy wykonać ścieżkę rowerową po jednej stronie pasa drogowego;
- 10) na terenach zabudowanych droga powinna być oświetlona.

ROZDZIAŁ 32

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu ulic wewnętrznych, oznaczonych symbolem KDW.

§93. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem KDW przeznaczenie:

- 1) podstawowe: ulica wewnętrzna;
- 2) uzupełniające: sieci mediów infrastruktury technicznej.

§94. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia KDW ustala się zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej i urządzeń pomocniczych oraz zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, wykorzystywania terenów do produkcji rolnej.

§95. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia KDW ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 5 m do 10 m.

ROZDZIAŁ 33

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów infrastruktury technicznej oznaczone symbolami przeznaczenia IT, IT-K, IT-G.

§96. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami IT, IT-K, IT-G przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej.

§97. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia IT, IT-K, IT-G obowiązuje zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu;

§98. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia IT stanowią rezerwę terenu dla lokalizacji sieci kanalizacyjnych oraz innych sieci infrastruktury, dopuszcza się prowadzenie

w poprzek tych terenów dróg wewnętrznych i zjazdów do działek budowlanych;

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia IT-K znajdują się stacje bazowe telefonii komórkowej. Dopuszcza się ich remonty, przebudowę i rozbudowę z zachowaniem ustaleń analogicznych jak dla stacji nowych z zachowaniem warunków jak w §54 ust. 2;

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia IT-G znajduje się stacja redukcyjna gazu nr 503e7c. Dopuszcza się jej remont i przebudowę.

- 1) Zaopatrzenie w gaz ziemny grupy E/GZ-50 jest możliwe z sieci gazociągów średniego ciśnienia. Przyłączenie nowych odbiorców do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach zawartych w obowiązującym Prawie Energetycznym (Dz.U.03.153.1504 z późn. zmianami) po każdorazowym uzgodnieniu z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział Zakład Gazowniczy Kalisz i będzie zależało od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia.
- 2) Sieć gazową należy lokalizować na obszarach IT. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizację zgodnie z zasadami ustalonymi §9 ust. 1 na każdym terenie funkcjonalnym w szczególności w pasach drogowych.

DZIAŁ III

Przepisy przejściowe i końcowe.

ROZDZIAŁ 34

Ustalenia końcowe

§99. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następujących wysokościach:

SYMBOL PRZEZNACZENIA TERENU	WARTOŚĆ STAWKI PROCENTOWEJ
RM UP US/U ZP ZO ZI R W KD-GP KD-G KD-L KD-D KDW IT IT-G IT-K	0%
MN MN/U U U,MN P,U PG	30,00%

§100. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.


§101. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Golinie
(-) *Lech Kwiatkowski*



SKALA: ZMNIEJSZONO DO CELÓW PUBLIKACJI







SKALA: ZMNIEJSZONO DO 1




MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOLINA

(SŁUGOCINEK)

skala 1:1000


ZALĄCZNIK NR 2



OZNACZENIA

	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
	GRANICA STREPY OCHRONY STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA - ŚCISLE OKREŚLONE
	NIEPRZEBIŁALNA LINIA ZABUDOWY
	TERENY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRODUKCJA, BAZ I SKŁADÓW, RZEMIOŁA LUB USŁUG
	TERENY USŁUG
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, USŁUGOWEJ I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
	TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
	ZIELENIZACYJNA
	TERENY INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ I REZERWA TERENÓW POD ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY
	DROGA GŁÓWNA
	DROGA LOKALNA
	DROGA DOJAZDOWA
	STREFA OGRANICZONEGO WYKORZYSTANIA WZDŁUŻ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
	GRANICA OBSZARU NATURA 2000
	PRZEDBRODZKI OBSZAR OCHRONY KRAJOWOŚCI

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOLINA
SKALA 1:10000



ELÓW PUBLIKACJI




Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Golina
dla obszarów w miejscowościach Krańnica, Węglew, Sługocinek,
Przyjma, Splonie, Myślubórz i w mieście Golina


TYTUŁ: RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO


Opracował zespół projektowy:
Projektant i prowadzący: mgr inż. arch. Aleksandra Woźniakowska
Główny projektant: mgr inż. Anna Włodarska-Słonek
Projektant i inż. Rafał Kozłowski
Asystent projektanta: Katarzyna Włodarska

SKALA: 1:1000 ZALĄCZNIK NR 2

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VI/272/2007 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE Z DZIA 8.02.2007r.







Załącznik nr 10
do uchwały Nr V/27/2007
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 8 lutego 2007 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG.

Nie uwzględnia się następujących uwag:

1. Jacek Jackowski, zam. w Kraśnicy

Pan Jacek Jackowski po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego jego nieruchomości nie skorzystał z przysługującego mu prawa i nie złożył wniosku, który wskazałby jego przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Jego nieruchomości położone w północnej części obszaru opracowania zostały przeznaczone na cele zabudowy jednorodzinnej, po stronie południowej, przylegającej do obszaru pól i pastwisk pod zabudowę siedliskową i pod uprawy rolne. W terminie wnoszenia uwag po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu pan Jacek Jackowski wniósł o likwidację drogi biegnącej przez jego działkę o numerze ewidencyjnym 266/19. Uwagi nie uwzględniono, ponieważ droga dojazdowa jest niezbędna dla prawidłowego skomunikowania istniejących i projektowanych w zgodzie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy terenów mieszkaniowych. Aktualnie teren przeznaczony w planie pod drogę wykorzystywany jest jako ciąg pieszy i ścieżka rowerowa i motorowa bez uregulowania statusu prawnego takiego wykorzystania terenu. Droga oddzielająca projektowane tereny mieszkaniowe od istniejącego siedliska i pól, po przeznaczeniu północnej części działki pana Jacka Jackowskiego pod zabudowę jednorodziną nie będzie w żaden sposób kolidowała z funkcją rolniczą południowej części własności.

Po powtórnym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu pan Jacek Jackowski powtórzył swoje stanowisko, dodając, że ewentualnie wyrazi zgodę na tę drogę, pod warunkiem wypłacenia odszkodowania lub zamiany na inne grunty. Procedura sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje na tym etapie możliwości rozstrzygania o trybie, sposobie przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną. Odbędzie się to zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa poza ustaleniami niniejszego planu.

2. Elżbieta Gulczyńska, Grzegorz Gulczyński zamieszkali w Węglewie Kolonii

Pan Grzegorz Gulczyński składał wniosek do planu, aby jego nieruchomości przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi.

Pani Elżbieta Gulczyńska i pan Grzegorz Gulczyński w terminie wnoszenia uwag po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu nie zgodzili się na przeznaczenie

ich działek nr 393 i 392 w Węglewie na zieleni publiczną i drogi dojazdowe.

Uwagę uwzględniono w części. Zmieniono część terenu projektowanej zieleni publicznej na teren zabudowy mieszkaniowej pozostawiając niezbędny, minimalny pas zieleni aby zachować zasadę obowiązującą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Golina (przyjętym uchwałą nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29.12.2004 r.) dla podstrefy inwestycyjnej Kraśnica-Węglew: „Sieć zieleni osiedlowej należy budować jako układ o charakterze ciągłym, w oparciu o istniejące cieki wodne, zadrzewienia i aleje.” Działka położona jest w obszarze Natura 2000 oraz w Powidzko-Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w naturalnym obniżeniu terenu, przy istniejącym rowie, dla których to obszarów w studium zapisano obowiązek ochrony istniejących powiązań przyrodniczych – „na obrzeżach jezior, stawów, rzek, kanałów, strumieni i rowów należy pozostawić ogólnodostępny niezainwestowany pas przybrzeżny o szerokości ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. W studium ustalono także: „uznanie za nienaruszalne kompleksów leśnych i łąkowych w okolicy ekosystemów dolin, drobniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych...” Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust.1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, która byłaby sprzeczna z ustaleniami studium.

Nie uwzględnia się braku zgody na lokalizację dróg dojazdowych. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całej jednostki osiedleńczej. Publiczne drogi dojazdowe pozwalają na przyszłe powiązanie Kraśnicy i Węglewa w jednorodną, prawidłowo funkcjonującą strukturę. Zapewniają dogodny dostęp mieszkańców do terenów parkowych, możliwość wydzielania działek pod zabudowę mieszkaniową, pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, dostęp do sieci przez gestorów sieci. Przez narzucenie układu dróg publicznych możliwe jest zapewnienie ładu przestrzennego nowej jednostki osiedleńczej. Nie ma możliwości zaprojektowania nowej jednostki osiedleńczej bez wyznaczenia dróg publicznych. Drogi prywatne, wewnętrzne, na których ustanowiona będzie służebność przejazdu mogą stanowić tylko sieć dróg uzupełniającą. Wyznaczenie dróg publicznych, które ma obowiązek uzbroić, wybudować i utrzymywać gmina jest korzystne dla przyszłych właścicieli działek zabudowy jednorodzinnej. Zapewnia im bezkonfliktowy dostęp do drogi, uzbrojenia, zimowego ośnieżania itp.

Państwo Gulczyńscy nie wnieśli uwag po drugim wyłożeniu planu do publicznego wglądu.

3. Przemysław Chałupniczak, zam. w Węglewie

Pan Przemysław Chałupniczak po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego jego nieruchomości nie skorzystał z przysługującego mu prawa i nie złożył wniosku, który wskazałby jego przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. W terminie wnoszenia uwag po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu pan Chałupniczak wniósł o usunięcie drogi wewnętrznej z działki 421/2 w Węglewie oraz przeznaczenie całej pod zabudowę. Uwagę uwzględniono w części, usunięto drogę wewnętrzną, część działki na glebach kl. V przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową. W części uwagi nie uwzględnia się, na glebach klasy IV pozostawia się tereny rolne jako korytarz ekologiczny zapewniający zgodność z zasadami przyjętymi w studium. Działka położona jest w obszarze Natura 2000 oraz w Powidzko-Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w naturalnym obniżeniu terenu, przy istniejącym rowie, dla których to obszarów w studium zapisano obowiązek ochrony istniejących powiązań przyrodniczych – „na obrzeżach jezior, stawów, rzek, kanałów, strumieni i rowów należy pozostawić ogólnodostępny niezainwestowany pas przybrzeżny o szerokości ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. W studium ustalono także: „uznanie z nienaruszalne kompleksów leśnych i łąkowych w okolicy ekosystemów dolin, drobniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych...”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust.1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, która byłaby sprzeczna z ustaleniami studium.

Pan Przemysław Chałupniczak nie wniósł uwag po drugim wyłożeniu planu do publicznego wglądu.

4. Paulina Chałupniczak, zam. w Węglewie

Pani Paulina Chałupniczak po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego jej nieruchomości nie skorzystała z przysługującego jej prawa i nie złożyła wniosku, który wskazałby jego przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. W terminie wnoszenia uwag po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu pani Chałupniczak nie wyraziła zgody na pas zieleni publicznej na działce 395 w Węglewie. Działkę aktualnie rolną w całości przeznaczono pod zieleń. Uwagę uwzględniono w części - około 1000m² przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną - pozostawiając niezbędny pas zieleni publicznej przy istniejącym cieku wodnym dla zachowania zgodności ze studium, które dla podstrefy inwestycyjnej

Kraśnica-Węglew nakazuje: „Sieć zieleni osiedlowej należy budować jako układ o charakterze ciągłym, w oparciu o istniejące ciek wodne, zadrzewienia i aleje.” Działka położona jest w obszarze Natura 2000 oraz w Powidzko-Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu dla których w studium zapisano obowiązek ochrony istniejących powiązań przyrodniczych – „na obrzeżach jezior, stawów, rzek, kanałów, strumieni i rowów należy pozostawić ogólnodostępny niezainwestowany pas przybrzeżny o szerokości ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. W studium ustalono także: „uznanie z nienaruszalne kompleksów leśnych i łąkowych w okolicy ekosystemów dolin, drobniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych...”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust.1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, która byłaby sprzeczna z ustaleniami studium.

Pani Paulina Chałupniczak nie wniósła uwag po drugim wyłożeniu planu do publicznego wglądu.

5. Wioletta Puchalska, Krystyna Michalak, zam. w Węglewie Kolonii

Panie Wioletta Puchalska i Krystyna Michalak po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego ich nieruchomości skorzystały z przysługującego prawa i złożyły wniosek, ale wyłącznie o przeznaczenie działki o numerze ewidencyjnym 354 w Węglewie pod zabudowę mieszkaniową z działalnością nieuciążliwą. W terminie wnoszenia uwag po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu nie zgodziły się na pas zieleni na działce o numerze ewidencyjnym 363 w Węglewie. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina (przyjętym uchwałą nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29.12.2004 r.) działka 363 przeznaczona jest w pasie od 70m do 100m pod zieleń, w niewielkiej tylko części pod zabudowę o wiodącej funkcji mieszkaniowej. W takiej też części plan przewiduje działkę pod zabudowę mieszkaniową i drogę dojazdową. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi i likwidacji zieleni w sposób niezgodny ze studium, które dla podstrefy inwestycyjnej Kraśnica-Węglew nakazuje: „Sieć zieleni osiedlowej należy budować jako układ o charakterze ciągłym, w oparciu o istniejące ciek wodne, zadrzewienia i aleje.” Działka położona jest w obszarze Natura 2000 oraz w Powidzko-Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu dla których w studium zapisano obowiązek ochrony istniejących powiązań przyrodniczych – „na obrzeżach jezior, stawów, rzek, kanałów, strumieni i rowów należy pozostawić ogólnodostępny niezainwestowany pas przybrzeżny o szerokości ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. W studium ustalono także: „uznanie z nienaruszalne kompleksów leśnych i łąkowych w okolicy ekosystemów dolin, drobniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych...”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust.1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, która byłaby sprzeczna z ustaleniami studium.

Wioletta Puchalska i Krystyna Michalak nie wniosły uwag po drugim wyłożeniu planu do publicznego wglądu.

6. Anna i Wacław Karaszewscy, zam. w Koninie

Państwo Anna i Wacław Karaszewscy, właściciele działki o nr ewidencyjnym 262/4 w Kraśnicy po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego ich działkę nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie złożyli wniosku, który wskazałby ich zamiary inwestycyjne i planowany sposób wykorzystania nieruchomości. W terminie wnoszenia uwag po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu nie wyrazili zgody na poszerzenie drogi publicznej zajmujące część ich działki. Uwzględnia się uwagę w części, pas drogowy drogi lokalnej zwęża się tutaj do 12m - minimalnej szerokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Pozostawia się niezbędne poszerzenie pasa drogowego. Aktualnie nieruchomość położona jest przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej łączącej Węglew z Kraśnicą. Droga ma od 3 do 4m szerokości. Opisana lokalizacja projektowanych obiektów budowlanych w zbliżeniu większym niż 6m od obecnej krawędzi jezdni jest już niezgodna z obowiązującymi przepisami. Szerokość projektowanych dróg publicznych, odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych oraz inne parametry drogi między innymi takie jak łuki, skrzyżowania muszą spełniać wymogi ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004r Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) i powołanego wyżej rozporządzenia. Nie ma możliwości pozostawienia pasa drogowego drogi lokalnej o szerokości aktualnej ani takiego ukształtowania drogi aby przebiegała w innym miejscu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Niektóre urządzenia infrastruktury takie jak podziemny zbiornik bezodpływowy czy miejsca parkingowe za zgodą zarządcy drogi mogą pozostać w granicy pasa drogowego poza jezdnią. Szczegóły rozwiązania technicznego pasa drogowego będą przedmiotem uzgodnień na etapie projektowania drogi.

Państwo Anna i Wacław Karaszewscy nie wnieśli uwag po drugim wyłożeniu planu do publicznego wglądu.

7. Michał Chojnacki, Aneta Chojnacka, zam. w Kraśnicy

Państwo Aneta i Michał Chojnaccy po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego ich nieruchomość nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie złożyli wniosku, który wskazał-

by ich przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. W terminie wnoszenia uwag po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu nie wyrażali zgody na „przeprowadzenie zagospodarowania przestrzennego” na działce 178/2 w Kraśnicy. Teren, zarówno w poprzednio obowiązującym jak i aktualnym studium przeznaczony jest pod wiodącą funkcję mieszkaniową. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Golinie zdecydowała, na podstawie licznych wniosków, o przystąpieniu do sporządzenia planu dla obszaru położonego po południowej stronie drogi krajowej w Kraśnicy. Działka położona jest w centrum projektowanego osiedla mieszkaniowego, stąd na etapie rozpatrywania uwag do planu zmiana układu projektowanych dróg publicznych, tak aby w centrum osiedla pozostało pole uprawne, nie była możliwa bez naruszenia uprawnień osób trzecich. Jednocześnie wskazano właścicielom, że plan dopuszcza tymczasowe użytkowanie terenu jako pole uprawne do czasu kiedy właściciel sam będzie zamierzał wydzielić działki budowlane. Pozostawiono projekt planu w niezmienionej formie nie uwzględniając uwag państwa Chojnackich.

Po ponownym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu państwo Aneta i Michał Chojnaccy zmienili swoje stanowisko, nie wnoszą już o pozostawienie upraw polowych bez jakiegokolwiek ingerencji, ale chcą przeznaczenia swojej działki wyłącznie pod zabudowę usługową i mieszkaniową, wnoszą o poszerzenie terenu przeznaczonego w projekcie pod tereny P,U z przeznaczeniem pod U, MN – tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowej. Państwo Chojnaccy nie zgadzają się na przeznaczenie części ich nieruchomości pod drogi i publiczną zieleń parkową.

Uwagę uwzględniono w części: przeznaczono część działki wskazaną w uwagach pod zabudowę usługową lub mieszkaniową jednorodzinną U,MN oraz powiększono teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN zmniejszając obszar przeznaczony pod zieleń publiczną. Uwag nie uwzględniono w części, pozostawiając niezbędny minimalny teren przeznaczony pod zieleń publiczną przy istniejącym cieku wodnym. Dla nowej jednostki osiedleńczej niezbędne są tereny publicznej zieleni jako miejsca zabaw i spotkań przede wszystkim dzieci i młodzieży. Dla zachowania zgodności ze studium, które dla podstrefy inwestycyjnej Kraśnica-Węglew nakazuje: „Sieć zieleni osiedlowej należy budować jako układ o charakterze ciągłym, w oparciu o istniejące ciek wodne, zadrzewienia i aleje” zaprojektowano tereny zieleni publicznej przy istniejącym rowie. Teren położony jest w obszarze Natura 2000 oraz w Powidzko-Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu dla których to obszarów zapisano w studium obowiązek ochrony istniejących powiązań przyrodniczych – „na obrzeżach jezior, stawów, rzek, kanałów, strumieni i rowów należy pozostawić ogólnodostępny niezainwestowany pas przybrzeżny o szerokości ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. W studium ustalono także: „uznanie z nienaruszalne kompleksów leśnych i łąkowych w okolicy ekosystemów dolin, drobniejszych cieków oraz

rowów melioracyjnych...” Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust.1 uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, która byłaby sprzeczna z ustaleniami studium.

Nie uwzględnia się braku zgody na lokalizację dróg dojazdowych. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całej jednostki osiedleńczej. Publiczne drogi dojazdowe pozwalają na przyszłe powiązanie Kraśnicy i Węglewa w jednorodną, prawidłowo funkcjonującą strukturę. Zapewniają dogodny dostęp mieszkańców do terenów parkowych, możliwość wydzielania działek pod zabudowę mieszkaniową, pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, dostęp do sieci przez gestorów sieci. Przez narzucenie układu dróg publicznych możliwe jest zapewnienie ładu przestrzennego nowej jednostki osiedleńczej. Nie ma możliwości zaprojektowania nowej jednostki osiedleńczej bez wyznaczenia dróg publicznych. Drogi prywatne, wewnętrzne, na których ustanowiona będzie służebność przejazdu mogą stanowić tylko sieć dróg uzupełniającą. Wyznaczenie dróg publicznych, które ma obowiązek uzbroić, wybudować i utrzymywać gmina jest korzystne dla przyszłych właścicieli działek zabudowy jednorodzinnej. Zapewnia im bezkonfliktowy dostęp do drogi, uzbrojenia, zimowego ośnieżania itp. Tereny pod drogi publiczne, parki przejmowane są przez gminę każdorazowo poprzez wykup lub za odszkodowaniem. Teren aktualnie rolny po zmianie przeznaczenia (w znacznej części pod zabudowę), zyska na wartości także kiedy jego część kupi, czy przejmie za odszkodowaniem gmina. Nie ma możliwości zmiany przebiegu drogi dojazdowej poprzez przesunięcie jej na działkę sąsiednią na etapie uchwalania planu miejscowego, ponieważ naruszyłoby to prawa właścicieli tych nieruchomości, stąd nie uwzględnia się tej uwagi.

8. Irena i Stefan Szczepaniak, zam. w Kraśnicy

Państwo Irena i Stefan Szczepaniak po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego ich nieruchomość nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie złożyli wniosku, który wskazałby ich przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. W Kraśnicy, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Golina obowiązującymi dla podstrefy inwestycyjnej Kraśnica-Węglew, zaprojektowano nową jednostkę osiedleńczą o dominującej funkcji mieszkaniowej. Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymaga wyznaczenia, niezbędnych dla prawidłowego dostępu do działek, dróg publicznych, stąd nie dysponując na tym obszarze terenami będącymi własnością gminy, drogi publiczne zaprojektowano na terenach prywatnych, aktualnie polach uprawnych. W terminie wnoszenia uwag po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu państwo Irena i Stefan Szczepaniak nie wyrażali zgody na drogi na ich działce o numerze ewidencyjnym 172 w Kraśnicy. Państwo Irena i Stefan

Szczepaniak po ponownym wyłożeniu projektu planu powtórzyli swój brak zgody na drogi. Działka 172 ma długość około 300m i szerokość około 33m (powierzchnię ok. 9900 m²). Droga dojazdowa pozwalająca wydzielić z niej działki budowlane zlokalizowana jest na działce sąsiada o numerze ewidencyjnym 171/2. Teren państwa Szczepaniak przecinają tylko poprzecznie dwie drogi dojazdowe i poszerzenie drogi lokalnej łączącej Kraśnicę z Węglewem, całość terenu zaprojektowana pod drogi zajmuje powierzchnię 759 m². Możliwość podziału na działki prawie hektara terenu kosztem przekazania gminie za odszkodowaniem lub sprzedaży po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę niewielkiej powierzchni pod drogi publiczne jest wyjątkowo korzystne dla właścicieli gruntu stąd nie uwzględnia się braku zgody na lokalizację dróg dojazdowych. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całej jednostki osiedleńczej. Publiczne drogi dojazdowe pozwalają na przyszłe powiązanie Kraśnicy i Węglewa w jednorodną, prawidłowo funkcjonującą strukturę. Zapewniają dogodny dostęp mieszkańców do terenów usługowych, parkowych, możliwość wydzielania działek pod zabudowę mieszkaniową, pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, dostęp do sieci przez gestorów sieci. Przez narzucenie układu dróg publicznych możliwe jest zapewnienie ładu przestrzennego nowej jednostki osiedleńczej. Wyznaczenie dróg publicznych, które ma obowiązek uzbroić, wybudować i utrzymywać gmina jest korzystne dla przyszłych właścicieli działek zabudowy jednorodzinnej. Zapewnia im bezkonfliktowy dostęp do drogi, uzbrojenia, zimowego ośnieżania itp. Tereny pod drogi publiczne przejmowane są przez gminę każdorazowo poprzez wykup lub za odszkodowaniem. Teren aktualnie rolny po zmianie przeznaczenia (w znacznej części pod zabudowę), zyska na wartości także kiedy jego część kupi, czy przejmie za odszkodowaniem gmina. Ich wyznaczenie w planie i przyszła ich realizacja spowoduje wzrost wartości całej nieruchomości stąd nie uwzględnia się uwagi państwa Ireny i Stefana Szczepaniak.

9. Kazimierz Żabierek, zam. w Węglewie Kolonii

Pan Kazimierz Żabierek składał wniosek do planu o przeznaczenie jego działek o numerach ewidencyjnych 351/2, 349, 379, 388/1 w Węglewie pod zabudowę mieszkaniową z „działalnością nieuciążliwą”. Wniosek uwzględniono w zakresie zgodnym ze studium, jednak oprócz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zabudowę zagrodową część terenu przy istniejącym rowie dla zachowania zgodności ze studium przeznaczono pod zieleń parkową i uprawy rolne. Dla zapewnienia dostępu do działek i dla prawidłowego skomunikowania osiedla zaprojektowano także niezbędne drogi dojazdowe. Istniejące ścieżki polne nie dają możliwości zgodnego z przepisami dostępu do dróg publicznych, ani dla przyszłych mieszkańców osiedla, ani dla pojazdów straży pożarnej, pogotowia czy zbierających odpady komunalne. W terminie składania uwag do planu po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu pan Kazimierz Żabierek nie wyraził zgody na przeznaczenie jego działek na wydzielenie pasa zieleni oraz drogi. Uwagę uwzględniono w części, zwiększono teren przeznaczony pod zabudowę pozostawiając niezbędne drogi, tereny zieleni parkowej i rolne.

Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi i likwidacji całej zieleni w sposób niezgodny ze studium, które dla podstrefy inwestycyjnej Kraśnica-Węglew nakazuje: „Sieć zieleni osiedlowej należy budować jako układ o charakterze ciągłym, w oparciu o istniejące ciek wodne, zadrzewienia i aleje.” Działka położona jest w obszarze Natura 2000 oraz w Powidzko-Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu dla których w studium zapisano obowiązek ochrony istniejących powiązań przyrodniczych – „na obrzeżach jezior, stawów, rzek, kanałów, strumieni i rowów należy pozostawić ogólnodostępny niezainwestowany pas przybrzeżny o szerokości ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. W studium ustalono także: „uznanie z nienaruszalne kompleksów leśnych i łąkowych w okolicy ekosystemów dolin, drobniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych...”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust.1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, która byłaby sprzeczna z ustaleniami studium. Pan Kazimierz Żabierek nie wniósł uwag po ponownym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.

10. Teresa Kasprzak-Karpińska, zam. w Koninie, następnie zam. w Kraśnicy Kolonii

Pani Teresa Kasprzak-Karpińska, właścicielka działek o nr ewid. 168/6 i 168/7 w Kraśnicy oraz o nr ewid. 387/1 i 387/3 w Splawiu, po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego jej nieruchomość nie skorzystała z przysługującego prawa i nie złożyła wniosku, który wskazałby jej przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. W Kraśnicy, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Golina (przyjętym uchwałą nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29.12.2004 r.) obowiązującymi dla podstrefy inwestycyjnej Kraśnica-Węglew, zaprojektowano nową jednostkę osiedleńczą o dominującej funkcji mieszkaniowej. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych zostało zaprojektowane także zgodnie z ustaleniami studium. Na etapie wnoszenia uwag do projektu planu po pierwszym jego wyłożeniu do publicznego wglądu, a także po drugim wyłożeniu, pani Teresa Kasprzak-Karpińska nie wyraziła zgody na poszerzenie drogi krajowej w Kraśnicy. Problematykę tę rozstrzygnęło już jednoznacznie studium. W punkcie 1 działu III – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” studium wśród zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych wymienia między innymi konieczność rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 92 do parametrów drogi klasy GP i skomunikowanie terenów przyległych do tej drogi poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych wzdłuż drogi krajowej oraz z wykorzystaniem istniejącego układu dróg lokalnych z włączeniem do drogi krajowej na wyznaczonych skrzyżowaniach. W §9 załącznika nr 3 „Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium” Rada Miejska w Golinie rozpatrując uwagi (w tym uwagi pani Teresy Kasprzak-Karpińskiej) dotyczące projektowanego poszerzenia drogi krajowej uznała projektowane poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą, obsługującą tereny zabudowane za zgodne z prawem, celowe i wskazane w szczególności dla zachowania bezpieczeństwa na tej drodze, jednocześnie wskazując na zapisy dopuszczające pozostawienie istniejących legalnie zjazdów lub projektowanie nowych zjazdów do stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, hoteli i obiektów gastronomicznych po uzgodnieniu możliwości ich lokalizacji z zarządcą drogi na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe uzasadnienie konieczności zastosowania takiego rozwiązania komunikacyjnego zostało także zawarte w wyżej wymienionej uchwale. W procedurze sporządzania projektu planu miejscowego, zarządca drogi krajowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jako organ uzgadniający plan, narzuciła obowiązek komunikowania terenów przyległych do drogi krajowej poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych równoległe do drogi krajowej. Włączenie dróg ustaliła na wyznaczonych skrzyżowaniach. Nie ma możliwości projektowania układu drogowego niezgodnego z wytycznymi zarządcy drogi krajowej, które oparte są na wymogach ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Plan miejscowy uzgodniony z zarządcą drogi zgodnie ze studium w §83 pkt 4 dopuszcza także lokalizację zjazdów publicznych z drogi krajowej do ogólnodostępnych stacji paliw i miejsc obsługi podróżnych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust.1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi pani Teresy Kasprzak-Karpińskiej, ponieważ inne rozwiązanie komunikacyjne byłoby sprzeczne z ustaleniami studium.

Pani Teresa Kasprzak-Karpińska ma dwie działki przylegające bezpośrednio do drogi krajowej o szerokości łącznej około 40 m. Na nieruchomości tej centralnie w istniejącej i projektowanej linii zabudowy zlokalizowany jest budynek. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 50 m od istniejącego skrzyżowania z drogą krajową, gdzie projektowany jest zjazd na drogę obsługującą. Tak więc dojazd do nieruchomości wydłuży się tylko o około 50 m. Nie stanowi to uciążliwości w komunikowaniu się. Działki mają powierzchnię łączną około 3100 m², z tego pod drogą krajową wykupione zostanie 400 m². Pozostała działka około 2700 m² przeznaczona w projektowanym planie miejscowym pod zabudowę usługową jest wystarczająca dla takiej funkcji, a o inny sposób zagospodarowania pani Teresa Kasprzak-Karpińska nie wnosiła.

Pani Teresa Kasprzak-Karpińska wniosła także o likwidację stref ochrony konserwatorskiej dla zewidencjonowanych aktualnie stanowisk archeologicznych na działce 387/1 i 387/3 w Sławiu. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, ponieważ strefy te wskazał, po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu, działając na podstawie art. 19 i art. 89 p.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) Wojewódzki Konserwator Zabytków. art. 145 tej ustawy stwierdza: „Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków, w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, oprócz zabytków nieruchomości wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz ustaleń planów ochrony parków kulturowych, inne zabytki nieruchomości wskazane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.” Na podstawie art. 6 ust. 1 p. 3a tej ustawy zabytki archeologiczne w szczególności pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa podlegają ochronie i opiece. Na podstawie art. 15 ust. 2 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy określa obowiązkowo zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Nie ma prawnej możliwości nie uwzględnienia wniosku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie objęcia ochroną wskazanych przez niego obszarów stąd nie uwzględnia się także tej uwagi do planu.

11. Wanda i Tadeusz Wituccy, zam. w Koninie

Państwo Wanda i Tadeusz Wituccy wniesli po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu, uwagę dotyczącą objęcia planem działki 368 w Węglewie. Działka ta znajduje się poza obszarem sporządzanego planu. W ramach rozpatrywania uwag nie ma możliwości zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. Wnoszą także o zapewnienie dojazdu do tej działki, która jest użytkowana rolniczo, oraz o zmniejszenie terenu zieleni parkowej do 2m przy rowie. Państwo Wituccy składali wniosek do planu o przeznaczenie swoich działek pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą. Wniosek został uwzględniony na obszarze opracowania oraz w zakresie zgodnym ze studium. Działki Państwa Wituckich zostały przeznaczone pod zabudowę zagrodową, która po ewentualnej przyszłej likwidacji gospodarstwa rolnego staje się zabudową mieszkaniową z dopuszczeniem usług oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi. Część terenu, obszar przy rowie, zgodnie ze studium została przeznaczona pod ciąg ekologiczny w formie uprawy polowych oraz zieleni parkowej. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi i likwidacji zieleni w sposób niezgodny ze studium, które dla podstrefy inwestycyjnej Kraśnica-Węglew nakazuje: „Sieć zieleni osiedlowej należy budować jako układ o charakterze ciągłym, w oparciu o istniejące ciekі wodne, zadrzewienia i aleje.” Działka położona jest w obszarze Natura 2000 oraz w Powidzko-Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu dla których w studium zapisano obowiązek ochrony istniejących powiązań przyrodniczych – „na obrzeżach jezior, stawów, rzek, kanałów, strumieni i rowów należy pozostawić ogół-

nodostępny niezainwestowany pas przybrzeżny o szerokości ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. W studium ustalono także: „uznanie z nienaruszalne kompleksów leśnych i łąkowych w okolicy ekosystemów dolin, drobniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych...”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust. 1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, która byłaby sprzeczna z ustaleniami studium.

Do terenów rolniczych można nadal dojeżdżać tak jak w chwili obecnej po nieruchomości własnej oraz drogą publiczną, aktualnie szeroką na 2,5 m, którą plan poszerza do 12 m. Zgodnie z zapisem planu całość terenu można tymczasowo użytkować rolniczo do czasu podjęcia decyzji przez właścicieli gruntów, także do czasu sporządzenia następnego planu dla obszarów pozostających aktualnie poza terenem opracowania.

Państwo Wanda i Tadeusz Wituccy nie wniesli uwag po ponownym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.

12. Wiesława Chlebowska, zam. w Kraśnicy

Pani Wiesława Chlebowska po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego jej nieruchomość nie skorzystała z przysługującego prawa i nie złożyła wniosku, który wskazywałby jej przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. W Kraśnicy, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Golina obowiązującymi dla jednostki 2a - podstrefy inwestycyjnej Kraśnica-Węglew, zaprojektowano nową jednostkę osiedleńczą o dominującej funkcji mieszkaniowej.

Pani Wiesława Chlebowska wnosząc uwagi do projektu planu po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu nie zgadzała się na zmianę przeznaczenia jej działek o nr ewid. 168/5, 168/8, 195 w Kraśnicy. Zamierza działki użytkować rolniczo. Nie zgadza się na przeznaczenie ich na inne cele, ani pod zabudowę, ani pod drogi publiczne w tym: na poszerzenie drogi krajowej, drogi przecinające poprzecznie jej pole uprawne oraz poszerzenie drogi lokalnej.

Problematykę drogi krajowej rozstrzygnęło już jednoznacznie studium. W punkcie 1 działu III – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” studium wśród zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych wymienia między innymi konieczność rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 92 do parametrów drogi klasy GP i skomunikowanie terenów przyległych do tej drogi poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych wzdłuż drogi krajowej oraz z wykorzystaniem istniejącego układu dróg lokalnych z włączeniem do drogi krajowej na wyznaczonych skrzyżowaniach. W §9 załącznika nr 3

„Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium” Rada Miejska w Golinie rozpatrując uwagi (w tym uwagi pani Wiesławy Chlebowskiej) dotyczące projektowanego poszerzenia drogi krajowej uznała projektowane poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą, obsługującą tereny zabudowane za zgodne z prawem, celowe i wskazane w szczególności dla zachowania bezpieczeństwa na tej drodze, jednocześnie wskazując na zapisy dopuszczające pozostawienie istniejących legalnie zjazdów lub projektowanie nowych zjazdów do stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, hoteli i obiektów gastronomicznych po uzgodnieniu możliwości ich lokalizacji z zarządcą drogi na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe uzasadnienie konieczności zastosowania takiego rozwiązania komunikacyjnego zostało także zawarte w wyżej wymienionej uchwale. W procedurze sporządzania projektu planu miejscowego, zarządca drogi krajowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jako organ uzgadniający plan, narzuciła obowiązek komunikowania terenów przyległych do drogi krajowej poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych równoległe do drogi krajowej. Włączenie dróg ustaliła na wyznaczonych skrzyżowaniach. Nie ma możliwości projektowania układu drogowego niezgodnego z wytycznymi zarządcy drogi krajowej, które oparte są na wymogach ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Plan miejscowy uzgodniony z zarządcą drogi, także zgodnie ze studium w §83 pkt4 dopuszcza dla tego terenu także lokalizację zjazdów publicznych z drogi krajowej do ogólnodostępnych stacji paliw i miejsc obsługi podróżnych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust. 1 uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi pani Wiesławy Chlebowskiej, ponieważ inne rozwiązanie komunikacyjne byłoby sprzeczne z ustaleniami studium.

Poszerzenie drogi krajowej nie powoduje negatywnych konsekwencji dla obsługi komunikacyjnej działek będących własnością pani Wiesławy Chlebowskiej. Jej nieruchomości, aktualnie pole uprawne przylegające do drogi krajowej ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach około 90 m na 430 m. Teren ten przylega do drogi krajowej krótszym bokiem na odcinku około 50 m. Całą długością – tzn. na odcinku około 430 m przylega do drogi lokalnej, krzyżującej się w pełnym zakresie z drogą krajową. Konieczne dla zachowania bezpieczeństwa na drodze poszerzenie drogi krajowej w pasie o szerokości 10 m na długości 50 m pomniejszy ten zwarty areal pól uprawnych pani Wiesławy Chlebowskiej, wynoszący około 3,5 hektara

zaledwie o 500 m². Za nieruchomość konieczną dla poszerzenia drogi krajowej wypłacane jest odszkodowanie. Tak niewielkie okrojenie pola uprawnego nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z nieruchomości i nie można się zgodzić z argumentacją iż może to spowodować likwidację źródła utrzymania. Nie ma potrzeby wjeżdżania na pole uprawne z drogi krajowej jeśli jest tak dogodny dostęp do drogi lokalnej. Także dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej korzystniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem są zjazdy na działki z dróg lokalnych i wewnętrznych.

Nie uwzględniono także uwagi kwestionującej poszerzenie istniejącej drogi lokalnej łączącej Kraśnicę z Węglewem. Droga ma aktualnie od 3 do 4 m szerokości. Szerokość projektowanych dróg publicznych, odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych oraz inne parametry drogi między innymi takie jak łuki, skrzyżowania muszą spełniać wymogi ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Nie ma możliwości pozostawienia pasa drogowego drogi lokalnej o szerokości aktualnej ani takiego ukształtowania drogi aby przebiegała w innym miejscu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Nie ma możliwości zaprojektowania drogi lokalnej węższej niż 12 m - określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Uwagę dotyczącą możliwości rolniczego użytkowania gruntów częściowo uwzględniono. Zlikwidowano drogi dojazdowe przecinające grunty rolne, w ten sposób umożliwiono bezkonfliktowe użytkowanie rolnicze całego areалу do czasu podjęcia decyzji o zmianie przeznaczenia terenu przez samą właścicielkę. Projektowany układ drogowy na innych działkach umożliwia zapewnienie dostępu do dróg publicznych bez konieczności projektowania ich na terenach będących własnością pani Wiesławy Chlebowskiej. Także zlikwidowano projektowane poszerzenie drogi lokalnej wzdłuż nieruchomości od strony wschodniej pozostawiając tę drogę o parametrach minimalnych zgodnych z przepisami prawa. Tak sporządzony plan, przewidujący możliwość tymczasowego rolniczego użytkowania gruntów, ale docelowo umożliwiający przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową uznaje się za korzystny dla właścicielki jako nie ograniczający jej aktualnych praw i pozostawiający jej możliwość w przyszłości, w dowolnie wybranym terminie zagospodarowania terenu pod zabudowę jednorodzinną i usługi bez potrzeby sporządzania nowego planu miejscowego dla jej nieruchomości.

Pozostałe uwagi nie były związane z aktualną procedurą sporządzania planu.

Pani Wiesława Chlebowska ponowiła swoje uwagi po ponownym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.

Po ponownym przeanalizowaniu uwag stwierdza się, że rozwiązania przyjęte w projekcie planu są optymalne dla

zapewnienia bezpieczeństwa na drogach publicznych i pozwalają właścicielce nieruchomości na dotychczasowe rolne wykorzystanie gruntów, a także w dowolnie wybranym przez nią czasie na zmianę ich przeznaczenia na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Edmar” sp. jawna, Kraśnica

Edward Podhorodecki i Wojciech Marzol reprezentujący – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Edmar” sp. jawna będący właścicielami działki o nr ewid. 174/1 w Kraśnicy po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego ich nieruchomość nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie złożyli wniosku, który wskazałby ich przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag nie wyrażają zgody na drogę równoległą do drogi krajowej w ciągu drogi krajowej w Kraśnicy. Problematykę tę rozstrzygnęło już jednoznacznie studium. W punkcie 1 działu III – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” studium wśród zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych wymienienia między innymi konieczność rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 92 do parametrów drogi klasy GP i skomunikowanie terenów przyległych do tej drogi poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych wzdłuż drogi krajowej oraz z wykorzystaniem istniejącego układu dróg lokalnych z włączeniem do drogi krajowej na wyznaczonych skrzyżowaniach. W §9 załącznika nr 3 „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium” Rada Miejska w Golinie rozpatrując uwagi (w tym uwagi panów Podhorodeckiego i Marzola) dotyczące projektowanego poszerzenia drogi krajowej uznała projektowane poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą, obsługującą tereny zabudowane za zgodne z prawem, celowe i wskazane w szczególności dla zachowania bezpieczeństwa na tej drodze, jednocześnie wskazując na zapisy dopuszczające pozostawienie istniejących legalnie zjazdów lub projektowanie nowych zjazdów do stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, hoteli i obiektów gastronomicznych po uzgodnieniu możliwości ich lokalizacji z zarządcą drogi na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe uzasadnienie konieczności zastosowania takiego rozwiązania komunikacyjnego zostało także zawarte w wyżej wymienionej uchwale. W procedurze sporządzania projektu planu miejscowego, zarządca drogi krajowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jako organ uzgadniający plan, narzuciła obowiązek komunikowania terenów przyległych do drogi krajowej poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych równoległe do drogi krajowej. Włączenie dróg ustaliła na wyznaczonych skrzyżowaniach. Nie ma możliwości projektowania układu drogowego niezgodnego z wytycznymi zarządcy drogi krajowej, które oparte są na wymogach ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Plan miejscowy uzgodniony z zarządcą drogi oraz zgodnie ze studium dopuszcza w §83 pkt4 także na tym terenie lokalizację zjazdów publicznych z drogi krajowej do ogólnodostępnych stacji paliw i miejsc obsługi podróżnych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust.1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, ponieważ inne rozwiązanie komunikacyjne byłoby sprzeczne z ustaleniami studium.

Prowadzona aktualnie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EDMAR” sp. jawna działalność handlowa – handel wyrobami plastikowymi stanowiącymi wyposażenie ogrodów: krzesła, leżaki, parasole, zjeżdżalnie, huśtawki, także wyrobami takimi jak doniczki, sztuczne kwiaty itp. w budynku na wymienionej w uwadze działce 174/1 o szerokości około 20 m nie jest usługą z której korzystają przejeżdżający drogą krajową przypadkowi klienci. Nie jest obiektem obsługi podróżnych czy stacją benzynową, która wymaga bezpośredniego zjazdu z drogi krajowej. Działalność handlowa prowadzona aktualnie na działce jest skierowana dla klientów lokalnych lub stałych, dla których projektowany zjazd z drogi krajowej w odległości około 190m przed firmą nie powinien stanowić utrudnienia. Firma „EDMAR” nie składała wniosku do planu i nie wskazała, że zamierza zmienić przeznaczenie swojej nieruchomości pod usługę wymagającą zjazdu z drogi krajowej. Projekt planu przewiduje przeznaczenie działki 174/1 pod usługi i na tyłach pod zabudowę mieszkaniową i nie zakazuje zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego i terenu na inny typ usług, dla których przewidziana jest możliwość uzyskania zgody na zjazd z drogi krajowej. Teren konieczny na poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą z działki firmy to tylko około 200m. Rozpatruję wszechstronnie i wnikliwie uwagi do projektu planu miejscowego należy stwierdzić iż dla działalności prowadzonej przez spółkę jawną „EDMAR” wykorzystywane są także częściowo działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie działki 174/1, będące własnością prywatną państwa Podhorodeckich i Marzoli. Państwo Marzol i Podhorodeccy wnieśli uwagi do planu tej samej treści jak spółka jawna „EDMAR”. Plan przewiduje usługi (8U) na szerokości około 40 m (szerokości przyległej do drogi krajowej na działkach 174/1, 173/3 i 173/11), czego nie kwestionuję wnoszący uwagi. Za teren ten (nabywany przez inwestora - łącznie z terenem usługowym około 400m), zgodnie z przepisami szczególnymi o lokalizacji dróg krajowych przysługuje odszkodowanie, które przy realizacji budowy drogi powinno być wypłacone przez inwestora - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu i powinno całkowicie wyrównać poniesione szkody. Zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie przewidują, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Nr 217 poz. 2124 ze zmianami), stosowa-

nia przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, stąd fakt zapisania ustaleń dotyczących lokalizacji poszerzenia drogi krajowej o drogę równoległą w ciągu drogi krajowej nie ma decydującego znaczenia dla jej lokalizacji. Nawet gdyby jej nie było w studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być zrealizowana na podstawie wyżej wymienionych przepisów szczególnych.

14. Iwona i Rafał Łukasiewicz, zam. w Węglewie Kolonii

Państwo Iwona i Rafał Łukasiewicz po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego ich nieruchomości, działkę 267/3 w Węglewie, nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie złożyli wniosku, który wskazałby ich przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag nie wyrażają zgody na poszerzenie drogi dojazdowej przyległej do ich działki. Aktualnie droga dojazdowa ma około 3m szerokości. Szerokość projektowanych dróg publicznych, odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych oraz inne parametry drogi między innymi takie jak łuki, skrzyżowania muszą spełniać wymogi ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Nie ma możliwości pozostawienia pasa drogowego publicznej drogi dojazdowej o szerokości aktualnej ani takiego ukształtowania drogi aby przebiegała w innym miejscu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Nie ma możliwości zaprojektowania drogi lokalnej węższej niż 10m, określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu, stąd nie uwzględnia się uwagi wniesionej do projektu planu.

15. Marcin Nawrocki, Kraśnica

Pan Marcin Nawrocki po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego jego nieruchomości, działkę 181/1 w Kraśnicy, nie skorzystał z przysługującego mu prawa i nie złożył wniosku, który wskazałby przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag do projektu planu po pierwszym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu nie wniósł uwag. Po ponownym wyłożeniu projektu planu do wglądu nie wyraża zgody na poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą, nie zgadza się na drogę dojazdową przebiegającą przez jego nieruchomości, wnosi o zmianę przeznaczenia całej jego nieruchomości na teren P,U – teren aktywizacji gospodarczej: produkcji, baz, składów, rzemiosła lub usług.

Uwagę uwzględnia się w części, zmienia się przeznaczenie części działki z terenu usługowego U na wnioskowany P,U. Część terenu przeznaczonego pod zieleni publiczną, w bezpośrednim sąsiedztwie tej zieleni, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej poszerzenia drogi krajowej. Problematykę tę rozstrzygnęło już jednoznacznie studium. W punkcie 1 działu III – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” studium wśród zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych wymienia między innymi konieczność rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 92 do parametrów drogi klasy GP i skomunikowanie terenów przyległych do tej drogi poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych wzdłuż drogi krajowej oraz z wykorzystaniem istniejącego układu dróg lokalnych z włączeniem do drogi krajowej na wyznaczonych skrzyżowaniach. W §9 załącznika nr 3 „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium” Rada Miejska w Golinie rozpatrując uwagi (w tym uwagi pana Nawrockiego) dotyczące projektowanego poszerzenia drogi krajowej uznała projektowane poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą, obsługującą tereny zabudowane za zgodne z prawem, celowe i wskazane w szczególności dla zachowania bezpieczeństwa na tej drodze, jednocześnie wskazując na zapisy dopuszczające pozostawienie istniejących legalnie zjazdów lub projektowanie nowych zjazdów do stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, hoteli i obiektów gastronomicznych po uzgodnieniu możliwości ich lokalizacji z zarządcą drogi na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe uzasadnienie konieczności zastosowania takiego rozwiązania komunikacyjnego zostało także zawarte w wyżej wymienionej uchwale. W procedurze sporządzania projektu planu miejscowego, zarządca drogi krajowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jako organ uzgadniający plan, narzuciła obowiązek komunikowania terenów przyległych do drogi krajowej poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych równolegle do drogi krajowej. Włączenie dróg ustaliła na wyznaczonych skrzyżowaniach. Nie ma możliwości projektowania układu drogowego niezgodnego z wytycznymi zarządcy drogi krajowej, które oparte są na wymogach ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Plan miejscowy uzgodniony z zarządcą drogi oraz zgodnie ze studium w §83 pkt4 dopuszcza także na tym terenie lokalizację zjazdów publicznych z drogi krajowej do ogólnodostępnych stacji paliw i miejsc obsługi podróżnych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust. 1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, ponieważ inne rozwiązanie komunikacyjne byłoby sprzeczne z ustaleniami studium.

Prowadzona aktualnie przez pana Marcina Nawrockiego działalność handlowa – hurtownia obuwnicza, nie jest usługą z której korzystają przejeżdżający drogą krajową przypad-

kowi klienci. Nie jest obiektem obsługi podróżnych czy stacją benzynową, która wymaga bezpośredniego zjazdu z drogi krajowej. Działalność usługowa prowadzona na działce jest skierowana dla klientów lokalnych lub stałych, dla których projektowany zjazd z drogi krajowej w odległości około 350m przed firmą nie powinien stanowić utrudnienia. Pan Marcin Nawrocki nie składał wniosku do planu i nie wskazał, że zamierza zmieniać przeznaczenie swojej nieruchomości pod usługę wymagającą zjazdu z drogi krajowej. Projekt planu przewiduje przeznaczenie części działki przylegającej do drogi krajowej także pod usługi i nie zakazuje zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego i terenu na inny typ usług, dla których przewidziana jest możliwość uzyskania zgody na zjazd z drogi krajowej. Teren konieczny na poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą działki firmy to tylko około 270m (z działki około 0,95 ha). Za teren ten zgodnie z przepisami szczególnymi o lokalizacji dróg krajowych powinno zostać ustalone odszkodowanie, które wypłaca inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu i które powinno całkowicie wyrównać poniesione szkody. Zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie przewidują, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Nr 217 poz. 2124 ze zmianami), stosowania przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, stąd fakt zapisania ustaleń dotyczących lokalizacji poszerzenia drogi krajowej o drogę równoległą w ciągu drogi krajowej nie ma decydującego znaczenia dla jej lokalizacji. Nawet gdyby jej nie było w studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być zrealizowana na podstawie wyżej wymienionych przepisów szczególnych.

Uwag nie uwzględniono w części, pozostawiając niezbędny minimalny teren przeznaczony pod zielenie publiczną przy istniejącym cieku wodnym (z niemal hektarowej działki pana Nawrockiego pod zielenie publiczną przeznaczoną na około 990m). Dla nowej jednostki osiedleńczej niezbędne są tereny publicznej zieleni jako miejsca zabaw i spotkań przede wszystkim dzieci i młodzieży. Dla zachowania zgodności ze studium, które dla podstrefy inwestycyjnej Kraśnica-Węglew nakazuje: „Sieć zieleni osiedlowej należy budować jako układ o charakterze ciągłym, w oparciu o istniejące ciek wodne, zadrzewienia i aleje” zaprojektowano tereny zieleni publicznej przy istniejącym rowie. Teren położony jest w obszarze Natura 2000 oraz w Powidzko-Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu dla których to obszarów zapisano w studium obowiązek ochrony istniejących powiązań przyrodniczych – „na obrzeżach jezior, stawów, rzek, kanałów, strumieni i rowów należy pozostawić ogólnodostępny niezainwestowany pas przybrzeżny o szerokości ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. W studium ustalono także: „uznanie z nienaruszalne kompleksów leśnych i łąkowych w okolicy ekosystemów dolin, drobniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych...” Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust. 1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności

z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, która byłaby sprzeczna z ustaleniami studium.

Nie uwzględnia się braku zgody na lokalizację drogi dojazdowej. Wobec braku wniosku do planu projekt planu przewidywał optymalne skomunikowanie nowych terenów osiedleńczych w postaci siatki dróg publicznych umożliwiających powstanie zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej w studium. Drogi są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całej jednostki osiedleńczej. Publiczne drogi dojazdowe pozwalają na przyszłe powiązanie Kraśnicy i Węglewa w jednorodną, prawidłowo funkcjonującą strukturę. Zapewniają dogodny dostęp mieszkańców do terenów parkowych, możliwość wydzielania działek pod zabudowę mieszkaniową, pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, dostęp do sieci przez gestorów sieci. Przez narzucenie układu dróg publicznych możliwe jest zapewnienie ładu przestrzennego nowej jednostki osiedleńczej. Nie ma możliwości zaprojektowania nowej jednostki osiedleńczej bez wyznaczenia dróg publicznych. Drogi prywatne, wewnętrzne, na których ustanowiona będzie służebność przejazdu mogą stanowić tylko sieć dróg uzupełniającą. Wyznaczenie dróg publicznych, które ma obowiązek uzbroić, wybudować i utrzymywać gmina jest korzystne dla przyszłych właścicieli działek zabudowy jednorodzinnej. Zapewnia im bezkonfliktowy dostęp do drogi, uzbrojenia, zimowego ośnieżania itp. Tereny pod drogi publiczne, parki nabywane są przez gminę każdorazowo poprzez wykup lub za odszkodowaniem. Nie ma możliwości zmiany przebiegu drogi dojazdowej poprzez przesunięcie jej na inną działkę na etapie uchwalania planu miejscowego, ponieważ naruszyłoby to cały zaprojektowany układ drogowy, a przez to prawa właścicieli pozostałych nieruchomości, stąd nie uwzględnia się tej uwagi.

Z całej działki pana Marcina Nawrockiego tereny pod poszerzenie drogi krajowej, (na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu zgodnie z ustawą wyżej cytowaną) to około 270 m², tereny pod zadania gminne to około 1250 m² – zielenie parkową 990 m² i drogę dojazdową 260 m². Jednocześnie plan przewiduje na około 5850 m² działki pana Marcina Nawrockiego tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów, rzemiosła lub usług (P,U) oraz na około 4800 m² tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN). Zatem około 84% powierzchni działki będzie przeznaczona pod zabudowę. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowej jednostki osiedleńczej, w sytuacji gdy przez wielokrotne podziały pól powstały wąskie a długie paski gruntów i działka ma szerokość ok. 26 m, długość ok. 370 m, takie rozwiązanie należy uznać za poprawne i celowe dla realizacji zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Golina (przyjętym uchwałą nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29.12.2004 r.) i zaprojektowania w podstrefie inwestycyjnej Kraśnica-Węglew nowej jednostki osiedleńczej.

16. Danuta i Jerzy Wesołowscy, zam. w Adamowie

Państwo Danuta i Jerzy Wesołowscy po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-

ru obejmującego ich nieruchomości, nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie złożyli wniosku, który wskazałby ich przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag do projektu planu po pierwszym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu nie wnieśli uwag. Po ponowionym wyłożeniu projektu planu do wglądu nie wyrażają zgody na drogi na swoich działkach zlokalizowanych w Golinie.

Nie uwzględnia się braku zgody na lokalizację dróg dojazdowych. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całej jednostki osiedleńczej. Publiczne drogi dojazdowe pozwalają na przyszłe powiązanie miasta w jednorodną, prawidłowo funkcjonującą strukturę. Zapewniają dogodny dostęp mieszkańców do centrum miasta, możliwość wydzielania działek pod zabudowę mieszkaniową, pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, dostęp do sieci przez gestorów sieci. Przez narzucenie układu dróg publicznych możliwe jest zapewnienie ładu przestrzennego nowej jednostki osiedleńczej. Nie ma możliwości zaprojektowania nowej jednostki osiedleńczej bez wyznaczenia dróg publicznych. Drogi prywatne, wewnętrzne, na których ustanowiona będzie służebność przejazdu mogą stanowić tylko sieć dróg uzupełniającą. Wyznaczenie dróg publicznych, które ma obowiązek uzbroić, wybudować i utrzymywać gmina jest korzystne dla przyszłych właścicieli działek zabudowy jednorodzinnej. Zapewnia im bezkonfliktowy dostęp do drogi, uzbrojenia, zimowego ośnieżania itp. Tereny pod drogi publiczne przejmowane są przez gminę każdorazowo poprzez wykup lub za odszkodowaniem. Nie ma możliwości zmiany przebiegu drogi dojazdowej poprzez przesunięcie jej na działkę sąsiednią lub jej całkowitą likwidację na etapie uchwalania planu miejscowego, ponieważ naruszyłoby to prawa właścicieli nieruchomości sąsiednich, stąd uwagę uwzględnia się tylko w części. Zwrócić się drogi dojazdowe do minimalnej szerokości 10m oraz jedną z dróg projektuje się jako bezprzejazdową przez co powiększa się teren pod zabudowę.

17. Karolina Staśkiewicz, zam. w Węglewie Kolonii

Pani Karolina Staśkiewicz po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego jej nieruchomość, działkę 267/5 w Węglewie, nie skorzystała z przysługującego jej prawa i nie złożyła wniosku, który wskazałby przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag do projektu planu po pierwszym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu nie wniósła uwag. Po ponowionym wyłożeniu projektu planu do wglądu nie wyraża zgody na poszerzenie drogi dojazdowej przyległej do jej działki. Aktualnie droga dojazdowa ma około 3m szerokości. Szerokość projektowanych dróg publicznych, odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych oraz inne parametry drogi między innymi takie jak łuki, skrzyżowania muszą spełniać wymogi ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Nie ma możliwości pozostawienia pasa drogowego publicznej drogi dojazdowej o szerokości aktualnej ani takiego ukształtowania drogi aby przebiegała w innym miejscu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Nie ma możliwości zaprojektowania drogi lokalnej węższej niż 10m, określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu, stąd nie uwzględnia się uwagi wniesionej do projektu planu.

18. Mirosław Perzyński, zam. w Koninie, Wojciech Perzyński zam. w Koninie

Panowie Mirosław i Wojciech Perzyńscy po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego ich nieruchomość, działki 183 i 185 w Kraśnicy, nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie złożyli wniosku, który wskazałby ich przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag do projektu planu po pierwszym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu nie wnieśli uwag. Po ponowionym wyłożeniu projektu planu do wglądu nie wyrażają zgody na lokalizację dróg dojazdowych i wewnętrznych przebiegających przez ich działki oraz na tereny zieleni publicznej.

Uwagę uwzględnia się w części, zmienia się lokalizację drogi dojazdowej KD-D, likwiduje drogę wewnętrzną, zmienia się przeznaczenie działek zgodnie z uwagami wnioskodawców. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie poszerzenia drogi krajowej, lokalizacji poprzecznej drogi dojazdowej oraz w części pozostawia się zieleń publiczną.

Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej poszerzenia drogi krajowej. Problematykę tę rozstrzygnęło już jednoznacznie studium. W punkcie 1 działu III – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” studium wśród zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych wymienia między innymi konieczność rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 92 do parametrów drogi klasy GP i skomunikowanie terenów przyległych do tej drogi poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych wzdłuż drogi krajowej oraz z wykorzystaniem istniejącego układu dróg lokalnych z włączeniem do drogi krajowej na wyznaczonych skrzyżowaniach. W §9 załącznika nr 3 „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium” Rada Miejska w Golinie rozpatrując uwagi dotyczące projektowanego poszerzenia drogi krajowej uznała projektowane poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą, obsługującą tereny zabudowane za zgodne z prawem, celowe i wskazane w szczególności dla zachowania bezpieczeństwa na tej drodze, jednocześnie wskazując na zapisy dopuszczające pozostawienie istniejących legalnie zjazdów lub projektowanie nowych zjazdów do stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, hoteli i obiektów gastronomicznych po uzgodnieniu możliwości ich lokalizacji z zarządcą drogi na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe uzasadnienie konieczności zastosowania takiego rozwiązania komunikacyjnego zostało także zawarte w wyżej wymienionej uchwale.

W procedurze sporządzania projektu planu miejscowego, zarządca drogi krajowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jako organ uzgadniający plan, narzuciła obowiązek komunikowania terenów przyległych do drogi krajowej poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych równolegle do drogi krajowej. Włączenie dróg ustaliła na wyznaczonych skrzyżowaniach. Nie ma możliwości projektowania układu drogowego niezgodnego z wytycznymi zarządcy drogi krajowej, które oparte są na wymogach ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Plan miejscowy uzgodniony z zarządcą drogi oraz zgodnie ze studium dopuszcza także na tym terenie lokalizację zjazdów publicznych z drogi krajowej do ogólnodostępnych miejsc obsługi podróżnych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust. 1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, ponieważ inne rozwiązanie komunikacyjne byłoby sprzeczne z ustaleniami studium.

Uwag nie uwzględniono w części, pozostawiając niezbędny minimalny teren przeznaczony pod zielen publiczną przy istniejącym cieku wodnym. Dla nowej jednostki osiedleńczej niezbędne są tereny publicznej zieleni jako miejsca zabaw i spotkań przede wszystkim dzieci i młodzieży. Dla zachowania zgodności ze studium, które dla podstrefy inwestycyjnej Kraśnica-Węglew nakazuje: „Sieć zieleni osiedlowej należy budować jako układ o charakterze ciągłym, w oparciu o istniejące cieki wodne, zadrzewienia i aleje” zaprojektowano tereny zieleni publicznej przy istniejącym rowie. Teren położony jest w obszarze Natura 2000 oraz w Powidzko-Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu dla których to obszarów zapisano w studium obowiązek ochrony istniejących powiązań przyrodniczych – „na obrzeżach jezior, stawów, rzek, kanałów, strumieni i rowów należy pozostawić ogólnodostępny niezainwestowany pas przybrzeżny o szerokości ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. W studium ustalono także: „uznanie z nienaruszalne kompleksów leśnych i łąkowych w okolicy ekosystemów dolin, drobniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych...” Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust.1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, która byłaby sprzeczna z ustaleniami studium.

Nie uwzględnia się braku zgody na lokalizację poprzecznej drogi dojazdowej. Drogi są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całej jednostki osiedleńczej. Publiczne

drogi dojazdowe pozwalają na przyszłe powiązanie Kraśnicy i Węglewa w jednorodną, prawidłowo funkcjonującą strukturę. Zapewniają dogodny dostęp mieszkańców do terenów parkowych, możliwość wydzielania działek pod zabudowę mieszkaniową, pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, dostęp do sieci przez gestorów sieci. Przez narzucenie układu dróg publicznych możliwe jest zapewnienie ładu przestrzennego nowej jednostki osiedleńczej. Nie ma możliwości zaprojektowania nowej jednostki osiedleńczej bez wyznaczenia dróg publicznych. Drogi prywatne, wewnętrzne, na których ustanowiona będzie służebność przejazdu mogą stanowić tylko sieć dróg uzupełniającą. Wyznaczenie dróg publicznych, które ma obowiązek uzbroić, wybudować i utrzymywać gmina jest korzystne dla przyszłych właścicieli działek zabudowy jednorodzinnej. Zapewnia im bezkonfliktowy dostęp do drogi, uzbrojenia, zimowego ośnieżania itp. Tereny pod drogi publiczne, parki przejmowane są przez gminę każdorazowo poprzez wykup lub za odszkodowaniem. Nie ma możliwości zmiany przebiegu poprzecznej drogi dojazdowej poprzez przesunięcie jej na etapie uchwalania planu miejscowego, ponieważ naruszyłoby to prawa właścicieli innych nieruchomości, stąd nie uwzględnia się tej uwagi.

19. Wojciech i Danuta Marzol, zam. w Kraśnicy Kolonii

Państwo Wojciech i Danuta Marzol będący właścicielami działek o nr ewid. 173/3 i 173/10, oraz współwłaścicielami działek 171/1 (z państwem Edwardem i Haliną Podhoreckimi), 173/11(współwłasność Wojciecha Marzola i Edwarda Podhoreckiego) w Kraśnicy po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego ich nieruchomości nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie złożyli wniosku, który wskazywałby ich przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag nie wyrażają zgody na drogę równoległą do drogi krajowej w ciągu drogi krajowej w Kraśnicy. Problematykę tę rozstrzygnęło już jednoznacznie studium. W punkcie 1 działu III – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” studium wśród zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych wymienia między innymi konieczność rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 92 do parametrów drogi klasy GP i skomunikowanie terenów przyległych do tej drogi poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych wzdłuż drogi krajowej oraz z wykorzystaniem istniejącego układu dróg lokalnych z włączeniem do drogi krajowej na wyznaczonych skrzyżowaniach. W §9 załącznika nr 3 „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium” Rada Miejska w Golinie rozpatrując uwagi (w tym uwagi pana Marzola) dotyczące projektowanego poszerzenia drogi krajowej uznała projektowane poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą, obsługującą tereny zabudowane za zgodne z prawem, celowe i wskazane w szczególności dla zachowania bezpieczeństwa na tej drodze, jednocześnie wskazując na zapisy dopuszczające pozostawienie istniejących legalnie zjazdów lub projektowanie nowych zjazdów do stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, hoteli i obiektów gastronomicznych po uzgodnieniu możliwości ich lokalizacji

z zarządcą drogi na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe uzasadnienie konieczności zastosowania takiego rozwiązania komunikacyjnego zostało także zawarte w wyżej wymienionej uchwale. W procedurze sporządzania projektu planu miejscowego, zarządca drogi krajowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jako organ uzgadniający plan, narzuciła obowiązek komunikowania terenów przyległych do drogi krajowej poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych równoległe do drogi krajowej. Włączenie dróg ustaliła na wyznaczonych skrzyżowaniach. Nie ma możliwości projektowania układu drogowego niezgodnego z wytycznymi zarządcy drogi krajowej, które oparte są na wymogach ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Plan miejscowy uzgodniony z zarządcą drogi oraz zgodnie ze studium §83 pkt4 dopuszcza także na tym terenie lokalizację zjazdów publicznych z drogi krajowej do ogólnodostępnych stacji paliw i miejsc obsługi podróżnych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust. 1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, ponieważ inne rozwiązanie komunikacyjne byłoby sprzeczne z ustaleniami studium.

Prowadzona aktualnie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EDMAR” sp. jawna działalność handlowa – handel wyrobami plastikowymi stanowiącymi wyposażenie ogrodów: krzesła, leżaki, parasole, zjeżdżalnie, huśtawki, także wyrobami takimi jak doniczki, sztuczne kwiaty itp. także na części działek będącej własnością państwa Wojciecha i Danuty Marzol lub współwłasnością z państwem Podhoreckimi, nie jest usługą z której korzystają przejeżdżający drogą krajową przypadkowi klienci. Nie jest obiektem obsługi podróżnych czy stacją benzynową, która wymaga bezpośredniego zjazdu z drogi krajowej. Działalność handlowa prowadzona na działce jest skierowana dla klientów lokalnych lub stałych, dla których projektowany zjazd z drogi krajowej w odległości około 190 m przed firmą nie powinien stanowić utrudnienia. Teren konieczny na poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą z działek będących własnością państwa Marzol (173/3 przeznaczony pod usługi 8U, 173/10 przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną 3MN) lub współwłasnością z państwem Podhoreckimi (171/1 -3 MN, 173/11 -8U), to tylko około 450 m². Za teren ten zgodnie z przepisami szczególnymi o lokalizacji dróg krajowych powinno zostać ustalone odszkodowanie, które wypłacane jest przez inwestora - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu i powinno całkowicie wyrównać poniesione szkody. Zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie przewidują, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Nr 217 poz.

2124 ze zmianami), stosowania przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, stąd fakt zapisania ustaleń dotyczących lokalizacji poszerzenia drogi krajowej o drogę równoległą w ciągu drogi krajowej nie ma decydującego znaczenia dla jej lokalizacji. Nawet gdyby jej nie było w studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być zrealizowana na podstawie wyżej wymienionych przepisów szczególnych.

20. Edward i Halina Podhoredecy, zam. w Kraśnicy Kolonii

Państwo Edward i Halina Podhoredecy będący właścicielami działki o nr ewid. 173/9 i współwłaścicielami działek 173/11 (współwłasność Wojciecha Marzola i Edwarda Podhoreckiego) oraz 171/1 (współwłasność z państwem Wojciechem i Danutą Marzol) w Kraśnicy po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego ich nieruchomości nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie złożyli wniosku, który wskazywałby ich przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag nie wyrażają zgody na drogę równoległą do drogi krajowej w ciągu drogi krajowej w Kraśnicy. Problematykę tę rozstrzygnęło już jednoznacznie studium. W punkcie 1 działu III – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” studium wśród zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych wymienia między innymi konieczność rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 92 do parametrów drogi klasy GP i skomunikowanie terenów przyległych do tej drogi poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych wzdłuż drogi krajowej oraz z wykorzystaniem istniejącego układu dróg lokalnych z włączeniem do drogi krajowej na wyznaczonych skrzyżowaniach. W §9 załącznika nr 3 „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium” Rada Miejska w Golinie rozpatrując uwagi (w tym uwagi pana Podhoreckiego) dotyczące projektowanego poszerzenia drogi krajowej uznała projektowane poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą, obsługującą tereny zabudowane za zgodne z prawem, celowe i wskazane w szczególności dla zachowania bezpieczeństwa na tej drodze, jednocześnie wskazując na zapisy dopuszczające pozostawienie istniejących legalnie zjazdów lub projektowanie nowych zjazdów do stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, hoteli i obiektów gastronomicznych po uzgodnieniu możliwości ich lokalizacji z zarządcą drogi na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe uzasadnienie konieczności zastosowania takiego rozwiązania komunikacyjnego zostało także zawarte w wyżej wymienionej uchwale. W procedurze sporządzania projektu planu miejscowego, zarządca drogi krajowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jako organ uzgadniający plan, narzuciła obowiązek komunikowania terenów przyległych do drogi krajowej poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych równoległe do drogi krajowej. Włączenie dróg ustaliła na wyznaczonych skrzyżowaniach. Nie ma możliwości projektowania układu drogowego niezgodnego z wytycznymi zarządcy drogi krajowej, które oparte są na wymogach ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430). Plan miejscowy uzgodniony z zarządcą drogi oraz zgodnie ze studium dopuszcza także na tym terenie lokalizację zjazdów publicznych z drogi krajowej do ogólnodostępnych stacji paliw i miejsc obsługi podróżnych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust.1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, ponieważ inne rozwiązanie komunikacyjne byłoby sprzeczne z ustaleniami studium.

Przez działkę 173/9 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i przeznaczoną w planie pod zabudowę jednorodzinną, będącą wyłączną własnością składających uwagę, nie przebiega poszerzenie drogi krajowej. Zmienia się wyłącznie sposób zjazdu na działkę. Nie ma konieczności zjeżdżania bezpośrednio z drogi krajowej do każdego domu jednorodzinnego. Inny sposób wjazdu proponowany przez plan w żaden sposób nie ogranicza prawa właścicieli nieruchomości, a w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo.

Na pozostałych działkach, także na części działek będących współwłasnością państwa Edwarda i Haliny Podhorodeckich aktualnie jest prowadzona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EDMAR” sp. jawna (Wojciech Marzol, Edward Podhorodecki) działalność handlowa – handel wyrobami plastikowymi stanowiącymi wyposażenie ogrodów: krzesła, leżaki, parasole, zjeżdżalnie, huśtawki, także wyrobami takimi jak doniczki, sztuczne kwiaty itp.. Nie jest to usługa z której korzystają przejeżdżający drogą krajową przypadkowi klienci. Nie jest obiektem obsługi podróżnych czy stacją benzynową, która wymaga bezpośredniego zjazdu z drogi krajowej. Działalność handlowa prowadzona na działkach jest skierowana dla klientów lokalnych lub stałych, dla których projektowany zjazd z drogi krajowej w odległości około 190 m przed firmą nie powinien stanowić utrudnienia. Teren konieczny na poszerzenie drogi krajowej o drogę równoległą z działek 171/1 i 173/11, będących współwłasnością państwa Podhorodeckich to tylko około 200m.. Za teren ten zgodnie z przepisami szczególnymi o lokalizacji dróg krajowych powinno być ustalone odszkodowanie, które wypłacane będzie przez inwestora - Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu i powinno całkowicie wyrównać poniesione szkody. Zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie przewidują, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Nr 217 poz. 2124 ze zmianami), stosowania przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, stąd fakt zapisania ustaleń dotyczących lokalizacji poszerzenia drogi krajowej o drogę równoległą w ciągu drogi krajowej nie ma decydującego znaczenia dla jej lokalizacji. Nawet gdyby jej nie było w studium i miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego może być zrealizowana na podstawie wyżej wymienionych przepisów szczególnych.

21. Andrzej Pawlaczek, zam. w Kraśnicy

Pan Andrzej Pawlaczek po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego jego nieruchomość, nie skorzystał z przysługującego prawa i nie złożył wniosku, który wskazałby przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag do projektu planu po pierwszym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu nie wniósł uwag. Po ponowionym wyłożeniu projektu planu do wglądu nie wyraża zgody na drogi na swojej działce nr ewid. 171/2 w Kraśnicy.

Nie uwzględnia się braku zgody na lokalizację dróg dojazdowych. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całej jednostki osiedleńczej. Publiczne drogi dojazdowe pozwalają na przyszłe powiązanie osiedla w jednorodną, prawidłowo funkcjonującą strukturę. Zapewniają dogodny dostęp mieszkańców do terenów parkowych, możliwość wydzielania działek pod zabudowę mieszkaniową, pełnego uzbrojenia w sieć infrastruktury technicznej, dostęp do sieci przez gestorów sieci. Przez narzucenie układu dróg publicznych możliwe jest zapewnienie ładu przestrzennego nowej jednostki osiedleńczej. Nie ma możliwości zaprojektowania nowej jednostki osiedleńczej bez wyznaczenia dróg publicznych. Drogi prywatne, wewnętrzne, na których ustanowiona będzie służebność przejazdu mogą stanowić tylko sieć dróg uzupełniającą. Wyznaczenie dróg publicznych, które ma obowiązek uzbroić, wybudować i utrzymywać gmina jest korzystne dla przyszłych właścicieli działek zabudowy jednorodzinnej. Zapewnia im bezkonfliktowy dostęp do drogi, uzbrojenia, zimowego ośnieżania itp. Tereny pod drogi publiczne przejmowane są przez gminę każdorazowo poprzez wykup lub za odszkodowaniem. Nie ma możliwości zmiany przebiegu drogi dojazdowej poprzez przesunięcie jej na działkę sąsiednią lub jej całkowitą likwidację na etapie uchwalania planu miejscowego, ponieważ naruszyłoby to prawa właścicieli nieruchomości sąsiednich, stąd nie uwzględnia się tej uwagi.

22. Grażyna i Ryszard Pałasz, zam. w Kraśnicy

Państwo Grażyna i Ryszard Pałasz po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego ich nieruchomość, nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie złożyli wniosku, który wskazałby ich przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag do projektu planu po pierwszym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu nie wnieśli uwag. Po ponowionym wyłożeniu projektu planu do wglądu nie wyrażają zgody na drogi na swojej działce 169/2 w Kraśnicy.

Nie uwzględnia się braku zgody na lokalizację dróg dojazdowych. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całej jednostki osiedleńczej. Publiczne drogi dojazdowe pozwalają na przyszłe powiązanie osiedla w jednorodną, prawidłowo funkcjonującą strukturę. Zapewniają

dogodny dostęp mieszkańców do centrum osiedla, do terenów parkowych, dają możliwość wydzielania działek pod zabudowę mieszkaniową, pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, dostęp do sieci przez gestorów sieci. Przez narzucenie układu dróg publicznych możliwe jest zapewnienie ładu przestrzennego nowej jednostki osiedleńczej. Nie ma możliwości zaprojektowania nowej jednostki osiedleńczej bez wyznaczenia dróg publicznych. Drogi prywatne, wewnętrzne, na których ustanowiona będzie służebność przejazdu mogą stanowić tylko sieć dróg uzupełniającą. Wyznaczenie dróg publicznych, które ma obowiązek uzbroić, wybudować i utrzymywać gmina jest korzystne dla przyszłych właścicieli działek zabudowy jednorodzinnej. Zapewnia im bezkonfliktowy dostęp do drogi, uzbrojenia, zimowego ośnieżania itp. Tereny pod drogi publiczne przejmowane są przez gminę każdorazowo poprzez wykup lub za odszkodowaniem. Nie ma możliwości zmiany przebiegu drogi dojazdowej poprzez przesunięcie jej na działkę sąsiednią lub jej całkowitą likwidację na etapie uchwalania planu miejscowego, ponieważ naruszyłyby to prawa właścicieli nieruchomości sąsiednich, stąd nie uwzględnia się tej uwagi.

23. Marek Wieczorek, zam. w Węglewie Kolonii

Pan Marek Wieczorek po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego jego nieruchomość, nie skorzystał z przysługującego mu prawa i nie złożył wniosku, który wskazałby przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag do projektu planu po pierwszym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu nie wniósł uwag. Po ponowionym wyłożeniu projektu planu do wglądu nie wyraża zgody na lokalizację drogi dojazdowej na swojej działce nr ewid. 268 w Węglewie.

W procedurze sporządzania projektu planu miejscowego, zarządca drogi krajowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jako organ uzgadniający plan, narzucił obowiązek komunikowania terenów przyległych do drogi krajowej poprzez realizację dróg obsługujących prowadzonych równolegle do drogi krajowej. Włączenie dróg ustalił na wyznaczonych skrzyżowaniach. Nie ma możliwości projektowania układu drogowego niezgodnego z wytycznymi zarządcy drogi krajowej, które oparte są na wymogach ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr

43 poz. 430). Projektowane na terenach aktualnie rolnych, nowe tereny przeznaczone pod zabudowę przylegające do drogi krajowej, z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa na drogach publicznych nie mogą mieć bezpośrednich zjazdów z tej drogi. Działki są wąskie i projektowanie do każdej z nich indywidualnego zjazdu byłoby sprzeczne z wyżej cytowanymi przepisami prawa, stąd nie ma możliwości całkowitego uwzględnienia uwagi. Dla poprawy możliwości wykorzystania działki przesuwa się lokalizację drogi na skraj działki pana Marka Wieczorka.

24. Lech Leszczyński, zam. w Węglewie Kolonii

Pan Lech Leszczyński po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego jego nieruchomość, nie skorzystał z przysługującego prawa i nie złożył wniosku, który wskazałby przyszłe zamiary inwestycyjne lub planowany sposób wykorzystania jego nieruchomości. Na etapie wnoszenia uwag do projektu planu po pierwszym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu nie wniósł uwag. Po ponowionym wyłożeniu projektu planu do wglądu wniósł o przeznaczenie działek rolniczych 498, 35, 462 i 461 w Węglewie pod zabudowę mieszkaniową.

Uwagę uwzględnia się w części, działkę 461 w części przy istniejącej drodze przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową, nie uwzględnia się w zbliżeniu do rowu. Pozostawia się tereny rolne jako korytarz ekologiczny zapewniający zgodność z zasadami przyjętymi w studium. Działka położona jest w obszarze Natura 2000 oraz w Powidzko-Bieniszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w naturalnym obniżeniu terenu, przy istniejącym rowie, dla których to obszarów w studium zapisano obowiązek ochrony istniejących powiązań przyrodniczych – „na obrzeżach jezior, stawów, rzek, kanałów, strumieni i rowów należy pozostawić ogólnodostępny niezainwestowany pas przybrzeżny o szerokości ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. W studium ustalono także: „uznanie z nienaruszalne kompleksów leśnych i łąkowych w okolicy ekosystemów dolin, drobniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych...”


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 p. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza się uwzględniając ustalenia studium. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust. 1 uchwała plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Nie ma możliwości uwzględnienia uwagi, która byłaby sprzeczna z ustaleniami studium.


Działki 498 i 35 znajdują się poza obszarem opracowania planu.


Załącznik nr 11
do uchwały Nr V/27/2007
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 8 lutego 2007 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA.

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy będzie realizacja:
 - gminnych dróg publicznych
 - wodociągów
 - kanalizacji sanitarnej
 - zieleni parkowej
 - usług publicznych
2. Inwestycje wymienione w pkt 1 będą realizowane równolegle z realizacją zabudowy na poszczególnych terenach.
3. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1 podlega zasadom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), przy czym:
 - a) uchwała Rady Miejskiej określi wieloletni program inwestycyjny w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, zieleni parkowej i usług publicznych,
 - b) załącznik do uchwały budżetowej gminy określa limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku budżetowym oraz dwóch kolejnych latach,
 - c) kolejne uchwały budżetowe gminy określają nakłady na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie,
 - d) zmiana kwot wydatków na realizację programu następuje w drodze uchwały Rady Gminy zmieniającej zakres programu lub wstrzymującej jego wykonywanie,
 - e) zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 - f) realizacja zadań następuje w terminach określonych harmonogramem wydatków budżetu gminy.









Załącznik nr 14
do uchwały Nr V/27/2007
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 8 lutego 2007 r.

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE OBJĘTYM OPRACOWANIEM

Kraśnica:

- kapliczka, mur. ok. 1935 r.
- dom nr 21, wł. Bogdan Perliński, glin., 1925

Węglew:

- dom nr 8, wł. Adam Zajfert, mur. ok. 1937
- dom bez numeru zlok. między nr 7 a nr 5, wł. Wiktor Michalak, glin. ok. 1890
- dom nr 19, wł. Wanda i Tadeusz Wituccy, glin. 1934

1053

UCHWAŁA Nr V/28/2007 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 8 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golina, zwany dalej „regulaminem” określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznania, obliczania i wypłacania w 2007 r.:

- dodatku motywacyjnego,
- dodatku za wysługę lat,
- dodatku funkcyjnego,
- dodatku za warunki pracy,
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia w tym nagród, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- 1) Burmistrz – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy,
- 2) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub placówkę oświatową, której organem prowadzącym jest gmina,
- 3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 2,
- 4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września do 31 sierpnia roku następnego,
- 5) klasie - należy przez to rozumieć oddział lub grupę
- 6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
- 7) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli szkoły.

2. Do obliczania średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2007 przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

3. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.

§3. 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszerzegowania dla nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181) oraz zmianami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. (Dz.U. z 17 marca 2006 r.).

2. W 2007 roku nie przewiduje się środków na podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu ministra właściwego dopraw oświaty i wychowania.

II. DODATEK MOTYWACYJNY

§4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uznanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

- 1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,
- 2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
- 3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
- 4) posiadania, co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
- 5) systematyczne i efektywne przygotowanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
- 6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
- 7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
- 8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,
- 9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
- 10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
- 11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
- 12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42, ust. 2, pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
 - a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

- b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
- c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi, działającymi na terenie szkoły,
- d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:

- 1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:
 - a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
 - b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
 - c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
 - d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
- 2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
 - a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
 - b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 - c) polityka kadrowa,
 - d) współpraca z placówkami doskonalenia zawodowego,
 - e) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły.
- 3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
 - a) osiągnięcia uczniów, szkoły i naukowe, sportowe, artystyczne, w skali regionu, województwa, kraju,
 - b) poszerzona oferta szkół, poprzez: wprowadzanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
 - c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,
 - d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
 - e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach, i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
 - f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim,
 - g) dbałość o właściwą kulturę stosunków międzyludzkich w szkole i właściwą współpracę ze związkami zawodowymi.

§5. 1. Wysokość środków finansowych na dodatek motywacyjny stanowi kwotę:

1) dla nauczycieli i wicedyrektorów

- 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym na jeden pełny etat nauczyciela i wicedyrektora,

2) dla dyrektorów

- 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.

§6. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o opracowane kryteria w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela po zaopiniowaniu związków zawodowych.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli może być przyznawany dwa razy w roku na okres 6 miesięcy.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Burmistrz na czas nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.

Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.

§7. 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po zatrudnieniu w danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora po powierzeniu pełnienia tych obowiązków.

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas niezrealizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:

urlopie dla poratowania zdrowia.

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie przebywania na:

- urlopie dla poratowania zdrowia.

§8. 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.

2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela otrzymuje dodatek motywacyjny ustalony przez dyrektora szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej i po zaopiniowaniu związków zawodowych.

§9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§10. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33, ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-

wej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r., o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

IV. DODATEK FUNKCYJNY

§11. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Burmistrz, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje się za:

1) warunki organizacyjne, między innymi:

- liczbę oddziałów,
- liczbę zastępców,
- zmianowość.

2) efektywne funkcjonowanie szkoły, między innymi:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,
- prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
- umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,
- prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z przepisami,
- przestrzeganie przepisów BHP na terenie szkoły.

3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, między innymi:

- wyniki klasyfikacji rocznej,
- wyniki egzaminów,
- osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.

§12. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny wg poniższej tabeli:

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

L.p.	Typ szkoły Stanowiska kierownicze	Wysokość dodatku funkcyjnego w zł.
1	PRZEDSZKOLA:	
	a) Dyrektor	700
	b) Wicedyrektor	400
2	SZKOŁY wszystkich typów:	
	a) Dyrektor Szkoły	
	- liczącej do 8 oddziałów	750
	- liczącej od 9 do 14 oddziałów	850
	- liczącej powyżej 14 oddziałów	1.000
	b) Wicedyrektor	700
	c) kierownik świetlicy	250
	d) koordynator ds. sportu	250
3	KIEROWNIK FILII	450

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie po jednym miesiącu pełnienia zastępstwa.

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępstwa.

§13. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

- 1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 46,37 zł miesięcznie, za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
- 2) powierzenia wychowawcy klasy w placówkach oświatowych w wysokości 61,83 zł miesięcznie

§14. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §12 ust. 1 i 2 oraz w §13 ust. 1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 oraz w §12 ust. 3 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia.

3. Otrzymanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §12 ust. 1 – 3 nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w §13 ust. 1.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

V. DODATEK ZA TRUDNE WARUNKI PRACY

§15. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:

- a) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach) oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego
- b) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego
- c) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

3. Dodatek za trudne warunki pracy określony w pkt 1 ust. a, b, c wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

4. Prawo do dodatku z tytułu zajęć, o których mowa w pkt 1 ust. a, b nie wyłącza prawa do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w pkt 1 ust. c.

5. Decyzje o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŻNYCH ZASTĘPSTW

§16. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarowo i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę uposażenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych), przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązującego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-

kuńcych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązującego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4/16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§17. 1. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługują za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczęcia lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalania liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu.

4. Godziny ponadwymiarowe przysługują w sytuacjach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawców, a w szczególności:

- zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
- wyjazd uczniów na wycieczki lub imprezy,
- rekolekcje,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- konferencje metodyczne,
- choroba dziecka nauczanego indywidualnie, trwająca nie dłużej niż tydzień traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

5. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 22 poz. 181).

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§18. 1. Nauczyciele otrzymują nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

2. W budżecie organu prowadzącego tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i Dyrektorów Szkół, z czego:

- 1) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów,
- 2) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

3. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole.

§20. 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Stawkę za 1 dzień nie wykonania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1 oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

§21. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/193/2005 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

§22. W zakresie wszystkich innych spraw wynikających ze stosunku pracy, a nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

§23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§24. Przepisy regulaminu mają zastosowanie od 1 stycznia 2007 r.

§25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Lech Kwiatkowski

Załącznik nr 1
do Regulaminu wynagradzania nauczycieli

REGULAMIN PRYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI

§1. 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Golina dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.

2. Specjalny fundusz nagród jest tworzony w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

3. Nagrody dla pracowników oświaty przyznaje Burmistrz, a dla nauczycieli Dyrektorzy Szkół w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

§2. 1. Ileć w regulaminie jest mowa o szkole, rozumieć przez to należy również placówki oświatowe prowadzone przez gminę.

2. Ileć w regulaminie jest mowa o nauczycielach rozumieć należy przez to nauczycieli szkoły i placówek oświatowych.

3. Ileć w regulaminie jest mowa o Dyrektorach Szkoły, rozumieć przez to należy Dyrektorów będących nauczycielami.

§3. 1. Nagrody dla nauczycieli i Dyrektorów Szkół są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie, związanym z zakończeniem roku szkolnego albo dniem patrona szkoły.

§4. 1. Burmistrz ustala corocznie wysokość kwoty nagród gminy.

2. Nagroda Dyrektora Szkoły (placówki) nie może przekroczyć 75% wysokości nagrody przyznanej przez Burmistrza Gminy.

§5. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej.

2. Nagroda Dyrektora i Burmistrza może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu w danej szkole jednego roku.

3. Nagroda może być przyznana pracownikom oświaty z inicjatywy Burmistrza po zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły (placówki) i związków zawodowych.

§6. Nagrody mogą być przyznane Dyrektorom Szkół i nauczycielom w szczególności za osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wychowawczej lub opiekuńczej – wychowawczej oraz za realizację innych zadań statutowych szkoły.

§7. 1. W odniesieniu do Dyrektorów Szkół nagrody Burmistrza mogą być przyznawane zwłaszcza za:

- 1) osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, liczba uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów oraz innymi kryteriami,
- 2) stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań, pozwalających przydać szkole oryginalno-

ści i wzmacniających poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą,

- 3) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy szkoły,
- 4) właściwe realizowanie budżetu szkoły,
- 5) organizowanie imprez środowiskowych i współudział w organizowaniu imprez gminnych,
- 6) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- 7) dbałość o stan techniczny i estetykę nieruchomości szkolnych,
- 8) angażowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami skłonnymi do pomocy szkole i jej uczniom,
- 9) nawiązywanie współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi,
- 10) uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
- 11) właściwa kultura bycia i umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich w szkole (placówce).

2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Burmistrza mogą być przyznawane w szczególności za:

- 1) osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów,
- 2) zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do finałów, olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym i ponadszkolnym,
- 3) opracowanie autorskich programów i publikacji oświatowych oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania,
- 4) współorganizowanie i uczestnictwo w działaniach zbiorowych, takich jak imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe czy zajęcia pokazowe,
- 5) przygotowywanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole,
- 6) intensywną działalność wychowawczą, wyrażającą się w organizowaniu wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
- 7) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
- 8) nawiązywanie skutecznej współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami mogącymi zapewnić wsparcie dla działań szkoły,
- 9) osiąganie znaczących efektów w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

- 10) uzyskanie bez opóźniania wyższego stopnia awansu zawodowego,
- 11) posiadanie aktualnej, co najmniej dobrej oceny pracy.

3. Nagroda przyznawana jest Dyrektorowi szkoły i nauczycielowi, jeśli spełniają, co najmniej pięć kryteriów wymienionych odpowiednio w ust. 1 i 2.

§8. 1. Z wnioskiem o nagrodę Burmistrza dla nauczyciela mogą występować:

- 1) Dyrektor Szkoły zatrudniającej nauczyciela, po uzyskaniu pozytywnej dla nauczyciela opinii rady pedagogicznej szkoły i związków zawodowych,
- 2) Wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio nadzorujący szkołę,
- 3) Zakładowa i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa.

2. Wnioski o których mowa w ust. 1 i 2 składa się w sekretariacie Gminy w terminie nie późniejszym niż 3 tygodnie poprzedzające dzień przyznawania nagród. Wzór wniosku określa załącznik nr 2. Wnioski opiniuje komisja ds. nagród powołana przez Burmistrza po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.

3. Decyzje o przyznaniu nagrody Burmistrz podejmuje samodzielnie biorąc pod uwagę opinię komisji.

4. Osoby, którym przyznano nagrodę są powiadamiane o tym na piśmie. Kopie pisma wraz z uzasadnieniem nagrody umieszcza się w aktach osobowych laureata.

5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.

§9. Nagrody Dyrektora Szkoły przyznawane są:

1. W zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej za:

- 1) uzyskanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajęć,
- 2) zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym i wyższym,
- 3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach i przeglądach,
- 4) udokumentowane osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce,
- 5) wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- 6) wydawanie własnych programów autorskich,
- 7) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów,
- 8) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów, takich jak np: integracja klasy czy aktywność społeczna uczniów,
- 9) prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkań raz zajęć pozalekcyjnych.

2. W zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej za:

- 1) zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- 2) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, organizowanie współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły,
- 3) aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami.

3. W pozostałym zakresie:

- 1) usprawnienie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- 2) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej młodych nauczycieli,
- 3) kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych,
- 4) pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły,
- 5) czynny współudział w przygotowaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla funkcjonowania szkoły,
- 6) wzorową realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły.

4. Wspólnym dla nauczycieli warunkiem uzyskania nagrody Dyrektora Szkoły jest posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy.

§10. 1. Wnioski (wzór wniosku załącznik nr 3) o nagrodę Dyrektora szkoły mogą składać:

- 1) rada szkoły,
- 2) rada pedagogiczna,
- 3) rada rodziców,
- 4) zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa.

2. Dyrektor Szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków związkowych.

3. Nauczyciel otrzymujący nagrodę zostaje o tym zawiadomiony na piśmie. Kopię pisma wraz z uzasadnieniem umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

4. Wnioski rozpatrywane negatywnie nie wymagają uzasadnienia. Wnioski opiniuje komisja ds. nagród powołana przez Dyrektora Szkoły (placówki) i związków zawodowych.

5. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje samodzielnie Dyrektor biorąc pod uwagę opinię komisji.

Załącznik nr 2

do Regulaminu wynagradzania nauczycieli

**Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza
za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze**

Zgłaszam(y) wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza

Panu(i).....

urodzonemu(ej).....

(data)

Wykształcenie i staż pracy w szkole.....

Stopień awansu zawodowego.....

Dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, organu prowadzącego, Dyrektora Szkoły
– rok otrzymania.....

Aktualna ocena pracy nauczyciela.....

Uzasadnienie wniosku.....

Opinia rady pedagogicznej (jeżeli z wnioskiem występuje Dyrektor
Szkoły).....

Opinia komisji ds. nagród dla nauczycieli (o ile jest powołana)

.....

Organ sporządzający wniosek.....

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć)

.....
(podpis)

Załącznik nr 3

do Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Wniosek

**o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły
za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze**

Zgłaszam(y) wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły

Panu (i).....

Uzasadnienie wniosku.....

Opinia rady pedagogicznej (jeżeli to ona występuje z wnioskiem)

.....
.....

Organ sprawdzający wniosek.....

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć)

.....
(podpis)

1054

UCHWAŁA Nr V/29/2007 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 8 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach Gminy Golina

DODATEK MIESZKANIOWY

1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje:

- 1) przy jednej osobie w rodzinie 6%
- 2) przy dwóch osobach w rodzinie 8%
- 3) przy trzech osobach w rodzinie 10%
- 4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 12%

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

3. Do członków rodziny, o którym mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współ-

małżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacać dodatek jednemu z nich.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- 1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
- 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
- 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresach służby wojskowej,
- 4) korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Lech Kwiatkowski*

1055

UCHWAŁA Nr V/29/2007 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 8 lutego 2007 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) uchwała się co następuje:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Regulamin określa:

- 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
- 2) formy stypendium szkolnego,
- 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
- 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§2. 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwaną dalej pomocą materialną, są:

- 1) stypendium szkolne,
- 2) zasiłek szkolny.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- 1) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703),
- 2) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, ze zm.),
- 3) kolegium - należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

3. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem.

§3. Stypendia szkolne, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie przyznawane są uczniom szkół i słuchaczom kolegiów wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Skoki.

ROZDZIAŁ II

Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§4. 1. Wysokość stypendium szkolnego zależy od sytuacji materialnej ucznia oraz okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

- 1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 100 zł (I grupa),
- 2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 100 zł i nieprzekraczający 200 zł (II grupa),
- 3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 200 zł i nieprzekraczający 351 zł (III grupa).

4. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1) przy I grupie | - 102,40 zł |
| 2) przy II grupie | - 76,80 zł |
| 3) przy III grupie | - 51,20 zł |

§5. 1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu §4.

2. Wysokość stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć 1.280 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - kwoty 1152 zł.

§6. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
- 3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
- 4) świadczenia pieniężnego.

ROZDZIAŁ III

Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego

§7. 1. Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:

- 1) rodziców ucznia albo wniosek pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,
- 2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

2. Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznawane również z urzędu.

§8. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Referacie Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki pokój nr 10.

§9. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §6 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §6 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę.

3. Stypendium szkolne przewidziane w §6 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia lub poprzez sfinansowanie (albo: dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.

4. Stypendium szkolne przewidziane w §6 pkt 4 jest wypłacane w kasie Urzędu Miasta i Gminy Skoki w dni wyznaczone w decyzji administracyjnej.

ROZDZIAŁ IV

Tryb i sposób przyznawania zasiłku szkolnego

§10. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznaczają się 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Skoki w trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§11. Zasiłek szkolny może być udzielony w formie:

- 1) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
- 2) świadczenia pieniężnego.

§12. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Referacie Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki pokój nr 10.

§13. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

- 1) śmierć rodzica,
- 2) długotrwała choroba w rodzinie,
- 3) pożar mieszkania,
- 4) zalanie mieszkania,
- 5) kradzież mienia.

§14. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 320 zł.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§15. Traci moc uchwała Nr XXXIII/208/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Skoki
(-) Zbigniew Kujawa

1056

UCHWAŁA Nr V/21/2007 RADY GMINY W DRAWSKU

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poz. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2014 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Rada Gminy w Drawsku uchwala co następuje:

§1. Uchwala się dochody budżetu na 2007 rok w wysokości: 12.035.629,00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)
- 2.548.127,00
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- 227.300,00.

§2. Uchwala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości: 13.295.816,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 11.220.786,00 z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 4.824.613,00
 - b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- 70.000,00
 - c) dotacje przekazywane z budżetu
- 965.373,00
- 2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości: 2.075.030,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

§3. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie: 1.260.187,00

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz z sfinansowaniem spłat rat kredytów i pożyczek zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§4. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości: 60.000,00.

§5. Określa się wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§6. Zatwierdza się przychody i zakładu budżetowego na 2007 rok zamykające się kwotami:

PRZYCHODY:	866.798,00
WYDATKI:	866.798,00

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§7. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zamykające się kwotami:

PRZYCHODY:	20.000,00
WYDATKI:	23.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§8. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

DOCHODY:	18.000,00
WYDATKI:	2.548.127,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§9. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie: 2.775.427,00 i dotacje przekazywane z budżetu w wysokości: 965.373,00

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 65.100,00 i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii w wysokości: 65.100,00 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§11. Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie: 115.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny, określony w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym.

§13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie przychodów budżetu do wysokości występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w zakresie przychodów w kwocie: 1.594.866,00
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami rozdziałami w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§14. Ustala się kwotę: 200.000,00, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Maciaszek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy Drawsko
z dnia 14 lutego 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1.600,00
	02001		Gospodarka leśna	1.600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4.500,00
	05095		Pozostała działalność	4.500,00
		0830	Wpływy z usług	4.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238.400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wiec nieruchomości	1.600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140.000,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
710			Działalność usługowa	800,00
	71095		Pozostała działalność	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
750			Administracja publiczna	56.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań jeżdżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	50.300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań jeżdżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań jeżdżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.847.363,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	775.000,00

		Podatek rolny	1.400,00
		Podatek leśny	152.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2.100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	507.500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	378.000,00
	0320	Podatek rolny	43.000,00
	0330	Podatek leśny	28.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	1.900,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
75618		Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83.100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.322.063,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.272.063,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00
758		Różne rozliczenia	5.841.639,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.815.714,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.815.714,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.942.457,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.942.457,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83.468,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83.468,00
852		Pomoc społeczna	2.721.700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.386.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.386.500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	163.300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90.300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.300,00
	85295	Pozostała działalność	65.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282.000,00
	0830	Wpływy z usług	280.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2.000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
	90095	Pozostała działalność	20.000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	10.000,00
	0830	Wpływy z usług	10.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	6.000,00
	92601	Obiekty sportowe	6.000,00
	0830	Wpływy z usług	6.000,00
		Razem	12.035.629,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy Drawsko
z dnia 14 lutego 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.337.888,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.337.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.337.000,00
	01030		Izby rolnicze	888,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	888,00
050			Rybołówstwo i łowiectwo	4.760,00
	05095		Pozostała działalność	4.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00
600			Transport i łączność	675.030,00
			Drogi publiczne gminne	675.030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
630			Turystyka	28.700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109.160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	109.160,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie LuD dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.700,00
		4260	Zakup energii	7.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
750			Administracja publiczna	2.088.464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.203,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.950.164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.090.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.500,00

		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.564,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.650,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.800,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65.800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
757			Obsługa długu publicznego	70.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	70.000,00
758			Różne rozliczenia	60.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00
		4810	Rezerwy	60.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.762.112,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.648.864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109.922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109.922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.643.510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00
		4260	Zakup energii	25.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	56.400,00
		43SO	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.635,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
	80 104		Przedszkola	794.070,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	794.070,00
	80 110		Gimnazja	1.152.433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695.458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
		4260	Zakup energii	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.959,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00
	80 113		Dowózienie uczniów do szkół	120.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119.900,00
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.010,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.682,00
	80 195		Pozostała działalność	23.753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.753,00
851			Ochrona zdrowia	66.930,00
	85 153		Zwalczanie narkomanii	4.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00
85154			Przeciwdziałanie narkomanii	61.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.950,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.730,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	85 195		Pozostała działalność	1.830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	50,00
852			Pomoc społeczna	3.033.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.386.500,00

		3110	Świadczenia społeczne	2.291.905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Świadczenia społeczne	298.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	298.300,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	15.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	138.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.889,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
85228			Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
85295			Pozostała działalność	169.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	169.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.160,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251.160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.100,00
		4260	Zakup energii	105.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.500,00
		4260	Zakup energii	66.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00
90095			Pozostała działalność	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265.785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107.750,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
		4260	Zakup energii	19.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
92 116			Biblioteki	86.815,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86.815,00
92 120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
92 195			Pozostała działalność	61.220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.950,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	191.700,00
	92601		Obiekty sportowe	57.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.200,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.000,00
92695			Pozostała działalność	66.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
			razem	13.295.816,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy Drawsko
z dnia 14 lutego 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	1.337.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.337.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.337.000,00
			Dolina Noteci	26.000,00
			Ochrona wód zlewni rzeki Noteć	1.300.000,00
			Oczyszczenie rowu w Kwiejcach	5.000,00
			Przepust w Piłce	5.000,00
600			Transport i łączność	520.030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520.030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.030,00
			Budowa Drogi Chełst - Moczydła	120.000,00
			Chodnik Drawski Młyn	37.530,00
			Chodnik Kamiennik	25.000,00

		Chodnik Pęckowo ul. Polna	35.000,00
		Chodnik w Piłce do przedszkola	10.000,00
		Droga Pełcza - Chełst	8.000,00
		Modernizacja ulicy Nadnoteckiej w Drawsku	10.000,00
		Parking przy Gimnazjum w Drawsku	35.000,00
		Parkingi Pęckowo, Drawsko	45.000,00
		Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku	26.000,00
		Remont placu przy PKP Drawski Młyn	15.000,00
		Ścieżka rowerowa Piłka - Borzysko Młyn	38.500,00
		Umocnienie drogi Marylin - Gogolice	25.000,00
		Utwardzenie drogi do Szkoły Podstawowej w Chełście	60.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		Wykup ziemi pod drogę w Kawczyni	10.000,00
		Wykup ziemi pod parking w Drawsku	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
		Projekt mieszkania socjalnego	35.000,00
750		Administracja publiczna	45.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		Budynek Gospodarczy - Drawsko	19.875,00
		Samorządowa Platforma Cyfrowa	10.125,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
		Zakup komputerów	15.000,00
801		Oświata i wychowanie	30.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		Modernizacja Szkół Podstawowych - Piłka, Pęckowo, Chełst	30.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	55.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00
		Oświetlenie osiedla mieszkaniowego Abisynia - Drawsko	55.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
		Przebudowa sali w Moczydłach	3.000,00
	92195	Pozostała działalność	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
		Modernizacja amfiteatru w Drawsku	20.000,00
		Place zabaw i rekreacji	30.000,00
		Razem	2.075.030,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy Drawsko
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN PRZEZNACZENIA NADWYŻKI JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ NA 2007 ROK - PRZYCHODY

§	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.594.866,00
	Razem	1.594.866,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy Drawsko
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN PRZEZNACZENIA NADWYŻKI JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ NA 2007 ROK - ROZCHODY

§	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	334.679,00
	Razem	334.679,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 14.02.2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2007-2009

Nazwa programu	Cel programu	Jedn. realiz. program	Okres real. progr.	Łączne nakłady na program	Lata		
					2007	2008	2009
1. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć	Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2006/2011	14.220.000,00			
- budowa ujęcia wody, modern. SUW w Drawsku i Chełście				1.300.000,00	1.300.000,00		
Modern, sieci wodoc. w Drawsku i Dr. Młynie					1.300.000,00		
- modern. sieci wodoc. w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie,				7.970.000,00	z tego: 1. środki jst - 195.000,00 2. in. fundusze strukt. - 1.105.000	0	0
- budowa kanał. we wsiach Chełst, Kamiennik				4.950.000,00			
2. Samorządowa Platforma Cyfrowa ustaw.szkol.kadr	Administracja Samorządowa	Urząd Gminy	2006/2008	31.394,00	10.125,00 w tym: - śr. własne - 10.125,00	10.168,00 w tym: - śr. własne 10.168,00	0
3. Budowa sieci wodociągowej we wsi 3iłka, Kwiejce, Kwiejce Nowe, Marylin	Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2008/2009	7.970.000,00	0	3.100.000,00 z tego: 1. środki własne 775.000,00 2. fund. struktur. 2.325.000,00	0
4. Rozbudowa Gimnazjum w Drawsku	Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2008/2009	1.500.000,00	0	700.000,00 z tego: 1. środki własne 175.000,00 2. fund. strukter. 525.000,00	0
RAZEM:				23.721.394,00	1.310.125,00	3.810.168,00	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE		II. Wydatki	866.798,00
Dział 801 rozdział 80104		dział 801 rozdz. 80104	864.470,00
I. Przychody	866.798,00	w tym: wynagrodzenia	492.000,00
w tym: dotacje	796.398,00	pochodne od wynagrodzeń	93.200,00
dział 801 rozdz. 80104 §2510	794.070,00	dział 801 rozdz. 80146	2.328,00
80146 §2510	2.328,00		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

Dział 900 rozdział 90011		w tym: wpływy z różnych opłat	20.000,00
I. Przychody §0690	20.000,00	II. Wydatki §6120	23.000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
I. Dochody				
750	75011	0690	Administracja publiczna	18.000,00
II. Plan wydatków na 2007 rok				2.548.127,00
Administracja publiczna				50.300,00
750	7501			50.300,00
		4010		37.900,00
		4040		3.114,00
		4110		7.028,00
		4120		1.055,00
		4440		1.203,00
			Urzędy naczelnych organów władzy	927,00
751	75101	4170		927,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
754	75414	4210		2.500,00
			Pomoc społeczna	2.494.400,00
852	85212			2.386.500,00
		3110		2.291.905,00
		4010		40.568,00
		4040		1.150,00
		4110		32.266,00
		4120		1.280,00

		4210		5.000,00
		4300		3.500,00
		4370		2.000,00
		4410		1.531,00
		4440		800,00
		4740		3.000,00
		4750		3.500,00
	85213	4130		16.000,00
	85214	3110		91.900,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN DOTACJI W BUDŻECIE GMINY NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			I. Dotacje otrzymane do budżetu	2.775.427,00
			1. Dotacje z zakresu zadań zleconych gminie:	2.548.127,00
750	75011	2010		50.300,00
751	75101	2010		927,00
754	75414	2010		2.500,00
852	85212	2010		2.386.500,00
	85213	2010		16.000,00
	85214	2010		91.900,00
			2. Dotacje z zakresu zadań własnych	227.300,00
852	85214	2030		71.400,00
	85219	2030		90.300,00
	85295	2030		65.600,00
			II. Dotacje przekazane z budżetu gminy	965.373,00
700	70005	2830	1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.160,00
			2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	796.398,00
			w tym:	
801	80104	2510		794.070,00
	80146	2510		2.328,00
921	92116	2480	3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86.815,00
921	92120	2720	4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
926	92695	2820	5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			I. Dochody	65.100,00
756	75618	0480		65.100,00
			II. Wydatki	65.100,00
851	85153	4170		2.000,00
		4300		2.100,00

			Razem:	4.100,00
851	85154	4110		1.600,00
		4120		250,00
		4170		38.000,00
		4210		8.950,00
		4270		270,00
		4280		5.700,00
		4300		3.730,00
		4370		1.000,00
		4410		1.500,00
			Razem:	61.000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/21/2007
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 14 lutego 2007 r.

PLAN WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2007 ROK

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 §4300

Lp.	Jednostka	Kwota zł
1.	Kwiejce Stare	5.000
2.	Kwiejce Nowe	5.000
3.	Marylin	5.000
4.	Pelcza	5.000
5.	Moczydła	5.000
6.	Kamiennik	8.600
7.	Kawczyn	8.600
8.	Chełst	11.400
9.	Piłka	11.400
10.	Pęckowo	14.300
11.	Drawski Młyn	14.300
12.	Drawsko	21.400
	RAZEM:	115.000

1057

UCHWAŁA Nr V/22/2007 RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów i określenia ich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2006 Nr 121 poz. 844 ze zm.) w zw. z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. 2006 Nr 136 poz. 969 ze zm.)

i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§1. Ustala się w drodze inkasa pobór podatku:

1) od nieruchomości

2) podatku rolnego

3) podatku leśnego

§2. Inkasentami podatków, o których mowa w §1, wyznacza się sołtysów wsi.

§3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od zebranych kwot w wysokości 5% we wszystkich wsiach.

§4. Traci moc uchwała nr XXXIX/204/98 Rady Gminy Drawsko z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku za psy w części dotyczą-

cej określenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia inkasentów za inkaso.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Maciaszek

1058

UCHWAŁA Nr V/24/2007 RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) - Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustanawia się:

- 1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
- 2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;
- 3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
- 4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji,
- 5) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do budżetu Gminy Drawsko,
- 6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy Drawsko,
- 3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

§2. 1. Z budżetu Gminy Drawsko mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

- 1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Drawsko,
- 2) jest w złym stanie technicznym,
- 3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Drawsko.

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:

- 1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

- 2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
- 3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
- 4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
- 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
- 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
- 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
- 8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
- 9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
- 10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
- 11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
- 12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
- 13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
- 14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
- 15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
- 16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
- 17) zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej;

§3. 1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu §2 ust. 1.

2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji, albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym.

3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotację do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

§4. 1. Dotacja z budżetu Gminy Drawsko na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku - dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Drawsko wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§5. 1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

- 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną,
- 2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,
- 3) fotograficzną dokumentację zabytku,
- 4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,
- 5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
- 6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany terminy jej przekazania,
- 7) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją
- 8) termin zakończenia prac objętych wnioskiem,
- 9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
- 10) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów,
- 11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych,

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację

o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291).

4. Udzielnie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu z ust. 3 dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§6. 1. Wnioski o dotację kierowane są Wójta Gminy Drawsko.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wnioski o dotację należy składać do dnia 15.11. r. kalendarzowego.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

4. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Wójtowi przedstawiane są do zaopiniowania komisji Rady Gminy Drawsko właściwej do spraw kultury oraz komisji Rady właściwej do spraw budżetu.

§7. 1. Dotację przyznaje Rada Gminy Drawsko w uchwale określającej:

- 1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
- 2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację,
- 3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku z ust. 4 kwotę do przekazania w roku następnym.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Gminy Drawsko uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy Drawsko.

§8. Uwzględniając uchwałę z §7 oraz dane z wniosku o dotację. Wójt Gminy Drawsko z beneficjentem podpisuje umowę określającą w szczególności:

- 1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania,
- 2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,
- 3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,
- 4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt,
- 5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Gminę Drawsko w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych,

6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji,

7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji,

9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - na mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

§9. 1. Kontrola, o której mowa w §8 pkt 2 i 5 przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Drawsko i polega na:

- 1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno - merytoryczna),
- 2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno - rachunkowa).

2. Kontrole można przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.

§10. 1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, który dokonają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Drawsko.

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych Wójtowi Gminy Drawsko za pośrednictwem Kierownika Referatu do spraw Kultury Urzędu Gminy Drawsko.

3. Sprawozdanie z ust. 2 określa:

- 1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,
- 2) zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek,

4. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5. Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.

6. Beneficjent rozliczając dotację winien na wezwanie Wójta Gminy uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

§11. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, niewykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Drawsko na zasadach określonych w umowie.

§12. 1. Wójt prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy Drawsko.

2. Zestawienie danych z ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

- 1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,
- 2) imię, nazwisko miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;
- 3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji z §7
- 4) kserokopie umowy o dotację;

5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji,

6) informacje przekazane Gminie Drawsko przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku,

7) adnotacje o podaniu informacji z ust. 3 do publicznej wiadomości oraz o okresie wywieszenia takiej informacji na tablicy ogłoszeń,

3. Wójt niezwłocznie ogłasza na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko uchwałę o przyznaniu dotacji z §7. Uchwałę wywiesza się na okres 1 miesiąca.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Maciaszek

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Gminy Drawsko

nr z dnia.....

WNIOSEK

O UDZIELENIE ZE ŚRODKÓW GMINY DRAWSKO DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE RESTAURATORSIE LUB
ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

I. Dane podmiotu ubiegającego się o dotację

- 1) pełna nazwa podmiotu :
- 2) forma prawna :
- 3) data rejestracji/nr właściwego rejestru.....
- 4) dokładny adres :ul.
gminapowiat.....województwo.....
- 5) tel.....fax.....
- 6) nazwa banku i numer rachunku:.....
- 7) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania
podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów:
.....
.....

II. Dane zabytku

- 1) nazwa zabytku :
- 2) dane o zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków(między innymi nr w rejestrze zabytków
data wpisu).....
.....
.....
.....
- 3) tytuł do władania zabytkiem :
-
-

4) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (wydane przez, data, nr zezwolenia).....

.....
.....

5) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku: (wydane przez, data, nr zezwolenia)

.....

.....

6) uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego, lub naukowego zabytku.).....

.....
.....
.....

III. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach

1) zakres rzeczowy prac lub robót:

.....
.....
.....

2) uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót:

.....
.....
.....

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych

całkowity koszt (w zł.) :

- w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł.)

- w tym wielkość środków własnych (w zł.)

- w tym inne źródła (należy wskazać) (w zł)

V. Harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem źródeł finansowania (w zł).

Lp.	Rodzaj prac lub robót	Przewidywany okres wykonywania prac	Przewidywany koszt wykonania prac lub robót	Źródło (źródła) finansowania prac i robót *
X	Ogółem			

* jeżeli finansowanie danej pozycji następuje z kilku źródeł należy wskazać kwoty finansowania z każdego źródła oddzielnie.

VI. Terminy

Wnioskowany termin przekazania dotacji:

Termin rozpoczęcia prac:

Termin zakończenia prac:

VII. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacja o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów:

.....

.....

.....

.....

.....

VIII. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródła otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych:

.....

.....

.....

.....

.....

IX. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku:

.....
.....
.....
.....
.....

X. Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku:

- 1) Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
- 2) Dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej).
- 3) Dokumentacja fotograficzna obiektu,
- 4) Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót
- 5) Projekt i pozwolenie na budowę (zabytki nieruchome),
- 6) Program prac (zabytki ruchome).

pieczęć wnioskodawcy

*podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy*

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Drawsko
nr .. z dnia.....

SPRAWOZDANIE

Z WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ ZE ŚRODKÓW GMINY DRAWSKO NA PRACE KONSERWATORSKIE
RESTAURATORSIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Dotyczy umowy z dnia nr.....

I. Dane podmiotu rozliczającego dotację

- 1) pełna nazwa podmiotu :.....
- 2) forma prawna :.....
- 3) data rejestracji/nr właściwego rejestru.....
- 5) dokładny adres :.....ul.
gminapowiat.....województwo.....
- 6) tel.....fax.....
- 7) nazwa banku i numer rachunku:.....
- 8) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania
podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów:
.....
.....

II. Nazwa zabytku :

III. Szczegółowe informacje o wykonanych pracach lub robotach ewentualnie o przyczynach
ich nie wykonania.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Rozliczenie kosztu realizacji zadania

całkowity koszt (w zł.) :

- w tym z dotacji (w zł.)

- w tym ze środków własnych (w zł.)

- w tym z innych źródeł (należy wskazać) (w zł)

V. Zestawienie rachunków i faktur finansowanych z przyznanej dotacji.

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowej	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł.)	W tym ze środków pochodzących

pieczęć składającego sprawozdanie

*podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy*

Załącznik do Uchwały

Rady Gminy.....

nr z dnia.....

SPRAWOZDANIE

Z WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ ZE ŚRODKÓW GMINY NA PRACE
KONSERWATORSKIE RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO
REJESTRU ZABYTKÓW

Dotyczy umowy z dnia nr..... .

I. Dane podmiotu rozliczającego dotację

- 1) pełna nazwa podmiotu :.....
- 2) forma prawna :.....
- 3) data rejestracji/nr właściwego rejestru.....
- 5) dokładny adres :.....ul.
gminapowiat.....województwo.....
- 6) tel.....fax.....
- 7) nazwa banku i numer rachunku:.....
- 8) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania
podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów:
.....
.....

II. Nazwa zabytku :

**III. Szczegółowe informacje o wykonanych pracach lub robotach ewentualnie o przyczynach
ich nie wykonania.**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Rozliczenie kosztu realizacji zadania

całkowity koszt (w zł.) :

- w tym z dotacji (w zł.)

- w tym ze środków własnych (w zł.)

- w tym z innych źródeł (należy wskazać) (w zł)

V. Zestawienie rachunków i faktur finansowanych z przyznanej dotacji.

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Numer pozycji księgowej	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł.)	W tym ze środków pochodzących

pieczęć składającego sprawozdanie

*podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy*

1059

UCHWAŁA Nr V/25/2007 RADY GMINY DRAWSKO

z dnia z 14 lutego 2007 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Drawsko lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

§1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Drawsko lub jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

§2.1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy:

- 1) dłużnik, będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za zobowiązania, a należności nie można ściągnąć z masy spadkowej,
- 2) dłużnik, niebędący osobą fizyczną uległ likwidacji lub upadłości, a nie ma następców prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiązania i nie można ściągnąć należności z majątku likwidacyjnego lub masy upadłości,
- 3) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,
- 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania mającego na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
- 5) jest uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi,
- 6) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu.

2. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 6 wyłącznie na wniosek dłużnika.

3. Wniosek o umorzenie należności powinien być należyście umotywowany. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności.

4. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

§3.1. Należności mogą być, na wniosek dłużnika, odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi. Postanowienia §2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Od należności, której termin spłaty odroczone lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę, za okres od dnia rozstrzygnięcia do upływu terminów zapłaty określonych przez uprawniony organ, o którym mowa w §5.

3. Jeżeli dłużnik nie uiści w terminie albo w pełnej wysokości choćby jednej raty należności, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, o których mowa w ust. 2.

4. Za termin zapłaty należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika kwotą tej należności.

§4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej należność może być, na wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia §2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług przydatność oparcia przydatność ceny rynkowej oraz ich przydatność dla Gminy.

§5.1. Do umarzania i stosowania innych ulg upoważniony jest kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dana należność.

2. Do umarzania i stosowania innych ulg wobec należności związanych z działalnością Urzędu Gminy lub niezwiązanej z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej upoważniony jest Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy jest wyłącznie upoważniony do umarzania należności wobec pracowników Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz współmałżonków tych osób.

4. W przypadku umarzania należności, o których mowa w ust. 1, o wartości wyższej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga się uprzedniej zgody Wójta Gminy.

5. W przypadku umarzania należności, o których mowa w ust. 2, o wartości wyższej niż pięciokrotność minimalnego

wynagrodzenia za pracę wymaga się uprzedniej zgody Rady Gminy.

6. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej.

§6. 1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie zbiorcze, dotyczące zakresu umorzonych należności oraz zastosowanych innych ulg. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego, w terminie do 31 marca następnego roku.

3. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawiają Wójtowi Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności oraz zastosowanych innych udzielo-

nych ulg, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego, w terminie do 15 lutego następnego roku. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio.

§7. Traci moc uchwała Nr XXX/214/2001 Rady Gminy Drawsko z dnia 6.07.2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Maciaszek

1060

UCHWAŁA Nr V/27/2007 RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 14 lutego 2007 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/189/2005 Rady Gminy Drawsko z dnia 23 marzec 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów**

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, po. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§1. Zmienia się §8 pkt 2 uchwały nr XXVII/189/2005 Rady Gminy Drawsko z dnia 23 marzec 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Stypendium szkolne w formie rzeczowej jest udzielane w postaci zwrotu kosztów zakupu podręczników, słowników, przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego, biurka szkolnego, urządzeń służących uczniowi bezpośrednio do nauki oraz innych rzeczy bezpośrednio wykorzystywanych przez ucznia w nauce. Podstawą do zwrotu kosztów w/w zakupów będą rachunki dokumentujące poniesienie przedmiotowych wydatków.”

§2. Zmienia się §9 w/w uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Podstawą wydania decyzji przyznającej stypendium są rachunki lub bilety wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed dniem wydania decyzji o przyznaniu stypendium uczniowi, z tym zastrzeżeniem, że przedstawione rachunki lub bilety mogą być podstawą do wydania tylko jednej decyzji.”

§3. Zmienia się kolejność paragrafów następujących po §9 w ten sposób, że dotychczasowy §9 staje się §10, dotychczasowy §10 staje się §11, dotychczasowy §11 staje się §12, dotychczasowy §12 staje się §13.

§4. Postanawia się, że zmiany w/w uchwały mają zastosowanie do stypendiów szkolnych przyznawanych w formie rzeczowej na rok szkolny 2006/2007.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Maciaszek

1061

UCHWAŁA Nr V/29/2007 RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie zwolnienia w opłacie za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku: Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441; z 2006 roku: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z 2004 r. ze zm.) z Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§1. Zwalnia się od opłaty:

- a) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- b) wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/220/2005 Rady Gminy Drawsko z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w opłacie za wpis ewidencji działalności gospodarczej na rok 2006r.

§4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Maciaszek

1062

UCHWAŁA Nr V/30/2007 RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawsko

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, zwane dalej konsultacjami, na terenie Gminy Drawsko.

2. Przez konsultacje rozumie się rejestrację opinii, uwag, propozycji mieszkańców, uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§2. 1. Za wyjątkiem wypadków przewidzianych ustawą, konsultacje mogą być przeprowadzone również w innych sprawach ważnych dla Gminy:

1) z inicjatywy:

- a) Rady Gminy Drawsko
- b) Wójta Gminy Drawsko
- c) jednostek pomocniczych Gminy lub

2) na wniosek:

- a) co najmniej 100 mieszkańców Gminy, uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, jeżeli konsultacja dotyczy mieszkańców całej Gminy
- b) co najmniej 30 mieszkańców obszaru, mającego zostać objętym konsultacją uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, jeżeli konsultacja nie dotyczy całej Gminy.

2. Wnioski mieszkańców, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2) a) i b) uchwały, powinny zawierać przedmiot konsultacji oraz ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL, własnoręczne złożone podpisy, a także wskazywać reprezentanta wnioskodawców.

§3. Konsultacje mogą obejmować obszar całej Gminy lub obszar określonych jednostek pomocniczych Gminy.

§4. 1. W przypadku, gdy wymaga tego ustawa, a także w przypadku własnej inicjatywy, konsultacje zarządza Wójt Gminy Drawsko w ciągu 14 dni od daty zaistnienia tych przypadków.

2. W przypadku zgłoszenia wniosków przez mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji, a także w przypadku własnej inicjatywy lub jednostek pomocniczych Gminy, o przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada Gminy w odrębnej uchwale.

3. Rada Gminy podejmuje uchwałę w przedmiocie konsultacji w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia takiej inicjatywy.

§5. W przypadku nieuwzględnienia wniosków mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji, Rada Gminy informuje o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawców oraz ogłasza treść uchwały wraz z uzasadnieniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

§6. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze, na którym mają zostać przeprowadzone konsultacje, posiadające czynne prawo wyborcze do rady gminy.

§7. 1. Konsultacje przeprowadza się na zwołanych w tym celu zebraniach mieszkańców Gminy (jednostek pomocniczych).

2. Zebranie w celu przeprowadzenia konsultacji zwołuje organ gminy zarządzający konsultacje, o którym mowa w §4 uchwały.

§8. 1. Zwołanie zebrania powinno być dokonane w formie obwieszczeń, co najmniej 7 dni przed ich terminem, poprzez umieszczenie obwieszczeń:

- a) na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy,
- b) na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych objętych konsultacjami,
- c) na stronie internetowej urzędu gminy

2. Obwieszczenie powinno zawierać co najmniej:

- a) określenie przedmiotu konsultacji.
- b) określenie obszaru objętego konsultacją,
- c) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia zebrania.

§9. 1. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Zebraniu przewodniczy osoba wyznaczona przez organ gminy zarządzający konsultacje.

3. Przewodniczący zebrania informuje mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji oraz o możliwych rozwiązaniach.

4. Po dyskusji, w ramach której mieszkańcy winni używać wszelkie wyjaśnienia dotyczące przedmiotu konsultacji, przewodniczący zebrania informuje o sposobie przeprowadzenia głosowania, a następnie przeprowadza głosowanie.

§10. Opinię w sprawie poddanej konsultacji, mieszkańcy wyrażają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§11. 1. Obsługę techniczną zebrania zapewnia pracownik urzędu gminy wyznaczony przez organ decydujący o przeprowadzeniu konsultacji.

2. Do obowiązków ww. osoby należy:

- a) sporządzenie listy obecności osób uczestniczących w zebraniu,
- b) sprawdzenie, czy osoby biorące udział w zebraniu są uprawnione do udziału w konsultacjach, zgodnie z §6 uchwały,
- c) sporządzenie protokołu z podaniem przebiegu zebrania, sposobu przeprowadzenia głosowania i jego wyników.

§12. Wyniki konsultacji przewodniczący zebrania przedstawia organowi gminy zarządzającemu konsultacje, które następnie organ ten podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie ich treści w sposób zwyczajowo przyjęty.

§13. Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy.

§14. Konsultacje przeprowadza się na koszt Gminy.

§15. Kolejna konsultacja w tej samej lub podobnej sprawie może być przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników poprzedniej konsultacji.

§16. Wójt prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Maciaszek

1063

UCHWAŁA Nr V/31/2007 RADY GMINY w DRAWSKU

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 30 ust. 6 i ust. 6 a i 6 b, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy w Drawsku uchwala co następuje:

§1. Uchwala się „Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2007” o treści jak w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§3. Traci moc:

- uchwała Nr XXXVI/225/2005 Rady Gminy w Drawsku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2006.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Andrzej Maciaszek*

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 14 lutego 2007 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PRYZNAWANIA DODATKÓW NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ DRAWSKO

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawsko.

§2. Ileokroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

- 1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Drawsko,
- 2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
- 3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4) klasie - należy przez to rozumieć również oddział,

5) wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ II

Dodatek motywacyjny

§3. Nauczycielowi przyznaje się dodatek motywacyjny w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym na etat przeliczeniowy.

§4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego między innymi jest:

1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

- a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami kwalifikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach,
- b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
- c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

- a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
- b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
- c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
- d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
- e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
- f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
- g) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

- a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
- b) udział w organizowaniu imprez o charakterze gminnym,
- c) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
- d) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
- e) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
- f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§5. Warunkiem nabycia prawa do dodatku jest przepracowanie w szkole co najmniej dwóch lat szkolnych.

§6. Nauczycielowi powracającemu z urlopu wychowawczego, zdrowotnego i bezpłatnego trwającego rok i dłużej, dodatek motywacyjny przysługuje po przepracowaniu całego roku szkolnego.

§7. Szczegółowe kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli określają dyrektorzy szkół w granicach przyznanych szkole środków po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, a dla dyrektorów Wójt, kierując się zasadami wynikającymi z §4.

§8. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt, na okres od 4 miesięcy do roku, jednakże nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego.

§9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ III

Dodatki funkcyjne

§10. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

- 1. stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
- 2. wychowawstwo klasy,
- 3. sprawowanie funkcji:
 - a) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
 - b) opiekuna stażu.

§11. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W przypadku zbiegu do dwóch dodatków otrzymuje dodatek wyższy

§12. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §10 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia.

§13. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia.

§14. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala Wójt, wicedyrektorowi i osobom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole ustala dyrektor szkoły.

§15. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli w tym pełniących inne niż dyrektor stanowisko, w stawkach określonych w załączniku nr 1 przyznaje na okres 1 roku szkolnego dyrektor szkoły.

§16. Przy ustalaniu wielkości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół bierze się pod uwagę:

- 1. prawidłową organizację pracy, poprawność pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność,

2. podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoły,
3. jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej,
4. liczbę uczniów,
5. ilość oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce,
6. liczbę pracowników pedagogicznych i obsługi,
7. ilość i jakość administrowanych budynków, obiektów sportowych,
8. prawidłowość realizacji budżetu szkoły i przestrzeganie dyscypliny finansowej,
9. działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły,
10. współpracę z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
11. współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami mającymi na celu wspomaganie działalności zadań statutowych szkoły,
12. terminowość i rzetelność wykonywania zadań,
13. współpracę ze związkami zawodowymi

§17. Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się wg załączonej tabeli - załącznik nr 1.

§18. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy w szkole podstawowej, gimnazjum przysługuje dodatek w wysokości ustalonej w tabeli - załącznik nr 1.

§19. Nauczycielom pełniącym funkcję doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta przysługuje dodatek w wysokości ustalonej w tabeli - załącznik nr 1.

§20. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje dodatek w wysokości ustalonej w załączonej tabeli - załącznik nr 1.

§21. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IV

Dodatki za warunki pracy

§22. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych i uciążliwych dla zdrowia warunkach.

1. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się prowadzenie zajęć, o których mowa w §8 rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

2. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć, o których mowa w §9 rozporządzenia MENiS w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

3. Za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia uznaje się pracę określoną w odrębnych przepisach.

§23. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy wynosi:

1. 20% wynagrodzenia zasadniczego - za pracę w warunkach, o których mowa w §8 pkt 1-9, 11-19, rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
2. 15% wynagrodzenia zasadniczego za pracę w warunkach, o których mowa w §8 pkt 10 rozporządzenia MENiS w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§24. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane w takich warunkach godziny zajęć, proporcjonalnie do liczby godzin zrealizowanych w takich warunkach w stosunku do tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).

§25. Wysokość dodatków za uciążliwe warunki pracy, o których mowa w §9 rozporządzenia MENiS w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego jest równa stawce dodatku za trudne warunki pracy określonej w §22 pkt 1 powiększonej o 10% wynagrodzenia zasadniczego.

§26. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane w takich warunkach godziny zajęć, proporcjonalnie do liczby godzin zrealizowanych w takich warunkach w stosunku do tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).

§27. W przypadku zbiegów tytułów do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.

§28. Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługują z tego tytułu dodatki w wysokości:

1. przy I° szkodliwości - od 10 do 35 zł miesięcznie,
2. przy II° szkodliwości - od 17 do 49 zł miesięcznie
3. przy III° szkodliwości - od 22 do 67 zł miesięcznie

§29. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Wójt.

§30. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ V

Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§31. Zgodnie z art. 35 ust. 2, 2a i 3 Karty Nauczyciela;

1. Przez godzinę nadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszerzowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

§32. Wynagrodzenie za jedną godzinę nadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin nadwymiarowych.

§33. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w §32.

§34. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w §35 i §36 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się jak pełną godzinę.

§35. Do ustalenia liczby godzin nadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się i kończą w środku tygodnia, przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub %, gdy dla nauczyciela ustalono 4 dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin nadwymiarowych w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§36. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze,

a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę nadwymiarową.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

§37. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§38. W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat oraz nauczycielski dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski.

§39. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

§40. 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Stawkę za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1 oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

§41. Zmiany Regulaminu następują w formie uchwały Rady Gminy w Drawsku.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Maciaszek

Załącznik nr 1
do Regulaminu - wynagradzania i przyznawania
dodatków nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminą Drawsko

TABELA
DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA NAUCZYCIELI

Lp.	STANOWISKA	stawka/kwota minimalna-maksymalna miesięcznie
1.	Szkoły podstawowe, gimnazjum	
	a) dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów	do - 45%
	b) dyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddz.	do - 55%
2.	Przedszkola	
	a) dyrektor przedszkola liczącego do 12 oddziałów	do 38%
		wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym

3.	Wychowawca klasy:	
	a) w szkołach podstawowych	
	do 15 uczniów w klasie	35,00 zł
	od 16 i więcej dzieci	45,00 zł
	b) w gimnazjum	
	do 15 uczniów w klasie	45,00 zł
	od 16 i więcej dzieci	50,00 zł
4.	Opiekun stażu	30,00 zł
5.	Doradca metodyczny	15-30% wynagrodzenia zasadn.
6.	Nauczyciel konsultant	20 - 40% wynagrodz, zasadn.

1064

UCHWAŁA Nr V/32/2007 RADY GMINY W DRAWSKU

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, Rada Gminy w Drawsku uchwala co następuje:

§1. Uchwala się „Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2007” o treści jak w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§3. Traci moc:

- uchwała Nr XXXVI/225/2005 Rady Gminy w Drawsku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Drawsko na 2006 r.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Maciaszek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/32/2007
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 14 lutego 2007 r.

REGULAMIN PRYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ DRAWSKO NA ROK 2007

§1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach poło-

żonych na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, wypłacany co miesiąc w wysokości:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1) dla 1 osoby | - 14,00 zł |
| 2) dla 2 osób | - 15,00 zł |
| 3) dla 3 osób | - 16,00 zł |
| 4) dla 4 i więcej osób | - 17,00 zł |

§2. 1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do tego dodatku zalicza się wspólnie zamieszkujących:

- 1) małżonka,
- 2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
- 3) dzieci - pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
- 4) dzieci - pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące będące studentami, do czasu, ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
- 5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły organ prowadzący.

§3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w §1, współmałżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

§4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez pracodawcę wskazanego przez niego.

§5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.

§6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Wójt.

§7. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

- 1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,
- 2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- 1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
- 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
- 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,
- 4) korzystania z urlopu wychowawczego.

§8. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

1065

UCHWAŁA Nr V/33/2007 RADY GMINY W DRAWSKU

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; i 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, Rada Gminy w Drawsku uchwala co następuje:

§1. Uchwala się „Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2007” o treści jak w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§3. Traci moc:

- uchwała Nr XXXVI/227/2005 Rady Gminy w Drawsku z dnia 31 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2006.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Andrzej Maciaszek*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/33/2007
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 14 lutego 2007 r.

REGULAMIN PRYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI

§1. 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Urzędu Gminy Drawsko dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawsko.

2. Specjalny fundusz nagród jest tworzony w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

3. Wysokość specjalnego funduszu nagród w danym roku kalendarzowym ustala Rada Gminy w Drawsku określając kwoty przeznaczone na nagrody Gminy i nagrody dyrektorów szkół.

4. Nagrody Gminy przyznaje Wójt.

§2. 1. Ilekcć w Regulaminie jest mowa o szkole, rozumieć przez to należy również placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Drawsko.

2. Ilekcć w Regulaminie jest mowa o nauczycielach rozumieć przez to należy nauczycieli szkoły.

3. Ilekcć w Regulaminie jest mowa o dyrektorach szkoły, rozumieć przez to należy dyrektorów będących nauczycielami.

§3. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie, związanym z zakończeniem roku szkolnego albo dniem patrona szkoły.

§4. 1. Wójt ustala corocznie wysokość nagród Gminy.

2. Nagrody dyrektorów szkół nie mogą przekroczyć 75% funduszu nagród Gminy.

§5. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej.

2. Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole jednego roku.

§6. Nagrody mogą być przyznawane dyrektorom szkół i nauczycielom w szczególności za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej oraz za realizację innych zadań statutowych szkoły.

§7. 1. W odniesieniu do dyrektorów szkół nagrody Gminy mogą być przyznawane zwłaszcza za:

- 1) osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania, lub opieki potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, licz-

bą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów oraz innymi kryteriami,

- 2) stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań, pozwalających przydać szkole oryginalności i wzmacniających poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą,
- 3) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy szkoły,
- 4) właściwe realizowanie budżetu szkoły,
- 5) organizowanie imprez środowiskowych i współudział w organizowaniu imprez gminnych,
- 6) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- 7) dbałość o stan techniczny i estetykę nieruchomości szkolnych,
- 8) angażowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami skłonnymi do pomocy szkole i jej uczniom,
- 9) nawiązywanie współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi,
- 10) uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciele dyplomowanego.

2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Gminy mogą być przyznawane w szczególności za:

- 1) osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów,
- 2) zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do finałów, olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym i ponadszkolnym,
- 3) opracowanie autorskich programów i publikacji oświatowych oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania,
- 4) współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach zbiorowych, takich jak imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe czy zajęcia pokazowe,
- 5) przygotowywanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole,
- 6) intensywną działalność wychowawczą, wyrażającą się w organizowaniu wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
- 7) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
- 8) nawiązywanie skutecznej współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami mogącymi zapewnić wsparcie dla działań szkoły,
- 9) osiąganie znaczących efektów w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
- 10) uzyskanie bez opóźnienia wyższego stopnia awansu zawodowego.

3. Nagroda może być przyznana dyrektorowi szkoły i nauczycielowi, jeśli spełniają przynajmniej 4 kryteria wymienione odpowiednio w ust. 1 i 2.

§8. 1. Z wnioskiem o nagrodę Gminy dla dyrektora szkoły mogą występować:

- 1) Rada Pedagogiczna szkoły lub Rada Rodziców szkoły,
- 2) Kurator Oświaty lub reprezentujący go wizytator bezpośrednio nadzorujący szkołę,
- 3) Związki zawodowe,
- 4) Wójt.

2. Z wnioskiem o nagrodę Gminy dla nauczyciela mogą występować:

- 1) dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela, po uzyskaniu pozytywnej dla nauczyciela opinii Rady Pedagogicznej szkoły,
- 2) Rada Pedagogiczna,
- 3) wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio nadzorujący szkołę.
- 4) Wójt,
- 5) Związki zawodowe,
- 6) Rada Rodziców

3. Wnioski o których mowa w ust. 1 i 2 składa się w Referacie Kadr, Płac i Ubezpieczeń Społecznych Urzędu Gminy Drawsko w terminie nie późniejszym niż 3 tygodnie poprzedzające dzień przyznawania nagród. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

4. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Wójt, i powiadamia o tym Radę Gminy.

5. Osoby, którym przyznano nagrodę są powiadamiane o tym na piśmie. Kopię pisma wraz z uzasadnieniem nagrody umieszcza się w aktach osobowych laureata.

6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.

§9. Nagrody dyrektora szkoły mogą być przyznawane:

1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej za:

- 1) uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajęć,
- 2) zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym,
- 3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach i przeglądach,
- 4) udokumentowanie osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce,
- 5) wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- 6) wdrażanie własnych programów autorskich,
- 7) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów,

- 8) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów, takich jak np. integracja klasy czy aktywność społeczna uczniów,
- 9) prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkań oraz zajęć pozalekcyjnych.

2. W zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej za:

- 1) zapewnianie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- 2) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, organizowanie współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły,
- 3) aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami.

3. W pozostałym zakresie:

- 1) usprawnianie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- 2) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej młodych nauczycieli,
- 3) kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych,
- 4) pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły,

- 5) czynny współudział w przygotowaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla funkcjonowania szkoły,

- 6) wzorową realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły.

§10. 1. Wnioski o nagrodę dyrektora szkoły mogą składać:

- 1) Rada Pedagogiczna,
- 2) Rada Rodziców
- 3) Związki zawodowe

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 2.

3. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę opinię Rady Pedagogicznej, o ile Rada sama z wnioskiem nie wystąpiła.

4. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Nauczyciel otrzymujący nagrodę zostaje o tym zawiadomiony na piśmie. Kopie pisma wraz z uzasadnieniem umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela,

6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.

WNIOSEK

**o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły
za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze**

Zgłaszam(y) wniosek o przyznanie **nagrody Dyrektora Szkoły**

Panu (i)

Uzasadnienie wniosku :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Opinia rady pedagogicznej (jeżeli to ona występuje z wnioskiem)

.....
.....
.....

Organ sporządzający wniosek :

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć)

.....
(podpis)

1066

**SPRAWOZDANIE STAROSTY SZAMOTULSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2006 ROK**

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana Zarządzeniem Nr 28 Starosty Szamotulskiego z dnia 27 listopada 2003 r.

Komisja liczy 8 członków.

W skład Komisji weszli:

1. Paweł Kowzan Starosta Szamotulski - Przewodniczący Komisji,
2. Leszek Bartol Radny Rady Powiatu - członek,
3. Andrzej Góra Radny Rady Powiatu - członek,
4. Kornela Oblińska Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji - członek,
5. Mirosław Gogolek Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji - członek,
6. Marian Borowiec Przedstawiciel Starosty - członek,
7. Bogdan Kowalczyk Przedstawiciel Starosty - członek,
8. Michał Ziemiński Przedstawiciel Starosty - członek.

Zakres działania Komisji obejmuje zadania przewidziane w art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 ze zm.).

Przedmiotem działania Komisji 2006 roku były następujące zagadnienia:

1. Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach Powiatu Szamotulskiego. Analizę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym sporządzona została przez Kierownika Referatu Ruchu Drogowego KPP w Szamotulach. W analizie zwrócono szczególną uwagę, że najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość (36% wszystkich zaistniałych wypadków) oraz nie udzielanie pierwszeństwa. Najwięcej wypadków powodują kierujący w wieku 25-39 lat. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost o 50% w stosunku do roku 2004 kierujących biorących udział w wypadkach drogowych będących w stanie nietrzeźwym. Policja zwróciła uwagę na problem z trudnościami badania kierowców na obecność w organizmie środków odurzających. Policja nie posiada narkotestów

a wielu kierowców może prowadzić pojazdy samochodowe po zażyciu środków odurzających i powodować tym samym zagrożenie w ruchu drogowym. Kolejnym niebezpiecznym zjawiskiem jest pomimo zakazu używanie w czasie jazdy telefonu komórkowego. Komenda Powiatowa Policji zwraca uwagę, że przez zły stan dróg wiele samochodów ulega uszkodzeniu w szczególności opony, felgi. Zły stan dróg wpływa na wydłużenie czasu dojazdu karetek pogotowia oraz straży pożarnej. Komisja zaproponowała pomoc finansową w sprawie zakupu narkotestów oraz w akcjach promujących zwiększenie bezpieczeństwa w powiecie.

2. Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu. Analizę przygotowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach. W analizowanym 2005 roku odnotowano 247 pożarów, 523 miejscowe zagrożenia oraz 19 fałszywych alarmów ogółem 789 zdarzeń. W porównaniu do roku 2004 wzrosła liczba zagrożeń miejscowych o 7 (1,35%) i alarmów fałszywych o 5 (35,7%), natomiast znacznie zmalała liczba pożarów o 58 (19%). Obszar powiatu szamotulskiego zabezpiecza 1 jednostka JRG oraz 67 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 56 to jednostki typu „S” (wyposażone w samochody pożarnicze). Statystycznie jedna jednostka zabezpiecza obszar 16,6 km².

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego PSP - 11 jednostek z terenu Powiatu Szamotulskiego zostało włączonych do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Omówienie problemu wypalania trawy.

Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach poinformował Członków Komisji, że w roku bieżącym czyli 2006 nie odnotowano poważnych zdarzeń (pożarów) związanych z wypalaniem trawy. Problem obecnie jest marginalny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach zwróciła uwagę na trudności z dotarciem do miejsca pożaru związane ze złym parkowaniem samochodów. Częstym problemem jest również dotarcie do ujęć wody z których wozy strażackie mogłyby czerpać wodę. Zaproponowano, aby przy brzegach jezior wybudować pomosty, które

umożliwiłyby jednostkom straży pożarnej pobór wody bezpośredni z akwenu wodnego.

Dotychczasowe doświadczenia Komisji wskazują na konieczność zacieśniania współpracy wszystkich podmiotów

zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także włączania organizacji pozarządowych w proces budowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie szamotulskim.

Starosta
(-) *Paweł Kowzan*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa