



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 września 2002 r.

Nr 114

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3182** – nr XXVIII/220/02 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie uchwały nr XXIII/169/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 12450
- 3183** – nr XXVII/242/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/159/2000 Rady Gminy Granowo z dnia 19.12.2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 12451
- 3184** – nr XXXVI/198/2002 Rady Gminy Pępowo z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz udzielenia ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych 12451
- 3185** – nr XXXVI/200/2002 Rady Gminy Pępowo z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pępowo Nr XXXIII/179/2001 z dnia 26.11.2001 r. dot. ustalenia stawek podatku od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłaty targowej i administracyjnej na terenie gminy w 2002 r. 12452
- 3186** – nr XLI/319/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa 12453
- 3187** – nr LIII/462/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wsi Wrząca 12479
- 3188** – nr XXXVII/224/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Kobylina, obejmującego obszar w obrębie ulic: Krobska, Grobla, 3 Maja 12481
- 3189** – nr XXVIII/324/02 Rady Gminy w Lubasz z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz na obszarze działki nr 207 w obrębie wsi Lubasz 12488
- 3190** – nr XXVIII/325/02 Rady Gminy w Lubasz z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz w obrębie działek nr 445 i 455/2 12490
- 3191** – nr XXVIII/326/02 Rady Gminy w Lubasz z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz, na obszarze działek nr 296/5 i 296/6 we wsi Krucz 12494
- 3192** – nr LV/493/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrówka 12496
- 3193** – nr LV/494/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Skórzewo 12499
- 3194** – nr LV/495/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo 12501
- 3195** – nr LV/496/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo 12503
- 3196** – nr LV/497/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Zakrzewo 12505
- 3197** – nr 369/XLV/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Nowe Dwory 12507
- 3198** – nr XXXI/289/2002 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Gierłatowie, dz. nr ewid. 60/1 12510
- 3199** – nr XXXI/288/2002 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Barczyźnie, dz. nr ewid. 146/8 12513

- 3200** – nr XXXI/290/2002 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod mieszkalnictwo w Gierłatowie gm. Nekla, dz. nr ewid. 117/1 12516
- 3201** – nr XXIX/244/2002 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału gminy Opalenica na stałe obwody głosowania 12518

POROZUMIENIE

- 3202** – aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 1 lipca 2001 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu transportu sanitarnego zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Ostrzeszowskim 12520

SPRAWOZDANIE

- 3203** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mieścisko za 2001 r. 12520
- 3204** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2001 r. 12535

3182

UCHWAŁA Nr XXVIII/220/02 RADY GMINY W MIELESZYNIE

z dnia 1 marca 2002 r.

o zmianie uchwały Nr XXIII/169/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXIII/169/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w §2 skreśla się pkt 2 i 3, a dotychczasowa numeracja pkt 4 i 5 otrzymuje odpowiednio numerację pkt 2 i 3.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Tadeusz Bereźnicki*

3183

UCHWAŁA Nr XXVII/242/2002 RADY GMINY GRANOWO

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/159/2000 Rady Gminy Granowo z dnia 19.12.2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Rady Gminy Granowo nr XVIII/159/2000 z dnia 19.12.2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej wprowadza się następującą zmianę:

1. W §1 skreśla się punkty 1 i 2.
2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Granowo.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Jan Jóźwiak

3184

UCHWAŁA Nr XXXVI/198/2002 RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „ordynacja podatkowa” oraz udzielenia ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania i terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), zwanych dalej „wierzytelnościami”.

§2

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części jeżeli:
 - 1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
 - 2) nie można ustalić dłużnika lub jego miejsca pobytu, dłużnik zmarł nie zostawiając spadkobiercy,

- 3) ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji podatnika,

- 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umorzenie dokonuje się z urzędu, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 również na wniosek dłużnika.
3. Umorzenie z urzędu z uwagi na okoliczności określone w ust. 1 pkt 3 może nastąpić tylko za zgodą dłużnika.

§3

1. Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest Zarząd Gminy.
2. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną.

§4

Organ wymieniony w §3 ust. 1 uprawniony jest również do umarzania odsetek i innych należności ubocznych.

§5

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi i gospodarczymi, organ wymieniony w §3 ust. 1 na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.

§6

1. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg, o których mowa w §5, następuje w drodze uchwały Zarządu Gminy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Udzielenie ulg o których mowa w §5 może nastąpić w drodze umowy pomiędzy Zarządem Gminy a dłużnikiem.

§7

Organ wymieniony w §3 ust. 1 składa Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w okresach półrocznych według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
(-) mgr inż. Marian Poślednik

3185

UCHWAŁA Nr XXXVI/200/2002 RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pępowo Nr XXXIII/179/2001 z dnia 26.11.2001 r. dot. ustalenia stawek podatku: od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłaty targowej i administracyjnej na terenie gminy w 2002 r.

Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 2, art. art. 14, 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Rady Gminy Pępowo Nr XXXIII/179/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku: od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłaty targowej i administracyjnej na terenie gminy w 2002 r. - w §7, pkt 3 i 4 skreśla się.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr inż. Marian Poślednik

3186

UCHWAŁA NR XLI/319/2002 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa

Na podstawie art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w wykonaniu uchwały Nr XLV/237/97 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa, na wniosek Zarządu Miasta i Gminy w Pleszewie uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa, zwany dalej planem.

DZIAŁ I

ROZDZIAŁ I

Zakres obowiązywania planu

§1

1. Plan obejmuje teren o powierzchni ca 30,00 ha, położony w centrum miasta Pleszewa, którego granice wyznaczają następujące linie:
 - oś ulicy Poznańskiej (pomiędzy ul. Bogusza, a ul. Św. Ducha),
 - oś ulicy Św. Ducha (pomiędzy ul. Poznańską, a ul. Sopałowicza),
 - północna linia rozgraniczająca ulicy Sopałowicza (pomiędzy ul. Św. Ducha, a placem Powstańców Wielkopolskich),
 - północna linia rozgraniczająca placu Powstańców Wielkopolskich (pomiędzy ul. Sopałowicza, a ul. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego),
 - oś ulicy Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego (pomiędzy placem Powstańców Wielkopolskich, a ul. Kilińskiego),
 - oś ulicy Kilińskiego (pomiędzy ul. Bł. E. Bojanowskiego, a ul. Kaliską),
 - oś ulicy Kaliskiej (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Wodną - Piaski),
 - oś ulicy Wodnej - Piaski (pomiędzy ul. Kaliską, a ul. Stare Targowisko),
 - południowa linia rozgraniczająca Starego Targowiska (pomiędzy ulicą Wodną - Piaski, a ul. Stolarską),
 - oś ulicy Stolarskiej (pomiędzy ul. Stare Targowisko, a ul. Wyspiańskiego),
 - oś ulicy Wyspiańskiego (pomiędzy ul. Stolarską, a ul. Sienkiewicza),
 - oś ulicy Sienkiewicza (pomiędzy ul. Wyspiańskiego, a ul. Strumykową),
 - oś ulicy Strumykowej (pomiędzy ul. Sienkiewicza, a ul. Ogrodową),

- oś ulicy Ogrodowej (pomiędzy ul. Strumykową, a ul. Słowackiego),
 - oś ulicy Słowackiego (pomiędzy ul. Ogrodową, a ul. Bogusza),
 - oś ulicy Bogusza (pomiędzy ul. Słowackiego, a ul. Poznańską).
2. Granice planu są wyznaczone graficznie na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym integralną część planu i będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) linii rozgraniczających ulice, place, ciągi piesze i ścieżki rowerowe,
- 3) terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
- 4) granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
- 5) zasad obsługi obszaru w zakresie komunikacji kołowej, pieszej, rowerowej,
- 6) zasad obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
- 7) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, określonych poprzez:
 - linie zabudowy,
 - gabaryty obiektów, w tym maksymalną wysokość zabudowy,
 - maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
- 8) zasad i warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących podziałów geodezyjnych,
- 9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb środowiska kulturowego i przyrodniczego,
- 10) granic obszarów rehabilitacji i przekształceń istniejącej zabudowy i infrastruktury,
- 11) tymczasowych sposobów zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

§3

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście planu do terenu objętego granicami planu.
2. Ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu:
 - 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, tj. granice kwartałów miejskich oznaczonych

- symbolem ŚR i numerami od 1 do 20 oraz linie wewnętrznych wydzieleni tj. granice enklaw terenowych,
- 2) obowiązujące linie zabudowy ciągłej,
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 4) linie wydzielające działek: adaptowane, projektowane, korygowane planem
 - 5) oznaczenia funkcji podstawowej i dopuszczalnej terenu, (np. AB/U),
 - 6) oznaczenia przebiegu komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej,
 - 7) klasyfikacji funkcjonalnej ulic: KUL, KUL1, KUD, KUD1, KXR, KXp,
 - 8) oznaczenia ogólnodostępnych placów i przejazdów bramowych,
 - 9) zasięgi stref uciążliwości tras komunikacyjnych i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - 10) granice ochrony prawnej i konserwatorskiej zespołów dziedzictwa kulturowego,
 - 11) oznaczenia budynków i obiektów wpisanych w rejestr zabytków i podlegających ochronie prawnej,
 - 12) oznaczenie usytuowania pomników, miejsc pamięci narodowej, figur kultu i innych elementów rzeźbiarskich,
 - 13) oznaczenie budynków i obiektów adaptowanych czasowo, wymagających likwidacji,
 - 14) oznaczenie obiektów usługowo-handlowych o charakterze czasowych oraz sezonowych ogródków gastronomicznych,
 - 15) zieleń wysoka i niska,
 - 16) elementy małej architektury i ukształtowania terenu,
 - 17) orientacyjne linie rozgraniczające,
 - 18) oznaczenie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej,
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulatyczny lub informacyjny.

§4

Przebieg linii rozgraniczających projektowanych ulic i dróg publicznych może być uściślony w trybie opracowania dla nich danych technicznych w skali 1: 500.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni

§5

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia w granicach określonych w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 2) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych,
- 3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
- 5) kwartale miejskim - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ulic i oznaczony cyfrą arabską,
- 6) enklawie terenowej - należy przez to rozumieć teren znajdujący się w obrębie określonego kwartału miejskiego, różniący się od niego rodzajem przeznaczenia i obecnym sposobem użytkowania, ale związany z tym kwartałem funkcjonalnie lub ustalonymi zasadami zagospodarowania, wyodrębniony w tym kwartale liniami wydzieleni wewnętrznych,
- 7) obowiązujących liniach zabudowy ciągłej - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie usytuowania zewnętrznej, najbliższej w stosunku do ulicy ściany budynku, bez uwzględniania balkonów, loggii i werand wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,0 m bez zachowania odstępów pomiędzy poszczególnymi budynkami,
- 8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą, dopuszczalną odległość budynku od ulicy, placu lub ciągu pieszego,
- 9) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wymiar pionowy, mierzony od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku, (nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych) do górnej, najwyższej krawędzi dachu,
- 10) głównych przestrzeni publicznych - należy przez to rozumieć system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników obszaru planu,
- 11) terenach przeznaczonych na cele publiczne - należy przez to rozumieć te tereny, których zainwestowanie będzie w całości lub w części finansowane ze środków publicznych,
- 12) terenach rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury - należy przez to rozumieć tereny o zainwestowaniu zgodnym z funkcją wyznaczoną planem, lecz wymagające sanacji technicznej, porządkowania, modernizacji i uzupełnień,
- 13) zachowaniu elewacji lub elewacjach do zachowania - należy przez to rozumieć obowiązek zachowania, odnowienia lub przywrócenia do pierwotnego stanu elewacji budynków o charakterze zabytkowym, wskazanych w planie; ustalenie dotyczy elewacji od strony głównych przestrzeni publicznych, chyba, że plan określa inaczej,
- 14) usługach - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach głównych niż usługowe i urządzenia służące do działalności, której celem jest zaspakajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych, w rozumieniu Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD),
- 15) minimalnym procentowym wskaźniku terenów biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową nieutwardzonych i niezabudowanych powierzchni pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym w stosunku do całkowitej powierzchni działki, powierzchnię wód otwartych na tych terenach zalicza się do powierzchni pokrytych roślinnością.

§6

Plan określa przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

§7

1. Plan wyznacza:

- 1) tereny o funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolem MU,
 - 2) tereny o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
 - 3) tereny o funkcji administracyjno - biurowej z dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku planu symbolem AB/U,
 - 4) tereny o funkcji biurowej i finansowo - bankowej z dopuszczeniem wbudowanych funkcji usługowych i mieszkaniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem BF/UM,
 - 5) tereny aktywności gospodarczej, działalności produkcyjno - usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem AG,
 - 6) tereny o funkcji edukacyjnej z dopuszczeniem innych usług, oznaczone na rysunku planu symbolem UO/U,
 - 7) tereny zieleni publicznej oraz towarzyszącej - rekreacyjnej, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami ZP i ZR,
 - 8) tereny usług kultu religijnego, oznaczone symbolem UKK,
 - 9) tereny usług kultury, oznaczone na rysunku planu symbolem UK,
 - 10) tereny ciągów komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami:
 - KUL, KUL1 - ulice lokalne dwu- i jednokierunkowe,
 - KUD, KUD1 - ulice dojazdowe dwu- i jednokierunkowe,
 - KXR - ciągi piesze i rowerowe,
 - KXp - place wielofunkcyjne (parkingi, ekspozycje artystyczne i handlowe - czasowe itp.),
 - 11) tereny obsługi i urządzeń komunikacji (tymczasowy przystanek końcowy komunikacji publicznej - PKS), oznaczone na rysunku planu symbolem KS,
 - 12) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem EE, (elektroenergetyka).
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami np. AB/U pierwszy człon należy traktować jako funkcje podstawowe, a pozostały jako funkcje dopuszczalne z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dziale II.

§8

Plan ustala układ głównych przestrzeni publicznych:

- 1) place wielofunkcyjne:
 - Rynek, główny plac miasta, oznaczony w planie symbolem ŚR1 - KXp,
 - Plac Powstańców Wielkopolskich, oznaczony w planie symbolem ŚR3 - KXp,
 - Plac Kościuszki, oznaczony w planie symbolem ŚR18 - KXp,
 - Plac - Stare Targowisko, oznaczony w planie symbolem ŚR11 - KXp,

2) ulice lokalne;

- ulica Wyspiańskiego (1KUL)
 - ulica Projektowana (2KUL),
 - ulica Słowackiego (3KUL),
 - ulica Bogusza (4KUL),
 - ulica Poznańska (5KUL),
 - ulica Kaliska (7KUL),
 - ulica Św. Ducha (8KUL),
 - ulica Sienkiewicza (9KUL1),
 - ulica Ogrodowa (10KUL),
- 3) ulice dojazdowe (oznaczone symbolem - KUD);
- 4) ul. Sopałowicza, ul. Daszyńskiego, ul. Tyniec, ul. Kraszewskiego, ul. Ogrodowa, ul. Zamkowa, ul. Garncarska, ul. Krzyżowa,
- 5) tereny usług kultu religijnego, oznaczone symbolem UKK,
- 6) tereny usług kultury, oznaczone symbolem UK,
- 7) tereny usług edukacyjnych, oznaczone symbolem UO,
- 8) tereny zieleni publicznej, oznaczone symbolem ZP.

§9

Plan wyznacza zasięg terenów przeznaczonych na cele publiczne:

- 1) tereny położone w liniach rozgraniczających ulic, placów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, wyznaczone na rysunku planu i oznaczone symbolami: 1KUL, 2KUL, 3KUL, 4KUL, 5KUL, 6KUL, 7KUL, 8KUL1, 9KUL1, 10KUL, 11KUD, 12KUD1, 13KUD1, 14KUD1, 15KUD, 16KUD, 17KUD, 18KUD, 19KUD1, 20KUD, 21KUD, 22KUD, 23KUD1, 24KUD1, 25KUD1, 26KUD, 27KUD, 28KUD, 29KUD, 30KUD/ KXp, 31KUD, 32KXR, 33KXR, ŚR1 - KXp, ŚR3 - KXp, ŚR11 - KXp, ŚR18 - KXp,
- 2) tereny usług edukacyjnych - szkoła podstawowa (UO),
- 3) tereny zieleni publicznej, (ZP).

§10

Plan określa zasady lokalizowania ogrodzeń:

- 1) wyklucza lokalizację ogrodzeń na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic, placów i ciągów pieszych, ustalenie nie dotyczy elementów małej architektury takich jak pachołki, słupki, pojemniki z zielenią itp.,
- 2) dopuszcza realizację ogrodzeń na terenach kwartałów urbanistycznych, przy czym ogrodzenia od strony ulic i placów miejskich powinny spełniać następujące warunki:
 - a) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 2,0 m od poziomu terenu,
 - b) ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy lub działki, przy dopuszczalnym miejscowym wycofaniu w głąb działki maksimum 1,0 m,
 - c) ogrodzenie pełne nie może być wyższe niż 0,6 m od poziomu terenu.

§11

Plan określa zasady rozmieszczania reklam:

- 1) Wyklucza umieszczanie reklam w strefie jezdni głównych oraz w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie.
- 2) Wyznacza zasięg strefy, w której obowiązuje zakaz umieszczania reklam, jako pas terenu obejmujący jezdnię w krawężnikach wraz z terenem położonym po obu stronach na zewnątrz jezdni po 1,5 m od krawężnika, dla ulic lokalnych i dojazdowych,

- 3) Dopuszcza lokalizację reklam w formie:
- a) słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3 m i średnicy nie większej niż 1,2m.,
 - b) tablic, nośników świetlnych, ekranów o powierzchni (mierzonej w obrysie zewnętrznym) nie większej niż 8 m²,
 - c) w powiązaniu z elementami małej architektury, pod warunkiem, że nie będą umieszczane na obiektach istniejących i tworzonych dla ozdoby miasta (np. fontanny, rzeźby, latarnie itp.),
 - d) na elewacjach szczytowych (bez okien) - maksimum 2 plansze o powierzchni do 14 m².

§12

Plan określa zasady rozmieszczania elementów Miejskiego Systemu Informacji:

- 1) Ustala lokalizację informacji adresowej na budynkach.
- 2) Ustala lokalizację informacji ulicowej w liniach rozgraniczających ulic, w formie słupów wolnostojących lub mocowanych do budynków - tablic.
- 3) Ustala lokalizację informacji kierunkowej dla wszystkich ulic wg ustaleń zawartych w §11, pkt 2.
- 4) Ustala lokalizację informacji o obszarze turystycznym w rejonie Rynku - głównego placu miejskiego i innych placach.

§13

1. Plan zabrania lokalizowania obiektów obsługi komunikacji takich, jak stacje paliw, myjnie samochodowe, stacje obsługi pojazdów itp.
2. Plan zabrania lokalizowania nowych obiektów i budynków tymczasowych za wyjątkiem gastronomicznych ogródków letnich jako obiektów sezonowych na terenach położonych w granicach planu.

ROZDZIAŁ III

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowisk: przyrodniczego i kulturowego

§14

W zakresie ochrony terenów zieleni i wód plan ustala:

- 1) zasięg terenów zieleni publicznej (ZP), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
- 2) zasięg terenów zieleni wewnątrz kwartałów zabudowy, określony w planie, jako tereny zieleni towarzyszącej, rekreacyjnej (ZR),
- 3) zachowanie istniejącej zieleni oraz wprowadzenie nowej na terenach podwórek zabudowy mieszkaniowo - usługowej,
- 4) ochronę i konserwację istniejących wartościowych zespołów zadrzewień i zakrzewień na terenie parku oraz ich uzupełnienie,
- 5) ochronę i uzupełnienie szpalerów drzew na terenie placów i ulic,
- 6) zakaz lokalizowania innych obiektów, w szczególności miejsc parkingowych, elementów reklamowych itp. na terenach zieleni,
- 7) wprowadzenie wokół drzew na terenie placów i ulic posadzki chodnika o konstrukcji umożliwiającej swobodne przewietrzanie i dotlenianie gruntu,

- 8) docelowo odkrycie Neru i oczyszczenie jego wód.

§15

W zakresie terenów zurbanizowanych plan:

- 1) zakazuje lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowiska w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627),
- 2) zakazuje lokalizowania działalności i usług, których uciążliwość wykraczałaby poza granice działki własnej,
- 3) zakazuje lokalizowania wszelkich emitorów zanieczyszczenia powietrza, wytwarzających hałas, źródeł wibracji itp. w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska,
- 4) wyznacza strefy uciążliwości dla otoczenia od tras komunikacyjnych, w których:
 - a) wyklucza się sytuowanie obiektów zdrowia, oświaty, opieki społecznej i innych związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
 - b) wyklucza się sytuowania mieszkań w parterach budynków projektowanych wielorodzinnych,
 - c) dopuszcza się adaptację istniejącej i lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowo - usługowej pod warunkiem informowania w decyzjach administracyjnych o możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i hałasu, o konieczności zastosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych elewacji ekspozycyjnych na ulicę,
- 5) ustala dla zabudowy modernizowanej w pierzei ulic lub placów, stosowanie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych ograniczających uciążliwość akustyczną, a w szczególności przegród, w tym okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

§16

W zakresie ochrony środowiska kulturowego plan wyznacza tereny i obiekty podlegające ochronie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 1) Plan ustala ochronę układu przestrzennego wpisanego do rejestru zabytków jako strefę prawnej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu.
- 2) Plan ustala ochronę relikwów archeologicznych i obserwacji archeologicznej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
- 3) Plan ustala ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
- 4) Plan ustala ochronę i zachowanie elewacji budynków oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

§17

1. Na obszarze strefy prawnej ochrony konserwatorskiej opisanej w §16 plan ustala, jako wymaganie szczególne dla inwestowania i zagospodarowania obowiązek zapewnienia przez Inwestora stałego nadzoru archeologicznego-konserwatorskiego w kompleksowym procesie projektowo - realizacyjnym dla każdej nowej i modernizowanej inwestycji.
2. Wszelkie zamierzenia urbanistyczne i architektoniczne oraz przekształcenia istniejącej zabudowy poprzez przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz remonty i modernizacje

należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

ROZDZIAŁ IV **Ustalenia ogólne w zakresie komunikacji**

§18

Plan wyznacza linie rozgraniczające terenów przewidzianych pod komunikację kołową, pieszą i rowerową oraz określa klasyfikację funkcjonalną układu drogowego, przebieg ulic i zasady obsługi komunikacyjnej działek, zgodnie z rysunkiem planu.

§19

1. Plan ustala układ komunikacji kołowej, obsługujący teren objęty planem.
2. W skład układu komunikacji kołowej wchodzi:
 - a) ulice lokalne:
 - ulica Wyspiańskiego (1KUL)
 - ulica Projektowana (2KUL),
 - ulica Słowackiego (3KUL),
 - ul. Bogusza (4KUL),
 - ul. Poznańska (5KUL),
 - ul. Kaliska (7KUL),
 - ul. Św. Ducha (8KUL),
 - ul. Sienkiewicza (9KUL1) - jednokierunkowa,
 - ul. Ogrodowa (10KUL),
 - b) place miejskie:
 - Rynek,
 - plac Powstańców Wielkopolskich,
 - plac Kościuszki,
 - plac Stare Targowisko,
 - c) ulice dojazdowe dwu - i jednokierunkowe, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami KUD i KUD1.

§20

1. Plan określa przeznaczenie terenów placów miejskich i terenów ulic pod rozwój funkcji komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 plan ustala:
 - 1) lokalizację miejsc parkingowych,
 - 2) rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynierskiego,
 - 3) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew,
 - 4) dopuszczalność lokalizacji funkcji gastronomii i handlu,
 - 5) zakazuje lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem elementów małej architektury.

§21

1. Plan określa przeznaczenie terenów wewnętrznych kwartałów pod rozwój funkcji podwórek obsługujących zabudowę poszczególnych kwartałów.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 plan ustala:
 - 1) zapewnienie dojazdów i dojść do poszczególnych działek i budynków,
 - 2) uporządkowanie i urządzenie terenu m.in. poprzez:
 - a) wprowadzenie elementów małej architektury,
 - b) wyznaczenie miejsc parkingowych,
 - c) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni,

- 3) zachowanie rezerwy terenu dla potrzeb realizacji i modernizacji sieci rozbiorczych uzbrojenia podziemnego i przyłączy do budynków,
- 4) docelowo, likwidację istniejącej zabudowy gospodarczej o niskim standardzie.

§22

1. Plan ustala układ komunikacji pieszej, obejmujący:
 - 1) chodniki wydzielone w liniach rozgraniczających wszystkich ulic,
 - 2) przestrzenie piesze wydzielone na terenie placów,
 - 3) ogólnodostępne tereny wewnątrz podwórek kwartałów,
 - 4) ciągi piesze wydzielone, prowadzone obok ścieżek rowerowych, oznaczone na rysunku symbolem KXR.
2. Dla ciągów pieszych ustala się minimalną szerokość 2m., obowiązuje zachowanie drożności ich przebiegu oraz zakaz zabudowy lub przegradzania.

§23

1. W zakresie komunikacji rowerowej plan ustala:
 - 1) obowiązek prowadzenia wydzielonych ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających projektowanych ulic, oznaczonych symbolami: 2KUL i 3KUL,
 - 2) lokalizację ścieżek rowerowych obok ciągów pieszych w liniach rozgraniczających projektowanej komunikacji pieszo - rowerowej oznaczonej na rysunku symbolami: 32KXR, 33KXR
 - 3) dopuszczenie ruchu rowerowego na jezdniach pozostałych ulic,
 - 4) wydzielenie w ramach ogólnodostępnych parkingów samochodowych miejsc postojowych (stojaków) dla rowerów.
2. Dla ścieżek rowerowych ustala się minimalną szerokość:
 - 1) 1,5 m dla ścieżek jednokierunkowych,
 - 2) 2,0 m dla ścieżek dwukierunkowych.

§24

1. Plan ustala następujące wskaźniki parkingowe dla projektowanej zabudowy:
 - 1) dla funkcji usługowych z zakresu biur, handlu, obsługi finansowej, administracji itp. - minimum 30 miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków,
 - 2) dla funkcji usługowych z zakresu kultury, edukacji, zdrowia, sportu itp. - 20 miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków,
 - 3) dla funkcji mieszkaniowych:
 - a) 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie dla budownictwa wielorodzinnego,
 - b) 2 miejsca parkingowe na domek lub segment w zabudowie jednorodzinnej,
 - 4) dla kultu religijnego - 10-14 miejsc parkingowych na 100 użytkowników,
 - 5) dla gastronomii, kin, itp. - 35-50 miejsc parkingowych na 100 miejsc.
2. Plan wyznacza tereny lokalizacji parkingów ogólnodostępnych na placach wielofunkcyjnych miasta: Rynku głównym, pl. Powstańców Wielkopolskich, pl. Kościuszki, pl. Stare Targowisko, określone liniami rozgraniczającymi,

zgodnie z rysunkiem planu (KXp) oraz wzdłuż ulic jednokierunkowych.

3. Dla terenów inwestycyjnych plan ustala lokalizację miejsc parkingowych na terenie działek własnych, w ilościach wynikających z przyjętych wskaźników w ust. 1.
4. Dla terenów opisanych w ust. 3, plan dopuszcza lokalizację miejsc postojowych na parkingach ogólnodostępnych i ulicach jednokierunkowych jako uzupełnienie brakujących na działkach własnych wg wskaźników zawartych w ust. 1.
5. Dla posesji zabudowanych nie posiadających wjazdów na teren własny plan dopuszcza lokalizację miejsc postojowych na parkingach ogólnodostępnych i ulicach jednokierunkowych.

ROZDZIAŁ V

Ustalenia ogólne w zakresie uzbrojenia terenu

§25

1. Plan ustala obsługę istniejącego i projektowanego zainwestowania z miejskich systemów infrastruktury technicznej, poprzez istniejące przewody magistralne oraz istniejącą sieć rozdzielczą, w miarę potrzeb przebudowane lub rozbudowane.
2. Plan ustala utrzymanie zasady prowadzenia przewodów podstawowej sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic.

§26

W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala:

- 1) pełne pokrycie zaopatrzenia w wodę dla istniejącej i projektowanej zabudowy oraz obiektów z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci,
- 2) lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszo-rowerowych,
- 3) w ramach rozbudowy lub modernizacji sieci zachowanie lub dostosowanie jej do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej i Normami Polskimi,
- 4) w ramach modernizowanych sieci, sukcesywną wymianę istniejących - z dekapitalizowanych sieci na nowe.

§27

W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych i opadowych plan ustala:

- 1) rozbudowę i modernizację kanalizacji w systemie rozdzielczym z zachowaniem kanałów ogólnospławnych,
- 2) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
- 3) lokalizację projektowanych kanałów ściekowych i deszczowych oraz przepompowni w liniach rozgraniczających ulic,
- 4) obowiązek podłączenia wszystkich producentów ścieków do kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu,
- 5) likwidację bezodpływowych zbiorników ścieków, po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej,
- 6) likwidację niekontrolowanych zrzutów ścieków komunalnych i opadowych do wód powierzchniowych i do gruntu,
- 7) obowiązek systematycznej konserwacji obiektów i urządzeń do odprowadzania ścieków, zgodnie z ustawą

z dn. 27 czerwca 1997 r. o odpadach.(Dz.U. Nr 96, poz. 592 z późn. zm.)

§28

1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan dopuszcza ogrzewanie indywidualne -alternatywnie:
 - 1) zaopatrzenie terenu w ciepło z miejskiej sieci gazowej lub
 - 2) zaopatrzenie terenu w ciepło z miejskiej sieci elektroenergetycznej lub w przyszłości z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 - 3) z lokalnego źródła ciepła tylko i wyłącznie na paliwo ekologiczne,
 - 4) możliwość wyboru źródła ciepła z opisanych w pkt 1 - 4,
 - 5) w ramach modernizowanych instalacji, sukcesywną wymianę istniejących kotłowni opalanych węglem na opalane paliwem ekologicznym.
2. Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy do zabudowy i obiektów przewidzianych w planie, zgodnie z ustawą z dn.10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) w liniach rozgraniczających ulic, placów i ciągów pieszych.

§29

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala:

- 1) pełne pokrycie potrzeb związanych z użytkowaniem energii elektrycznej ze stacji 110/15kV Pleszew i istniejącej sieci energetycznej SN oraz z istniejących stacji 15/0,4 kV na warunkach określonych przez Energetykę Kaliską S.A. - Rejonowy Zakład Energetyczny Jarocin,
- 2) rezerwy terenu pod rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej o nowe linie kablowe lokalizowane w liniach rozgraniczających ulic dla projektowanej i modernizowanej zabudowy oraz obiektów przewidzianych w planie, w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
- 3) zakaz lokalizowania na obszarze planu nowych napowietrznych linii energetycznych,
- 4) docelowo z kablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych nn.

§30

W zakresie systemu gazyfikacji przewodowej plan ustala:

- 1) pełne pokrycie zapotrzebowania na gaz do celów komunalno - bytowych, przygotowania ciepłej wody użytkowej, ewentualnego ogrzewania dla projektowanej i modernizowanej zabudowy z projektowanej miejskiej sieci gazowej średnioprężnej na warunkach określonych przez Zakład Gazowniczy,
- 2) rezerwy terenu dla realizacji przyłączy i nowych sieci gazowych rozbiorczych, lokalizowanych w liniach rozgraniczających ulic dla projektowanej i modernizowanej zabudowy oraz obiektów przewidzianych w planie, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.)
- 3) zachowanie bezpiecznych odległości od planowanych gazociągów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz.U. Nr 139/95 r.)

§31

W zakresie systemu telekomunikacyjnego plan ustala:

- 1) obsługę terenu objętego planem przez koncesjonowanych operatorów,
- 2) rezerwy terenu pod rozbudowę i modernizację kabli kanalizacji telefonicznej,
- 3) lokalizowanych w liniach rozgraniczających ulic dla projektowanej i modernizowanej zabudowy oraz obiektów przewidzianych w planie, w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - prawo energetyczne,
- 4) zakaz lokalizowania napowietrznych linii telefonicznych na obszarze planu.

§32

1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala:
 - 1) unieszkodliwianie odpadów poza terenem planu,
 - 2) obsługę w zakresie wywożenia odpadów przez koncesjonowane firmy,
2. Plan zaleca segregację odpadów na każdej posesji.

DZIAŁ II

ROZDZIAŁ VI

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania kwartałów miejskich

§33

Dla kwartału miejskiego ŚR.1

1. Jako podstawowe przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem KXp, ustala się funkcje z zakresu komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej, zlokalizowane na rynku - głównym placu miasta.
Usytuowany na rynku miejskim Ratusz pełni podstawową funkcję z zakresu administracji i biur (AB/U).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się funkcje z zakresu usług handlu i gastronomii itp.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) nakazuje się zachowanie i ochronę budynku ratusza, jako dziedzictwa kulturowego, wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z §16,
 - 2) nakazuje się ochronę rynku miejskiego, znajdującego się w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej,
 - 3) wszelkie prace terenowe prowadzić pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim,
 - 4) nakazuje się zabezpieczenie i ochronę reliktów archeologicznych,
 - 5) obowiązuje rygor zakazu wznoszenia obiektów kubaturowych,
 - 6) obowiązuje schemat funkcjonalny głównego placu miejskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, rysunkiem rynku w skali 1: 500,
 - 7) wyklucza się parkowanie poza wyznaczonymi, na załączniku Nr 2, miejscami postojowymi,
 - 8) zaleca się wprowadzenie posadzki rynku wraz z zielenią na podstawie projektu specjalistycznego.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 są: jarmarki, festyny, ekspozycje artystyczne i inne imprezy organizowane pod patronatem lub za zgodą Władz Miasta Pleszewa, o charakterze czasowym.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AB/U - KXp, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:

- 1) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
- 2) nakazuje się realizację nowej zieleni na podstawie projektu specjalistycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 8,
- 3) dopuszcza się usługi, o których mowa w ust. 2 wyłącznie jako nieuciążliwe na warunkach opisanych w ust. 4.

§34

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 1 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3, §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§35

Dla kwartału miejskiego ŚR. 2

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlowo - biurowych,
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne z zakresu administracji, gastronomii, obsługi finansowej, hotelarstwa, kultury, oświaty, służby zdrowia, organizacji społecznych itp.
3. Na terenie MU plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków w szczególności w pierzejach od strony ulic, rynku lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych od ul. Bramkowej, pod warunkiem dostosowania ich do bryły budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,
 - 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - załącznikiem Nr 3 oraz Nr 4 do niniejszej uchwały i oznaczeniem na rysunku planu (Załącznik Nr 1),
 - 7) zachowanie charakteru elewacji północnej rynku, (Załącznik Nr 4)
 - 8) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
 - 9) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2,
 - 10) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 11) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:

- 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 35% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych należy przewidywać zgodnie z ustaleniami podanymi w §24.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
- 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek odtworzenia 20% powierzchni biologicznej terenu brutto całego kwartału,
 - 6) zaleca się zapewnienie miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§36

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 2 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3, §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§37

Dla kwartału miejskiego ŚR.3

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne z zakresu administracji, biur, gastronomii, obsługi finansowej, kultury, oświaty, służby zdrowia, organizacji społecznych, rzemiosła usługowego itp.
3. Na terenie MU plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków w szczególności w pierzejach od strony ulic, placów lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych pod warunkiem dostosowania ich do brył budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,
 - 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - zał. Nr 3 do uchwały planu oraz oznaczeniem na rysunku planu (zał. Nr 1),

- 7) uporządkowanie wszystkich pierzei kwartału ze szczególnym zachowaniem charakteru elewacji północnej ul. Poznańskiej,
- 8) adaptację czasową siedziby PKS, jako funkcji biurowej, do czasu realizacji nowego dworca PKS,
- 9) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
- 10) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
- 11) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2,
- 12) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej,
- 13) dopuszczenie nowej zabudowy na narożniku ulic: Św. Ducha i Sopałowicza na podstawie projektu, uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim, realizowanego zgodnie z §17 ust. 1 i 2.

4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:

- 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 35% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych należy przewidywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
- 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek zachowania minimum 30% powierzchni biologicznej terenu brutto całego kwartału,
 - 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§38

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 3 enklawy terenowe, o których mowa w §5 pkt 6, oznaczone na rysunku planu symbolami: EE, KXp, przeznaczone pod istniejące urządzenia infrastruktury technicznej i plac miejski - wielofunkcyjny.
2. Dla enklawy terenowej (EE) plan ustala:
 - 1) adaptację istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z możliwością jej wymiany lub modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,
 - 2) zakaz lokalizowania innych funkcji.
3. Dla enklawy terenowej - Placu Powstańców Wielkopolskich (KXp) obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) zachowanie i rozwój funkcji komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej,
 - 2) lokalizację miejsc parkingowych,
 - 3) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni w rejonie pomnika,

- 4) ochronę i konserwację istniejącego pomnika Powstańców Wielkopolskich,
- 5) dopuszcza się realizację elementów małej architektury,
- 6) wyklucza się lokalizowanie innych obiektów poza wymienionymi w pkt 5,
- 7) nakazuje się obowiązek zachowania docelowo 30% powierzchni biologicznej terenu placu brutto,
- 8) czasowo dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie placu jako końcowego przystanku PKS.

§39

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 3 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3, §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§40

Dla kwartałów miejskich ŚR. 4, ŚR.5

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne z zakresu administracji, biur, gastronomii, obsługi finansowej, kultury, oświaty, służby zdrowia, rzemiosła usługowego itp.
3. Na terenie MU plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków, w szczególności w pierzejach od strony ulic lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych pod warunkiem dostosowania ich do bryły budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,
 - 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - zał. Nr 3 do uchwały planu oraz oznaczeniem na rysunku planu (Zał. Nr 1),
 - 7) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
 - 8) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2,
 - 9) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 10) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
 - 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,

- 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 35% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych należy przewidywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
- 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek odtworzenia minimum 20% powierzchni biologicznej terenu brutto całego kwartału,
 - 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§41

Na obszarze kwartałów miejskich ŚR. 4 i ŚR. 5 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3, §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§42

Dla kwartału miejskiego ŚR. 6

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne, publiczne i komercyjne oraz gastronomii, rzemiosła usługowego itp. o charakterze detalicznym.
3. Na terenie MU plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem określonej w §21 ust. 2 pkt4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków, w szczególności w pierzejach od strony ulic lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych pod warunkiem dostosowania ich do bryły budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,
 - 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - załącznikiem Nr 3 i rysunkiem planu (Zał. Nr 1),
 - 7) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 8) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2

- 9) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 10) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
- 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 35% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych należy przewidywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
- 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek odtworzenia minimum 30% powierzchni biologicznej terenu brutto całego kwartału,
 - 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§43

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 6 enklawę terenową, o której mowa w §5, pkt 6, oznaczoną na rysunku planu symbolem BF/UM przeznaczoną pod funkcje biur i obsługi finansowej z dopuszczeniem funkcji usługowo - mieszkaniowych.
2. Dla enklawy terenowej (BF/UM) plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem określonej w §21 ust. 2 pkt 4 z możliwością przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 2) możliwość rozbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku rozbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 3) zakaz lokalizacji dopuszczonej funkcji mieszkaniowej na parterach projektowanych budynków,
 - 4) dopuszczenie uzupełnień plombowych od ul. Bł. E. Bojanowskiego pod warunkiem dostosowania ich do bryły budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,
 - 5) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - zał. Nr 3 do uchwały planu oraz oznaczeniem na rysunku planu (Zał. Nr 1),
 - 6) zagospodarowanie wewnętrznego podwórka działki realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2,
 - 7) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 8) nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej, zgodnie z istniejącym budynkiem w narożniku ulic: Bł. Edmunda Bojanowskiego i Ignacego Kraszewskiego.

§44

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 6 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3, §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§45

Dla kwartału miejskiego ŚR. 7

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne, publiczne i komercyjne oraz gastronomii, rzemiosła usługowego itp. o charakterze detalicznym.
3. Na terenie MU plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków, w szczególności w pierzejach od strony ulic, placów lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych pod warunkiem dostosowania ich do brył budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,
 - 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - zał. Nr 3 do uchwały planu oraz oznaczeniem na rysunku planu (zał. Nr 1),
 - 7) uporządkowanie pierzei z zachowaniem charakteru elewacji północnej pl. Kościelnego,
 - 8) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
 - 9) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 10) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek realizować wg §21 ust. 1 i 2,
 - 11) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy
 - 12) projektowanej.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
 - 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 35% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych należy przewidywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:

- 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
- 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
- 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
- 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
- 5) ustala się obowiązek zachowania minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej terenu brutto całego kwartału,
- 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§46

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 7 enklawy terenowe, o których mowa w §5 pkt 6, oznaczone na rysunku planu symbolami: UKK i EE, przeznaczone pod usługi kultu religijnego oraz istniejące urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla enklawy terenowej (UKK) plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 2) możliwość rozbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku rozbudowywanego,
 - 3) możliwość kompleksowego zagospodarowania działki, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Architekta Miejskiego,
 - 4) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - zał. Nr 3 do uchwały planu oraz oznaczeniem na rysunku planu (Zał. Nr 1),
 - 5) lokalizację miejsc parkingowych na terenie działki własnej, zgodnie ze wskaźnikami podanymi w §24,
 - 6) zachowanie i uzupełnienie zieleni,
 - 7) obowiązek zachowania minimum 75% powierzchni biologicznie czynnej działki brutto.
3. Dla enklawy terenowej (EE) plan ustala:
 - 1) adaptację istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z możliwością jej wymiany lub modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,
 - 2) zakaz lokalizacji innych funkcji.

§47

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 7 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3, §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§48

Dla kwartału miejskiego ŚR. 8

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne, publiczne i komercyjne oraz gastronomii, rzemiosła usługowego itp. o charakterze detalicznym.
3. Na terenie MU plan ustala:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków w szczególności w pierzejach od strony ulic, rynku lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 5) dopuszczenie ewentualnych uzupełnień plombowych od ul. Kościelnej pod warunkiem dostosowania ich do brył budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,
 - 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z wykazem zabytków - załącznikiem Nr 3 oraz załącznikiem Nr 5 do uchwały planu i oznaczeniem na rysunku planu - załącznikiem Nr 1,
 - 7) zachowanie charakteru wschodniej elewacji rynku,
 - 8) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
 - 9) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 10) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować zgodnie z §21 ust. 1 i 2,
 - 11) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
 - 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 35% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych należy przewidywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24.
 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
 - 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek zachowania minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej terenu brutto całego kwartału,
 - 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§49

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 8 enklawę terenową, o której mowa w §5 pkt 6, oznaczoną na rysunku planu symbolem ZP przeznaczoną pod zieleń publiczną z figurą kultu religijnego.
2. Dla enklawy terenowej (ZP) plan ustala:
 - 1) zachowanie i ochronę istniejącej zieleni,
 - 2) ochronę i konserwację figury kultu religijnego,

- 3) zakaz lokalizacji innych funkcji,
- 4) obowiązek zachowania 90% powierzchni biologicznie czynnej działki brutto.

§50

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 8 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3, §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§51

Dla kwartału miejskiego ŚR. 9

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UKK, ustala się zachowanie lub rozwój usług kultu religijnego.
2. Na terenie UKK plan ustala:
 - 1) zachowanie i ochronę kościoła parafialnego p.w. Ścięcia Św. Jana, jako dziedzictwa kulturowego, zgodnie z §16,
 - 2) zachowanie i ochronę kaplicy i innych obiektów na terenie,
 - 3) ochronę i zabezpieczenie relikwii archeologicznych,
 - 4) nakazuje się ochronę terenu kościelnego, znajdującego się w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej,
 - 5) wszelkie prace terenowe prowadzić pod nadzorem archeologiczno - konserwatorskim.
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UKK, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
 - 1) na dziedzińcu kościelnym obowiązuje nakaz zachowania istniejącego ukształtowania terenu i istniejącej szaty roślinnej,
 - 2) dopuszcza się uzupełnienie istniejącej zieleni.

§52

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 9 enklawę terenową, o której mowa w §5 pkt 6, oznaczoną na rysunku planu symbolem MU, przeznaczoną pod mieszkalnictwo wielorodzinne oraz funkcje handlu.
2. Dla enklawy terenowej (MU) plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość lokalizowania funkcji usługowych w partach budynków, w szczególności w pierzejach od strony ulicy Kaliskiej lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 4) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - załącznikiem Nr 3 i rysunkiem planu (zał. Nr 1),
 - 5) uporządkowanie pierzei z zachowaniem charakteru elewacji północnej ul. Kaliskiej,
 - 6) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
 - 7) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 8) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować zgodnie z §21 ust. 1 i 2,

- 9) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:

- 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
- 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
- 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
- 4) ustala się obowiązek odtworzenia 20% powierzchni biologicznie czynnej terenu brutto całej enklawy,
- 5) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§53

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 9 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3, §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§54

Dla kwartału miejskiego ŚR. 10

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne z zakresu administracji, biur, gastronomii, obsługi finansowej kultury, oświaty, służby zdrowia, organizacji społecznych, rzemiosła usługowego itp.
3. Na terenie MU plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków, w szczególności w pierzejach od strony ulic lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych pod warunkiem dostosowania ich do brył budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,
 - 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z wykazem zabytków - zał. Nr 3 do uchwały planu oraz oznaczeniem na rysunku planu (zał. Nr 1),
 - 7) uporządkowanie wszystkich pierzei kwartału ze szczególnym zachowaniem charakteru elewacji południowej ul. Kaliskiej,
 - 8) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
 - 9) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,

- 10) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować zgodnie z §21 ust. 1 i 2,
 - 11) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej,
 - 12) dopuszczenie nowej zabudowy na narożniku ulic: Kaliskiej i Garncarskiej oraz wzdłuż ulicy Krzywej na podstawie projektu uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim, realizowanego zgodnie z §17 uchwały.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
- 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 35% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
- 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek zachowania minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej terenu brutto całego kwartału,
 - 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§55

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 10 enklawy terenowe, o których mowa w §5 pkt 6, oznaczone na rysunku planu symbolami: AG, EE, przeznaczone pod funkcje aktywności gospodarczej i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla enklawy terenowej (AG) plan ustala:
 - 1) obowiązek modernizacji istniejącej zabudowy z możliwością jej przekształceń poprzez przebudowę lub rozbudowę, za wyjątkiem określonej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) nawiązanie modernizowanej zabudowy do charakteru elewacji południowej ul. Kaliskiej,
 - 3) miejsca postojowe dla modernizowanej zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 4) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej,
 - 5) wszelką działalność inwestycyjną na terenie należy prowadzić pod nadzorem archeologiczno - konserwatorskim.
3. Dla terenu enklawy oznaczonej na rysunku planu symbolem AG, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
 - 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,

- 3) ustala się obowiązek odtworzenia minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej działki brutto,
 - 4) zaleca się zapewnienie miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.
4. Dla enklawy terenowej (EE) plan ustala:
- 1) lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
 - 2) zakaz lokalizacji innych funkcji.

§56

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 10 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3 §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§57

Dla kwartału miejskiego ŚR. 11

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne, publiczne i komercyjne oraz gastronomii, rzemiosła usługowego itp. o charakterze detalicznym.
3. Na terenie MU plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków w szczególności w pierzejach od strony ulic, placów lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych od ulic Krzywej i Wodnej - Piaski pod warunkiem dostosowania ich do brył budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,
 - 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - zał. Nr 3 do uchwały planu oraz oznaczeniem na rysunku planu (zał. Nr 1),
 - 7) dopuszczenie nowej zabudowy, wypełniającej pierzeję południową od ulicy Stare Targowisko i porządkującej wnętrze kwartału, na podstawie projektu uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim,
 - 8) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
 - 9) miejsca postojowe dla istniejącej i projektowanej zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 10) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2
 - 11) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
 - 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,

- 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 35% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
- 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
 - 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek zachowania minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej terenu brutto całego kwartału,
 - 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§58

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 11 enklawę terenową, o której mowa w §5 pkt 6, oznaczoną na rysunku planu symbolem KXp, przeznaczoną pod plac miejski - wielofunkcyjny.
2. Dla enklawy terenowej (KXp) obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) zachowanie i rozwój funkcji komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej,
 - 2) lokalizację miejsc parkingowych w zieleni,
 - 3) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej,
 - 4) dopuszcza się realizację sezonowych ogródków gastronomicznych jako obiektów o charakterze czasowym oraz elementów małej architektury,
 - 5) wyklucza się lokalizowanie innych obiektów poza wymienionymi w pkt 4,
 - 6) docelowo nakazuje się likwidację dotychczasowego użytkowania placu jako targowiska.

§59

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 11 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3 §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§60

Dla kwartału miejskiego ŚR. 12

1. Jako podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego z usługami handlu i mieszkalnictwa jednorodzinnego.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne, publiczne i komercyjne oraz gastronomii, rzemiosła usługowego itp. o charakterze detalicznym.
3. Na terenie MU dla mieszkalnictwa wielorodzinnego plan ustala:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
- 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
- 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
- 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków w szczególności w pierzejach od strony ulic lub wewnętrznych podwórek kwartału,
- 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych od ulic Garncarskiej i Stolarskiej pod warunkiem dostosowania ich do brył budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej, na podstawie projektu koncepcyjnego uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim,
- 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - zał. Nr 3 do uchwały planu oraz oznaczeniem na rysunku planu (zał. Nr 1),
- 7) uporządkowanie pierzei wschodniej ulicy Sienkiewicza z zachowaniem charakteru istniejącej elewacji,
- 8) zakaz budowy drugiego domu na istniejących działkach własnych ewidencji geodezyjnej,
- 9) istnieje możliwość urbanizacji pozostałych terenów jedynie na podstawie kompleksowego projektu zagospodarowania wykonanego przez Inwestora dla całego kwartału miejskiego ŚR.12, uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim. W projekcie zapewnić bezpośrednią obsługą komunikacyjną dla każdej nowoprojektowanej działki lub nowego obiektu. Układ komunikacyjny jako wewnętrzny, wydzielić z istniejących działek własnych ewidencji geodezyjnej,
- 10) dopuszczenie nowej zabudowy jako porządkującej wnętrze kwartału,
- 11) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów,
- 12) miejsca postojowe dla istniejącej i projektowanej zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
- 13) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2
- 14) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej - plombowej wzdłuż istniejących ulic,
- 15) nieprzekraczalna linia zabudowy projektowanej, zgodnie z projektem zagospodarowania, o którym mowa w pkt 9,
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
 - 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 35% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
 - 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek zachowania minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej terenu brutto całego kwartału,
 - 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§61

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 12 enklawę terenową, o której mowa w §5 pkt 6, oznaczoną na rysunku planu symbolem MN, przeznaczoną pod funkcję mieszkalnictwa jednorodzinnego.
2. Dla enklawy terenowej (MN) plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) zakaz budowy drugiego domu na istniejących działkach ewidencyjnych,
 - 3) możliwość urbanizacji terenu na podstawie kompleksowego projektu zagospodarowania wykonanego przez Inwestora dla całego kwartału miejskiego ŚR.12, uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim. W projekcie zapewnić bezpośrednią obsługą komunikacyjną dla każdej nowoprojektowanej działki. Układ komunikacyjny jako wewnętrzny, wydzielić z istniejących działek ewidencyjnych,
 - 4) realizację nowej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w formie wolnostojącej w tym bliźniaczej, według projektu uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim,
 - 5) ustala się minimalną powierzchnię działki pod zabudowę:
 - a) wolnostojącą - 1200m²,
 - b) bliźniaczą - 600m²,
 - 6) ustala się maksymalną wysokość projektowanej zabudowy na 2 kondygnacji jednak nie więcej niż 8,0 m.,
 - 7) obowiązuje wymóg z harmonizowania wyglądu zespołu zabudowy poprzez:
 - a) ujednolicenie kolorystyki elewacji,
 - b) realizację zabudowy z dachami kalenicowymi,
 - c) zastosowanie ujednoliconego kolorystycznie pokrycia dachowego,
 - d) ujednolicenie formy i kolorystyki stolarki i ślusarki,
 - e) ujednolicenie form ogrodzeń od strony ulic: Wyspiańskiego (1KUL) i Stolarskiej (31KUD),
 - 8) obowiązek podłączenia projektowanej zabudowy do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej,
 - 9) miejsca parkingowo - garażowe należy lokalizować na działce własnej w ilości przewidzianej w §24 ust. 1,
 - 10) przebieg projektowanej ulicy lokalnej, (1KUL), zgodnie z oznaczeniem pasa drogowego w liniach rozgraniczających na rysunku planu,
 - 11) nieprzekraczalną linię dla projektowanej zabudowy w odległości 7,0 m od linii rozgraniczających ulic: 1KUL

i 31KUD, zgodnie z rysunkiem planu - jednak nie mniej niż 8,0m od krawężnika jezdni ulicy.

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i jednorodzinnej, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
 - 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek zachowania minimum 50% powierzchni biologicznej terenu brutto dla funkcji MU i 70% dla funkcji MN,
 - 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§62

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 12 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3 §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§63

Dla kwartału miejskiego ŚR. 13

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne, publiczne i komercyjne oraz gastronomii, rzemiosła usługowego itp. o charakterze detalicznym.
3. Na terenie MU plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków w szczególności w pierzejach od strony ulic lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych od ul. Garncarskiej pod warunkiem dostosowania ich do brył budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,
 - 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - załącznikiem Nr 3 i rysunkiem planu (zał. Nr 1),
 - 7) uporządkowanie wszystkich pierzei kwartału ze szczególnym zachowaniem charakteru elewacji południowej ul. Kaliskiej,
 - 8) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
 - 9) miejsca postojowe dla istniejącej i projektowanej zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,

- 10) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2
- 11) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
 - 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 35% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
 - 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek odtworzenia minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej terenu brutto całego kwartału,
 - 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§64

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 13 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3 §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§65

Dla kwartałów miejskich ŚR. 14 i ŚR. 15

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne, publiczne i komercyjne z zakresu biur, obsługi finansowej, gastronomii, rzemiosła usługowego itp.
3. Na terenie MU plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków w szczególności w pierzejach od strony ulic, rynku lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych pod warunkiem dostosowania ich do brył budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,

- 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - załącznikami Nr 3 i Nr 6 oraz rysunkiem planu (zał. Nr 1),
- 7) uporządkowanie wszystkich pierzei kwartałów ze szczególnym zachowaniem charakteru elewacji południowej rynku, zachodniej ulicy Krzyżowej i wschodniej ul. Sienkiewicza,
- 8) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
- 9) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
- 10) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartałów realizować zgodnie z §21 ust. 1i 2
- 11) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
 - 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 45% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
 - 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek odtworzenia minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej terenu brutto całego kwartału,
 - 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§66

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 15 enklawę terenową, o której mowa w §5 pkt 6, oznaczoną na rysunku planu symbolem EE przeznaczoną pod urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla enklawy terenowej (EE) plan ustala:
 - 1) adaptację istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z możliwością jej wymiany lub modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,
 - 2) zakaz lokalizacji innych funkcji.

§67

Na obszarze kwartałów miejskich ŚR. 14 i ŚR. 15 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3, §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§68

Dla kwartału miejskiego ŚR. 16

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne, publiczne i komercyjne oraz gastronomii, rzemiosła usługowego itp. o charakterze detalicznym.
3. Na terenie MU plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków w szczególności w pierzejach od strony ulic, placów lub wewnętrznych podwórek kwartału,
 - 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych od ul. Ogrodowej pod warunkiem dostosowania ich do brył budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej,
 - 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - załącznikiem Nr 3 i rysunkiem planu (zał. Nr 1),
 - 7) uporządkowanie wszystkich pierzei kwartałów ze szczególnym zachowaniem charakteru elewacji zachodniej ulicy Sienkiewicza i południowej ulicy Zamkowej,
 - 8) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
 - 9) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 10) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2
 - 11) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej,
 - 12) dopuszczenie nowej zabudowy na narożniku ul. Ogrodowej (11KUD) i ciągu pieszo - rowerowego (32KXR) na podstawie projektu, uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim, zgodnie z §17 ust. 1 i 2,
 - 13) przebieg projektowanej ulicy lokalnej 2KUL, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - 14) pas drogowy ulicy lokalnej 2KUL w liniach rozgraniczających obejmuje całą działkę Nr 857 ewidencji geodezyjnej usytuowaną przy ul. Sienkiewicza 28, niezbędne dwa trójkąty widoczności wydzielone z działki Nr 859 ewidencji geodezyjnej przy ul. Sienkiewicza 30 oraz jeden trójkąt widoczności wydzielony z działki Nr 855 ewidencji geodezyjnej przy ul. Ogrodowej. Powierzchnia niezbędnych trójkątów widoczności zostanie określona na podstawie projektu drogowego ulicy lokalnej (2KUL).
 - 15) docelowo likwidację wszystkich obiektów kolidujących z przebiegiem projektowanej ulicy lokalnej 2KUL,
 - 16) dopuszczenie nowej zabudowy wraz z modernizacją istniejącej dla stworzenia handlowo - usługowej pierzei południowej, projektowanej ulicy lokalnej 2KUL

- 17) maksymalną wysokość projektowanej zabudowy, o której mowa w pkt 16, na dwie kondygnacje usługowe jednak nie więcej niż 8,0 m. od poziomu terenu,
- 18) wymóg z harmonizowania wyglądu obu pierzei projektowanej ulicy 2KUL poprzez:
 - a) ujednolicenie formy i kolorystyki elewacji,
 - b) zastosowanie ujednoliconego kolorystycznie pokrycia dachowego,
 - c) ujednolicenie formy i kolorystyki stolarki i ślusarki,
- 19) obowiązek podłączenia projektowanej zabudowy do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej,
- 20) miejsca parkingowo - garażowe należy lokalizować na działce własnej w ilości przewidzianej w §24 ust. 1,
- 21) przebieg projektowanego ciągu pieszo - rowerowego 32KXR, zgodnie z oznaczeniem, pasa drogowego w liniach rozgraniczających na rysunku planu.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
 - 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 40% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązującą następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
 - 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 5) ustala się obowiązek zachowania minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej terenu brutto całego kwartału,
 - 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§69

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 16 enklawy terenowe, o których mowa w §5, pkt 6, oznaczone na rysunku planu symbolami: BF/UM, AG i EE przeznaczone pod funkcje biur i obsługi finansowej z dopuszczeniem funkcji usługowo-mieszkaniowych, aktywności gospodarczej oraz pod istniejące urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej.
2. Dla enklawy terenowej (BF/UM) plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4 z możliwością przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 2) możliwość rozbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku rozbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,

- 3) zakaz lokalizacji dopuszczonej funkcji mieszkaniowej na parterze budynku,
 - 4) ochronę budynku zabytkowego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie, w granicy południowej terenu,
 - 5) lokalizację publicznego ciągu pieszo - rowerowego (32KXR) w przejeździe bramowym w północnej części działki,
 - 6) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 7) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej i modernizowanej.
3. Dla enklawy terenowej (AG) plan ustala:
- 1) zachowanie funkcji aktywności gospodarczej,
 - 2) obowiązek modernizacji istniejącej zabudowy z możliwością jej przekształceń, poprzez przebudowę lub rozbudowę, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 3) stworzenie nowej elewacji od ul. Ogrodowej i ciągu pieszo - rowerowego dla modernizowanej zabudowy,
 - 4) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 5) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej,
 - 6) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 7) zakaz lokalizowania usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji,
 - 8) dopuszczenie dotychczasowej działalności poligraficznej pod warunkiem realizacji ustaleń zawartych w pkt 2 i 6,
 - 9) docelowo obowiązek likwidacji istniejącego złomowiska i rekultywacji po nim terenu,
 - 10) zakaz lokalizowania innych funkcji nie związanych z podstawową funkcją terenu,
 - 11) zachowanie i ochronę istniejącej synagogi,
 - 12) ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 13) obowiązek odtworzenia minimum 20% powierzchni biologicznej działki brutto.
4. Dla enklawy terenowej (EE) plan ustala:
- 1) adaptację istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z możliwością jej wymiany lub modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,
 - 2) zakaz lokalizacji innych funkcji.

§70

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR.16 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3, §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§71

Dla kwartału miejskiego ŚR. 17

1. Jako podstawowe przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem AG, ustala się zachowanie funkcji aktywności gospodarczej, tzn. przemysłowo-magazy nowej, rzemiosła produkcyjnego, parkingów itp.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie ustala się funkcje usługowo - handlowe, rzemiosło usługowe, urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej oraz inne funkcje nie kolidujące z funkcją wiodącą.

3. Na terenie AG plan ustala:
 - 1) zachowanie funkcji aktywności gospodarczej, pod warunkiem dostosowania się do lokalnych uwarunkowań,
 - 2) obowiązek modernizacji istniejącej zabudowy z możliwością jej przekształceń poprzez przebudowę lub rozbudowę, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 3) realizację nowej zabudowy w formie zharmonizowanego przestrzennie zespołu z zabudową śródmieścia, jako wymianę zabudowy istniejącej,
 - 4) docelowo obowiązek podłączenia zabudowy do sieci infrastruktury technicznej,
 - 5) ujednolicenie formy ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych,
 - 6) wszelkie prace inwestycyjne wykonywać na podstawie projektu uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim, (§17 ust. 1 i 2),
 - 7) miejsca postojowo - garażowe dla modernizowanej i projektowanej zabudowy należy przewidzieć na terenie działki własnej wg wskaźników opisanych w §24,
 - 8) nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 9) maksymalną wysokość projektowanej zabudowy zgodną z istniejącą,
 - 10) dopuszczenie dotychczasowego użytkowania terenu pod warunkiem realizacji ustaleń zawartych w pkt 2.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
 - 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 30% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych należy przewidzieć na terenie działki własnej wg wskaźnika podanego w §24.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AG, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
 - 1) zakazuje się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi,
 - 2) zakazuje się lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 3) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykraczać poza granice działki własnej, a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,
 - 4) nakazuje się oczyszczanie ścieków na terenie działki własnej,
 - 5) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 6) nakazuje się realizację nowej zieleni,
 - 7) ustala się obowiązek zachowania 30% powierzchni biologicznej terenu działki brutto,
 - 8) nakazuje się zapewnienie miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne,
 - 9) ustala się obowiązek ochrony funkcji mieszkaniowej przed skutkami działalności gospodarczej.

§72

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 17 enklawę terenową, o której mowa w §5, pkt 6, oznaczoną na rysunku planu symbolem MU, przeznaczoną pod mieszkalnictwo wielorodzinne oraz funkcje handlu.
2. Dla enklawy terenowej (MU) plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość lokalizowania funkcji usługowych w partach budynków w szczególności w pierzejach od strony ulicy Sienkiewicza lub wewnętrznych podwórek enklawy,
 - 4) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - załącznikiem Nr 3 i rysunkiem planu (zał. Nr 1),
 - 5) uporządkowanie pierzei z zachowaniem charakteru elewacji zachodniej ul. Sienkiewicza,
 - 6) dopuszczenie nowej zabudowy plombowej w narożniku ulicy Sienkiewicza i przy projektowanym ciągu pieszym i rowerowym 33KXR pod warunkiem zharmonizowania jej z istniejącą wg projektu wykonanego zgodnie z §17 ust. 1 i 2,
 - 7) dopuszczenie nowej zabudowy wraz z modernizacją istniejącej dla stworzenia handlowo - usługowej pierzei południowej projektowanej ulicy lokalnej 2KUL w linii rozgraniczającej tej ulicy stanowiącej nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej, dla funkcji handlowo - usługowych na podstawie projektu, uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim, zgodnie z §17 ust. 1 i 2,
 - 8) realizację zabudowy opisanej w pkt 7, zgodnie z §68 ust. 3 pkt 17 i 18,
 - 9) miejsca postojowe dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 10) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2
 - 11) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej,
 - 12) nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej, 5,0 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo - rowerowego 33KXR, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 13) zakaz lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 14) dopuszczenie wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 15) ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
 - 16) obowiązek zachowania 20% powierzchni biologicznie czynnej enklawy terenowej brutto,
 - 17) zaleca się zapewnienie miejsca na każdej posesji na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§73

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 17 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3 §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§74

Dla kwartału miejskiego ŚR. 18

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UO/U, ustala się zachowanie i rozwój funkcji usługowych z zakresu edukacji.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi z zakresu kultury, sportu, rozrywki i rekreacji oraz innych nieuciążliwych usług i małej gastronomii, które nie będą kolidowały z funkcją podstawową terenu.
3. Na terenie UO/U plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącego budynku szkoły podstawowej,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość rozbudowy pod warunkiem dostosowania jej do charakteru istniejącej bryły budynku szkolnego,
 - 4) dopuszczenie nowej zabudowy na podstawie projektu uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim, zgodnie z §17 ust. 1 i 2,
 - 5) obowiązek lokalizacji urządzeń sportowych,
 - 6) wyгородzenie terenu szkoły,
 - 7) zachowanie i uzupełnienie zieleni,
 - 8) zakaz lokalizacji innych funkcji, poza określonymi w ust. 1 i 2, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych,
 - 9) miejsca postojowe dla istniejącej i projektowanej zabudowy należy przewidzieć na terenie działki szkolnej, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w §24,
 - 10) konieczność podłączenia istniejącej i projektowanej zabudowy do sieci infrastruktury.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
 - 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 20% powierzchni całkowitej budynków i terenu działki.

§75

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP, ustala się zielen publiczną parkową, urządzoną.
2. Dla terenu ZP plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej szaty roślinnej i ukształtowania terenu,
 - 2) ochronę i konserwację istniejącej zieleni, zespołów zakrzewień i zadrzewień,
 - 3) nasadzenie nowych gatunków zieleni wysokiej i niskiej jako uzupełnienie roślinności, zgodnie z projektem specjalistycznym,
 - 4) obowiązek zachowania 90% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej,
 - 5) lokalizację publicznej toalety,
 - 6) zakaz lokalizacji innych funkcji, poza wymienionymi w pkt 5.

§76

1. Wyznacza się na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 18 enklawy terenowe, o których mowa w §5, pkt 6, oznaczone na rysunku planu symbolem MU, AG, KXp, przeznaczone pod mieszkalnictwo wielorodzinne i funkcje handlu, aktywność gospodarczą oraz plac miejski.

2. Dla enklawy terenowej (MU) plan ustala:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
- 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
- 3) możliwość lokalizowania funkcji usługowych w partach budynków w szczególności w pierzejach od strony ulicy Poznańskiej lub wewnętrznych podwórek kwartału,
- 4) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - załącznikiem Nr 3 i rysunkiem planu (zał. Nr 1),
- 5) uporządkowanie pierzei z zachowaniem charakteru elewacji południowej ul. Poznańskiej,
- 6) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
- 7) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
- 8) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2
- 9) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej,
- 10) zakaz lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
- 11) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
- 12) ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
- 13) obowiązek odtworzenia 20% powierzchni biologicznej terenu brutto całego kwartału,
- 14) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemnik na odpady i surowce wtórne.

3. Dla enklawy terenowej (AG) plan ustala:

- 1) zachowanie funkcji aktywności gospodarczej, pod warunkiem dostosowania się do lokalnych uwarunkowań,
- 2) obowiązek modernizacji istniejącej zabudowy z możliwością jej przekształceń poprzez przebudowę lub rozbudowę, za wyjątkiem określonej w §21, ust. 2, pkt 4,
- 3) obowiązek podłączenia zabudowy do sieci infrastruktury technicznej,
- 4) ujednolicenie formy ogrodzenia od strony przestrzeni publicznych,
- 5) wszelkie prace inwestycyjne wykonywać wg projektu uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim, zgodnie z §17 ust. 1 i 2,
- 6) miejsca postojowo - garażowe dla modernizowanej zabudowy, zgodnie z §24,
- 7) dopuszczenie dotychczasowego użytkowania terenu pod warunkiem realizacji ustaleń zawartych w pkt 2,
- 8) zakaz lokalizowania innych funkcji nie związanych z podstawową funkcją terenu,
- 9) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykraczać poza granice działki własnej,
- 10) zakaz lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
- 11) ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,
- 12) nakaz realizacji nowej zieleni,
- 13) obowiązek zachowania minimum 25% powierzchni biologicznej terenu działki brutto,
- 14) zapewnienie na posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne,
- 15) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej,

16) wszelką działalność inwestycyjną w terenie należy prowadzić pod nadzorem archeologiczno - konserwatorskim.

4. Dla enklawy terenowej (KXp) obowiązują następujące ustalenia:

- 1) zachowanie i rozwój funkcji komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej,
- 2) lokalizację miejsc parkingowych w zieleni,
- 3) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej,
- 4) ochronę i konserwację istniejącego pomnika,
- 5) dopuszcza się realizację elementów małej architektury,
- 6) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie placu.

§77

Na obszarze kwartału miejskiego ŚR. 18 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3 §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

§78

Dla kwartałów miejskich ŚR. 19 i ŚR. 20

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, ustala się zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się usługi podstawowe i ponad lokalne, publiczne i komercyjne oraz administracji, gastronomii, rzemiosła usługowego itp.
3. Na terenie MU plan ustala:
 - 1) zachowanie istniejącej zabudowy, za wyjątkiem opisanej w §21 ust. 2 pkt 4,
 - 2) rehabilitację, remonty i modernizację oraz możliwość przekształceń zachowujących bryłę budynku,
 - 3) możliwość nadbudowy pod warunkiem dostosowania jej do istniejącej bryły budynku nadbudowywanego oraz charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej,
 - 4) lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków, w szczególności w pierzejach od strony ulic, placu Kościuszki lub wewnętrznych podwórek,
 - 5) dopuszczenie uzupełnień plombowych w południowej części kwartału ŚR. 19, jako pierzei Pl. Kościuszki pod warunkiem dostosowania ich do brył budynków sąsiednich, pod względem wysokości i charakteru do całej pierzei ulicznej, zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,
 - 6) ochronę budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem zabytków - zał. Nr. 3 oraz rysunkiem planu (zał. Nr 1),
 - 7) uporządkowanie wszystkich pierzei kwartałów ze szczególnym zachowaniem charakteru elewacji zachodniej rynku i południowej ul. Poznańskiej,
 - 8) zachowanie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów bramowych,
 - 9) miejsca postojowe dla zabudowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24,
 - 10) zagospodarowanie wewnętrznych podwórek kwartału realizować, zgodnie z §21 ust. 1 i 2

- 11) zachowanie istniejącej linii zabudowy ciągłej jako nieprzekraczalną linię zabudowy projektowanej.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 jest:
- 1) dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji by funkcje opisane w ust. 2 nie zajmowały łącznie więcej niż 35% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie kwartału,
 - 3) miejsca postojowe dla funkcji usługowych realizować, zgodnie z ustaleniami zawartymi w §24.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego:
- 1) zakaz lokalizacji inwestycji opisanych w §15 pkt 1-3,
 - 2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
 - 3) nakazuje się ochronę i konserwację istniejących drzew i krzewów,

- 4) nakazuje się realizację nowej zieleni,
- 5) ustala się obowiązek odtworzenia minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej terenu brutto całego kwartału,
- 6) zaleca się zapewnienie na każdej posesji miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne.

§79

Na obszarze kwartałów miejskich ŚR. 19 i ŚR. 20 obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3, §§16 i 17 dotyczące ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą prawnej ochrony konserwatorskiej oraz w §15 dotyczące ochrony naturalnego środowiska.

ROZDZIAŁ VII

Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji kołowej

§80

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej.

LP.	SYMBOL	NAZWA OBIEKTU ULICY	KLASA	SZEROKOŚĆ		METODA REALIZACJI
				W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH	JEZDNI	
1	1 KUL	Wypiańskiego (projektowana)	Ulica lokalna	12–16 m	7 m	Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, ścieżka rowerowa
2	2 KUL	Projektowana	Ulica lokalna	12–15 m	7 m	Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, ścieżka rowerowa, autobus
3	3 KUL	Słowackiego (projektowana)	Ulica lokalna	18–40 m	7 m	Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, ścieżka rowerowa, autobus
4	4 KUL	Bogusza	Ulica lokalna	14–8 m	6 m	Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, autobus
5	5 KUL	Poznańska	Ulica lokalna	14 m	7 m	Autobus
6	6 KUL	ulica w rynku	Ulica lokalna	15 m	7 m	Ścieżka rowerowa -2m
7	7 KUL	Kaliska	Ulica lokalna	12–14 m	7 m	Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, autobus
8	8 KUL	Św. Ducha	Ulica lokalna	10–12 m	7 m	j. w.
9	9 KUL1	Sienkiewicza	Ulica lokalna	10 m	6 m	ulica jednokierunkowa
10	10 KUL	Ogrodowa	Ulica lokalna	15 m	7 m	Autobus
11	11KUD	Ogrodowa	Ulica dojazdowa	12–15 m	6 m	Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna,
12	12 KUD1	Zamkowa	ulica dojazdowa	9–12 m	6 m	ul. jednokierunkowa szerokość w liniach rozgraniczających zmienna,
13	13 KUD1	Kowalska	ulica dojazdowa	8 m	5,5 m	ulica jednokierunkowa
14	14 KUD1	Łąkowa	ulica dojazdowa	8 m	5,5 m	j. w.
15	15 KUD	Sopałowicza	ulica dojazdowa	12–20 m	7 m	Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, autobus
16	16 KUD	Daszyńskiego	ulica dojazdowa	10 m	6 m	-
17	17 KUD	Bł. E. Bojanowskiego	ulica dojazdowa	10 m	6 m	-
18	18 KUD	Tyniec	ulica dojazdowa	10–12 m	6 m	Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna,

19	19 KUD1	Bramkowa	ulica dojazdowa	7–10 m	6 m	ulica jednokierunkowa
20	20 KUD	Kraszewskiego	ulica dojazdowa	10 m	6 m	-
21	21 KUD	Pańska	ulica dojazdowa	10 m	6 m	-
22	22 KUD	Pl. Kościelny	ulica dojazdowa	9–12 m	6 m	-
23	23 KUD1	Ul. Kościelna	ulica dojazdowa	8 m	5 m	ulica jednokierunkowa
24	24 KUD1	Kilińskiego	ulica dojazdowa	9–12 m	6 m	j. w.
25	25 KUD1	Wąska	ulica dojazdowa	6 m	4,5 m	j. w.
26	26 KUD	Krzyżowa	ulica dojazdowa	10 m	6 m	-
27	27KUD	Garncarska	ulica dojazdowa	7–15 m	6 m	Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna,
28	28 KUD	Krzywa	ulica dojazdowa	8–10 m	6 m	j. w.
29	29 KUD	Wodna – Piaski	ulica dojazdowa	10–11 m	6 m	j. w.
30	30 KUD/KXp	Stare Targowisko	dojazdowa i plac	100 x 40 m	6 m	j. w.
31	31 KUD	Stolarska	ulica dojazdowa	10 m	6 m	-
32	32 KXR	projektowana	pieszo-rowerowa	5 m		Ścieżka rowerowa – 2 m, ciąg pieszy – 2 m zieleni – 1 m
33	33 KUD	projektowana	pieszo-rowerowa	5 m		j. w.
34	ŚR1 – KXp	Rynek	plac	100 x 100 m		Główny plac miasta z ratuszem
35	ŚR3 – KXp	Powstańców Wielkopolskich	plac	50 x 100 m		Kształt nieregularny placu
36	ŚR18 – KXp	Kościuszki	plac	50 x 80 m		j. w.

DZIAŁ III

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy końcowe

§81

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości.

1. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej z wzrostem wartości nieruchomości, określa się na poziomie 20% dla terenów przeznaczonych pod funkcje bankowo - finansowe, biurowe i usługowo - mieszkaniowe (BF/UM) handlowo - usługowe wzdłuż projektowanej ulicy 2KUL oraz mieszkalnictwa jednorodzinne (MN).
2. Dla pozostałych terenów ustala się wysokość stawki procentowej na poziomie 0%.

§82

Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego

miasta Pleszewa zatwierdzonego uchwałą Nr XV/79/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 1990 r. (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego Nr 21/90, poz. 217).

§83

Do planu dołącza się prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, która stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.


§84

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Pleszewie.


§85


1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pleszewie
(-) mgr Mieczysław Kołtuniewski









3187

UCHWAŁA Nr LIII/462/02 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wsi Wrząca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. Nr 15 z 1999 roku, poz. 139, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Trzcianki uchwala co następuje:

§1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, we wsi Wrząca, zwany dalej planem.
2. Planu obejmuje obszar, oznaczony na rysunku planu w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§2

Na potrzeby niniejszej uchwały pod pojęciem:

- 1) terenów usług turystyki - rozumie się tereny, na których dopuszcza się lokalizowanie:
 - a) stałych budynków krótkotrwałego zakwaterowania o małych formach,
 - b) tymczasowych obiektów krótkotrwałego zakwaterowania, takich jak przyczepy kempingowe, szalasy, namioty itp.,
 - c) towarzyszących urządzeń infrastruktury technicznej,
- 2) terenów usług handlu - rozumie się tereny, na których dopuszcza się lokalizowanie usług handlu detalicznego wymienionych w dziale 52 Polskiej Klasyfikacji Działalności,
- 3) terenów usług gastronomii - rozumie się tereny, na których dopuszcza się lokalizowanie usług gastronomii wymienionych w grupach 55.3, 55.4 i w klasie 55.52 Polskiej Klasyfikacji Działalności, z możliwością integracji tych usług z działalnością hotelarską,
- 4) terenów parkingu ogólnodostępnego z prawem zabudowy obiektami usług handlu - rozumie się tereny, na których oprócz parkingu ogólnodostępnego dopuszcza się lokalizację usług handlu detalicznego jak w §2 pkt 2, małej gastronomii i innych drobnych usług z zakresu obsługi ruchu kołowego,
- 5) terenów wód otwartych - rozumie się tereny sztucznych zbiorników z dopuszczeniem hodowli ryb.

§3

Dla całego obszaru, o którym mowa w §1 ust. 2 ustala się oznaczone na rysunku:

- 1) linie rozgraniczające tereny - ściśle określone,
- 2) linie podziału wewnętrznego - ściśle określone,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 4) rejonu obowiązujących nasadzeń wysokiej i średniowysokiej, zieleni szpalerowej,

§4


Na obszarze, o którym mowa w §1 ust. 2 ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku literami:

- 1) UT - tereny usług turystycznych,
- 2) UH - tereny usług handlu,
- 3) UG - tereny usług gastronomii,
- 4) KP - tereny parkingu ogólnodostępnego,
- 5) KPh - tereny parkingu ogólnodostępnego z prawem zabudowy obiektami usług handlu,
- 6) K - tereny komunikacji,
- 7) W - tereny wód otwartych,
- 8) EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych.

§5

Ustala się obowiązujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku:

- 1) UT1:
 - a) wysokość zabudowy - jedna kondygnacja nadziemna,
 - b) dachy skośne, minimum dwuspadowe o jednakowych spadkach połaci dachowych,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku - 70 m²,
 - d) maksymalna ilość budynków - 10,
- 2) UT2:
 - a) wysokość zabudowy - jedna kondygnacja nadziemna,
 - b) dachy skośne, minimum dwuspadowe o jednakowych spadkach połaci dachowych,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku - 40 m²,
 - d) maksymalna ilość budynków - 8,
- 3) UT3:
 - a) teren przeznaczony wyłącznie na obiekty tymczasowe, takie jak przyczepy kempingowe, szalasy, namioty itp.,
 - b) kwatery przyczep kempingowych wyposażone co najmniej w energię elektryczną,
- 4) UH:
 - a) wysokość zabudowy - jedna kondygnacja nadziemna,
 - b) dachy skośne,
 - c) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy - 500,00 m²,
- 5) UG:
 - a) maksimum dwie kondygnacje na powierzchni zabudowy nie większej niż 150,00 m²,
 - b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy - 450,00 m²,
 - c) dopuszcza się łączenie w obiekcie dachów skośnych i płaskich,
- 6) KPh:
 - a) wysokość zabudowy - jedna kondygnacja nadziemna,
 - b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy obiektów usługowych - 50% powierzchni działki,



- 7) K1:
a) fragment istniejącej drogi wojewódzkiej w granicach uchwalenia zmiany planu,
b) istniejąca szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 20,00 m bez zmian,
- 8) K2:
a) droga wewnętrzna,
b) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,00 m,
- 9) K3:
a) droga wewnętrzna,
b) szerokość w liniach rozgraniczających - 8,00 m.

§6

Ustala się zasady uzbrojenia technicznego:

- 1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wiejskiego wodociągu wg warunków dostawcy lub z ujęcia własnego wykonanego w oparciu o odrębne przepisy,
- 2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu wg warunków dostawcy,
- 3) odprowadzenie ścieków sanitarnych do wiejskiej oczyszczalni na warunkach określonych przez odbiorcę lub do lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków wykonanej na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby terenów objętych zmianą planu,
- 4) odprowadzenie ścieków deszczowych z terenów oznaczonych na rysunku UT1, 2, 3, UH, UG, K1, 2, 3, - powierzchniowo,
- 5) odprowadzenie ścieków deszczowych z terenów oznaczonych na rysunku KP, KPh poprzez separatory piasku i tłuszczu do odbiornika na podstawie odrębnie wydanego pozwolenia wodno-prawnego,

- 6) odpady stałe wywożone na zorganizowane wysypisko,
7) ewentualne odpady niebezpieczne zagospodarowywane lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami, staniem wytwarzającego,
8) ogrzewanie - rozwiązanie indywidualne w oparciu o paliwo gazowe, płynne lub energię elektryczną.

§7

Ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty dla nieruchomości, dla których nastąpi wzrost wartości w związku z uchwaleniem planu.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu Trzcianki.

§9

Tracą moc ustalenia uchwały nr V/31/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Trzciance z dnia 30.03.1989 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr Włodzimierz Ignasiński

3188

UCHWAŁA Nr XXXVII/224/2002 RADY MIASTA I GMINY W KOBYLINIE

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Kobylina, obejmującego obszar w obrębie ulic: Krobska, Grobla, 3. Maja

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz w związku z uchwałą Rady Miasta i Gminy w Kobylinie Nr XXIV/147/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmujący obszar położony w Kobylinie w granicach ulic: Krobska, Grobla, 3. Maja

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

§1

Plan obejmuje obszar, którego granice określa rysunek planu w skali 1:1000 będący załącznikiem nr 1 do uchwały oraz jego integralną częścią.

§2

Przedmiotem ustaleń planu jest:

- 1) Zmiana przeznaczenia terenu użytkowanego dotąd rolniczo, na teren zabudowy mieszkaniowej, usług oświaty, usług kultury oraz innych usług o charakterze nieuciążliwym.

- 2) Określenie linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie użytkowania.
- 3) Określenie zasad obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej.
- 4) Określenie warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
- 5) Określenie zasad i warunków podziału terenu na działki budowlane.

§3

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta i Gminy w Kobylinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

Przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi

Obszarze - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość frontowych linii zabudowy od linii rozgraniczających działki z drogami.

Nakazywaniu, zakazywaniu lub obowiązywaniu - należy przez to rozumieć, że wprowadza się nakaz lub obowiązek na obszarze objętym planem.

Wyznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć, że jest on wyznaczony na obszarze objętym planem.

Usługach - należy przez to rozumieć wszelkie formy prowadzenia działalności usługowej tj. m.in. usługi oświaty, zdrowia, sportu, handlu, administracji, kultury, gastronomii.

ROZDZIAŁ II Przepisy szczególne

§4

Integralną częścią planu jest rysunek planu - plansza podstawowa w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

1. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania ściśle określone i orientacyjne.
- 2) Oznaczenia linii zabudowy.
- 3) Linie podziału wewnętrznego terenów ściśle określone i orientacyjne.

§5

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych

w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §8 do §21

§6

Dopuszcza się wtórny podział działek, przy czym wydzielone działki winny mieć dostęp z drogi publicznej.

Dopuszcza się scalanie działek w obrębie obszaru objętego opracowaniem planu.

§7

Ustala się następujące zasady wyposażenia terenu objętego planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

1) W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- a) Dostawa wody z projektowanej sieci osiedlowej, włączonej do ist. miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę - wodociągów zlokalizowanych w ulicach: Krobskiej, 3. Maja i Grobla, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
- b) Zachować pierścieniowy układ projektowanej sieci wodociągowej.
- c) Projektowany wodociąg lokalizować w pasach drogowych.
- d) Dla zapewnienia prawidłowych warunków ochrony przeciwpożarowej ustala się min. nominalną średnicę wodociągu ulicznego Dn = 100 mm.

2) W zakresie gospodarki ściekowej:

- a) Ustala się gromadzenie ścieków gospodarczo-bytowych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywóz do najbliższej oczyszczalni ścieków.
- b) Rodzaj świadczonych usług wykluczać musi powstawanie ścieków odbiegających znacznie parametrami od ścieków gosp.-byt. i wymagających wstępnej utylizacji.
- c) Dopuszcza się możliwość lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków. Lokalizacja i technologia oczyszczalni spełniać musi warunki określone przepisami szczególnymi.
- d) Docelowo ustala się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i włączenie jej w planowany miejski system odprowadzania i oczyszczania ścieków.
- e) Ustala się budowę sieci kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych z terenu objętego planem do istniejącego cieku. Ze względu na charakter zlewni nie przewiduje się konieczności realizacji urządzeń oczyszczających wody opadowe.
- f) Projektowane sieci kanalizacyjne lokalizować w pasach drogowych.

3) W zakresie gospodarki odpadami stałymi:

- a) Wprowadza się zasadę komunalnego systemu gromadzenia i usuwania odpadów.
- b) Rodzaj świadczonych usług wykluczać musi powstawanie odpadów niebezpiecznych, wymagających unieszkodliwiania w miejscu ich powstawania.
- c) Odpady wywozić do gminnego, zbiorczego punktu segregacji odpadów. Zaleca się wprowadzenie systemu wstępnej segregacji odpadów na miejscu ich powstawania.

4) W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

- a) Ustala się indywidualne ogrzewanie obiektów.
- b) Zaleca się zastosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych.

- 5) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) Ustala się zasilanie energetyczne wszystkich terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej z istniejącego układu miejskiej sieci energetycznej na warunkach określonych przez Dysponenta sieci
 - b) Ustala się realizację naziemnej stacji transformatorowej ozn. 26 EE. Projektowaną stację połączyć z ist. naziemną stacją transformatorową zlokalizowaną przy ul. Krobskiej oraz ist. napowietrzną linią SN przebiegającą wzdłuż południowej granicy terenu objętego planem. Połączenie realizować doziemnymi kablami SN.
 - c) Zasilanie energetyczne obiektów budowlanych realizować doziemnymi kablami nn.
 - d) Kable energetyczne i oświetleniowe lokalizować w poboczach dróg, pasach zieleni lub chodnikach.
- 6) W zakresie telekomunikacji:
 - a) Ustala się objęcie kablową siecią telekomunikacyjną wszystkich terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej poprzez rozbudowę istniejącego miejskiego systemu telekomunikacyjnego na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 - b) Kable telekomunikacyjne lokalizować w poboczach dróg, pasach zieleni lub chodnikach.
- 7) W zakresie zaopatrzenia w gaz:
 - a) Dostawa gazu z projektowanej sieci osiedlowej, włączonej do ist. miejskiego systemu zaopatrzenia w gaz - gazociągów zlokalizowanych w ulicach: Krobskiej i 3. Maja, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 - b) Zachować pierścieniowy układ projektowanej sieci gazowej.
 - c) Projektowane gazociągi lokalizować w poboczach dróg, pasach zieleni lub chodnikach.
- 8) Na terenach planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej dopuszcza się lokalizację sieci i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w przepisach prawa budowlanego. Lokalizacje ww. obiektów i sieci spełniać muszą warunki określone przepisami szczególnymi.

ROZDZIAŁ 3

Zasady zagospodarowania terenu

§8

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 M/U - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami
2. W stosunku do zabudowy na terenie o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
 - 1) Wysokość budynków:
 - a) maksymalna liczba kondygnacji - 2, w tym poddasze użytkowe,
 - 2) Dachy - strome, symetryczne.
 - 3) Linie zabudowy:
 - a) Wyznaczoną linię zabudowy w rysunku planu będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały należy traktować jako obowiązującą,
 - b) Ustala się nakaz lokalizacji obiektów w bocznych granicach działek dla budynków tworzących frontową pierzeję,

- c) Lokalizację obiektów w stosunku do granic działek budowlanych wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne.

3. Obiekty o funkcji usługowej nie mogą stanowić uciążliwości dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się lokalizacji obiektów inwentarskich

§9

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 UO/US/UK - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren usług oświaty, sportu, kultury
2. W stosunku do zabudowy na terenie o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
 - 1) Wysokość budynków:
 - a) maksymalna liczba kondygnacji - 3, w tym poddasze użytkowe,
 - b) maksymalna wysokość kalenicy od poziomu terenu - 14,0 m.
 - 2) Dachy - strome, symetryczne
 - 3) Linie zabudowy:
 - a) Lokalizację obiektów w stosunku do granic działek budowlanych wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne
3. Przy zagospodarowywaniu terenu uwzględnić konieczność przełożenia ist. gazociągu lub pozostawienia wzdłuż jego trasy wolnego pasa terenu o szerokości min. 3,0 m.

§10

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 M/U, 4 M/U - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami
2. W stosunku do zabudowy na terenie o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
 - 1) Wysokość budynków:
 - a) Maksymalna liczba kondygnacji - 2, w tym poddasze użytkowe,
 - b) Dachy - strome, symetryczne.
 - 2) Linie zabudowy - lokalizację obiektów w stosunku do granic działek budowlanych wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne.
3. Obiekty o funkcji usługowej nie mogą stanowić uciążliwości dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej.
4. W przypadku lokalizacji zabudowy usługowej lub handlowej na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się obowiązek wydzielenia zespołów parkingowych dla pojazdów osób zatrudnionych i klientów.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się lokalizacji obiektów inwentarskich

§11

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5 U - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usługowej.

2. W stosunku do zabudowy na terenie o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
 - 1) Wysokość budynków:
 - a) maksymalna liczba kondygnacji - 2, w tym poddasze użytkowe,
 - 2) Linie zabudowy - lokalizację obiektów w stosunku do granic działek budowlanych wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne.
 - 3) Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki - 30% powierzchni działki.
3. Obiekty nie mogą stanowić uciążliwości stałej lub okresowej dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej, a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej.
4. Ustala się obowiązek wydzielenia zespołów parkingowych dla pojazdów osób zatrudnionych i klientów.
5. Nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojowych wzdłuż ulic z wjazdem na poszczególne stanowiska z dróg 18KL oraz 21KD.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się:
 - 1) lokalizacji obiektów inwentarskich,
 - 2) lokalizacji obiektów służących obsłudze komunikacji a w szczególności obsłudze samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych, maszyn budowlanych, rolniczych i drogowych.
7. W przypadku lokalizacji na terenie, o którym mowa w ust. 1, usług warsztatowych lub handlu hurtowego należy wprowadzić wzdłuż granic działki pas zieleni izolacyjnej, zimozielonej o szerokości min. 3,0 m.
8. Przy zagospodarowaniu terenu uwzględnić należy pozostawienie wolnego pasa terenu wzdłuż ist. kanału deszczowego Dn 400 mm w celu zapewnienia dostępu w przypadku awarii lub prac konserwacyjnych.

§12

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6 M/U, 7 M/U, 8 M/U - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami
2. W stosunku do zabudowy na terenie o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
 - 1) Wysokość budynków:
 - a) maksymalna liczba kondygnacji - 2, w tym poddasze użytkowe,
 - 2) Linie zabudowy - lokalizację obiektów w stosunku do granic działek budowlanych wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne.
3. Obiekty o funkcji usługowej nie mogą stanowić uciążliwości dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej.
4. W przypadku lokalizacji zabudowy usługowej lub handlowej na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się obowiązek wydzielenia zespołów parkingowych dla pojazdów osób zatrudnionych i klientów.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się lokalizacji obiektów inwentarskich.
6. Przy zagospodarowywaniu terenu ozn. 7M/U uwzględnić należy konieczność likwidacji ist. kanału deszczowego

Dn 400 mm i wykonanie w jego miejsce nowego kanału w pasie drogi ozn. 18KL.

§13

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9 U - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usługowej.
2. W stosunku do zabudowy na terenie o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
 - 1) Wysokość budynków:
 - a) maksymalna liczba kondygnacji - 2, w tym poddasze użytkowe.
3. Dopuszcza się lokalizację obiektów w granicy działki wzdłuż której nie wyznaczono linii zabudowy.
4. Uciążliwość prowadzonej działalności usługowej nie powinna wykraczać poza granice działki.
5. Na terenie, o którym mowa w pkt 1 nie dopuszcza się lokalizacji obiektów inwentarskich.

§14

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 10 ZP - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren zieleni parkowej.
2. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.

§15

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11 M/U, 12 M/U - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami.
2. W stosunku do zabudowy na terenie o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
 - 1) Wysokość budynków:
 - a) maksymalna liczba kondygnacji - 2, w tym poddasze użytkowe,
 - 2) Linie zabudowy - Lokalizację obiektów w stosunku do granic działek budowlanych wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne.
3. Obiekty o funkcji usługowej nie mogą stanowić uciążliwości dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej.
4. W przypadku lokalizacji zabudowy usługowej lub handlowej na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się obowiązek wydzielenia zespołów parkingowych dla pojazdów osób zatrudnionych i klientów.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się lokalizacji obiektów inwentarskich.

§16

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 13 RZ - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - tereny łąk.
2. Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów budowlanych na terenie o którym mowa w ust. 1.

§17

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 15 KL, 17 KL, 18 KL - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji, drogi publiczne, lokalne.
2. Ustala się minimalną szerokość jezdni - 6.0 m.

3. Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających - 12 m.
4. Wprowadza się obowiązek realizacji nawierzchni utwardzonej.

§18

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 14 KL, 16 KL i 19 KL - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji, drogi publiczne, lokalne.
2. Ustala się minimalną szerokość jezdni - 6.0 m.
3. Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m.
4. Wprowadza się obowiązek realizacji nawierzchni utwardzonej.

§19

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 20 KD, 21 KD, 22 KD, 23 KD - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji, droga publiczna, dojazdowa.
2. Ustala się minimalną szerokość jezdni - 5,0 m.
3. Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających - 10 m.
4. Wprowadza się obowiązek realizacji nawierzchni utwardzonej.

§20

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 24 KX, 25 KX - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji, drogi publiczne - droga pieszka.
2. Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających - 3.0 m.

§21

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 26 EE - ustala się jako przeznaczenie podstawowe - teren urządzeń energetycznych - stacja transformatorowa
2. W stosunku do zabudowy na terenie o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
 - 1) Wysokość budynków:
 - a) maksymalna liczba kondygnacji - 1.
3. Dopuszcza się lokalizację obiektu w granicy.

§22

Ustalenia niniejszego planu są przepisem gminnym i stanowią podstawę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§23

Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§24

Wyłączeniu z produkcji rolnej podlegać będzie łącznie 7,0565 ha gruntów rolnych klasy IV -VI.


§25


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Kobylinie.

§26

Plan zatwierdzony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
(-) *Tadeusz Szulc*





3189

UCHWAŁA Nr XXVIII/324/02 RADY GMINY W LUBASZU

z dnia 3 lipca 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz na obszarze działki nr 207 w obrębie wsi Lubasz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zmianami) Rada Gminy w Lubaszu uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się zmianę zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz na obszarze wsi Lubasz, zwaną dalej zmianą planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu (działkę numer 207) w skali 1:500, zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§2

1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:
 - 1) teren zabudowy letniskowej - oznaczony na rysunku ZR,
 - 2) teren komunikacji wewnętrznej - oznaczony na rysunku Kw,
 - 3) teren zieleni urządzonej - oznaczony na rysunku ZP,
 - 4) teren zbiornika bezodpływowego - oznaczony na rysunku NO,
 - 5) teren stacji elektroenergetycznej - oznaczony na rysunku EE.
2. Teren o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§3

Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

§4

Dla terenu zabudowy letniskowej ZR ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

- 1) na terenie wydzielonej działki istnieje możliwość budowy jednego obiektu kubaturowego,
- 2) zabudowa może być realizowana, na obszarze ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
- 3) wysokość budynku nie może przekroczyć 2 kondygnacji (druga w stromym dachu) i maksymalnej wysokości 8,5 m od poziomu terenu,
- 4) budynki należy realizować z dachem stromym, symetrycznym, dwu lub czterosпадowym o kącie pochylenia połaci min. 30°,

- 5) domy rekreacyjne należy lokalizować w obowiązującej linii zabudowy i przy dachu dwuspadowym - kalenicą równoległą do drogi,
- 6) maksymalna powierzchnia zabudowy (parteru budynku) do 130 m²,
- 7) należy skablować sieć napowietrzną kolidującą z projektowaną zabudową,
- 8) teren podzielono na 8 działek,
- 9) po przyłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się podział działki nr 8 na dwie (pokazany na rysunku) i utworzenie działki nr 9 w wyniku przyłączenia do niej terenu zbiornika bezodpływowego,
- 10) od strony wjazdu na działkę należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla własnych potrzeb.

§5

Dla terenu komunikacji wewnętrznej ustala się:

- a) szerokość ulicy Kw w liniach rozgraniczających na 8,0 m,
- b) szerokość jezdni dwupasowej na 5,0 m.

§6

Dla terenu zieleni urządzonej ZP ustala się zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem.

§7

Dla terenu zbiornika bezodpływowego NO ustala się:

- 1) prawo do budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego,
- 2) po realizacji sieci kanalizacji sanitarnej i podłączeniu zabudowy rekreacyjnej do wiejskiej oczyszczalni ścieków możliwość:
 - a) włączenia tej działki w działkę nr 8,
 - b) przeznaczenia jej pod miejsca do parkowania.

§8

Teren oznaczony symbolem EE przeznacza się pod budowę stacji elektroenergetycznej.

§9


Obowiązują określone na rysunku zmiany planu:

- 1) obowiązujące linie zabudowy,
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§10

Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

- 1) zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego,
- 2) zaopatrzenie w wodę:
 - a) tymczasowo ze studni usytuowanej na działce z zachowaniem warunków szczególnych w tym zakresie,



- b) docelowo z wiejskiej sieci wodociągowej,
- 3) odprowadzenie ścieków:
 - a) do szczelnego zbiornika bezodpływowego, ścieki będą wywożone na punkt zlewny najbliższej oczyszczalni ścieków,
 - b) docelowo do wiejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków,
- 4) gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na gminne wysypisko śmieci w Lubasz, w Lubasz, w Lubasz,
- 5) ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (np.: energią elektryczną, gazem lub paliwami płynnymi).

§11

Ustala się dla terenu ZR - 30% stawkę, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Lubasz.

§13

Na obszarze objętym niniejszą uchwałą. tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz uchwalonego uchwałą Nr XIII/205/92 Rady Gminy w Lubasz dnia 17 grudnia 1992 roku ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Piłskiego nr 1 z dnia 27 stycznia 1993 r.

§14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Bogusław Dymek*

3190

UCHWAŁA Nr XXVIII/325/02 RADY GMINY W LUBASZU

z dnia 3 lipca 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz w obrębie wsi Lubasz, na obszarze działek nr 445 i 455/2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 13/96 poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. Nr 15 z 1999 roku, poz. 139, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Lubasz uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz w obrębie wsi Lubasz, na obszarze działek nr 445 i 455/2.
2. Zmiana planu obejmuje obszary, oznaczone na rysunkach zmiany planu w skali 1:500, zwanymi dalej rysunkami, stanowiącymi załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§2

Na potrzeby niniejszej uchwały pod pojęciem:

- 1) budynku jednorodzinnego rozumie się budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania,
- 2) terenów zabudowy jednorodzinnej z prawem lokalizacji obiektów usług - rozumie się tereny, na których dopuszcza się lokalizowanie:
 - a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 - b) obiektu wolnostojącego lub zintegrowanego z mieszkalnym na potrzeby usług handlu detalicznego wymienionego w dziale 52 Polskiej Klasyfikacji Działalności,

- c) obiektu wolnostojącego lub zintegrowanego z mieszkalnym na potrzeby usług gastronomii wymienionych w grupie 55.4 i w klasie 55.52 Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 - d) obiektów garażowo-gospodarczych towarzyszących budynkom jednorodzinnym,
- 3) terenów zabudowy jednorodzinnej z prawem lokalizacji obiektów działalności gospodarczej - rozumie się tereny, na których dopuszcza się lokalizowanie:
- a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 - b) obiektu wolnostojącego lub zintegrowanego z mieszkalnym na potrzeby usług handlu detalicznego wymienionego w dziale 52 Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 - c) obiektu wolnostojącego lub zintegrowanego z mieszkalnym na potrzeby usług gastronomii wymienionych w grupie 55.4 i w klasie 55.52 Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 - d) innych obiektów działalności gospodarczej będących inwestycjami nie pogarszającymi stanu środowiska,
 - e) obiektów garażowo-gospodarczych towarzyszących budynkom jednorodzinnym.

§3

1. Dla obszarów, o którym mowa w §1 ust. 2 ustala się oznaczone na rysunkach:
 - 1) linie rozgraniczające tereny - ściśle określone,

- 2) linie podziału wewnętrznego - ściśle określone,
- 3) linie zabudowy nieprzekraczalne.

§4

Na obszarach, o których mowa w §1 ust. 2 ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach literami:

- 1) Mh - na potrzeby zabudowy jednorodzinnej z prawem lokalizacji obiektów usług,
- 2) Mn - na potrzeby zabudowy jednorodzinnej z prawem lokalizacji obiektów działalności gospodarczej.

§5

Ustala się obowiązujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych na rysunkach Mh i Mn:

- 1) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację tylko jednego budynku jednorodzinnego, jednego obiektu na potrzeby, usług handlu lub gastronomii oraz jednego budynku garażowo-gospodarczego lub jednego zintegrowanego obiektu mieszkalno-usługowego oraz jednego budynku garażowo-gospodarczego,
- 2) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych,
- 3) poziom posadowienia parteru budynku - maksimum 1,10m ponad poziomem terenu,
- 4) wysokość budynku garażowo-gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna lecz nie więcej niż 3,0 m wysokości w świetle kondygnacji,
- 5) maksymalna całkowita sumaryczna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki,
- 6) na terenach oznaczonych Mh ustala się obowiązek zachowania istniejącego systemu odprowadzania wód drenazowych; dopuszcza się przebudowę trasy drenażu z zachowaniem ciągłości istniejącego systemu i w uzgodnieniu z zarządzającymi systemem właściwymi służbami melioracyjnymi.

§6

Ustala się zasady uzbrojenia technicznego:

- 1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego systemu wodociągowego na warunkach określonych przez dostawcę,
- 2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu na warunkach dostawcy,

- 3) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez wiejski system kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków, na warunkach określonych przez odbiorcę,
- 4) odprowadzanie wód deszczowych:
 - a) na działce mieszkalnej - powierzchniowo,
 - b) z ewentualnych parkingów i placów magazynowych związanych z działalnością gospodarczą do ulicznego systemu kanalizacji deszczowej,
- 5) odpady stałe wywożone na zorganizowane wysypisko,
- 6) ewentualne powstałe odpady niebezpieczne do wywozu lub zagospodarowania przez wytwarzającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 7) ogrzewanie - rozwiązanie indywidualne w ramach działki budowlanej,
- 8) zaopatrzenie w gaz docelowo z planowanej sieci wiejskiej.

§7

Ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty dla nieruchomości, dla których nastąpi wzrost wartości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Lubaszku.


§9


Tracą moc ustalenia uchwały nr XI/67/91 Rady Gminy w Lubaszku z dnia 20 czerwca 1991 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz.

§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Bogusław Dymek*





3191

UCHWAŁA Nr XXVIII/326/02 RADY GMINY W LUBASZU

z dnia 3 lipca 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz, na obszarze działek nr 296/5 i 296/6 we wsi Krucz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 13/96 poz. 74, z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. Nr 15 z 1999 roku, poz. 139, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Lubaszu uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz, na obszarze działek nr 296/5 i 296/6 we wsi Krucz, zwaną dalej zmianą planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar, oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§2

Na potrzeby niniejszej uchwały pod pojęciem:

- 1) terenów letniskowych z prawem zabudowy rozumie się tereny, na których dopuszcza się lokalizowanie:
 - a) budynku mieszkalnego letniskowego o całorocznych warunkach użytkowych,
 - b) obiektów garażowych, gospodarczych i magazynowych towarzyszących budynkowi mieszkalnemu,
 - c) innych obiektów i urządzeń sportu i rekreacji,
- 2) linii podziału wewnętrznego ściśle określonego - rozumie się linię ciągłą ściśle określoną na rysunku, wg której ustala się obligatoryjny podział na działki,
- 3) linii dopuszczalnego podziału wewnętrznego - rozumie się linię przerywaną ściśle określoną na rysunku, wg której dopuszcza się nieobligatoryjny podział na działki.

§3

1. Dla całego obszaru, o którym mowa w §1 ust. 2 ustala się oznaczone na rysunku:
 - 1) linie rozgraniczające tereny - ściśle określone,
 - 2) linie podziału wewnętrznego - ściśle określonego i dopuszczalnego podziału,
 - 3) obowiązujące linie zabudowy,
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§4

Na obszarze, o którym mowa w §1 ust. 2 ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku literami ZR na potrzeby letniskowe z prawem zabudowy.

§5

Ustala się obowiązujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych na rysunku ZR:

- 1) wysokość zabudowy budynku mieszkalnego letniskowego - jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem użytkowego wykorzystania poddasza jako drugiej kondygnacji,
- 2) na budynku mieszkalnym obowiązują dachy skośne, co najmniej dwuspadowe, o nachyleniu połaci dachowych minimum 30°,
- 3) wysokość pozostałych obiektów kubaturowych - jedna kondygnacja nadziemna,
- 4) maksymalna wysokość rzędnej posadowienia parteru - 60 cm ponad poziom terenu.

§6

Ustala się zasady uzbrojenia technicznego:

- 1) zaopatrzenie w wodę z ujęcia własnego wykonanego w oparciu o odrębne przepisy,
- 2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu na warunkach dostawy,
- 3) odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnych zbiorników szczelnych opróżnianych okresowo i wywożonych do oczyszczalni przystosowanej do przyjmowania ścieków dowożonych lub do przydomowej oczyszczalni ścieków wykonanej w oparciu o odrębne przepisy,
- 4) odprowadzenie ścieków deszczowych - powierzchniowo,
- 5) odpady stałe wywożone na zorganizowane wysypisko,
- 6) ogrzewanie - rozwiązanie indywidualne z dopuszczeniem paliwa płynnego i gazowego lub energii elektrycznej.

§7

Ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty dla nieruchomości, dla których nastąpi wzrost wartości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Lubaszu.


§9

Tracą moc ustalenia uchwały nr XI/67/91 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 20 czerwca 1991 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Bogusław Dymek*



3192

UCHWAŁA Nr LV/493/02 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 5 sierpnia 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się nazwę ulicom we wsi Dąbrówka:

- KASZTANOWA, biegnąca od ul. Poznańskiej w kierunku zachodnim,
- CEDROWA, biegnąca od Kasztanowej w kierunku północno zachodnim,
- JAŚMINOWA, odchodząca od ulicy Poznańskiej w kierunku zachodnio-południowym,
- NAD POTOKIEM, odchodząca od ulicy Jaśminowej w kierunku południowym do ulicy Cedrowej,
- JAWOROWA, odchodząca od ulicy Cedrowej w kierunku wschodnio-północno-zachodnim,
- PLATANOWA, odchodząca od ulicy Kasztanowej w kierunku południowo-zachodnim,
- DĘBOWA, odchodząca od rowu melioracyjnego w kierunku południowo-wschodnim,
- LESZCZYNOWA, odchodząca od rowu melioracyjnego w kierunku południowo-zachodnim,

- SOSNOWA, odchodząca od rowu melioracyjnego w kierunku północno-wschodnim,
- MAGNOLIOWA, odchodząca od rowu melioracyjnego w kierunku południowo-wschodnim,
- BRZOSOWA, odchodząca od ulicy Jaworowej w kierunku południowo-wschodnim,
- WRZOSOWA, odchodząca od ulicy Jaworowej w kierunku południowo-wschodnim.

§2

Uchwalona nazwa ulic podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną wsi Dąbrówka.


§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Dopiewo.

§4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Dopiewie
(-) Leszek Nowaczyk





PAŁĘDZIE

RADA GMINY
62-070 DOPIEWO
woj. wielkopolskie
tel. 814-83-31, fax 814-80-82

Załącznik do uchwały Nr *LV/493/02*
RADY GMINY DOPIEWO
z dnia ... **05 SIE. 2002**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
W DOPIEWIE
Nowak
Leszek Nowaczyk

3193

UCHWAŁA Nr LV/494/02 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 5 sierpnia 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Skórzewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się nazwę ulicom we wsi Skórzewo:

- ZIELNA, biegnąca od ul. Nad Potokiem w kierunku północno-wschodnim do ulicy Batorowskiej,
- RUMIAŃKOWA, biegnąca od ulicy Nad Potokiem w kierunku północno-wschodnim do ulicy Jaśminowej,
- JAŚMINOWA, odchodząca od ulicy Wrzosowej w kierunku południowo-wschodnim, skręcająca w kierunku północno-wschodnim,
- MACIERZANKOWA, odchodząca od ulicy Kwiatowej w kierunku północnym zachodnim do ulicy Rumiankowej,
- JAŁOWCOWA, odchodząca od ulicy Macierzankowej w kierunku północno-wschodnim,

- PODBIAŁOWA, odchodząca od ulicy Macierzankowej w kierunku wschodnio-północnym,
- ŁOPIANOWA, odchodząca od ul. Jałowcowej w kierunku północnym-zachodnim do ulicy Jaśminowej.

§2

Uchwalona nazwa ulic podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną wsi Skórzewo.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Dopiewo.

§4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Dopiewie
(-) Leszek Nowaczyk



3194

UCHWAŁA Nr LV/495/02 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 5 sierpnia 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się nazwę ulicy we wsi Konarzewo:

- SŁONECZNA, biegnąca od ul. Bukowskiej w kierunku południowym.

§2

Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną wsi Konarzewo

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Dopiewo

§4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Dopiewie
(-) Leszek Nowaczyk

3195

UCHWAŁA Nr LV/496/02 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 5 sierpnia 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się nazwę ulicy we wsi Dopiewo:

- ZACISZE, biegnąca od ul. Księdza Alfonsa Majcherka w kierunku północno-wschodnim.

§2

Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną wsi Dopiewo.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Dopiewo.

§4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Dopiewie
(—) Leszek Nowaczyk



3196

UCHWAŁA Nr LV/497/02 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 5 sierpnia 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Zakrzewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się nazwę ulicom we wsi Zakrzewo:

- BRZozowa, biegnąca od ul. Leśnej w kierunku północno-wschodnim do ulicy Długiej,
- DĘBOWA, biegnąca od ulicy Gajowej w kierunku północno-wschodnim do ulicy Leśnej,
- LEŚNA, biegnąca od ulicy Niezłomnych w kierunku zachodnio-północnym do ulicy Gajowej.

§2

Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną wsi Zakrzewo.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Dopiewo.

§4

Uchwała w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Dopiewie
(-) Leszek Nowaczyk



3197

UCHWAŁA Nr 369/XLV/02 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 5 sierpnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Nowe Dwory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska w Wieleń uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Nowe Dwory, zwaną dalej zmianą planu.
2. Teren zmiany planu obejmuje obszar wsi Nowe Dwory (gmina Wieleń), oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do uchwały, zwanym dalej rysunkiem.
3. Obszar i zakres zmiany planu są zgodne z uchwałą Rady Miejskiej w Wieleń Nr 319/XXXV/01 z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Nowe Dwory.

§2

Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

- 1) teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa, oznaczony na rysunku - PE,
- 2) teren komunikacji drogowej, oznaczony na rysunku - K.

§3

1. Dla terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa (PE) ustala się:
 - 1) prawo do pobierania kruszywa naturalnego z wyznaczonego na rysunku obszaru górniczego, na podstawie uzyskanej koncesji na wydobywanie kopaliny,
 - 2) obowiązek zachowania potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałania procesom erozyjnym,
 - 3) kierunek rekultywacji wyrobiska po zakończeniu eksploatacji kruszywa - odpowiednie ukształtowanie skarp wyrobiska poeksploatacyjnego i urządzenie zbiorników wodnych,
 - 4) na obszarach ograniczonych na rysunku nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, prawo do usytuowania tymczasowych budynków pełniących funkcje zaplecza socjalnego w czasie prowadzenia eksploatacji kruszywa,
 - 5) prawo do usytuowania stacji transformatorowej, na obszarze wyznaczonym na rysunku, z zapewnieniem służebności dojazdu,
 - 6) wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 174 - prawo do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury

technicznej i związanych z nią budowli podziemnych oraz stacji transformatorowych.

2. W czasie eksploatacji kruszywa i prac rekultywacyjnych należy zapewnić utrzymanie stateczności korpusu drogowego drogi wojewódzkiej (K1) i drogi gminnej (K2).

§4

1. Teren komunikacji drogowej (K) oznacza:
 - 1) teren drogi wojewódzkiej nr 174, (oznaczony na rysunku - K1, klasy G o szerokości w liniach rozgraniczających - 25 m (część obszaru drogi wojewódzkiej objęta jest rysunkiem zmiany planu),
 - 2) teren drogi gminnej, (oznaczony na rysunku - K2) - dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających - 5 m.
2. Dla terenu komunikacji gminnej (K2) ustala się prawo do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej i związanych z nią budowli podziemnych oraz stacji transformatorowych.
3. Skrzyżowania drogi wojewódzkiej (K1) z drogą gminną (K2) i drogą wewnętrzną należy rozbudować o pasy włączenia i wyłączenia oraz pas dla pojazdów skręcających w lewo.
4. Na terenie kopalni (PE) należy przewidzieć urządzenia do oczyszczania samochodów i odsączania kruszywa.


§5


1. Na obszarze objętym zmianą planu, przed przystąpieniem do eksploatacji, ustala się obowiązek zgłaszania prac ziemnych właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, celem objęcia ich nadzorem archeologicznym.
2. Eksploatacja kruszywa nie może negatywnie oddziaływać na zabytkowy kościół i cmentarz.

§6

Dla terenu objętego zmianą planu ustala się następujące zasady infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę - z własnego ujęcia (studni),
- 2) zaopatrzenie w energię elektryczną - poprzez rozbudowę istniejącego układu elektroenergetycznego, na podstawie warunków technicznych uzyskanych w Energetyce Poznańskiej S. A. ZDE - Rejon Dystrybucji w Pile,
- 3) zaopatrzenie w ciepło - z lokalnej kotłowni wykorzystującej paliwa bezpieczne dla środowiska,
- 4) odprowadzenie ścieków sanitarnych - tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem na oczyszczalnię ścieków w Wieleń,
- 5) odprowadzenie wód opadowych - na teren z wykorzystaniem retencji powierzchniowej,
- 6) wywóz śmieci - na zorganizowane wysypisko śmieci.





§7

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenów wyznaczonych w zmianie planu ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Wieleniu.

§9

Tracą moc ustalenia uchwały Nr 191/XXVII/92 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 26.06.1992 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleni, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr inż. Jan Palacz

3198

UCHWAŁA Nr XXXI/289/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 13 sierpnia 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Gierłatowie, dz. nr ewid. 60/1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art., 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje.

§1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Gierłatowie, dz. nr ewid. 60/1, stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla.

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-rodzinnej w Gierłatowie obejmuje obszar o powierzchni 9,7 ha.

§3

1. Przedmiotem ustaleń są:
 - 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami M,
 - 2) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem MU,
 - 3) tereny ulic dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami KD oraz ulic pieszo-jezdných oznaczone symbolem KDx,

- 4) teren stacji transformatorowej, oznaczony na rysunku planu symbolem EE,
- 5) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami ZI.

§4

- 1 Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
 - 2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 3) pasy zieleni izolacyjnej.

§5

Ilekoć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Planie-należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.
2. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Gminy Nekla.
3. Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
4. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem.
5. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.
6. Przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy przez to rozumieć przedsięwzięcia

wymienione w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” - Dz.U. Nr 62 z dn. 20 czerwca 2001 r.

ROZDZIAŁ II **Przepisy szczegółowe**

§6

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami M.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić usługi bytowe: handel, mała gastronomia, drobne rzemiosło. Usługi te nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
 - 1) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 30% powierzchni działki,
 - 2) należy przestrzegać nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granic frontowych działek wzdłuż drogi lokalnej KL Nekla Września. Wzdłuż pozostałych ulic linia zabudowy nie może być mniejsza niż 6 m od granic frontowych działek.
 - 3) forma projektowanych budynków mieszkalnych winna być następująca:
 - a) rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków, werand itp.,
 - b) liczba kondygnacji parter plus poddasze,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu 20°-45°, kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze czerwonym lub brunatnym,
 - 4) budynki gospodarcze lub garaże nie powinny przekraczać powierzchni 50 m². Wysokość-jedna kondygnacja do okapu dachu. Usytuowanie zgodnie z rysunkiem planu lub jako dobudowane do budynków mieszkalnych. Forma dachu nawiązująca do formy dachu budynku mieszkalnego,
 - 5) pomieszczenia usługowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2 należy wydzielić w obrębie kubatury budynku mieszkalnego lub dobudować od strony bocznej lub tylnej,
 - 6) dopuszcza się łączenie działek,
 - 7) ogrodzenia ażurowe, nawiązujące do tradycyjnych płotów z zastosowaniem drewna. Obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń w formie litego muru.

§7

1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową, oznaczony na rysunku planu symbolem MU. Dopuszcza się zlokalizowanie na terenie MU funkcji usługowej bez funkcji mieszkaniowej. Usługi nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy-w odległości 6 m od granic frontowych działek,
 - 2) forma projektowanych budynków:
 - a) budynki mieszkalne zgodnie z §6 ust. 3 pkt 3 lit. a i c z możliwością stosowania wysokości zabudowy: dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe,

- b) budynki usługowe nie powinny przekraczać wysokości odpowiadającej dwóm kondygnacjom plus poddasze użytkowe w zabudowie mieszkaniowej. Dla budynków usługowych dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
- 3) na działkach należy zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów pracowników i klientów usług, oddzielone -pasem zieleni od granic sąsiadujących działek,
- 4) dopuszcza się budynki gospodarcze i garaże.

§8

1. Ustala się tereny zieleni izolacyjnej wzdłuż istniejącego rowu, oznaczone na rysunku planu symbolami XI.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 drzewa i krzewy powinny być posadzone w taki sposób, by umożliwić czyszczenie rowu.

§9

1. Ustala się obsługę komunikacyjną z ulic lokalnych „KL”, ulicy dojazdowej „KD” o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających i ulic pieszojezdnych KDx o szerokości 8 m w liniach rozgraniczających.
2. Pod poszerzenie istniejącej ulicy lokalnej KL przebiegającej po stronie zachodniej przeznaczają się pas terenu o szerokości 2-4 m z obszaru działki nr 60/1 zgodnie z rysunkiem planu.

§10

1. Projektowaną zabudowę należy podłączyć do wodociągu wiejskiego.
2. Przewiduje się docelowo podłączenie zabudowy do sieci kanalizacyjnej. Do czasu zrealizowania kolektora z siecią dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników. Dla terenów mieszkaniowo-usługowych jakość odprowadzanych ścieków należy uzgodnić z eksploatującym oczyszczalnię do której ścieki będą odprowadzane.
3. Dla zasilania w energię elektryczną należy zrealizować stację trato, oznaczoną na rysunku planu symbolem EE. Zmiana lokalnej stacji trato nie powoduje zmiany planu.
4. Wody opadowe należy odprowadzić powierzchniowo na tereny zielone wokół zabudowań.
5. Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów. Odpady klasyfikowane jako niebezpieczne zagospodarować zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się paliwa ekologiczne.


ROZDZIAŁ III **Przepisy końcowe**

§11

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości. 30%.

§12

Traci moc Uchwała Nr VI/29/94 Rady Gminy w Nekli z dnia 14.12.1994 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 23 poz. 279 z dnia



15.12.1994 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszą uchwałą.

§13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Nekla.

§14

Uchwała w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Roman Kuszak

3199

UCHWAŁA Nr XXXI/288/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 13 sierpnia 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Barczyźnie, dz. nr ewid. 146/8

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala, co następuje.

§1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Barczyźnie, dz. nr ewid. 146/8, stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla.

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

§2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-rodzinnej w Barczyźnie obejmuje obszar o powierzchni 7,7 ha.

§3

1. Przedmiotem ustaleń są:
 - 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami M,
 - 2) tereny ulic dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami KD oraz tereny ulic pieszojezdnych oznaczone na rysunku planu KDx,
 - 3) teren stacji transformatorowej, oznaczony na rysunku planu symbolem EE,
 - 4) zasady realizowania sieci infrastruktury technicznej.

§4

1. Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
 - 2) pasy zieleni izolacyjnej.

§5

Ileokroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Planie-należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.
2. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Gminy Nekla.
3. Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
4. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem.
5. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.
6. Przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” - Dz.U. Nr 62 z dn. 20 czerwca 2001 r.

ROZDZIAŁ II Przepisy szczegółowe

§6

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami M.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 przeznaczenia dopuszczalne mogą stanowić usługi bytowe: handel, mała gastronomia, drobne rzemiosło, urządzenia infrastruktury

technicznej. Usługi te nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
- 1) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 30% powierzchni działki,
 - 2) należy przestrzegać nieprzekraczalnej linii zabudowy budynków mieszkalnych w odległości 6 m od granic frontowych działek od strony ulic dojazdowych KD oraz ulic pieszojezdnych KDx,
 - 3) forma projektowanych budynków mieszkalnych winna być następująca:
 - a) rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków, werand itp.,
 - b) liczba kondygnacji parter plus poddasze,
 - c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu 20°-45°, kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze czerwonym lub brunatnym,
 - 4) budynki gospodarcze lub garaże nie powinny przekraczać powierzchni 50 m². Wysokość - jedna kondygnacja do okapu dachu. Usytuowanie zgodnie z rysunkiem planu lub jako dobudowane do budynków mieszkalnych. Forma dachu nawiązująca do formy dachu budynku mieszkalnego,
 - 5) pomieszczenia usługowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2 należy wydzielić w obrębie kubatury budynku mieszkalnego lub dobudować od strony bocznej lub tylnej,
 - 6) dopuszcza się łączenie działek,
 - 7) ogrodzenia ażurowe, nawiązujące do tradycyjnych płotów z zastosowaniem drewna. Obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń w formie litego muru.

§7

1. Ustala się obsługę komunikacyjną z ulic dojazdowych oznaczonych symbolami KD oraz ulic pieszojezdnych KDx. Szerokości ulic: ulicę KD Nekla - Września i Barczyzna - Września -12 m, pozostałe ulice KD-10m, ulice pieszojezdne KDx-8 m.
2. Poszerzenie istniejących ulic dojazdowych KD przebiegających po stronie północnej i południowej terenu planuje się z obszaru działki nr 146/8.
3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających ulic.

§8

1. Obiekty kubaturowe należy podłączyć do wodociągu wiejskiego.
2. Przewiduje się docelowo odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków. Do czasu wybudowania oczyszczalni dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe.
3. Dla odprowadzenia ścieków opadowych ustala się rozwiązanie indywidualne w postaci studni chłonnych lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokół zabudowań.
4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się paliwa ekologiczne:
5. Odpady komunalne i komunalno- podobne gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną teren zasilić przez przyłączy do projektowanej stacji transformatorowej oznaczonej na rysunku planu symbolem EE. Zmiana lokalizacji trafostacji nie powoduje zmiany planu.

ROZDZIAŁ III Przepisy końcowe

§9

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§10

Traci moc Uchwała Nr VI/29/94 Rady Gminy e Nekli z dnia 14.12.1994 r. (Dz. U. Woj. Pozn. Nr 23 poz. 279 z dnia 15.12.1994 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszą uchwałą.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Nekla.

§12

Uchwała w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Roman Kuszak



3200

UCHWAŁA Nr XXXI/290/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 13 sierpnia 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod mieszkalnictwo w Gierłatowie gm. Nekla, dz. nr ewid. 117/1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art., 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje.

§1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego w Gierłatowie, dz. nr ewid. 117/1 obejmujący ustalenia zawarte w niniejszej uchwale oraz rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/29/94 Rady Gminy w Nekli z dnia 14.12.1994 r. (Dz.U. Woj. Pozn. Nr 23 poz. 279 z dnia 15.12.1994 r.).

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

§2

Przedmiotem ustaleń są

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem M,
- 2) teren drogi dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KD.

§3

1. Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:2000, stanowiący załącznik graficzny.
2. Obowiązujące oznaczenia graficzne na rysunku planu obejmują linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania.

§4

Ileokroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.
2. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Gminy Nekla.
3. Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
4. Przeznaczeniu podstawowemu - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem.
5. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.
6. Przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia

wymienione w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”- Dz.U. Nr 62 z dn. 20 czerwca 2001 r.

ROZDZIAŁ II Przepisy szczegółowe

§5

1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem M.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami gospodarczymi lub garażami. Przeznaczeniem dopuszczalnym może być zabudowa usługowa oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Usługi nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w ustawie z dnia 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r. art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Powierzchnia zabudowy związanej z przeznaczeniem podstawowym wraz z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może obejmować więcej niż 40% działki.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania działki i standardy kształtowania zabudowy:
 - 1) formę budynku mieszkalnego dostosować do architektury regionalnej, którą określają m. in. dach dwu lub wielospadowy,
 - 2) dla budynku mieszkalnego ustala się wysokość 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe,
 - 3) budynki gospodarcze lub garaże parterowe z dachem nawiązującym do dachu zabudowy mieszkaniowej o powierzchni maksymalnej 50 m².
 - 4) funkcja usługowa dopuszczona zgodnie z ust. 2 może być dobudowana do budynku mieszkalnego lub wolnostojąca jako obiekt 1 kondygnacyjny z dachem nawiązującym do formy dachu budynku mieszkalnego,
 - 5) ogrodzenia ażurowe na podmurówce, wykonane z jednolitego materiału, obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń w formie litego muru.

§6

1. Obsługę komunikacyjną ustala się z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD, która doprowadza ruch do drogi zbiorczej wzdłuż trasy Poznań-Warszawa.
2. Projektowaną zabudowę należy podłączyć do wodociągu.
3. Przewiduje się docelowo podłączenie zabudowy do sieci kanalizacyjnej. Do czasu zrealizowania kolektora z siecią dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników.

GIERŁATOWO

skala 1 : 2 000

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – działka nr ewid. 117/1
częściowa zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nekla

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/290/2002
Z dnia 13 sierpnia 2002 roku.

-
- granica opracowania
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania
- M teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- projektowany budynek mieszkalny
- projektowany budynek gospodarczy
- KD droga dojazdowa

AUTORZY:

mgr inż. arch. MANFRED PIETZ
upr. nr 770/81 Główny Projektant
z ZESPOŁEM

mgr MARIA KACZMAREK
upr. nr 923/89 z ZESPOŁEM

PLAN ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR XXXI/290/2002
RADY MIEJSKIEJ GMINY DNIA 13 sierpnia 2002
OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJ. WLKP.
NR POZ. Z DNIA

Plan opracowano na podstawie Uchwały Nr XXXV/202/02
Rady Miejskiej Gminy dnia 14.02.2002r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Roman Kuszak

4. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej.
5. Wody opadowe należy odprowadzić powierzchniowo na tereny zielone wokół zabudowań.
6. Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się paliwa ekologiczne.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§7

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§8

Traci moc Uchwała Nr VI/29/94 Rady Gminy w Nekli z dnia 14.12.1994 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 23 poz. 279 z dnia 15.12.1994 r.) w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszą uchwałą.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Nekla.

§10

Uchwała w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Roman Kuszak

3201

UCHWAŁA Nr XXIX/244/2002 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

z dnia 22 sierpnia 2002 r.

w sprawie podziału Gminy Opalenica na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Opalenicy uchwala się, co następuje:

§1

Dokonuje się podziału Gminy Opalenica na stałe obwody głosowania zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Opalenicy.

§3

Traci moc uchwała Nr XIV/119/2000 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opalenica.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
(-) mgr inż. Henryk Wojciechowski

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/244/2002
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 22 sierpnia 2002 r.

Wykaz stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Opalenica

Nr obwodu głosowania	Granica obwodu	Siedziba obwodowej komisji wyborczej	Nr okręgu
1	MIASTO OPALENICA - ULICE: Dr Adamczyka, Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Gustowskiego Jesionowa, Gen. Józefa Karge, Kasprowicza, Kolejowa, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa nr 9,11,13,15,28,30, Milczyńskiego, Moniuszki, Niegolewskich, Niemojewskiego, Parkowa, Poznańska, Przybyszewskiego, Sosnowa, Strumykowa, Szkolna, Ticza Bara, Wieniawskiego, Wierzejewskiego, Zielona, Zarzeczce.	Szkoła Podstawowa w Opalenicy ul. Poznańska 37 Tel. 4477-415	1
2	MIASTO OPALENICA - ULICE: Energetyczna, Klonowa, Konopnickiej, 3 Maja, Młyńska, Nowotomyska, Powstańców Wielkopolskich, Półwiejska, Prusa, Rolna, Sienkiewicza, Spokojna, Wspólna, Wyzwolenia, Żeromskiego.	Liceum ogólnokształcące w Opalenicy ul. Gimnazjalna tel. 4474-330	2
3	MIASTO OPALENICA - ULICE: I Farna, 27 Grudnia, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Opalińskich, Osiedle Centrum, Plac Józefa Piłsudskiego, Powstańca Kozaka, Reymonta, Rynek, 26 Stycznia, Zamkowa.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury „Taklamakan” w Opalenicy Os. Centrum 11 tel. 4477-460	3
4	MIASTO OPALENICA - ULICE: Dąbrowskiego, Dworcowa, Kolonia, Kręta, Łąkowa, nr 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, Nowa, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Porażyńska, Skośna, Słodka, Staszica, 5 Stycznia, Wiejska, Zbożowa.	Gimnazjum Publiczne w Opalenicy ul. Farna 5 tel. 4475-885	4
5	WSIE: Wojnowice	Szkoła Podstawowa w Wojnowicach ul. Poznańska tel. 4477-776	5
6	WSIE: Dakowy Mokre, Kozłowo, Sielinko Osada, Troszczyn, Urbanowo, Uścięcice.	Szkoła podstawowa w Dakowych Mokrych ul. Szkolna 8 tel. 4476-779	6
7	WSIE: Bukowiec Stary, Kopanki, Porażyn, Porażyn Ośrodek, Porażyn Tartak, Sielinko, Terespotockie.	Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sielinku tel. 4473-653	7
8	WSIE: Jastrzębniki, Łagwy, Łęczyce, Niegolewo, Rudniki.	Wiejski Dom Kultury w Rudnikach tel. 4474-252	8

Burmistrz
(-) Ryszard Napierała

3202

ANEKS NR 1

do porozumienia z dnia 1.07.2001 r.

w sprawie powierzenia zadań z zakresu transportu sanitarnego

zawarty w dniu 30.08.2002 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez:

- Kazimierza Kościelnego - Wicemarszałka Województwa
 - Leszka Sikorskiego - Członka Zarządu Województwa,
- zwanym Powierającym
- a Powiatem Ostrzeszowskim, reprezentowanym przez:
- Lecha Janickiego - Starostę Ostrzeszowskiego
 - Kazimierza Bystrego - Wicestarostę Ostrzeszowskiego
- zwanym Przejmującym

§1

1. W porozumieniu z dnia 1.07.2001 r. skreśla się w §2 ust. 2.
2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§2

Aneks wchodzi w życie z dniem 1.09.2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

§3

Aneks do porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron

POWIERZAJĄCY

Wicemarszałek
(-) *Kazimierz Kościelny*

Członek Zarządu
(-) *Leszek Sikorski*

PRZEJMUJĄCY

Starosta Ostrzeszowski
(-) *mgr Lech Janicki*

Wicestarosta
Ostrzeszowski
(-) *Kazimierz Bystri*

3203

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2001 r.

Budżet Gminy Mieścisko na 2001 rok zatwierdzony na XX Sesji Rady Gminy w Mieścisku w dniu 15 grudnia 2000 r. wynosił:

dochody - 8.319.013 zł
wydatki - 7.725.187 zł
nadwyżka budżetu - 593.826 zł

W ciągu roku budżetowego 2001 r. dokonano zmian w budżecie na podstawie Uchwał Rady Gminy i Uchwał Zarządu. Dokonano zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr 55/2001 Zarządu Gminy w Mieścisku z dnia 22 stycznia 2001 r.
2. Uchwała Nr 58/2001 Zarządu Gminy w Mieścisku z dnia 30 marca 2001 r.
3. Uchwała Nr XXII/159/2001 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 24 kwietnia 2001 r.
4. Uchwała Nr 60/2001 Zarządu Gminy z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
5. Uchwała Nr XXIII/173/01 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 29 maja 2001 r.
6. Uchwała Nr 63/2001 Zarządu Gminy w Mieścisku z dnia 29 maja 2001 r.

7. Uchwała Nr XXIV/178/2001 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 21 czerwca 2001 r.
8. Uchwała Nr 64/2001 Zarządu Gminy w Mieścisku z dnia 29 czerwca 2001 r.
9. Uchwała nr XXV/184/2001 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 14 września 2001 r.
10. Uchwała Nr 75/2001 Zarządu Gminy w Mieścisku z dnia 21 września 2001 r.
11. Uchwała Nr XXVI/195/2001 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 16 listopada 2001 r.
12. Uchwała Nr XXVII/204/2001 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 18 grudnia 2001 r.
13. Uchwała Nr 83/2001 Zarządu Gminy w Mieścisku z dnia 27 grudnia 2001 r.
14. Uchwała Nr 84/2001 Zarządu Gminy w Mieścisku z dnia 27 grudnia 2001 r. Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31.12.2001 roku wynosił:
dochody budżetu - 8.791.907 zł
wydatki budżetu - 8.821.281 zł
niedobór budżetowy - 29.374 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 472.894 zł a planowane wydatki budżetu wzrosły o kwotę 1.096.094 zł.

Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na dzień 31 grudnia 2001 roku wykonano w wysokości 7.865.451 zł tj. 89,46%.

Dynamika dochodów wykonanych w 2001 roku w porównaniu z wykonaniem 2000 roku wykazała tendencję wzrostową o 6,72% co stanowi 495.427 zł.

1. Poniższa tabela przedstawia dochody własne wg źródeł pochodzenia:

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	2.000	2.439	121,95
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	470.286	422.561	89,85
3.	Podatek rolny	468.282	421.451	90,00
4.	Podatek od nieruchomości	732.006	721.509	98,57
5.	Podatek leśny	16.528	17.145	103,73
6.	Podatek od środków transportowych	22.973	17.234	75,02
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	20.000	19.023	95,11
8.	Podatek od spadków i darowizn	2.500	677	27,08
9.	Oплата skarbową	150.000	29.432	19,62
10.	Oплата targowa	1.000	2.280	228,00
11.	Dochody z majątku gminy	587.810	275.544	46,88
12.	Pozostałe dochody	216.833	266.804	123,05
	Razem dochody własne	2.690.218	2.196.099	81,63

Dochody własne na plan 2.690.218 zł. wykonano w kwocie 2.196.099 zł. tj. 81,63, z tego najniższe wykonanie to dochody z podatku od spadków i darowizn 27,08% i dochody z tytułu opłaty skarbowej 19,62%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 422.561 zł. tj. 89,85% planu. Z uwagi na niezrealizowane dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych udziały gmin zostały zmniejszone i Gmina Mieścisko otrzymała kwotę pomniejszoną w stosunku do planu o 47.725 zł.

Dochody z majątku gminy zrealizowano w wysokości 275.544 zł co stanowi 46,88%, niezrealizowane dochody ze sprzedaży majątku gminy wynoszą kwotę 312.266 zł spowodowane głównie brakiem zainteresowania inwestorów kupnem niektórych nieruchomości bądź przedłużającą się procedurą załatwienie formalności poprzez zainteresowane strony. Ze sprzedaży działek budowlanych na plan 127.100 zł. otrzymano kwotę 14.921 zł. tj. 11,74% - Zarząd przyjmując dochody ze sprzedaży działek budowlanych, iż Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przekaze grunty położone w Mieścisku pod infrastrukturę mieszkaniową z uwagi na nie przekazanie gruntu, planowane dochody ze sprzedaży działek budowlanych w wysokości 100.000 zł nie zostały zrealizowane.

Dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego planowane w budżecie w wysokości 100.000 zł., z uwagi na nie wyrażenie zgody przez nadleśnictwo nie zostały zrealizowane.

Nie osiągnięcie planowanej wielkości dochodów własnych przez Gminę spowodowane jest głównie czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od prac Zarządu, trudną sytuacją w rolnictwie, pogarszającym się stanem bezrobocia w gminie,ubożeniem społeczeństwa, obciążaniem budżetów gmin przez państwo dodatkowymi zadaniami bez zapewnienia środków budżetowych oraz niestabilną sytuacją prawną w zakresie sprzedaży mienia.

Wykazane w sprawozdaniu o dochodach budżetowych Gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2001 skutki utraconych dochodów Gminy przedstawiają się następująco:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy 2001 wynoszą kwotę 273.938 zł z tego:

- podatek rolny - 104.853 zł
 - podatek od nieruchomości - 169.085 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do uzyskanych dochodów własnych stanowią 12,63%.

b) skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, odroczeń, zaniechania poboru za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 34.342 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 1,56% w tym:

- podatek rolny - 10.647 zł,
- podatek od nieruchomości - 18.267 zł,
- podatek od środków transportowych - 5.428 zł.

Utracone dochody gminy z tytułu zastosowanych obniżek górnych stawek podatkowych, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wyniosły kwotę łącznie 308.280 zł. tj. 3,92% w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2001 roku zgodnie ze sporządzoną sprawozdawczością o dochodach budżetowych wynosi kwotę 225.139 zł z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych - 94.613 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 19.772 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 44.388 zł,
- podatek od środków transportowych - 48.502 zł,
- opłata skarbową - 3.300 zł,
- wpływy z karty podatkowej - 11.141 zł,
- podatek od posiadania psa - 774 zł,
- zaległości z pozostałych dochodów - 2.649 zł.

Na zaległości podatkowe w miesiącu styczniu, lutym i w marcu do dnia sporządzenia informacji (15.03.2002 r.)

wpłynęła kwota 18.086 zł. i tym samym uległa zmniejszeniu kwota zaległości podatkowych wynoszą one 207.053 zł. Wymiar podatku rolnego od osób fizycznych na 2001 rok wynosił kwotę 366.204,40 zł. Wpłaty podatku rolnego zrealizowano w wysokości 338.572,27 zł. z tego na zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych przypada kwota 10.687,57 zł. Z ogólnej kwoty wpłat podatku rolnego odliczono udziały podatku od nieruchomości w wysokości 36.768,95 zł i podatku leśnego w kwocie 2.674,72 zł. W związku z tym wpłaty netto podatku rolnego wynoszą kwotę 299.128,60 zł. i stanowią 81,68% wymiaru. Zaległości na koniec roku wynoszą netto 92.226,07 zł. i wzrosły w stosunku do roku 2000 o kwotę 24.019,12 zł. Na zaległe podatki wysłano 101 upomnień na kwotę 19.006,38 zł. Z wysłanych do Urzędu Skarbowego tytułów egzekucyjnych otrzymaliśmy zwroty z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na kwotę 2.497,90 zł. dla 4 podatników. W 2001 roku dokonano 12 wpisów hipoteki ustawowej do ksiąg wieczystych na kwotę 42.495,70 zł.

W 2001 roku wpłynęło ogółem 16 wniosków o umorzenie rat podatku rolnego, z czego 9 wniosków zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 3.502 zł, ze względu na bardzo trudne warunki bytowe podatników. Wpłynęło także 19 wniosków o umorzenie odsetek na kwotę 3.435 zł. - wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Ogółem umorzenie, zaniechanie oraz umorzenie odsetek w podatku rolnym w roku 2001 wyniosły kwotę 6.947 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego przez Radę Gminy wyniosły kwotę 81.345 zł. Wymiar podatku rolnego od osób prawnych na podstawie otrzymanych deklaracji wynosił netto 118.953,96 zł. Wpłaty na koniec roku wynoszą kwotę 122.321,66 zł z tego 1.159,93 zł stanowią wpłaty na zaległości. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na koniec roku 2001 nie występują. W 2001 roku nie wpłynął żaden wniosek o zastosowanie umorzenia podatku rolnego ani też umorzenia odsetek. Umorzono z urzędu zaległości w podatku rolnym na kwotę 2.115 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły kwotę 23.508 zł.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - podatek wymierzono na rok 2001 w kwocie 233.365,90 zł. netto wpłaty podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 253.455,98 zł z tego 11.182,80 zł stanowią wpłaty na zaległości oraz kwota odpisu z podatku rolnego w wysokości 36.768,95 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą kwotę 44.138,17 zł netto i wzrosły o kwotę 16.172,77 zł. do stanu na koniec roku 2000. Na zaległe podatki wystawiono 93 upomnienia na kwotę 13.394,60 zł oraz 76 tytułów egzekucyjnych na kwotę 3.981,20 zł do Urzędów Skarbowych. Urząd Skarbowy w Wągrowcu zwrócił 13 tytułów egzekucyjnych. na kwotę 72 zł. z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Dokonano 2 wpisów hipoteki ustawowej na kwotę 1.378,50 zł. W 2001 roku wpłynęło ogółem 10 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości, z czego pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków, na kwotę 2.269 zł., z uwagi na trudne warunki bytowe podatników, wpłynęło także 6 wniosków o umorzenie odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości - wszystkie wnioski załatwiono pozytywnie na kwotę 2.410 zł. Ogółem umorzenie rat podatku od nieruchomości oraz umorzenie odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości w roku 2001

wyniosło kwotę 4.679 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wyniosły kwotę 88.839 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - na podstawie otrzymanych deklaracji przypisano podatek w kwocie 459.654,32 zł. Wpłaty za rok 2001 wynoszą 468.052,91 zł. z tego 14.445,74 zł stanowią wpłaty na zaległości. Na koniec roku 2001 zaległości wynoszą kwotę 19.771,92 zł i zmniejszyły się o kwotę 4.267,02 zł. Na zaległości wystawiono 20 upomnień na kwotę 36.339,96 zł. oraz 17 tytułów egzekucyjnych na kwotę 12.458,80 zł. Zalega jedna osoba prawna.

W 2001 roku wpłynęły 2 wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości, z czego 1 wniosek uwzględniono w całości na kwotę 42 zł., a drugi częściowo na kwotę 3.000 zł., stosując przepisy ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ze środków gminy. Ogółem umorzenie podatku od nieruchomości oraz umorzenie odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2001 roku wyniosło kwotę 4.064 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wyniosły kwotę 80.246 zł. Podatek od środków transportowych - osoby prawne na rok 201 wymierzono podatek w kwocie netto 3.840 zł. Wpłaty zrealizowano w 100%. Zaległości nie występują.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - zaległości na początek roku wyniosły 51.874,07 zł. Przypisu dokonano na kwotę 10.668,03 zł. netto. Wpłaty zrealizowano w kwocie 13.393,60 zł z tego na zaległości wpłacono 4.451,19 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 48.146,68 zł i zmniejszyły się o kwotę 3.727,39 zł. Wystawiono 34 upomnienia na kwotę 12.490,64 zł oraz 25 tytułów egzekucyjnych na kwotę 10.041,95 zł.

W 2001 roku wpłynął jeden wniosek o umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych - załatwiony pozytywnie na kwotę 317 zł. W 2001 roku wpłynęło 5 wniosków o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - wszystkie załatwiono pozytywnie na kwotę 1.589 zł. Stosując się do wprowadzonych w 2001 roku znowelizowanych przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, organ podatkowy umorzył z urzędu zaległości w podatku od środków transportowych których wysokość nie przekroczyła kwoty 5-ciokrotnych kosztów upomnienia. Wystawiono 142 decyzje o umorzeniu w/w zaległości na ogólną kwotę 3.275 zł. Ogółem umorzenie podatku i odsetek od podatku wyniosło kwotę 3.592 zł.

Podatek leśny - osoby prawne - na podstawie otrzymanych deklaracji wymierzono podatek leśny w kwocie 14.469,54 zł. Podatek został zapłacony w 100%. Zaległości nie występują. W roku 2001 złożono 37 wniosków o przesunięcie terminu płatności podatków i rozłożeniu na raty zaległości podatkowych z tego: 5 wniosków zostało załatwionych odmownie a 32 pozytywnie.

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 2.030.475 zł wykonanie 1.608.139 zł tj. 79,20%.

- na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie - 99,61%
- na zadania własne - 53,79%
- dotacje na podstawie porozumień - 100,00,
- otrzymane z funduszy celowych wykonano w 81,98%,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej - 44,29%.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	492.035	490.126	99,61
2.	Dotacje na zadania własne	263.706	141.859	53,79
3.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000	7.000	100,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozabudżetowe na inwestycje własne gminy	1.081.484	886.654	81,98
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186.250	82.500	4,29

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 1.608.139 zł.

Niezrealizowana kwota wynosi 432.336 zł. Planowana kwota dotacji celowych i środków pozabudżetowych na inwestycję „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym” w wysokości 130.000 zł. przyjęta w budżecie na 2001 rok z Kuratorium Oświaty - 80.000 zł i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - 50.000 zł. nie została zrealizowana z uwagi na zmniejszenie kwoty dotacji przez Rząd dla Województwa Wielkopolskiego w ramach kontraktu oraz zmianą finansowania - wyposażenia szkół a nie modernizacji szkół przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu.

Zaplanowane wpływy z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu jak i z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu nie zostały zrealizowane odpowiednio - 68.000 zł na zakup Draiadu i 35.750 zł. na remont drogi Gorzewo - Mieścisko. Z uwagi na warunki atmosferyczne w miesiącu grudniu (śnieg) nie można było dokonać odbioru drogi, odbiór został dokonany w miesiącu styczniu 2002 roku i gmina otrzymała środki w dniu 22 marca br.

Planowana kwota w wysokości 200.000 zł. na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kościelnym” została zrealizowana w wysokości 150.000 zł. Środki z Agencji

Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostała rata w wysokości 35.000 zł. zostanie przekazana po zakończeniu zadania w 2002 roku.

Nie zrealizowany został plan dotacji z tytułu dotacji na dodatki mieszkaniowe w wysokości 41.847 zł. Gmina nie otrzymała w 2001 roku na podstawie przedłożonego rozliczenia środków należnych z tytułu dotacji na dodatki mieszkaniowe w wysokości 40.502 zł. Oprócz własnego udziału gmina pokryła dodatkowo udział budżetu państwa.

Uzasadniając różnice w nie wykonaniu wydatków należy nadmienić, że planowana kwota na wyposażenie w meble była w planie większa i różnica stanowi 14.759 zł. W budżecie Gminy na 2001 rok przyjęto udział społeczeństwa w dofinansowaniu do kanalizacji sanitarnej w wysokości 100.000 zł a wykonano w wysokości 19.830 zł. Niezrealizowana kwota wynosi 80.170 zł i planowana jest do zrealizowania w 2002 r.

3. Subwencja ogólna została przekazana w 100,00%, z tego:
część podstawowa w wysokości 727.503 zł,
część oświatowa 2.954.310 zł,
część rekompensująca 389.401 zł.

1.	Subwencja ogólna	4.071.214	4.071.214	100,00
	z tego: część podstawowa	727.503	727.503	100,00
	część oświatowa	2.954.310	2.954.310	100,00
	część rekompensująca	389.401	389.401	100,00

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2001 rok w stosunku do wykonania dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- Dochody własne stanowią - 27,92%,
- Dotacje celowe - 9,56%,
- Środki ze źródeł pozabudżetowych - 10,76%,
- Subwencja ogólna - 51,76%.

Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2001 r. ujęto w zestawieniu tabelarycznym i przedstawione zostały szczegółowo w załączniku Nr 1.

II. Wydatki budżetu Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2001 r. Planowane wydatki wynoszą kwotę 8.821.281 zł wykonano 7.940.949 zł co stanowi 90,02% z tego:

- wydatki majątkowe w tym inwestycyjne plan 2.249.254 zł wykonano w wysokości 1.878.754 zł. tj. 83,53% planu,

zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 23,66% ogółu wykonanych Wydatków i stanowią wzrost o 3,42% w stosunku do roku ubiegłego., pozostałe wydatki stanowią kwotę 6.062.195 zł. tj.: 76,34%, wydatki majątkowe dotyczą - inwestycji sieci kanalizacji sanitarnej dla Mieściska, inwestycji modernizacja Oczyszczalni ścieków w Popowie Kościelnym ogółem kwota - 1.540.017 zł,

- na zakupy inwestycyjne - 6.616 zł.
- na modernizację Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym - 295.021 zł.
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji do BRK przy UG Mieścisko na zakup DRAIMADU plan - 98.000 zł wykonanie 30.000 zł. tj. 30,61%,
- na remont stadionu - 7.100 zł,

- ogółem wynagrodzenia plan 2.921.785 zł wykonano 2.825.250 zł tj. 96,70
- pochodne od wynagrodzeń plan 607.919 zł wykonano 583.667 zł tj. 96,01%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury plan 82.000 zł wykonanie 82.000 zł tj. 100%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 2.000 zł wykonanie 100% (z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Hospicjum w Wągrowcu),
- wydatki na obsługę długu publicznego plan 90.276 zł wykonanie 85.522 zł, tj. 94,73%, W 2001 roku nie zrealizowano Wydatków inwestycyjnych na remont zespołu pałacowo- parkowego z uwagi na nie przeprowadzony przetarg na wymienione zadanie. Wydatki te wygasły z dniem 31.12.2001 roku i Zarząd przedstawi zmianę do budżetu wprowadzając wydatki na 2002 rok z przeznaczeniem zgodnym z decyzją dysponenta.

Wynik finansowy budżetu Gminy za 2001 rok to deficyt budżetowy w wysokości 75.498 zł sfinansowany przez: pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 300.000 zł. oraz przez kredyt długoterminowy w wysokości 600.000 zł.

III. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych (bez odsetek) na dzień 31.12.2001 roku wynoszą kwotę 2.243.506 zł z wyszczególnieniem:

1. Obligacje komunalne serii „A” - 96.000 zł, (do dnia 15.10.2002 r.).
2. Obligacje komunalne serii „B” - 120.000 zł, (do dnia 2.04.2003)
3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec - 236.980 zł. (do dnia 31.12.2003 r.).
4. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko na modernizację istniejącego w gminie oświetlenia ulicznego - 16.716 zł (ostatnia rata 31.05. 2002 r.).
5. WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Mieścisko- 348.000 zł (do 22.06.2003 r.).
6. Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie O/Gniezno - kanalizacja sanitarna we wsi Mieścisko - 312.610 zł do 31.07.2005 r.
7. Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział Mieścisko - 116.000 zł (31.08.2002 r.).
8. WFOŚ i GW w Poznaniu - na zadanie modernizację oczyszczalni ścieków w Popowie Kościelnym - 300.000 zł (do dnia 29.07.2005 r.).
9. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko - nowelizacja karty nauczyciela - 97.200 zł (do dnia 31.12.2003 r.).
10. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko na zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacji oczyszczalni ścieków w Popowie Kościelnym - 150.000 zł (do dnia 24.10.2006 r.).
11. BISE w Warszawie - na zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej dla Mieściska i modernizacji oczyszczalni ścieków w Popowie Kościelnym - 450.000 zł (do dnia 31.12.2003 r.).

W roku 2001 gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek kwotę 663.775 zł oraz dokonała wykupu obligacji serii „A” i „B” na kwotę 192.000 zł, na zapłatę odsetek wydatkowano 304.989 zł. Łączna kwota spłat długu publicz-

nego wraz z odsetkami wyniosła w roku 2001 - 1.160.764 zł. Łączna kwota spłat w roku budżetowym rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji komunalnych wraz z należnymi odsetkami nie przekroczyła 15% planowanych dochodów i wyniosła 13,20% jest to zgodne z art. 113 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2001 wynosi ogółem 2.660.220 zł w tym

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - 216.000 zł,
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.027.506 zł,
- wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych i gospodarstwa pomocniczego - 416.714 zł w tym: zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2001 r. poszczególnych jednostek:
 - jednostki oświatowe - 122.401 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 79.710 zł,
 - jednostka organizacyjna - Urząd Gminy Mieścisko - 92.015 zł z tytułu dostaw towarów i usług,
 - gospodarstwo pomocnicze Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko - 202.298 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 18.03.br. pozostały do zapłaty zobowiązania BRK przy UG Mieścisko w wysokości 85.320 zł.

Relacja kwoty zadłużenia wykazana przez Zarząd Gminy w sprawozdaniu kwartalnym z wykonania budżetu za cztery kwartały - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (dane uzupełniające - poz. E) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jest, do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu dochodów ogółem - wykonanie 7.865.451 zł wynosi wskaźnik 33,82%. W związku z powyższym dopuszczalna kwota zadłużenia Gminy Mieścisko na koniec roku budżetowego 2001 nie przekracza granicy wskaźnika dopuszczalnego, tj. 60% dochodów Gminy w 2001 roku i wynosi wskaźnik 33,82%.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2001 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały gminie w wysokości 475.838 zł w następujących działach:

- 750- Administracja publiczna - 46.391 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 600 zł,
- 853 - Opieka Społeczna - 397.309 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 31.538 zł.

Gmina wykorzystwała otrzymane dotacje w 100% zgodnie ze sporządzoną sprawozdawczością Rb - 50 o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za okres od początku roku do dnia 31.12.2001.

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2001 roku wynosił kwotę 9.607,30 zł. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy, zgodnie z zasadą równowagi budżetowej oraz w oparciu o możliwości finansowe gminy. Realizacja wydatków budżetowych uzależniona była od realizacji dochodów i w związku z niewykona-

niem dochodów w pełnej wysokości nie zostały zrealizowane wydatki w wysokości zaplanowanej.

Gmina realizowała Budżet 2001 roku poprzez jednostki budżetowe Gminy, instytucję kultury i gospodarstwo pomocnicze. Realizacja wydatków w przedstawionym sprawozdaniu była możliwa do wykonania dzięki staraniom Zarządu o uzyskanie dodatkowych źródeł dofinansowania zarówno na działalność

bieżącą jak i na dofinansowanie kontynuowanych zadań inwestycyjnych.

Otrzymane środki w roku 2001 pochodzą ze źródeł budżetowych, pozabudżetowych i udzielonych pożyczek na warunkach preferencyjnych. Gmina Mieścisko w roku budżetowym 2001 otrzymała dodatkowo następujące środki finansowe, które zasilili budżet Gminy:

Lp.	Nazwa instytucji udzielająca środki finansowe Gminie w 2001	Przeznaczenie środków	Kwota przyznana
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kościelnym – pożyczka w 30% umarzalna	300.000
2.	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Warszawa	Dotacja na zadanie modernizacja Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym	40.000
3.	Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa OT Poznań	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia w podstawowy sprzęt do Gimnazjum w Mieścisku i Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym	34.327
4.	Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa OT Poznań	Dofinansowanie do inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kościelnym	150.000
5.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Dofinansowanie do budowy, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych droga Mieścisko - Gorzewo	52.500
6.	Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa OT Poznań	Środki na remont pałacu w Budziejewie	300.000
7.	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Dofinansowanie do zakupu DRAIMADU	30.000
8.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa	Dotacja na kanalizację sanitarną dla Mieściska etap II zadanie IVa	300.000
9.	Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa OT Poznań	Dofinansowanie do remontu Gimnazjum w Mieścisku i Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym	37.918
10.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Dotacja na remont stadionu w Mieścisku	7.000
		Ogółem	1.251.745

Ogółem kwota środków w 2001 roku pozyskana dla Gminy Mieścisko wynosi 1.251.745 zł co stanowi 57,00% w stosunku do zrealizowanych dochodów własnych a w stosunku do dochodów ogółem stanowi 15,91%.

IV. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Plan dochodów 60.625 zł, wykonanie dochodów 64.428 zł wskaźnik wykonania 106,27%
2. Plan wydatków 60.625 zł, wykonanie wydatków 45.896 zł% wykonania 75,70%.

Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych pomimo wykonania wydatków w 75,70% został realizowany zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i przedstawiony na Sesji Rady Gminy w miesiącu styczniu br. Komisja w roku bieżącym poczyni dodatkowe starania w zakresie utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej, której nie zrealizowano w 2001 r.

V. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2001.

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	Planowane przychody	4.800	12.490	260,21

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1.	Plan	4.800	6.308	131,42
	Pozostałe środki na dzień 31.12.2001 r. – 9.876 zł			

Zarząd Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2001 rok obejmujące:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdanie RE-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb - 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej, - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- sprawozdanie Rb-32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych,

- sprawozdanie Rb - 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
- sprawozdanie RE - 50 o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie opisowe.

Zarząd jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy w terminie do dnia 31 marca 2001 r. celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady
(-) Ryszard Sadłowski

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2001 rok**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2001 ROKU**

Rozdział	§	Dział	Dochody plan zł	Dochody wykonanie zł	%
		010-Rolnictwo i łowiectwo	26.800	13.149	49,06
01095		Pozostała działalność	26.800	13.149	49,06
	083	Wpływy z usług	6.500	7.542	116,03
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.300	5.607	27,62
		020-Leśnictwo	102.000	2.604	2,55
02095		Pozostała działalność	102.000	2.604	2,55
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	102.000	2.604	2,55
		600-Transport i łączność	106.250	90.923	85,57
60016		Drogo publiczne gminne	88.250	52.500	59,49
	271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88.250	52.500	59,49
60095		Pozostała działalność	18.000	38.423	213,46
	083	Wpływy z usług	18.000	38.423	213,46
		700-Gospodarka mieszkaniowa	143.900	42.673	29,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.900	42.673	29,65
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowni i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.990	10.009	334,75
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13.760	17.709	128,70
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	127.100	14.921	11,74
	092	Pozostałe odsetki	50	34	68
		750-Administracja publiczna	176.469	171.029	96,92

75011		Urzędy wojewódzkie	48.300	46.391	96,05
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie(związkom gmin) ustawami	48.300	46.391	96,05
75023		Urzędy gmin(miasta i miasta na prawach powiatu)	66.000	58.666	88,89
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	3.240	324,00
	069	Wpływy z różnych opłat	4.500	1.860	41,33
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000	27.100	90,33
	092	Pozostałe odsetki	20.000	23.654	118,27
	097	Wpływy z różnych dochodów	10.500	2.812	26,78
75056		Spis powszechny i inne	1.544	1.544	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie(związkom gmin) ustawami	1.544	1.544	100,00
75095		Pozostała działalność	60.625	64.428	106,27
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.625	64.428	106,27
		751-Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.744	12.744	100,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	780	780	10,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie(związkom gmin) ustawami	780	780	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.879	8.879	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie(związkom gmin) ustawami	8.879	8.879	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.085	3.085	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie(związkom gmin) ustawami	3.085	3.085	100,00
		754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00
75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie(związkom gmin) ustawami	600	600	100,00
		756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.958.133	1.748.065	89,27
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20.200	19.221	95,15
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000	19.062	95,31
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	200	159	79,5
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645.538	640.992	99,30
	031	Podatek od nieruchomości	469.233	468.053	99,75
	032	Podatek rolny	120.573	122.322	101,45
	033	Podatek leśny	13.689	14.470	105,71
	034	Podatek od środków transportu	3.943	3.840	97,39
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	40	0,80
	069	Wpływy z różnych opłat	1.000	16	1,60

	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.100	32.251	100,47
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	668.109	632.870	94,73
	031	Podatek od nieruchomości	262.773	253.456	96,45
	032	Podatek rolny	347.709	299.129	86,03
	033	Podatek leśny	2.839	2.657	94,22
	034	Podatek od środków transportowych	19.030	13.394	70,38
	036	Podatek od spadków i darowizn	2.500	677	27,08
	037	Podatek od posiadania psów	2.000	825	41,25
	043	Wpływy z opłaty targowej	1.000	2.280	228,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.608	49.533	201,29
	069	Wpływy z różnych opłat	0	837	0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.650	10.064	178,12
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	152.000	29.982	19,73
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	150.000	29.829	19,89
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	153	7,65
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	472.286	425.000	89,99
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	470.286	422.561	89,85
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	2.439	121,95
		758-Różne rozliczenia	4.071.214	4.070.573	99,98
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.954.310	2.954.310	100,00
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.954.310	2.954.310	100,00
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	727.503	727.503	100,00
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	727.503	727.503	100,00
75805		Cześć rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych-268.489 zł, Prognozowana kwota przez gminę w zakresie utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych-120.912 zł)	389.401	389.401	100,00
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	389.401	389.401	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-641	0
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	-39	0
	036	Podatek od spadków i darowizn	00	-78	0
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-397	0
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnej	0	-32	0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-95	0
		801-Oświata i wychowanie	279.234	139.574	49,98
80101		Szkoły podstawowe	235.048	102.778	43,73
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.370	7.370	310,97
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.386	23.017	75,75
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	122.292	72.391	59,20
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80.000	0	0
80110		Gimnazja	24.227	16.837	69,50
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	24.227	16.837	69,50
80195		Pozostała działalność	19.959	19.959	100,00

	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.959	19.959	100,00
		853-Opieka społeczna	569.735	528.141	92,70
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	317.300	317.300	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317.300	317.300	100,00
85315		Dodatki mieszkaniowe	158.900	117.053	73,66
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158.900	117.053	73,66
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.309	9.309	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.309	9.309	100,00
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	66.000	66.000	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin ustawami	66.000	66.000	100,00
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	4.100	4.353	106,17
	083	Wpływy z usług	4.100	4.353	106,17
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.700	4.700	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.700	4.700	100,00
85395		Pozostała działalność	9.426	9.426	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.847	4.847	100,00
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.579	4.579	100,00
		854-Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000	13.682	91,21
85404		Przedszkola	15.000	13.682	91,21
	069	Wpływy z różnych opłat	15.000	13.682	91,21
		900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.021.828	723.344	70,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698.000	499.830	71,61
	271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	98.000	30.000	30,61
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin) powiatów, (związków powiatowych),samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	600.000	469.830	78,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.538	31.538	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminne ustawami	31.538	31.538	100,00
90095		Pozostała działalność	292.290	191.976	65,68
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	288.290	188.874	65,52
	092	Pozostałe odsetki	4.000	3.102	77,55
		921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301.000	301.350	100,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000	1.350	135,00
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	1.350	135,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	300.000	300.000	100,00
	629	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000	300.000	100,00
		926-Kultura i sport	7.000	7.000	100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.000	7.000	100,00
	663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000	7.000	100,00
		Ogółem dochody	8.791.907	7.865.451	89,46

Wynik Budżetu

Dochody budżetu - 7.865.451

Wydatki Budżetu - 7.940.949

Niedobór budżetu - 75.498

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2001 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2001 R.**

Rozdział	§	Dział	Wydatki Plan w zł	Wydatki Wykonanie w zł	%
		010 –Rolnictwo i łowiectwo	13.240	9.082	68,60
01095		Pozostała działalność	13.240	9.082	68,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.280	1.288	30,09
	4270	Zakup usług remontowych	720	720	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.817	96,34
	4430	Różne opłaty i składki	3.240	2.257	69,66
		600-Transport i łączność	190.250	189.139	99,42
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18.000	17.826	99,03
	4270	Zakup usług remontowych	18.000	17.826	99,03
60016		Drogi publiczne gminne	172.250	171.313	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	41.105	97,87
	4270	Zakup usług remontowych	120.800	120.785	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9.450	9.423	99,71
		630-Turystyka	20.000	18.302	91,51
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000	9.657	48,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.600	4.538	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.963	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7.400	5.936	80,22
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	865	86,5
		710-Działalność usługowa	35.000	34.053	97,29
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	9.200	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.200	92,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	24.853	99,41
	4300	zakup usług pozostałych	25.000	24.853	99,41
		750-Administracja publiczna	1.126.803	1.099.627	97,59
75011		Urzędy wojewódzkie	48.300	46.391	96,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.138	38.229	95,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.176	7.176	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	986	986	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.711	52.066	93,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.207	47.168	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.488	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2.204	875	39,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	535	66,88
75023		Urzędy gminy	980.602	959.451	97,84
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.038	2.038	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549.441	549.439	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.978	41.975	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.577	96.520	99,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.908	13.711	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.302	74.486	89,42
	4260	Zakup energii	8.400	8.167	97,23
	4270	Zakup usług remontowych	17.624	17.623	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94.379	82.593	87,51
	4410	Podróże służbowe	38.262	38.261	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	10.850	10.796	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500	12.500	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.525	4.524	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	202	202	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.616	6.616	100,00
75056		Spis powszechny i inne	1.544	1.544	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209	209	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.171	1.171	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	135	135	100,00
75095		Pozostała działalność	40.646	40.175	98,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.420	28.419	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811	425	52,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9.600	9.516	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.815	1.815	100,00
		751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.744	12.744	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350	350	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358	358	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.879	8.879	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.179	5.179	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136	136	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416	416	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.622	2.622	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	507	507	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.085	3.085	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.878	1.878	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35	35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646	646	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	526	526	100,00
		754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.600	68.220	90,24
75412		Ochotnicze straże pożarne	75.000	67.20	90,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.284	10.277	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.107	21.620	89,68
	4260	Zakup energii	3.300	3.094	93,76
	4270	Zakup usług remontowych	12.872	12.561	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	14.345	13.728	95,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.371	68,55
	4430	Różne opłaty i składki	8.015	4.892	61,04
	4580	Pozostałe odsetki	77	77	100,00
75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340	340	100,00
		757 – Obsługa długu publicznego	90.276	85.522	94,73
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90.276	85.522	94,73
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90.276	85.522	94,73
		758 – Różne rozliczenia	9.366	8.154	87,06
75814		Różne rozliczenia finansowe	9.366	8.154	87,06

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.366	8.154	87,06
		801 – Oświata i wychowanie	3.606.404	3.311.549	91,82
80101		Szkoły podstawowe	2.626.321	2.420.033	92,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124.239	121.729	97,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246	246	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.257.598	1.216.126	96,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.382	99.381	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.113	246.752	93,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.792	33.178	92,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.694	72.744	74,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.873	2.393	49,11
	4260	Zakup energii	263.964	162.052	61,39
	4270	Zakup usług remontowych	53.852	47.851	88,86
	4300	Zakup usług pozostałych	31.101	24.833	79,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.696	3.287	88,93
	4430	Różne opłaty i składki	6.030	4.720	78,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.515	82.515	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7.205	7.205	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295.021	295.021	100,00
80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	159.993	156.231	97,65
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.746	10.464	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.702	95.406	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.026	15.026	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.487	19.688	96,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.888	2.780	96,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.116	985	88,26
	4260	Zakup energii	3.674	3.74	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	661	661	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.187	1.060	89,30
	4430	Różne opłaty i składki	77	58	75,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.429	6.429	100,00
80110		Gimnazja	512.795	466.863	91,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.108	24.104	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.521	273.629	91,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.689	30.689	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.877	53.223	86,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.473	7.291	86,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.742	22.665	78,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.293	1.293	39,27
	4260	Zakup energii	25.498	25.498	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.965	10.843	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5.104	3.981	78,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.368	490	35,82
	4430	Różne opłaty i składki	848	848	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.309	12.309	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189.993	157.172	82,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.650	5.620	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.922	44.855	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150	2.149	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.070	9.026	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.191	1.188	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.822	78.002	72,34
	4270	Zakup usług remontowych	2.597	2.596	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6.885	6.713	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	91	90	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	7.815	5.133	65,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.800	100,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	97.343	91.291	93,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.092	60.225	92,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.357	4.357	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.023	11.167	92,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.505	1.386	92,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.085	6.043	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	1.324	1.324	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.750	4.613	97,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	293	262	89,42
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.714	1.714	100,00
80195		Pozostała działalność	19.959	19.959	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.959	19.959	100,00
		851 – Ochrona zdrowia	60.625	45.896	75,70
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.625	45.896	75,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych20.836	20.836	10.751	51,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800	1.114	61,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303	302	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.056	3.885	95,78
	4220	Zakup środków żywności	4.608	4.516	98,00
	4260	Zakup energii	100	50	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.122	24.859	88,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	419	52,38
		853 – Opieka społeczna	786.152	769.026	97,82
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	347.467	347.467	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	347.467	347.467	100,00
85315		Dodatki mieszkaniowe	254.400	238.273	93,66
	3110	Świadczenia społeczne	254.400	238.273	93,66
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.309	9.309	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	9.309	9.309	99,99
85319		Ośrodki pomocy społecznej	134.795	134.795	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	660	660	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.694	1.694	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.102	90.102	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.863	6.863	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.249	17.249	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.361	2.361	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.421	3.421	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	75	75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.876	8.876	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	386	386	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	299	299	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.809	2.809	100,00
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.055	23.057	95,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	349	349	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.491	1.489	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.180	14.634	96,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.167	1.131	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.903	2.576	88,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401	353	88,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	129	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1.834	1.834	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	562	93,67
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.700	4.700	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.700	4.700	100,00
85395		Pozostała działalność	11.426	11.426	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.070	4.070	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148	148	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4.847	4.847	100,00
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	381.512	351.850	92,23
85401		Świetlice szkolne	225.613	209.165	92,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.560	8.497	99,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.715	143.500	91,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.335	10.335	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.316	29.952	92,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.333	4.009	95,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.341	1.338	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	332	67	20,18
	4260	Zakup energii	354	290	81,92
	4270	Zakup usług remontowych	2.561	2.561	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290	140	48,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.476	8.476	100,00
85404		Przedszkola bez klas „0”	140.899	129.274	91,75
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.667	3.667	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.080	83.539	95,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300	3.300	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.330	16.984	87,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.425	2.236	92,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865	864	99,88
	4260	Zakup energii	12.272	8.364	68,13
	4270	Zakup usług remontowych	4.036	2.955	73,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2.168	1.612	74,35
	4430	Różne opłaty i składki	39	39	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.262	5.262	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	455	455	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15.000	13.411	89,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	150	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.180	1.042	47,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12.220	12.219	99,99
		900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.875.099	1.741.408	92,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.681.517	1.605.017	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	39.800	34.662	87,09
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	338	28,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.542.517	1.540.017	99,84
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98.000	30.000	30,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48.000	20.368	42,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000	20.368	45,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.310	26.811	82,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.650	10.577	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	21.660	16.234	74,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96.244	75.343	78,28
	4260	Zakup energii	80.738	65.646	81,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14.654	8.845	60,36
	4580	Pozostałe odsetki	852	852	100,00
90095		Pozostała działalność	17.028	13.869	81,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.047	360	81,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545	75	11,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	14	13,76
	4300	Zakup usług pozostałych	13.420	13.420	100,00
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501.210	160.132	31,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115.345	74.285	64,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.310	5.867	41,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.307	1.409	61,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316	212	67,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.850	11.781	85,06
	4260	Zakup energii	26.322	26.318	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	48.723	20.729	42,54
	4300	Zakup usług pozostałych	8.815	7.687	87,20
	4430	Różne opłaty i składki	702	282	40,17
92116		Biblioteki	82.000	82.000	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	82.000	82.000	100,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	300.850	842	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	850	842	99,06

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	0	0
92195		Pozostała działalność	3.015	3.005	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695	695	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.270	2.270	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	40	80,00
		926 – Kultura fizyczna i sport	37.000	36.245	97,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.000	36.245	97,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.541	3.541	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696	194	27,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171	29	16,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.269	5.269	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.112	16.051	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.280	2.280	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.831	1.781	97,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.100	7.100	100,00
		Ogółem	8.821.281	7.940.949	90,02

3204**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA ROK 2001****DOCHODY BUDŻETU**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan 2001 zł	W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	Wykona- nie na 31.12.2001 r.	§201	§203	% wykona- nia budżetu
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.000			7.520			0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.000			7.520			0
		069	Wpływy z różnych opłat	5.000			7.520			0
020			Leśnictwo	2.200			1.775			80,7
	02095		Pozostała działalność	2.200			1.775			80,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200			1.775			80,7
600			Transport i łączność	35.500			19.365			54,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.500			7.500			100,0

		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500			7.500			100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	28.000			11.865			42,4
		083	Wpływy z usług	27.000			11.570			42,9
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000			295			29,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	428.257			481.014			112,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428.257			481.014			112,3
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000			2.053			102,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138.257			154.201			111,5
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	276.000			313.561			113,6
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000			1.000			50,0
		092	Pozostałe odsetki	10.000			10.199			102,0
750			Administracja publiczna	143.143	45.543		144.802	43.826		101,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.000	44.000		42.283	42.283		96,1
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.000	44.000		42.283	42.283		96,1
	75023		Urzędy gmin	26.600			27.108			101,9
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500			840			168,0
		069	Wpływy z różnych opłat	6.000			1.000			16,7
		083	Wpływy z usług	0			973			0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	20.100			24.295			120,9
	75056		Spis powszechny i inne	1.543	1.543		1.543	1.543		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.543	1.543		1.543	1.543		100,0
	75095		Pozostała działalność	71.000			73.868			104,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000			72.868			104,1
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000			1.000			100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.601	14.601		14.601	14.601		100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900		900	900		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	900		900	900		100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.715	7.715		7.715	7.715		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.715	7.715		7.715	7.715		100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.986	5.986		5.986	5.986		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.986	5.986		5.986	5.986		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600		600	600		100,0
	75414		Obrona cywilna	600	600		600	600		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600		600	600		100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.429.445			2.253.221			92,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.700			12.038			156,3
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.700			11.964			155,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0			74			0,0

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	806.500			819.775		101,6
	031	Podatek od nieruchomości	501.500			562.063		112,1
	032	Podatek rolny	225.000			207.144		92,1
	033	Podatek leśny	46.000			34.724		75,5
	034	Podatek od środków transportowych	13.000			8.977		69,1
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000			432		4,3
	069	Wpływy z różnych opłat	0			54		0,0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000			6.381		58,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	909.352			818.003		90,0
	031	Podatek od nieruchomości	350.000			283.392		81,0
	032	Podatek rolny	460.000			421.337		91,6
	033	Podatek leśny	400			438		109,5
	034	Podatek od środków transportowych	32.000			41.793		130,6
	036	Podatek od spadków i darowizn	4.500			3.599		80,0
	037	Podatek od posiadania psów	800			587		73,4
	043	Wpływy z opłaty targowej	8.000			8.718		109,0
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53.652			46.269		86,2
	069	Wpływy z różnych opłat	0			667		0,0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0			11.203		0,0
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	101.700			57.470		56,5
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000			56.882		56,9
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700			588		34,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	604.193			545.935		90,4
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	600.893			539.915		89,9
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.300			6.020		182,4
758		Różne rozliczenia	4.055.944			4.034.579		99,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	2.999.602			2.999.602		100,0

		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.999.602			2.999.602			100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	494.956			494.956			100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	494.956			494.956			100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	526.386			526.386			100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	526.386			526.386			100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35.000			13.635			39,0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	0			-31			0,0
		036	Podatek od spadków	0			-114			0,0
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0			-183			0,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0			-347			0,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0			-162			0,0
		092	Pozostałe odsetki	35.000			14.472			41,3
801			Oświata i wychowanie	17.310		14.810	17.562		14.810	101,5
	80101		Szkoły Podstawowe	2.500			2.752			110,1
		069	Wpływy z różnych opłat	0			2.752			0,0
		083	Wpływy z usług	2.500			0			0,0
	80195		Pozostała działalność	14.810		14.810	14.810		14.810	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.810		14.810	14.810		14.810	100,0
853			Opieka społeczna	327.919	271.130	52.325	330.526	267.740	52.325	100,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	179.700	179.700		179.700	179.700		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179.700	179.700		179.700	179.700		100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	44.743		44.743	44.743		44.743	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.743		4.743	44.743		44.743	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	17.730	17.730		17.730	17.730		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.730	17.730		17.730	17.730		100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	67.800	67.800		64.410	64.410		95,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.800	67.800		64.410	64.410		95,0

	85323		Państwowy Fundusz Kombatantów	3.968			3.968			100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.968			3.968			100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0			5.997			0,0
		083	Wpływy z usług	0			5.997			0,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.900	5.900		5.900	5.900		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.900	5.900		5.900	5.900		100,0
	85395		Pozostała działalność	8.078		7.582	8.078		7.582	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.582		7.582	7.582		7.582	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	496			496			100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.510	24.510		35.175	24.510		79,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24.510	24.510		24.510	24.510		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.510	24.510		24.510	24.510		100,0
	90095		Pozostała działalność	20.000			10.665			53,3
		083	Wpływy z usług	20.000			10.665			53,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.977			8.917			111,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.977			8.911			11,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600			2.231			371,8
		083	Wpływy z usług	7.377			6.680			90,6
	92116		Biblioteki	0			6			0,0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0			6			0,0
			Razem	7.512.406	356.384	67.135	7.349.657	351.277	67.135	97,8

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2001 r. zł	W tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2001 r.	W tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu
010			Rolnictwo i łowiectwo	37.300		28.999		77,7
	01030		Izby rolnicze	13.700		12.259		89,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.700		12.259		89,5
	01095		Pozostała działalność	23.600		16.740		70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.690		3.690		10,0
		4430	Różne opłaty i składki	19.910		13.050		65,5
020			Leśnictwo	4.000		209		5,2
	02095		Pozostała działalność	4.000		209		5,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000		209		5,2
600			Transport i łączność	763.140		734.887		96,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.500		7.500		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7.500		7.500		100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	755.640		727.387		96,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.643		1.643		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.000		217.999		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.173		17.172		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.985		40.985		100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	5.580		5.579		100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.700		2.306		85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.922		131.922		100,0
		4260	Zakup energii	2.000		1.831		91,6
		4270	Zakup usług remontowych	23.640		22.964		97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	47.134		30.140		63,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.117		3.117		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.500		4.987		58,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.446		7.446		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.800		239.296		97,4
630			Turystyka	3.000		312		10,4
	63095		Pozostała działalność	3.000		312		10,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000		312		10,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	109.500		106.722		97,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.500		106.722		97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.566		2.768		60,6
		4260	Zakup energii	18.000		17.061		94,8
		4270	Zakup usług remontowych	15.000		14.959		99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	71.934		71.934		100,0
750			Administracja publiczna	869.993	45.543	845.837	45.543	97,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.000	44.000	42.283	44.000	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.630	36.630	35.139	36.630	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500	6.500	6.283	6.500	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	870	861	870	99,0
	75022		Rady gmin	38.686		38.686		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.936		34.936		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.176		1.176		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.229		1.229		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.345		1.345		100,0
	75023		Urzędy gmin	681.344		669.683		98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.532		8.532		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.606		397.166		99,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.655		32.655		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.650		74.041		97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.800		10.146		79,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.300		2.648		80,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.700		29.230		92,2
		4260	Zakup energii	12.000		11.444		95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	80.304		77.025		95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.977		10.976		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.010		1.010		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.549		10.549		100,0
		4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.261		4.261		100,0
	75056		Spis powszechny i inne	1.543	1.543	1.543	1.543	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.282	1.282	1.282	1.282	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229	229	229	229	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32	32	32	100,0
	75095		Pozostała działalność	104.420		93.642		89,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.000		48.000		100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	4.000		3.490		87,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000		16.304		95,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.900		3.677		94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.370		1.637		22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14.150		14.150		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000		6.384		63,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.601	14.601	14.601	14.601	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	900	900	900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	900	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.715	7.715	7.715	7.715	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.802	4.802	4.802	4.802	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.718	1.718	1.718	1.718	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.195	1.195	1.195	1.195	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.986	5.986	5.986	5.986	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.423	4.423	4.423	4.423	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156	156	156	156	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	21	21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607	607	607	607	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	779	779	779	779	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.000	600	105.397	600	99,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.600		1.000		62,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.600		1.000		62,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103.800		103.797		100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.234		2.233		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.380		1.380		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.720		9.720		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452		451		99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817		817		100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	80		79		98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.360		12.360		100,0
		4260	Zakup energii	6.034		6.034		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.007		8.007		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.716		2.716		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000		60.000		100,0
	75414		Obrona cywilna	600	600	600	600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	600	100,0
757			Obsługa długu publicznego	192.061		190.285		99,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192.061		190.285		99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14.477		12.477		100,0
		4580	Pozostałe odsetki	179.584		177.808		99,0
801			Oświata i wychowanie	3.439.200		3.435.517		99,9
	80101		Szkoły Podstawowe	2.302.735		2.302.726		100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104.028		104.028		100,0
		3250	Stypendia różne	6.059		6.059		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.393.629		1.393.628		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.163		131.162		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.754		287.753		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.520		39.519		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.905		66.904		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.709		4.708		100,0
		4260	Zakup energii	106.821		106.820		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.937		5.936		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54.022		54.021		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.335		13.335		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	883		883		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.970		87.970		100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	124.865		124.859		100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.460		10.459		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.330		84.329		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.332		5.330		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.115		17.114		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.478		2.477		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.150		5.150		100,0
	80110		Gimnazja	788.540		788.539		100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.254		39.254		100,0
		3250	Stypendia różne	2.652		2.652		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.655		458.655		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.207		22.207		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.266		91.265		100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	12.865		12.865		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000		43.000		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.085		8.083		100,0
		4260	Zakup energii	28.758		28.758		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6.406		6.406		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26.660		26.666		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.988		4.988		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.169		1.169		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.045		27.041		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.530		15.530		100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206.150		204.833		99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.240		6.240		100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.116		1.116		100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	153		153		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.197		8.196		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	186.417		185.613		99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	27		27		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000		3.488		87,2
	80195		Pozostała działalność	16.910		14.560		86,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100		500		23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	750		0		0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.060		14.060		100,0
851			Ochrona zdrowia	70.000		59.113		84,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000		59.113		84,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	3.050		3.050		100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000		321		16,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000		3.552		44,4
		3110	Świadczenia społeczne	8.002		8.002		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.351		8.350		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38.597		35.781		92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000		57		2,9
853			Opieka społeczna	550.142	271.130	548.984	267.740	99,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	269.500	179.700	269.496	179.700	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	243.061	154.021	243.057	154.021	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.169	15.409	16.169	15.409	100,0
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10.270	10.270	10.270	10.270	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	91.616		91.615		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	91.409		91.408		100,0
		4580	Pozostałe odsetki	207		207		100,0
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	17.730	17.730	17.730	17.730	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	17.730	17.730	17.730	17.730	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	153.350	67.800	152.197	64.410	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.355	40.800	100.355	40.800	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.940	3.600	6.940	3.584	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.060	7.500	18.891	7.500	99,1
		4120	Składki na fundusz pracy	2.590	1.000	2.566	1.000	99,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.220	0	993	0	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.329	3.100	6.328	3.100	100,0
		4260	Zakup energii	4.800	3.400	4.391	3.160	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.062	6.500	7.062	3.731	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	600	327	235	50,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.344	1.300	4.344	1.300	100,0
	85323		Państwowy Fundusz Kombatanów	3.968		3.968		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.968		3.968		100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.900	5.900	5.900	5.900	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5.900	5.900	5.900	5.900	100,0
	85395		Pozostała działalność	8.078		8.078		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7.582		7.582		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496		496		100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157.413		157.301		99,9
	85401		Świetlice szkolne	74.412		74.305		99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	784		783		99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.136		56.135		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.631		3.630		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.124		10.118		99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1.477		1.379		93,4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.260		2.260		100,0
	85404		Przedszkole (bez klas „0”)	79.834		79.830		100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.222		6.222		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.961		49.961		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.700		3.700		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.810		10.809		100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.490		1.489		99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.447		2.446		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.401		1.401		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	83		82		98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	770		770		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.950		2.950		100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3.167		3.166		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800		1.800		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322		322		100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	45		44		97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		1.000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784.676	24.510	728.418	24.510	92,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62.806	24.510	57.221	24.510	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.464		2.463		100,0
		4260	Zakup energii	47.910	24.510	42.996	24.510	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.732		9.427		96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700		2.335		86,5
	90095		Pozostała działalność	721.870		671.197		93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		3.030		60,6
		4260	Zakup energii	400		116		29,0
		4270	Zakup usług remontowych	14.436		0		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000		10.449		95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691.034		657.602		95,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.150		299.475		98,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241.690		240.380		99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.950		9.150		92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.042		94.042		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.563		7.563		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.060		18.059		100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.219		2.219		100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850		720		84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.289		23.289		100,0
		4260	Zakup energii	41.743		41.742		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38.937		38.937		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	937		936		99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100		3.723		90,8
	92116		Biblioteki	59.160		56.848		96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.620		30.620		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.213		2.213		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.650		5.646		99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	700		592		84,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270		220		81,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.642		5.642		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.443		8.415		99,7
		4260	Zakup energii	1.881		1.030		54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200		1.132		51,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		97		32,3

			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.241		1.241		100,0
	92195		Pozostała działalność	2.300		2.247		97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800		1.747		97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	500		500		100,0
926			Kultura fizyczna i sport	105.880		105.164		99,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.880		105.164		99,3
		1. 30 20	2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350		350		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000		10.000		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500		18.579		100,4
		3. 42 60	Zakup energii	5.000		4.880		97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	33.322		32.647		98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.725		34.725		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.983		3.983		100,0
			Razem	7.510.056	356.384	7.361.221		98,0
			w tym:					
			inwestycje	1.012.364		972.428		96,1
			bieżące	6.497.692		6.388.793		98,3

Przewodniczący Zarządu
(-) Stanisław Krywicki

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok "B"
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań