



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 sierpnia 2006 r.

Nr 133

TREŚĆ

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3248	– nr 162/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rogoźno	14176
3249	– nr 163/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borek Wielkopolski	14179
3250	– nr 164/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Otorowo, gmina Szamotuły	14181
3251	– nr 165/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kotlin	14184

UCHWAŁY RAD GMIN

3252	– nr XXXV/266/06 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska	14189
3253	– nr XXXV/267/06 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stary Lubosz	14214
3254	– nr XXXI/151/06 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo	14236
3255	– nr XXXVII/211/06 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka - fragment miasta Miejska Górka	14241
3256	– nr XXXVIII/340/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz	14249
3257	– nr XLII/292/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielenie innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych	14254
3258	– nr XLII/294/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.	14255
3259	– nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów	14261
3260	– nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.	14261
3261	– nr L/308/06 Rady Miejskiej Czempinia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempinie	14264
3262	– nr XXX/195/2006 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Świerczyna	14266

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

3263	– nr XLVII/765/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie: Budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006	14269
------	--	-------

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3264 – z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił dotację w 2006 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 14315

3248

ROZPORZĄDZENIE Nr 162/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rogoźno

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), zarządza się, co następuje:

§1. Wyznacza się aglomerację Rogoźno o równoważnej liczbie mieszkańców 12000.

§2. 1. Aglomeracja Rogoźno obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Rogoźnie, położone w powiecie obornickim, w gminie Rogoźno.

2. Obszar aglomeracji Rogoźno wyznacza się na terenie poniżej wymienionych miejscowości, w oznaczonych na mapie granicach: miasto Rogoźno, Cieśle, Garbatka, Ruda.

3. Obszar i granice aglomeracji Rogoźno są oznaczone na mapie w skali 1:25000 (ark. 1-2), stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Tadeusz Dziuba*

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI

MAPA W SKALI 1 : 25 000


ROGOŹNO

1 2 km

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego

nr 162.../06 z dnia 31 lipca 2006 r.

Ark. 2



OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI

MAPA W SKALI 1 : 25 000

ROGOŹNO

1 2 km

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego

nr 162 /06 z dnia 31 lipca 2006 r.

Ark. 1



3249

ROZPORZĄDZENIE Nr 163/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borek Wielkopolski

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, i Nr 267, poz. 2255), zarządza się, co następuje:

§1. Wyznacza się aglomerację Borek Wielkopolski o równoważnej liczbie mieszkańców 7900.

§2.1. Aglomeracja Borek Wielkopolski obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Karolew, położone w powiecie gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski.

2. Obszar aglomeracji Borek Wielkopolski wyznacza się na terenie poniżej wymienionych miejscowości, w oznaczonych na mapie granicach: miasto Borek Wielkopolski, Karolew, Jeżewo.

3. Obszar i granice aglomeracji Borek Wielkopolski są oznaczone na mapie w skali 1:25000 (ark. 1), stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Tadeusz Dziuba*

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI

MAPA W SKALI 1 : 25 000


BOREK WIELKOPOLSKI

1 2 km

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego

nr 163 /06 z dnia 31 lipca 2006r.

Ark. 1



3250

ROZPORZĄDZENIE Nr 164/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Otorowo, gmina Szamotuły

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), zarządza się, co następuje:

§1. Wyznacza się aglomerację Otorowo o równoważnej liczbie mieszkańców 2300.

§2. 1. Aglomeracja Otorowo obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Otorowie, położone w powiecie szamotulskim, w gminie Szamotuły.

2. Obszar aglomeracji Otorowo wyznacza się na terenie poniżej wymienionych miejscowości, w oznaczonych na mapie granicach: Otorowo, Krzeszkowice, Kamionka, Wincentowo, Lipnica, Brodziszewo.

3. Obszar i granice aglomeracji Otorowo są oznaczone na mapie w skali 1:25000 (ark. 1-2), stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Wojewoda Wielkopolski
(-) *Tadeusz Dziuba*

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI

PLAN W SKALI 1: 25 000

OTOROWO

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego
Nr 164 /06 z dnia 31 lipca 2006 r.
Arkusz 1




OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI

PLAN W SKALI 1: 25 000

OTOROWO

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego
Nr164...../06 z dnia 31 lipca 2006 r.
Arkusz 2



3251

ROZPORZĄDZENIE Nr 165/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kotlin

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), zarządza się, co następuje:

§1. Wyznacza się aglomerację Kotlin o równoważnej liczbie mieszkańców 6500.

§2. 1. Aglomeracja Kotlin obejmuje swym zasięgiem teren objęty systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wyszki, położone w powiecie jarocińskim, w gminie Kotlin.

2. Obszar aglomeracji Kotlin wyznacza się na terenie poniżej wymienionych miejscowości, w oznaczonych na mapie granicach: Kotlin, Racendów, Sławoszew, Parzew, Magnuszewice, Twardów, Wola Książęca, Wyszki, Wysogotówek i Wilcza.

3. Obszar i granice aglomeracji Kotlin zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000 (ark. 1-4), stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Tadeusz Dziuba*

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI

MAPA W SKALI 1 : 25 000


1 2 km

KOTLIN

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego

nr 165 /06 z dnia 31 lipca 2006 r.

Ark. 1



OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI

MAPA W SKALI 1 : 25 000


1 2 km

KOTLIN

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego

nr 165 /06 z dnia 31 lipca 2006 r.

Ark. 2



OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI

MAPA W SKALI 1 : 25 000


1 2 km

KOTLIN

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego

nr 165... /06 z dnia 31 lipca 2006 r.

Ark.3



OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI

MAPA W SKALI 1 : 25 000


1 2 km

KOTLIN

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego

nr 165 /06 z dnia 31 lipca 2006 r.

Ark. 4



3252

UCHWAŁA Nr XXXV/266/06 RADY GMINY KOŚCIAN

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), a także w związku z uchwałą Nr XVI/122/04 Rady Gminy Kościan z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska, Rada Gminy Kościan uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/301/02 Rady Gminy Kościan z dnia 21 marca 2002 roku.

§1. 1. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określają następujące załączniki graficzne:

- 1) załącznik nr 1 zatytułowany „MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru położonego w obrębie wsi STARE OBORZYSKA”, opracowany w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu;
- 2) załącznik nr 2 zatytułowany „MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru położonego w obrębie wsi STARE OBORZYSKA”, opracowany w skali 1:5000, zwany dalej rysunkiem planu.

2. Integralną częścią uchwały jest:

- 1) rysunek planu, stanowiący załączniki nr 1 i 2;
- 2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4.

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne

§2. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- a) dla rysunku planu opracowanego w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1, ustala się podział na jednostki bilansowe:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem „MN”;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem „MW”;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), oznaczone symbolem „MN/U”;
- 4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem „U”;
- 5) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem przemysłu, magazynów i składów, oznaczone symbolem „U/P”;
- 6) tereny zabudowy przemysłu, magazynów i składów z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem „P/U”;
- 7) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem „US”;
- 8) tereny rolnicze, oznaczone symbolem „R”;
- 9) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich, oznaczone symbolem „RU”;
- 10) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich, oznaczone symbolem „RM”;
- 11) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone symbolem „P”;
- 12) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem dla zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem „U/MN”;
- 13) tereny zieleni urządzonej z usługami, oznaczone symbolem „ZP/U”;
- 14) lasy, oznaczone symbolem „ZL”;
- 15) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem „ZP”;
- 16) cmentarze i tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem „ZC/ZP”;
- 17) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem „WS”;
- 18) tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone symbolem „E”;
- 19) tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja, oznaczone symbolem „K”;
- 20) tereny infrastruktury technicznej – wodociągi, oznaczone symbolem „W”;

- 21) rezerwa dla terenu kolejowego, oznaczona symbolem „KK”;
 - 22) ścieżki rowerowe, oznaczona symbolem „KDp”;
 - 23) tereny drogi krajowej i dojazdowej, oznaczone symbolem „KD-K/KDp”;
 - 24) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem „KD”.
- b) dla rysunku planu, opracowanego w skali 1:5000, stanowiącego załącznik nr 2, ustala się podział na jednostki bilansowe:
- 1) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem „US”;
 - 2) tereny rolnicze, oznaczone symbolem „R”;
 - 3) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem „RU”;
 - 4) lasy, oznaczone symbolem „ZL”;
 - 5) cmentarze, oznaczone symbolem „ZC”;
 - 6) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem „WS”;
 - 7) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem „KD”.
2. Dla rysunku planu opracowanego w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1, obowiązującymi również ustaleniami są:
- a) granice terenu w granicach obszaru objętego planem;
 - b) granice administracyjne gminy;
 - c) granice administracyjne wsi;
 - d) granice terenów zamkniętych;
 - e) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu – ustalone planem;
 - f) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu – orientacyjne;
 - g) linie podziału wewnętrznego;
 - h) linie podziału wewnętrznego – postulowane;
 - i) linia energetyczna WN ze strefą ochronną;
 - j) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - k) obowiązujące linie zabudowy;
 - l) tereny zieleni izolacyjnej;
 - m) stanowiska archeologiczne.
3. Dla rysunku planu, opracowanego w skali 1:5000, stanowiącego załącznik nr 2, obowiązującymi również ustaleniami są:
- a) granice obszaru objętego planem;
 - b) granice terenu w granicach obszaru objętego planem w skali 1:1000;
 - c) granice administracyjne gminy;
 - d) granice administracyjne wsi;
 - e) granice terenów zamkniętych;

- f) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
- g) stanowiska archeologiczne.

§3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Obszar objęty planem znajduje się poza obszarem NATURA 2000 Wielki Łęg Obrzański (kod obszaru PLB300004) w odległości około 3 km.
2. Nie zezwala się na prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych według klasyfikacji odpadów ustalonej w przepisach odrębnych.
3. Dla projektowanej zabudowy dopuszcza się zastosowanie ekologicznych (niskoemisyjnych) sposobów ogrzewania opartych na nośnikach energii cieplnej nieuciążliwych dla środowiska przy wykorzystaniu urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emitowanego zanieczyszczenia.
4. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej powinny zostać zagospodarowane zielenią tak, by zminimalizować uciążliwość pochodzące z tych obszarów oraz poprawić walory krajobrazowe.
5. Należy w maksymalnym stopniu zachować istniejące zadrzewienia.

§4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Cały teren objąć strefą „W” ochrony archeologicznej.
2. Działalność inwestycyjna na stanowiskach archeologicznych oraz w ich otoczeniu możliwa jedynie w przypadku przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych, a tym samym uwolnieniu terenu z substancji zabytkowej. Na pozostałym terenie działalność inwestycyjna wymaga uzyskania uzgodnienia Konserwatora Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji.
3. W obrębie obszaru objętego planem znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków, tzn. kościół (decyzja nr 20/48/A z dnia 12 grudnia 1932 r.) i park dworski (decyzja nr 979/A z dnia 23 września 1985 r.) wchodzące w skład dwóch przylegających do siebie zabytkowych zespołów: dworsko – parkowo - folwarcznego oraz kościelno - cmentarnego. W ramach omawianego obszaru należy:
 - a) w maksymalnym stopniu zachować architekturę historycznej zabudowy;
 - b) przeprowadzać adaptację do nowych funkcji w sposób, który nie spowoduje zatracenia cech zabytkowych;
 - c) remonty przeprowadzać po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

§5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1. Tereny jednostek bilansowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami „19ZP”, „20WS”, „24ZC/ZP”, „27WS”, „28ZP”, „29WS”, „35U”, „36US”, „37U”, „44WS”, „46U”,

„51U”, „57U”, „61ZP”, „66ZP”, „73ZP/U”, „74WS”, „89WZ”, „90ZP”, „91ZP” oraz tereny dróg publicznych stanowią obszar przestrzeni publicznej.

2. Przestrzenie publiczne realizować jako przestrzenie reprezentacyjne, urządzone i wyposażone obiektami małej architektury, rekreacji codziennej i utrzymania porządku.
3. W przestrzeniach publicznych ulic mogą być lokalizowane obiekty przystanków autobusowych, w których dopuszcza się niewielkie obiekty usługowe (handlowe).
4. Dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych na fasadach budynków.
5. Na terenach zabudowy usługowej i terenów obiektów przemysłowych dopuszcza się stawianie wolnostojących, czasowych bądź trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych.

§6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1. Linie podziału wewnętrznego określają zasady podziału terenów jednostek bilansowych na działki budowlane.
2. Linie podziału wewnętrznego – postulowane określają:
 - a) położenie granic działek w stosunku do pasa drogowego z tolerancją 10° względem zasad podziału określonych na rysunku;
 - b) szerokość frontów projektowanych działek z tolerancją 5,00 m.
3. Dla jednostek bilansowych, dla których nie ustalono zasad podziału dopuszcza się wtórny podział nieruchomości po spełnieniu warunków:
 - a) zagwarantować dostęp do drogi publicznej dla każdej z wydzielonych działek;
 - b) linie podziałowe prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych w stosunku do pasa drogowego.

§7. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Ustala się docelowo realizację pełnego zakresu uzbrojenia terenu: sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej – poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej. Ideogram sieci infrastruktury technicznej przedstawiono na planszy „Zasady rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyka)”.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
 - a) podstawowy system komunikacji składa się z terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - KDg – droga główna;
 - KDz – droga zbiorcza;
 - KDI – droga lokalna;
 - KDd – droga dojazdowa;

- KD-K/KDd – droga krajowa i dojazdowa;
- KD – droga publiczna;

- b) dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrznych w granicach działek;
 - c) powiązanie systemu komunikacji w granicach planu z układem zewnętrznym określa rysunek planu;
 - d) zapewnić drogi pożarowe;
 - e) dopuszcza się wytyczanie ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg;
 - f) miejsca parkingowe i garaże wyznaczyć w miarę potrzeb w granicach działek budowlanych i dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej:
- a) zasady ogólne uzbrojenia:
 - zaleca się realizację inwestycji pod warunkiem uzbrojenia terenu w instalacje infrastruktury technicznej;
 - dopuszcza się inne prowadzenie projektowanej sieci niż to zostało przedstawione na planszy „zasady rozwiązań w zakresie.” (według projektów budowlanych) pod warunkiem, że nie ograniczą one możliwości wykorzystania terenu w sposób określony niniejszym planem;
 - b) sieci infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacji prowadzić w liniach rozgraniczających dróg;
 - c) ustala się podłączenie wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej nowoprojektowane tereny do wodociągu grupowego działającego na bazie ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Oborzyska;
 - d) działki pod zabudowę uzbroić indywidualnymi przyłączami wodociągowymi;
 - e) odprowadzenie ścieków sanitarnych przewiduje się za pomocą kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej przyłączonej kolektorami do istniejącej oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach;
 - f) na etapie sporządzania projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnych należy ponownie zbilansować ilości ścieków zasilających istniejącą przepompownię i kolektory odprowadzające ścieki do oczyszczalni w Starych Oborzyskach;
 - g) działki pod zabudowę uzbroić w indywidualne przyłącza do sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Na terenach nieuzbrojonych, do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się alternatywne rozwiązania nie mające negatywnego oddziaływania na środowisko;
 - h) przed realizacją inwestycji należy uzyskać warunki techniczne podłączenia indywidualnego i systemowego z Urzędu Gminy w Kościanie;

- i) odprowadzenie ścieków deszczowych przewiduje się za pomocą kanalizacji grawitacyjnej, a zrzut dokona się do istniejących kanałów i rowów;
 - j) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych, w szczególności z terenów komunikacji kołowej, po uprzednim podczyszczeniu do grawitacyjnej kanalizacji deszczowej;
 - k) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych z połączonych dachowych obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zaleca się gromadzenie wód opadowych do celów przeciwpożarowych;
 - l) sieć wodociągową należy prowadzić w ulicach jednocześnie zapewniając zaopatrzenie w wodę dla celów gaśniczych;
 - m) dopuszcza się sytuowanie dodatkowych urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji w granicach działek budowlanych i dróg.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki:
- a) zaopatrzenie w energię elektryczną zapewnić przez istniejącą i rozbudowaną na potrzeby planu infrastrukturę energetyczną na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
 - b) projekt rozbudowanej infrastruktury energetycznej dla terenów zabudowywanych opracować przyjmując zasadę prowadzenia linii kablowych „SN” i „NN” w linach rozgraniczających drogi;
 - c) w wypadku uzasadnionych warunków terenowych lub spowodowanym istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki przez inne jednostki bilansowe wzdłuż pasa drogowego;
 - d) przyłączanie nowych odbiorców do sieci elektrycznej na zasadach określonych przepisami prawa energetycznego;
 - e) na terenach zabudowanych zakazuje się budowania napowietrznych przyłączy i linii energetycznych;
 - f) poza terenem zabudowanym zaleca się budowę nowych oraz przebudowę istniejących linii energetycznych „SN”, „NN” i przyłączy energetycznych pod powierzchnią ziemi;
 - g) dopuszcza się sytuowanie dodatkowych urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki w granicach działek budowlanych i dróg.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji:
- a) w zakresie podłączenia sieci telefonicznej należy rozbudować infrastrukturę telekomunikacyjną i połączyć z istniejącym systemem wsi i gminy na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
 - b) projekt rozbudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej dla terenów zabudowywanych opracować przyjmując

zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji w liniach rozgraniczających drogi;

- c) w wypadku uzasadnionych warunków terenowych lub spowodowanym istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji przez inne jednostki bilansowe wzdłuż pasa drogowego;
 - d) dopuszcza się sytuowanie dodatkowych urządzeń oraz prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji w granicach działek dróg i budowlanych.
6. Zasady gospodarki odpadami stałymi:
- a) gromadzenie i usuwanie odpadów oprócz na istniejącym systemie oczyszczania gminy;
 - b) ustala się gromadzenie odpadów stałych w indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w granicach własnych nieruchomości;
 - c) zaleca się wprowadzenie wstępnej segregacji odpadów;
 - d) uciążliwość związane z procesem gromadzenia odpadów nie może przekraczać granic terenu, na którym prowadzona jest działalność powodująca ich powstawanie.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe dla obszaru objętego rysunkiem planu opracowanym w skali 1:1000

§8. Dla terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem przemysłu, magazynów i składów, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „1U/P”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
2. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 60%.
3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni działki.
4. Plan ustala możliwość lokalizacji na każdej działce budynków usługowych, składów i magazynów.
5. Parametry zabudowy:
 - a) wysokość: nie więcej niż 12,00 m;
 - b) dachy płaskie o spadku do 15°.
6. Dostępność komunikacyjna terenu 2KD-K/KDd.
7. Minimalna szerokość frontów działek: 50,00 m.

§9. Dla terenu rolniczych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „3R”, ustala się rolnicze przeznaczenie terenów – tereny upraw polowych.

§10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 50%.
4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 30% całkowitej powierzchni działki.
5. Plan ustala możliwość lokalizacji na każdej działce budynku mieszkalnego i gospodarczego, w których dopuszcza się funkcję usługową.
6. Zabudowa mieszkaniowa:
 - a) wysokość: dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe;
 - b) poziom zerowy nie więcej niż 0,50 m od poziomu terenu;
 - c) dachy dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45° kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub ceglastoczerwonym;
 - d) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki;
 - e) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynków.
7. Zabudowa gospodarcza:
 - a) usytuowanie: na zapleczu działki;
 - b) plan ustala możliwość lokalizacji budynków w granicy działki w sposób taki, że budynki gospodarcze działek sąsiadujących stanowić będą przestrzennie jeden obiekt;
 - c) wysokość: jedna kondygnacja i poddasze użytkowe bez pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 - d) dach dwuspadowy dla budynków wolnostojących lub dach jednospadowy;
 - e) nachylenie połaci dachu od 10° do 45°;
 - f) zaleca się, aby obiekty gospodarcze w obrębie każdej działki harmonizowały architektonicznie z budynkami mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materiału budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy koloru elewacji);
 - g) garaż usytuować w budynku mieszkalnym lub w obrębie działki jako obiekt wolnostojący o funkcji garażowej i gospodarczej.
8. Dostępność komunikacyjna z terenu drogi publicznej oznaczonej symbolem 101KDg.

§11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „5MN/U” i „6MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 1.
2. Zakazuje się lokalizowania budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w strefie ochronnej linii energetycznej WN.

§12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „7MN/U” i „8MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 1 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami 101KDg oraz 163KDd.

§13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
2. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 45%.
3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 35% całkowitej powierzchni działki.
4. Plan ustala możliwość lokalizacji na każdej działce budynku mieszkalnego i gospodarczego.
5. Zabudowa mieszkaniowa:
 - a) wysokość: dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe;
 - b) poziom zerowy nie więcej niż 0,50 m od poziomu terenu;
 - c) dachy dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45° kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub ceglastoczerwonym;
 - d) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki;
 - e) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynków.
6. Zabudowa gospodarcza:
 - a) usytuowanie: na zapleczu działki;
 - b) plan ustala możliwość lokalizacji budynków w granicy działki w sposób taki, że budynki gospodarcze działek sąsiadujących stanowić będą przestrzennie jeden obiekt;

- c) wysokość: jedna kondygnacja i poddasze użytkowe bez pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
- d) dach dwuspadowy dla budynków wolnostojących lub dach jednospadowy;
- e) nachylenie połaci dachu od 10° do 45°;
- f) zaleca się, aby obiekty gospodarcze w obrębie każdej działki harmonizowały architektonicznie z budynkami mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materiału budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy koloru elewacji);
- g) garaż usytuować w budynku mieszkalnym lub w obrębie działki jako obiekt wolnostojący o funkcji garażowej i gospodarczej.

7. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami 101KDg oraz 104KDd.

§14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „10MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 1 oraz 2.
2. Obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

§15. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „11MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 1 oraz 7.
2. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
3. Obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
4. Dostępność komunikacyjna z terenu drogi publicznej oznaczonej symbolem 101KDg.

§16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „12MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 1 oraz 7.
2. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
3. Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

4. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami 101KDg, 104KDd oraz 108KDd.

§17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „13MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 7.
2. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami 104KDd oraz 108KDd.

§18. Dla terenu infrastruktury technicznej – wodociągi, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „14W”, ustala się wskaźniki w zakresie sieci infrastruktury technicznej:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku utrzymania sposobu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.
2. Dopuszcza się lokalizację nowych budynków i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
3. Dostępność komunikacyjna z terenu drogi publicznej oznaczonej symbolem 108KDd.

§19. Dla terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „15E”, ustala się utrzymanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną - elektroenergetyką.

§20. Dla terenu infrastruktury technicznej – kanalizacja, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „16K”, ustala się wskaźniki w zakresie sieci infrastruktury technicznej:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku utrzymania sposobu zagospodarowania terenu obiektów zgodnie z ustaleniami planu.
2. Dopuszcza się lokalizację nowych budynków i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
3. Dostępność komunikacyjna z terenu drogi publicznej oznaczonej symbolem 105KDd.

§21. Dla terenów rolniczych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „17R” i „18R”, ustala się rolnicze przeznaczenie terenów – tereny upraw polowych.

§22. Dla terenu zieleni urządzonej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „19ZP”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza się wydzielenie ścieżek spacerowych.
2. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy. Stanowiąc powinny powierzchnie biologiczne czynne.

3. Dopuszcza się utrzymanie istniejących obiektów budowlanych.
4. Dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych przy istniejących obiektach budowlanych, jeżeli są zgodne ze sposobem zagospodarowania terenu.

§23. Dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „20WS”, dopuszcza się przebudowę za zgodą zarządcy.

§24. Dla lasu, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „21ZL”, ustala się kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów.

§25. Dla terenu obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „22RU”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 60%.
3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni działki.
4. Dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i inwentarskich związanych z produkcją rolną (roślinną i zwierzęcą) oraz budowli rolniczych.
5. Wysokość budynków: nie więcej niż 10,00 m.
6. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami 107KDd oraz 128KDI.

§26. Dla cmentarza z zielenią urządzoną, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „24ZC/ZP”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Ustala się utrzymanie istniejącego sposobu zagospodarowania terenu.
2. Prowadzenie robót budowlanych w przy obiektach zakwalifikowanych do kategorii budynków kultu religijnego dopuszcza się w przypadku utrzymania gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji.
3. Dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych przy obiektach małej architektury.
4. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy. Stanowiąc powinny powierzchnie biologicznie czynne.
5. Dopuszcza się wydzielenie ścieżek spacerowych.
6. Dostępność komunikacyjna z terenu dróg publicznych oznaczonych symbolami 112KDg oraz 128KDI.
7. Zakazuje się wtórnego podziału terenu.

§27. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych),

jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „26MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w przy budynkach dopuszcza się w przypadku utrzymania gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu.
2. Dostępność komunikacyjna z terenu dróg publicznych oznaczonych symbolami 111KDd oraz 112KDg.

§28. Dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „27WS”, dopuszcza się przebudowę za zgodą zarządcy.

§29. Dla terenów zieleni urządzonej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „28ZP”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza się wydzielenie ścieżek spacerowych.
2. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy. Stanowiąc powinny powierzchnie biologicznie czynne.

§30. Dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „29WS”, dopuszcza się przebudowę za zgodą zarządcy.

§31. Dla terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „30E”, ustala się utrzymanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną - elektroenergetyką.

§32. Dla terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „31U/MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku utrzymania gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu.
2. Utrzymuje się powierzchnię zabudowy oraz powierzchnię biologicznie czynną.
3. Dostępność komunikacyjna z terenu dróg publicznych oznaczonych symbolami 110KDd oraz 111KDd.

§33. Dla terenu zabudowy przemysłu, magazynów i składów z dopuszczeniem usług, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „32P/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Nakazuje się wprowadzić pas zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 60%.

4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni działki.
5. Parametry zabudowy:
 - a) wysokość: nie więcej niż 10,00 m;
 - b) dachy płaskie o spadku do 15°.
6. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 108KDd.
7. Nakazuje się maksymalnie ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§34. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „33MN/U” i „34MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 101KDg, 110KDd oraz 111KDd.

§35. Dla terenu zabudowy usługowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „35U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 50%.
3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni działki.
4. Plan ustala możliwość lokalizacji budynków usługowych.
5. Parametry zabudowy:
 - a) plan ustala możliwość lokalizacji budynków w granicy działki;
 - b) wysokość: nie więcej niż 6,00 m;
 - c) dachy płaskie o spadku do 15°;
 - d) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynków.
6. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 110KDd.
7. Zakazuje się lokalizowania usług, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§36. Dla terenu sportu i rekreacji, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „36US”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Lokalizowanie budynków, budowli i urządzeń sportowych.
2. Dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury i rekreacji.
3. Nakazuje się wprowadzić pas zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.
4. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 122KDd.

§37. Dla terenu zabudowy usługowej w zakresie oświaty (szkoła, gimnazjum, przedszkole), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „37U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Działka w części zabudowana obiektami oświaty.
2. Dopuszcza się zabudowę obiektami kubaturowymi do 50%.
3. Nakazuje się, aby najmniej 15% działki stanowiło powierzchnię biologicznie czynną.
4. Nakazuje się wprowadzić pas zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.
5. Parametry zabudowy:
 - a) wysokość: nie więcej niż 12,00 m;
 - b) dachy dla wprowadzanej nowej zabudowy o spadku oraz pokryciu nawiązującym do zabudowy istniejącej;
 - c) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynków.
6. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 122KDd.
7. Utrzymuje się istniejące urządzenia w zakresie infrastruktury (przepompownia ścieków).

§38. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „38MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 7.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 122KDd i 126KDd.

§39. Dla terenu zieleni urządzonej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „39ZP”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza się wydzielenie ścieżek spacerowych.
2. Powierzchnie nieutwardzone należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy. Stanowiąc powinny powierzchnie biologicznie czynne.

§40. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „40MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 1 oraz 7.
2. Obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 119KDI, 122KDd oraz 124KDd.

§41. Dla terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „41E”, ustala się lokalizację obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną - elektroenergetyką.

1. Proponowana lokalizacja terenu określona na rysunku planu.
2. Dopuszcza się inną lokalizację w liniach rozgraniczających jednostek „37U”, „38MN”, „39ZP” lub „40MN” pod warunkiem dostępności komunikacyjnej z drogi publicznej.

§42. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „42MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 1 oraz 7.
2. Obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 121KDd, 122KDd, 123KDd oraz 124KDd.

§43. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „43MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 1 oraz 7.
2. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
3. Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
4. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 119KDI, 120KDd, 123KDd oraz 124KDd.

§44. Dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „44WS”, dopuszcza się przebudowę za zgodą zarządcy.

§45. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „45MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 8.

2. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
3. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 101KDg, 119KDd, 120KDd, 121KDd oraz 122KDd.

§46. Dla terenu zabudowy usługowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „46U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 40%.
4. Minimalna powierzchnia zieleni, tzw. powierzchni biologicznie czynna, nie mniej niż 25% całkowitej powierzchni działki.
5. Plan ustala możliwość lokalizacji budynków usługowych.
6. Parametry zabudowy:
 - a) wysokość: nie więcej niż 10,00 m;
 - b) dachy płaskie o spadku do 15°;
 - c) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynków.
7. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 119KDI.
8. Zakazuje się lokalizowania usług, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§47. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „47MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 7.
2. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
3. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 114KDd, 115KDd oraz 119KDI.

§48. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „48MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 7.

2. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
3. Nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
4. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 114KDD, 115KDD, 116KDD oraz 119KDI.
5. Roboty ziemne oraz lokalizacje nowych obiektów w odległości do 20,00 m od granicy obszaru kolejowego należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.
6. Rezerwuje się teren pod modernizację linii kolejowej relacji Poznań – Wrocław wzdłuż obszaru kolejowego. Szerokość pasa rezerwowanego terenu do 4,00 m.

§49. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „49MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 1, 2 oraz 8.
2. Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 116KDD.

§50. Dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „50P”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Nakazuje się wprowadzić pas zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 70%.
4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni działki.
5. Plan ustala możliwość na każdej działce lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
6. Parametry zabudowy:
 - a) wysokość: nie więcej niż 12,00 m;
 - b) dachy płaskie o spadku do 15°.
7. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 116KDD oraz 119KDI.
8. Dopuszcza się lokalizowania obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Obiekty takie należy

sytuować w bezpieczniej odległości od otaczającej zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

§51. Dla terenu zabudowy usługowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „51U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy usługowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „46U” z §46, za wyjątkiem ust. 7.
2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 113KDg.
4. Roboty ziemne oraz lokalizacje nowych obiektów w odległości do 20,00 m od granicy obszaru kolejowego należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.
5. Rezerwuje się teren pod modernizację linii kolejowej relacji Poznań – Wrocław wzdłuż obszaru kolejowego. Szerokość pasa rezerwowanego terenu do 4,00 m.
6. W razie potrzeby dopuszcza się pomniejszenie terenu działki na rzecz jednostki 113KDg do linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie przeznaczenia – postulowanej.

§52. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „52MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolem 113KDg i 128KDI.
3. Roboty ziemne oraz lokalizacje nowych obiektów w odległości do 20,00 m od granicy obszaru kolejowego należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.
4. Rezerwuje się teren pod modernizację linii kolejowej relacji Poznań – Wrocław wzdłuż obszaru kolejowego. Szerokość pasa rezerwowanego terenu do 4,00 m.
5. W razie potrzeby dopuszcza się pomniejszenie terenu jednostki bilansowej na rzecz jednostki 113KDg do linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie przeznaczenia – postulowanej.

§53. Dla terenów rezerwy dla terenu kolejowego, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „53KK” i „54KK”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Rezerwuje się teren pod modernizację linii kolejowej relacji Poznań – Wrocław.
2. Do czasu realizacji inwestycji teren należy nasadzić zielenią w formie roślin okrywowych i trawy. Stanowiąc powinny powierzchnie biologicznie czynne.

3. Dopuszcza się przebudowę oraz skanalizowanie istniejących rowów melioracyjnych za zgodą zarządcy.

§54. Dla terenu zieleni urządzonej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „55ZP”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy. Stanowiąc powinny powierzchnie biologiczne czynne.
2. Roboty ziemne oraz sadzenie drzew i krzewów należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.

§55. Dla terenu infrastruktury technicznej – kanalizacja, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „56K”, ustala się wskaźniki w zakresie sieci infrastruktury technicznej:

1. W zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
2. Plan ustala możliwość powiększenia powierzchni tej jednostki kosztem jednostki 57U.

§56. Dla terenu zabudowy usługowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „57U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 50%.
3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni działki.
4. Plan ustala możliwość na każdej działce lokalizacji budynków usługowych.
5. Parametry zabudowy:
 - a) wysokość: nie więcej niż 10,00 m;
 - b) dachy płaskie o spadku do 15°;
 - c) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynków.
6. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 129KDI oraz 135KDd.
7. Roboty ziemne oraz lokalizacje nowych obiektów w odległości do 20,00 m od granicy obszaru kolejowego należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.
8. W razie potrzeby dopuszcza się pomniejszenie terenu jednostki bilansowej na rzecz jednostki 113KDg do linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie przeznaczenia – postulowanej.
9. Plan ustala możliwość pomniejszenia powierzchni tej jednostki na rzecz jednostki 56K.

§57. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem „58MW”, ustala się obowiązujące

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku utrzymania funkcji zgodnej z ustaleniami planu.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 129KDI, 131KDd oraz 135KDd.

§58. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „60MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 7.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 129KDI, 130KDd, 131KDd oraz 132KDd.

§59. Dla terenu zieleni urządzonej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „61ZP”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Należy nasadzić zielenią w formie roślin okrywowych i trawy. Stanowiąc powinny powierzchnie biologiczne czynne.
2. Roboty ziemne należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.
3. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów.

§60. Dla terenu obsługi komunikacji kołowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „62KS”, ustala się zasady budowy urządzeń transportu drogowego:

1. Utrzymanie istniejącej zabudowy.
2. Zakazuje się lokalizowania nowych budynków.
3. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów.
4. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 132KDd.
5. Roboty ziemne należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.

§61. Dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „63WS”, dopuszcza się przebudowę za zgodą zarządcy.

§62. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „65MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 1 oraz 7.
2. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
3. Dostępność komunikacyjna z terenu drogi publicznej oznaczonej symbolem 162KDI.

§63. Dla terenu zieleni urządzonej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „66ZP”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy. Stanowiąc powinny powierzchnie biologicznie czynne.
2. Roboty ziemne oraz sadzenie drzew i krzewów w odległości do 20,00 m od granicy obszaru kolejowego należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.

§64. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem „67MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 7.
2. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
3. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 136KDz, 137KDI oraz 138KDg.

§65. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „68MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 136KDz, 137KDI, 138KDg, 139KDd oraz 141KDd.

§66. Dla terenu infrastruktury technicznej – kanalizacja, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „69K”, dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną – kanalizacją.

1. Proponowana lokalizacja terenu określona na rysunku planu.
2. Dopuszcza się inną lokalizację w liniach rozgraniczających jednostek „70MN”, „79MN/U”, „82MN/U” lub „83MN” pod warunkiem dostępności komunikacyjnej z drogi publicznej.

§67. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „70MN” i „71MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 7.

2. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.

3. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 138KDg, 139KDd, 140KDd, 141KDd, 143KDd, 144KDd oraz 145KDd.

§68. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „72MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług /w obiektach mieszkaniowych/, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 1 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 146KDd.

§69. Dla terenu zieleni urządzonej z usługami, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „73ZP/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
2. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 20%.
3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 50% całkowitej powierzchni działki.
4. Plan ustala możliwość lokalizacji budynków zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego oraz gastronomii.
5. Parametry zabudowy:
 - a) wysokość: dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 7,00 m;
 - b) wysokość posadowienia: poziom zerowy nie więcej niż 0,50 m od poziomu terenu;
 - c) dachy dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 35° do 45° kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub ceglano-czerwonym;
 - d) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynków.

6. Dopuszcza się wydzielenie ścieżek spacerowych.

7. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 146KDd oraz 147KDd.

8. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy.

§70. Dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „74WS”, dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych za zgodą zarządcy.

§71. Dla terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „75E”,

dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną - elektroenergetyką.

1. Proponowana lokalizacja terenu określona na rysunku planu.
2. Dopuszcza się inną lokalizację w liniach rozgraniczających jednostek „72MN/U”, „73ZP/U” lub „79MN/U” pod warunkiem dostępności komunikacyjnej z drogi publicznej.

§72. Dla terenu ścieżki rowerowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „76KDp”, ustala się zasady budowy systemów komunikacji:

1. Określa się szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu na 5,00 m.
2. Powiązanie z układem zewnętrznym komunikacji przez tereny dróg publicznych zgodnie z rysunkiem planu.
3. Nakazuje się wybudowanie jezdni utwardzonej.
4. Dopuszcza się budowę podziemnej infrastruktury technicznej.

§73. Dla terenu zieleni urządzonej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „77ZP”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza się wydzielenie ścieżek spacerowych.
2. Powierzchnie nieutwardzone należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy. Stanowiąc powinny powierzchnie biologiczne czynne.

§74. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „78MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 1 oraz 7.
2. Obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 148KDd.

§75. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „79MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 1 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 147KDd, 148KDd, 149KDd oraz 152KDd.

§76. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „80MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 1 oraz 7.

2. Obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 148KDd, 149KDd, 150KDd oraz 152KDd.

§77. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „81MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 7.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 148KDd, 150KDd, 151KDI oraz 152KDd.

§78. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „82MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 1, 2 oraz 8.
2. Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 152KDd oraz 153KDg.

§79. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „83MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 7.
2. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
3. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 138KDg, 153KDg, 155KDd, 156KDd, 157KDd oraz 158KDI.

§80. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „84MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 7.
2. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 158KDI.

§81. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „85MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4MN/U” z §10, za wyjątkiem ust. 8.

2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 138KDg oraz 161KDd.

§82. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „86MN” i „87MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN” z §13, za wyjątkiem ust. 7.

2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 159KDI, 160KDI, 161KDd oraz 162KDI.

§83. Dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „88RM”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 50%.

2. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 30% całkowitej powierzchni działki.

3. Plan ustala możliwość lokalizacji na działce budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich związanych z produkcją rolną (roślinną i zwierzęcą) oraz budowlami rolniczych.

4. Zabudowa mieszkaniowa:

- a) wysokość: dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe;
- b) poziom zerowy nie więcej niż 0,50 m od poziomu terenu;
- c) dachy dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45° kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub ceglastoczerwonym;
- d) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynków.

5. Zabudowa gospodarcza i inwentarska:

- a) usytuowanie: na zapleczu działki;
- b) plan ustala możliwość lokalizacji budynków w granicy działki w sposób taki, że budynki gospodarcze działek sąsiadujących stanowić będą przestrzennie jeden obiekt;
- c) wysokość: jedna kondygnacja i poddasze użytkowe bez pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
- d) dach dwuspadowy dla budynków wolnostojących lub dach jednospadowy z kalenicą w granicy działki;
- e) nachylenie połaci dachu od 10° do 45°;
- f) garaż w budynku mieszkalnym lub w obrębie działki jako obiekt wolnostojący lub obiekt o funkcji garażowej i gospodarczej.

6. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 162KDd.

7. Roboty ziemne oraz lokalizacje nowych obiektów w odległości do 20,00 m od granicy obszaru kolejowego należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.

8. Rezerwuje się teren pod modernizację linii kolejowej relacji Poznań – Wrocław wzdłuż obszaru kolejowego. Szerokość pasa rezerwowanego terenu do 4,00 m.

§84. Dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „89WS”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza się przebudowę za zgodą zarządcy.

2. Roboty ziemne oraz lokalizacje nowych obiektów w odległości do 20,00 m od granicy obszaru kolejowego należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.

3. Rezerwuje się teren pod modernizację linii kolejowej relacji Poznań – Wrocław wzdłuż obszaru kolejowego. Szerokość pasa rezerwowanego terenu do 4,00 m.

§85. Dla terenu zieleni urządzonej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „90ZP”, ustala się, że powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy. Stanowić powinny powierzchnie biologiczne czynne.

§86. Dla kanałów i rowów, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „92WS”, „93WS”, „94WS”, „95WS”, „97WS”, „98WS” i „100WS”, dopuszcza się przebudowę za zgodą zarządcy.

§87. Dla terenów dróg publicznych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „2KD-K/KDd”, „101KDg”, „104KDd”, „105KDd”, „106KDd”, „107KDd”, „108KDd”, „110KDd”, „111KDd”, „112KDg”, „113KDg”, „114KDd”, „115KDd”, „116KDd”, „119KDI”, „120KDd”, „121KDd”, „122KDd”, „123KDd”, „124KDd”, „126KDd”, „128KDI”, „129KDI”, „130KDd”, „131KDd”, „132KDd”, „135KDd”, „136KDz”, „137KDI”, „138KDg”, „139KDd”, „140KDd”, „141KDd”, „143KDd”, „144KDd”, „145KDd”, „146KDd”, „147KDI”, „148KDd”, „149KDd”, „150KDd”, „151KDI”, „152KDd”, „153KDg”, „154KDI”, „155KDd”, „156KDd”, „157KDd”, „158KDI”, „159KDI”, „160KDd”, „161KDd”, „162KDI” i „163KDd”, ustala się zasady budowy systemów komunikacji:

1. Ustala się klasę poszczególnych dróg publicznych:

- a) 2KD-K/KDd – droga krajowa i dojazdowa;
- b) 101KDg – droga publiczna klasy głównej;
- c) 104KDd, 105KDd, 106KDd, 107KDd, 108KDd, 110KDd, 111KDd – droga publiczna klasy dojazdowej;
- d) 112KDg, 113KDg – drogi publiczne klasy głównej;
- e) 114KDd, 115KDd, 116KDd – drogi publiczne klasy dojazdowej;
- f) 119KDI – droga publiczna klasy lokalnej;
- g) 120KDd, 121KDd, 122KDd, 123KDd, 124KDd, 126KDd – drogi publiczne klasy dojazdowej;

- h) 128KDI, 129KDI – drogi publiczne klasy lokalnej;
 - i) 130KDd, 131KDd, 132KDd, 135KDd – drogi publiczne klasy dojazdowej;
 - j) 136KDz – droga publiczna klasy zbiorczej;
 - k) 137KDI – droga publiczna klasy lokalnej;
 - l) 138KDg – droga publiczna klasy głównej;
 - m) 139KDd, 140KDd, 141KDd, 143KDd, 144KDd, 145KDd, 146KDd – drogi publiczne klasy dojazdowej;
 - n) 147KDI – droga publiczna klasy lokalnej;
 - o) 148KDd, 149KDd, 150KDd – drogi publiczne klasy dojazdowej;
 - p) 151KDI – droga publiczna klasy lokalnej;
 - q) 152KDd – droga publiczna klasy dojazdowej;
 - r) 153KDg – droga publiczna klasy głównej;
 - s) 154KDI – droga publiczna klasy lokalnej;
 - t) 155KDd, 156KDd, 157KDd – drogi publiczne klasy dojazdowej;
 - u) 158KDI, 159KDI, 160KDI – drogi publiczne klasy lokalnej;
 - v) 161KDd – droga publiczna klasy lokalnej;
 - w) 162KDI – droga publiczna klasy lokalnej;
 - x) 163KDd – droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Powiązanie z układem zewnętrznym komunikacji zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Dla dróg istniejących utrzymuje się aktualny sposób zagospodarowania pasa ruchu w dotychczasowych liniach rozgraniczających.
 4. Dopuszcza się zmianę szerokości pasa ruchu dróg istniejących w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.
 5. Dopuszcza się przebudowę i zagospodarowanie pasa ruchu dróg istniejących w zgodzie z przepisami szczególnymi.
 6. Dla dróg projektowanych wyznaczyć teren w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.
 7. Zagospodarowanie pasa ruchu dróg projektowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
 8. Wyznaczyć place manewrowe zgodnie z rysunkiem planu.
 9. W razie potrzeby dopuszcza się powiększenie terenu jednostki bilansowej „113KDg” kosztem jednostki 51U i 52 MN/U do linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie przeznaczenia – postulowanej.
 10. Skrzyżowania dróg kołowych z linią kolejową rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
 11. Roboty ziemne w odległości do 20,00 m od granicy obszaru kolejowego należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.

12. Nakazuje się wybudować ścieżkę rowerową o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu.
13. Szerokość ścieżki ustalić na podstawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

ROZDZIAŁ III

Ustalenia szczegółowe dla rysunku planu opracowanego w skali 1:5000

§88. Dla terenu sportu i rekreacji, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „US”, ustala się adaptację dotychczasowego przeznaczenia terenu.

§89. Dla terenów rolniczych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „R”, ustala się:

1. Rolnicze przeznaczenie terenów.
2. Dopuszcza się budowę podziemnej infrastruktury technicznej wzdłuż ciągów komunikacyjnych z zastrzeżeniem czasowego wyłączenia gruntu z użytku rolnego na okres budowy.
3. Dopuszcza się budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z produkcją rolną.
4. Dopuszcza się sytuowanie budowli rolniczych.
5. Dopuszcza się zalesienie gruntów o niskiej przydatności do produkcji rolnej (niska klasa bonitacji gruntów) oraz nieużytków.
6. Plan dopuszcza wprowadzenie pasów zieleni śródpolnej.
7. Roboty ziemne oraz lokalizacje nowych budowli rolniczych w odległości do 20,00 m od granicy obszaru kolejowego należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.
8. Rezerwuje się teren pod modernizację linii kolejowej relacji Poznań – Wrocław wzdłuż obszaru kolejowego. Szerokość pasa rezerwowanego terenu do 4,00 m.

§90. Dla terenu obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „RU”, ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy oraz dotychczasowego przeznaczenia terenu z możliwością przebudowy i rozbudowy.

§91. Dla terenów lasów, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „ZL”, ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenów.

§92. Dla cmentarza, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „ZC”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Przeznacza się teren pod budowę cmentarza.
2. Do czasu realizacji inwestycji teren należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy. Stanowiąc powinny powierzchnie biologiczne czynne.

§93. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „WS”, ustala się:

1. Utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.
2. Dopuszcza się przebudowę w zgodzie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§94. Dla terenów dróg publicznych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „1KD”, ustala się:

1. Dopuszcza się przebudowę w liniach rozgraniczających drogi.
2. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami szczególnymi.

§95. Dla terenów dróg publicznych - gminnych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolem „2KD”, ustala się:

1. Dopuszcza się przebudowę w liniach rozgraniczających drogi.
2. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. Nakazuje się wybudować ścieżkę rowerową.

ROZDZIAŁ IV

Ustalenia końcowe

§96. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004

r. Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami) niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o powierzchni:


- klasa III o pow. 7,1143 ha – Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-763/05 z dnia 25 listopada 2005r.
- klasa IVa i IVb o pow. 14,4343 ha – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr RR.Le-15.77110-7/05 z dnia 20 grudnia 2005 r.


§97. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w planie ustala się 25% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§98. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Kościan
(-) Andrzej Przybyła







Ark. 1

województwo: leszczyńskie
gmina: Kościan

Obwód: wieś OBORZYSKA STARE

MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW 1: 5000

Matrycę, odwołano metodą fotokopii, w Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym
OPK "Wrocław Spółka z o.o." - grudzień 1994r.

układ arkuszy

MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO **dla obszaru położonego w obrębie wsi** **STARE OBORZYSKA**

RYSUNEK PLANU

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XX/1266/06
RADY GMINY KOŚCIAN
z dnia 21.06.2006

O G Ł O S Z O N O
W DZIENNIKU URZĘDOWYM
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NR..... poz.....
z dnia.....

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIAN

Andrzej Przybyła

OZNACZENIA

OZNACZENIA LINIOWE:

- granice obszaru objętego planem
- - - granice terenu w granicach obszaru objętego planem w skali 1:1000
- granice administracyjne gminy
- - - granice administracyjne wsi
- - - granice terenów zamkniętych
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu


TERENY CHRONIONE:

-  stanowiska archeologiczne

PRZEZNACZENIE TERENU:

-  **US** tereny sportu i rekreacji
-  **R** tereny rolnicze
-  **RU** tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych
-  **ZL** lasy
-  **ZC** cmentarze
-  **WS** tereny wód powierzchniowych śródlądowych
-  **KD** tereny dróg publicznych

SKALA 1:5 000



ARCHITEKTURA I URBANISTYKA			
BIURO PROJEKTOWE			
Temat	MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru położonego w obrębie wsi STARE OBORZYSKA		
Gmina	KOŚCIAN	Forma	Wzrost i data:
Skala rysunku	1 : 5 000	Skala wydruku	1 : 5 000 1 cm = 500 m
Główny projektant	mgr inż. arch. Maria Pierożyńska		
Asystent Projektanta	mgr inż. arch. Monika Pierożyńska		
Asystent Projektanta	inż. arch. Łukasz Marciński		
Asystent Projektanta	tech. Eleanora Gambal		
Projektant - rolnicze	inż. Ewelina Kiecha		
Projektant - ochrona środowiska	mgr Andrzej Rybczyński		

BIURO PROJEKTOWE
Architektura i Urbanistyka
ARCHITEKT
Maria Pierożyńska
64-100 Łętno, ul. Sękowskiego 25/6
NIP 697-113-71-47, Regon 410302980

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/266/06
Rady Gminy Kościan
z dnia 21 czerwca 2006 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOŚCIAN W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI STARE OBORZYSKA**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kościan po zapoznaniu się z wykazem uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska oraz Rozstrzygnięciem Wójta Gminy Kościan ustala co następuje:

§1. Stwierdza się konieczność wprowadzenia zmian zgodnie z Rozstrzygnięciem Wójta z dnia 20.03.2006 r. uwzględnionym w tabeli „Wykaz uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

§2. W wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu i wprowadzenia zmian, nie stwierdza się konieczności ponawiania czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewodniczący
Rady Gminy Kościan
(-) Andrzej Przybyła

Załączniki:

1. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kościan z dnia 20.03.2006 r.
2. Tabela „Wykaz uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

**ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA GMINY KOŚCIAN W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI STARE OBORZYSKA**

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kościan po zapoznaniu się z uwagami wniesionymi na dyskusji publicznej dnia 06.02.2006 r. oraz uwagami do Wójta Gminy Kościan wniesionymi do dnia 27.02.2006 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska, rozstrzyga o uwzględnieniu tych uwag w następujący sposób:

1. Zmienia się ustalenia treści projektu uchwały zgodnie z uwagami i rozstrzygnięciami.
2. Wprowadza się korektę projektu rysunku planu zgodnie z uwagami i rozstrzygnięciami.

Wprowadzenie ww. zmian do projektu planu nie wymaga ponawiania czynności zgodnie z art. 17. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt
Gminy Kościan
(-) Henryk Bartoszewski

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ DOTYCZY PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI STARE OBORZYSKA

Lp	Data wpływu	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwag		Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały Nr z dnia		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	10.03.2006	1. Wójt Gminy Kościan - Henryk Bartoszewski 2. Unisław Bresiński Urząd Gminy Kościan 3. Grzegorz Ratajczak - Inspektor Urząd Gminy Kościan	1) zmiana przeznaczenia terenu i zapisu jednostek bilansowych: 3RM, 5RM/U i 7RM na rzecz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością prowadzenia usług nieuciążliwych	części działek nr geod. 96, 97, 98/1, 98/3, 98/4, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103, 103/1, 103/2, 103/3, 104/3, 104/4, 104/2, 105, 106/3, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281/3.	3RM i 7RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 5RM/U – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dodatkową funkcją usługową	tereny zawarte w dotychczasowych jednostkach: 3RM, 5RM/U i 7RM zmieniają się na 3R (dla wprowadzenia funkcji mieszkaniowej konieczność przeprowadzenia procesu odrodlnienia), 4MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U; w/w zmiana skutkuje wprowadzeniem zmiany w numeracji jednostek bilansowych od nr 2 do nr 22 (zmiana dotyczy rysunku planu i treści uchwały)	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	-	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu uchwały oraz rysunku planu – zmiana jednostek bilansowych z 3RM, 5RM/U i 7RM na 4MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U. Zmiana powoduje inną numerację jednostek bilansowych w numeracji od 1 do 22
			2) jednostkę bilansową infrastruktury technicznej 14E zmienić usytuowanie w terenie – przy oczyszczalni ścieków i w miejscu istniejących	części działek nr geod. 279/7, 277/3.	funkcja tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka	przesunięcie jednostki bilansowej w pobliże terenów oczyszczalni ścieków, zmiana numeru jednostki bilansowej wynika ze zmiany nr 1 (z tabeli), jednostka 14E przyjmuje numer 15E	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	-	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu polega na zmianie jednostek numeracji jednostki i jej usytuowania

			3) korekta granic terenu parku o jednostce bilansowej 18ZP	działki nr geod. 134/19, 134/20	funkcja – tereny zieleni urządzonej	wprowadzenie korekty granic jednostki bilansowej 18ZP; zmiana numeru jednostki bilansowej wynika ze zmiany nr 1 (z tabeli) jednostka 18ZP przyjmuje numer 19ZP	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	-	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu polega na korekcie granic jednostki bilansowej i zmianie jej numeru na 19ZP
			4) korekta granic jednostki bilansowej 24ZC i połączenie jednostki 24 i 25 w jedną 24ZC/ZP	działki nr geod. 135, 136, 137	funkcja – tereny cmentarza i zieleni urządzonej	wprowadzenie korekty korekty granic jednostki bilansowej (połączonej z 24 i 25) 24ZC/ZP; likwidacja jednostki bilansowej 23KS	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	-	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu polega na likwidacji jednostki 25 i powstanie nowej jednostki obejmującej wcześniejsze 24 i 25, 24ZC/ZP; likwidacja jednostki bilansowej 23KS
			5) fragment drogi 110KDdw do likwidacji;	części działek nr geod. 134/1, 134/2, 134/9, 134/16	funkcja – dostępność komunikacyjna dla jednostek bilansowych: 33MN/U, 34MN/U, 35U, 31U/US/MN i 28ZP	-	dostępność komunikacyjna 110KDd – jak w dotychczasowych ustaleniach planu (brak możliwości innego przebiegu komunikacji 110KDd – konieczność dostępności komunikacyjnej dla jednostek 33MN/U, 34MN/U, 35U, 31U/US/MN i 28ZP)	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu nie występuje
			6) nanieść teren przewidziany w poprzednim planie dla wsi Stare Oborzyska teren cmentarza oznaczony w/w jako 9C	działki nr geod. 144/5, 144/4, 144/2, 144/3	funkcja – tereny cmentarza	wprowadzić jednostkę bilansową ZC	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	-	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku projektu planu polega na dodaniu jednostki ZC i jej wpisaniu

			7) tereny jednostek bilansowych: 53, 54, 64, 65 ZP zmiana przeznaczenia na tereny dróg i wiaduktu	część działki nr geod 92/2, 91/2, 90/8, 177/1, 189/2	funkcja – tereny zieleni urządzonej	zmiana przeznaczenia terenów jednostek bilansowych: 53ZP, 54ZP, 64ZP i 65ZP na tereny rezerwy dla terenu kolejowego (wiadukt, droga) zmiana jednostek na 53KK, 54KK, 64KK i 65KK	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	-	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu polega na zmianie funkcji terenu i nazw jednostek na 53KK, 54KK, 64KK i 65KK
			8) jednostkę bilansową 39ZP pomniejszyć jej powierzchnię na korzyść skrzyżtu	część działki nr geod 66	funkcja – tereny zieleni urządzonej	powierzchnia jednostki bilansowej 39ZP pomniejszona dla poprawy skrzyżtu między 122KDd a 119KDI	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu polega na zmianie granic jednostki 39ZP
			9) przesunięcie drogi o symbolu 126KDd o 46m od szkoły	działki i części działek nr geod 273/7, 273/8	funkcja – dostępność komunikacyjna dla jednostek bilansowych 38MN i 37U	przesunięcie przebiegu drogi o jednostce bilansowej 126KDd, powiększając powierzchnię terenów jednostki 37U i pomniejszając powierzchnię terenów jednostki 38MN	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	-	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu polega na zmianie- przesunięciu przebiegu drogi o nr bilansowym 126KDd

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/266/06
Rady Gminy Kościan
z dnia 21 czerwca 2006 r

**ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOŚCIAN W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI STARE OBORZYSKA**

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Kościan określa następujący sposób realizacji infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591) zadania własne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1. Uchwalenie w/w planu miejscowego jest na terenie w większości uzbrojonym w podstawowe sieci infrastruktury technicznej.
2. Realizowane więc będzie dozbrojenie terenu zgodnie z przepisami prawa materialnego i finansowego w tym zakresie.
3. Wydatki na poszczególne zadania realizacji dozbrojenia terenu będą wymagały zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy pochodzących z dochodów własnych gminy i innych źródeł.
4. Poszczególne zadania będą realizowane siłami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji sił zewnętrznych.
5. W każdym przypadku wyłonienie wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1. Powyższe zadania finansowane będą ze środków krajowych i unijnych. Środki krajowe pochodzić będą ze środków własnych gminy i budżetu państwa, funduszy i dotacji celowych, pożyczek i kredytów, środków instytucji pozabudżetowych.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

- a) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.
 - b) wydatki z budżetu gminy,
 - c) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:
 - dotacji unijnych,
 - dotacji samorządu województwa,
 - dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - kredytów i pożyczek bankowych,
 - innych środków zewnętrznych.
2. Dopuszcza się udział innych niż gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
 3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową w sprawie planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w tej części.

Przewodniczący
Rady Gminy Kościan
(-) Andrzej Przybyła

3253

UCHWAŁA Nr XXXV/267/06 RADY GMINY KOŚCIAN

z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stary Lubosz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), a także w związku z uchwałą Nr XVI/124/04 Rady Gminy Kościan z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stary Lubosz, Rada Gminy Kościan uchwała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stary Lubosz zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/301/02 Rady Gminy Kościan z dnia 21 marca 2002 roku.

§1. 1. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określają następujące załączniki graficzne:

- 1) załącznik nr 1 zatytułowany „MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru położonego w obrębie wsi STARY LUBOSZ”, opracowany w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu.
- 2) załącznik nr 2 zatytułowany „MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru położonego w obrębie wsi STARY LUBOSZ”, opracowany w skali 1:5000, zwany dalej rysunkiem planu.

2. Integralną częścią uchwały jest:

- 1) rysunek planu, stanowiący załączniki nr 1 i 2;
- 2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4.

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne

1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 - a) dla rysunku planu opracowanego w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1, ustala się podział na jednostki bilansowe:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem „MN”;
 - 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), oznaczone symbolem „MN/U”;
 - 3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem „RM/MN”;
 - 4) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, oznaczone symbolem „RU”;
 - 5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem „U”;
 - 6) tereny rolnicze, oznaczone symbolem „R”;
 - 7) tereny zabudowy usługowej z prawem prowadzenia działalności produkcyjnej, magazynowania i składowania, oznaczone symbolem „U/P”;
 - 8) tereny zieleni urządzonej z usługami towarzyszącymi, oznaczone symbolem „ZP/U”;
 - 9) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem „ZP”;
 - 10) lasy, oznaczone na rysunku planu symbolem „ZL”;
 - 11) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem „WS”;
 - 12) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone symbolem „E”;
 - 13) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczone symbolem „K”;
 - 14) tereny parkingów, oznaczone symbolem „KS”;
 - 15) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem „KD”.
- b) dla rysunku planu opracowanego w skali 1:5000, stanowiącego załącznik nr 2, ustala się podział na jednostki bilansowe:
 - 1) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem „R”;
 - 2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem „RM”;
 - 3) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, oznaczone symbolem „RU”;

- 4) lasy, oznaczone na rysunku planu symbolem „ZL”;
 - 5) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem „WS”;
 - 6) tereny wód powierzchniowych śródlądowych służących dla potrzeb rolnictwa, oznaczone symbolem „WS/R”;
 - 7) tereny dróg publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem „KD”.
2. Dla rysunku planu opracowanego w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1, obowiązującymi również ustaleniami są:
- a) granice administracyjne gminy;
 - b) granice administracyjne wsi;
 - c) granice terenu w granicach obszaru objętego planem;
 - d) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu – ustalone planem;
 - e) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu – postulowane;
 - f) linie podziału wewnętrznego na działki budowlane i inne – obowiązujące i linie istniejących – adaptowanych podziałów geodezyjnych;
 - g) linie podziału wewnętrznego – postulowane;
 - h) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - i) obowiązujące linie zabudowy;
 - j) nieprzekraczalne linie zabudowy usługowej/przemysłowej/składowej;
 - k) tereny zieleni izolacyjnej;
 - l) stanowiska archeologiczne;
 - m) ścieżki rowerowe w liniach rozgraniczenia terenów dróg.
3. Dla rysunku planu opracowanego w skali 1:5000, stanowiącego załącznik nr 2, obowiązującymi również ustaleniami są:
- a) granice obszaru objętego planem;
 - b) granice terenu w granicach obszaru objętego planem w skali 1:1000;
 - c) granice administracyjne gmin;
 - d) granice administracyjne wsi;
 - e) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
 - f) granice Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego;
 - g) stanowiska archeologiczne.
- §3.** Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obszar objęty planem znajduje się poza obszarem NATURA 2000 Wielki Łęg Obrzański (kod obszaru PLB300004) w odległości około 5 km.
 2. Utrzymuje się w mocy nakazy i zakazy dla Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego znajdujące się w granicach obszaru objętego planem.
 3. Utrzymuje się w mocy nakazy i zakazy dla Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdujące się w granicach obszaru objętego planem.
 4. Nie zezwala się na prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych według klasyfikacji odpadów ustalonej w przepisach odrębnych.
 5. Dla projektowanej zabudowy dopuszcza się zastosowanie ekologicznych (niskoemisyjnych) sposobów ogrzewania opartych na nośnikach energii cieplnej nieuciążliwych dla środowiska przy wykorzystaniu urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emitowanego zanieczyszczenia.
 6. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej powinny zostać zagospodarowane zielenią tak, by zminimalizować uciążliwości pochodzące z tych obszarów oraz poprawić walory krajobrazowe.
 7. Należy w maksymalnym stopniu zachować istniejące zadrzewienia.
- §4.** Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1. Cały teren objąć strefą „W” ochrony archeologicznej.
 2. Działalność inwestycyjna na stanowiskach archeologicznych oraz w ich otoczeniu możliwa jedynie w przypadku przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych. Na pozostałym terenie wymaga uzyskania uzgodnienia Konserwatora Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji.
 3. Na stanowiskach wpisanych do rejestru zabytków (AZP 59-26/6, AZP59-26/9) nie dopuszcza się jakiegokolwiek działalności inwestycyjnej i gospodarczej.
 4. Prace prowadzone przy drzewostanie zadrzewienia lipowego zabytkowej Alei Jabłonowskich wymagają zgody konserwatora zabytków.
- §5.** Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1. Tereny jednostek bilansowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami „3U”, „4U”, „26ZP”, „32ZP/U”, „45ZP”, „56WS”, „57U”, „58Ks”, „59U”, „62U” oraz tereny dróg publicznych stanowią obszar przestrzeni publicznej.
 2. Przestrzeń publiczną realizować jako przestrzeń reprezentacyjną, urządzone i wyposażone obiektami małej architektury, rekreacji codziennej i utrzymania porządku.
 3. W przestrzeniach publicznych ulic mogą być lokalizowane obiekty przystanków autobusowych, w których dopuszcza się niewielkie obiekty usługowe (handlowe).
 4. Dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych na fasadach budynków.

5. Na terenach zabudowy usługowej i terenów obiektów przemysłowych dopuszcza się stawianie wolnostojących, czasowych bądź trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych.

§6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1. Linie podziału wewnętrznego określają zasady podziału terenów jednostek bilansowych na działki budowlane.

2. Linie podziału wewnętrznego – postulowane określają:

- a) położenie granic działek w stosunku do pasa drogowego z tolerancją 10° względem zasad podziału określonych na rysunku;
- b) szerokość frontów projektowanych działek z tolerancją 5,00 m.

3. Dla jednostek bilansowych, dla których nie ustalono zasad podziału dopuszcza się wtórny podział nieruchomości po spełnieniu warunków:

- a) zagwarantować dostęp do drogi publicznej dla każdej z wydzielonych działek;
- b) linie podziałowe prostopadłe lub zbliżone do prostokątnych w stosunku do pasa drogowego.

§7. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Ustala się docelowo realizację pełnego zakresu uzbrojenia terenu: sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej – poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej. Ideogram sieci infrastruktury technicznej przedstawiono na planszy „Zasady rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyka)”.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- a) podstawowy system komunikacji składa się z terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - KDz – droga zbiorcza;
 - KDI – droga lokalna;
 - KDd – droga dojazdowa;
 - KD – droga publiczna;
- b) dopuszcza się sytuowanie dróg wewnętrznych w granicach działek;
- c) powiązanie systemu komunikacji w granicach planu z układem zewnętrznym określa rysunek planu;
- d) zapewnić drogi pożarowe;
- e) dopuszcza się wytyczanie ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg;
- f) miejsca parkingowe i garaże wyznaczyć w miarę potrzeb w granicach działek budowlanych i dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej:

a) zasady ogólne uzbrojenia:

- zaleca się realizację inwestycji pod warunkiem uzbrojenia terenu w instalacje infrastruktury technicznej;
- dopuszcza się inne prowadzenie projektowanej sieci niż to zostało przedstawione na planszy „zasady rozwiązań w zakresie.” (według projektów budowlanych) pod warunkiem, że nie ograniczą one możliwości wykorzystania terenu w sposób określony niniejszym planem;

b) sieci infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacji prowadzić w liniach rozgraniczających dróg;

c) ustala się podłączenie wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej nowoprojektowane tereny do wodociągu grupowego działającego na bazie ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Racot;

d) działki pod zabudowę uzbroić indywidualnymi przyłączami wodociągowymi;

e) odprowadzenie ścieków sanitarnych przewiduje się za pomocą kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej przyłączonych kolektorami do istniejącej oczyszczalni ścieków w Racocie;

f) na etapie sporządzania projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnych należy ponownie zbilansować ilości ścieków zasilających istniejącą przepompownię i kolektory odprowadzające ścieki do oczyszczalni w Racocie;

g) działki pod zabudowę uzbroić w indywidualne przykalki do sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Na terenach nieuzbrojonych, do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się alternatywne rozwiązania nie mające negatywnego oddziaływania na środowisko;

h) przed realizacją inwestycji należy uzyskać warunki techniczne podłączenia indywidualnego i systemowego z Urzędu Gminy w Kościanie;

i) odprowadzenie ścieków deszczowych przewiduje się za pomocą kanalizacji grawitacyjnej, a zrzut dokona się istniejącym kolektorem do rowu w obrębie wsi;

j) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych, w szczególności z terenów komunikacji kołowej, po uprzednim podczyszczeniu do grawitacyjnej kanalizacji deszczowej;

k) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych z połączonych dachowych obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zaleca się gromadzenie wód opadowych do celów przeciwpożarowych;

l) sieć wodociągową należy prowadzić w ulicach jednocześnie zapewniając zaopatrzenie w wodę dla celów gaśniczych;

- m) dopuszcza się sytuowanie dodatkowych urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji w granicach działek budowlanych i dróg.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki:
- a) zaopatrzenie w energię elektryczną zapewnić przez istniejącą i rozbudowaną na potrzeby planu infrastrukturę energetyczną na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
 - b) projekt rozbudowanej infrastruktury energetycznej dla terenów zabudowywanych opracować przyjmując zasadę prowadzenia linii kablowych „SN” i „NN” w linach rozgraniczających dróg;
 - c) w wypadku uzasadnionych warunków terenowych lub spowodowanym istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki przez inne jednostki bilansowe wzdłuż pasa drogowego;
 - d) przyłączanie nowych odbiorców do sieci elektrycznej na zasadach określonych przepisami prawa energetycznego;
 - e) na terenach zabudowanych zakazuje się budowania napowietrznych przyłączy i linii energetycznych;
 - f) poza terenem zabudowanym zaleca się budowę nowych oraz przebudowę istniejących linii energetycznych „SN”, „NN” i przyłączy energetycznych pod powierzchnią ziemi;
 - g) dopuszcza się sytuowanie dodatkowych urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki w granicach działek budowlanych i dróg.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji:
- a) w zakresie podłączenia sieci telefonicznej należy rozbudować infrastrukturę telekomunikacyjną i połączyć z istniejącym systemem wsi i gminy na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
 - b) projekt rozbudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej dla terenów zabudowywanych opracować przyjmując zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji w linach rozgraniczających dróg;
 - c) w wypadku uzasadnionych warunków terenowych lub spowodowanym istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji przez inne jednostki bilansowe wzdłuż pasa drogowego;
 - d) dopuszcza się sytuowanie dodatkowych urządzeń oraz prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji granicach działek dróg i budowlanych.
6. Zasady gospodarki odpadami stałymi:
- a) gromadzenie i usuwanie odpadów oprzeć na istniejącym systemie oczyszczania gminy;

- b) ustala się gromadzenie odpadów stałych w indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w granicach własnych nieruchomości;
- c) zaleca się wprowadzenie wstępnej segregacji odpadów;
- d) uciążliwość związane z procesem gromadzenia odpadów nie może przekraczać granic terenu, na którym prowadzona jest działalność powodująca ich powstawanie.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe dla obszaru objętego rysunkiem planu opracowanym w skali 1:1000

§8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „1MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Plan ustala możliwość lokalizacji na każdej działce budynku mieszkalnego i gospodarczego, w których dopuszcza się funkcję usługową.
3. Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zabudowę mieszkaniową nakazuje się sytuować przy obowiązującej linii zabudowy.
5. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 45%.
6. Minimalna powierzchnia zieleni, tzw. powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 35% całkowitej powierzchni działki.
7. Zabudowa mieszkaniowa:
 - a) wysokość: dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe;
 - b) poziom zerowy nie więcej niż 0,50m od poziomu terenu;
 - c) dach dwu lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, kryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub ceglano-czerwonym;
 - d) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynku.
8. Zabudowa gospodarcza:
 - a) usytuowanie: na zapleczu działki;
 - b) plan ustala możliwość lokalizacji budynków w granicy działki w sposób taki, że budynki gospodarcze działek sąsiadujących stanowić będą przestrzennie jeden obiekt;
 - c) wysokość: jedna kondygnacja i poddasze użytkowe bez pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

- d) dach dwuspadowy lub dach jednospadowy;
 - e) nachylenie połaci dachu od 10° do 45°;
 - f) zaleca się, aby obiekty gospodarcze w obrębie każdej działki harmonizowały architektonicznie z budynkami mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materiału budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy koloru elewacji);
 - g) garaż usytuować w budynku mieszkalnym lub w obrębie działki jako obiekt wolnostojący o funkcji garażowej i gospodarczej.
9. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 65KDz, 67KDd oraz 68KDd.
10. Dopuszcza się pomniejszenie terenu jednostki bilansowej na rzecz jednostki 67KDd od linii rozgraniczającej tereny o różnych zasadach zagospodarowania – postulowanej.
11. Zakazuje się lokalizowanie usług, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- §9.** Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
 - 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
 - 3. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 45%.
 - 4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 35% całkowitej powierzchni działki.
 - 5. Plan ustala możliwość lokalizacji na każdej działce budynku mieszkalnego i gospodarczego.
 - 6. Zabudowa mieszkaniowa:
 - a) wysokość: dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe;
 - b) poziom zerowy nie więcej niż 0,50 m od poziomu terenu;
 - c) dach dwu lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, kryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub ceglasto-czerwonym;
 - d) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynku.
 - 7. Zabudowa gospodarcza:
 - a) usytuowanie: na zapleczu działki;
 - b) plan ustala możliwość lokalizacji budynków w granicy działki w sposób taki, że budynki gospodarcze działek sąsiadujących stanowić będą przestrzennie jeden obiekt;
 - c) wysokość: jedna kondygnacja i poddasze użytkowe bez pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 - d) dach dwuspadowy lub dach jednospadowy;
 - e) nachylenie połaci dachu od 10° do 45°;
 - f) zaleca się, aby obiekty gospodarcze w obrębie każdej działki harmonizowały architektonicznie z budynkami mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materiału budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy koloru elewacji);
 - g) garaż usytuować w budynku mieszkalnym lub w obrębie działki jako obiekt wolnostojący o funkcji garażowej i gospodarczej.
 - 8. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 66KDd, 67KDd oraz 69KDd.
 - 9. Dopuszcza się pomniejszenie terenu jednostki bilansowej na rzecz jednostki 67 KDd od linii rozgraniczającej tereny o różnych zasadach zagospodarowania – postulowanej.
- §10.** Dla terenu zabudowy usługowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „3U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1. Nieprzekraczalna linia zabudowy usługowej zgodnie z rysunkiem planu.
 - 2. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 50%.
 - 3. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 30% całkowitej powierzchni działki.
 - 4. Plan ustala możliwość lokalizacji budynków usługowych.
 - 5. Parametry zabudowy:
 - a) wysokość: nie więcej niż 10,00 m;
 - b) dach płaski o spadku do 15°;
 - c) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynku.
 - 6. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolem 65KDz oraz 68KDd.
 - 7. Nakazuje się wprowadzić pas zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.
 - 8. Zakazuje się lokalizowanie usług, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- §11.** Dla terenu zabudowy usługowej w zakresie oświaty, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „4U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
 - 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy usługowej zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza się zabudowę terenu jednostki bilansowej najwyżej w 50%.
4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 35% całkowitej powierzchni działki.
5. Parametry zabudowy:
 - a) wysokość: nie więcej niż 10,00 m;
 - b) dach dla wprowadzanej nowej zabudowy o spadku oraz pokryciu nawiązującym do zabudowy istniejącej;
 - c) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynków.
6. Nakazuje się wprowadzić pas zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.
7. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem 65KDz oraz 82KDI.

§12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „5MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Plan ustala możliwość lokalizacji na każdej działce budynku mieszkalnego i gospodarczego, w których dopuszcza się funkcję usługową.
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
4. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 45%.
5. Minimalna powierzchnia zieleni, tzw. powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 35% całkowitej powierzchni działki.
6. Zabudowa mieszkaniowa:
 - a) wysokość: dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe;
 - b) poziom zerowy nie więcej niż 0,50 m od poziomu terenu;
 - c) dach dwu lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, kryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub ceglasto-czerwonym;
 - d) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynku.
7. Zabudowa gospodarcza:
 - a) usytuowanie: na zapleczu działki;
 - b) plan ustala możliwość lokalizacji budynków w granicy działki w sposób taki, że budynki gospodarcze działek sąsiadujących stanowić będą przestrzennie jeden obiekt;
 - c) wysokość: jedna kondygnacja i poddasze użytkowe bez pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

- d) dach dwuspadowy lub dach jednospadowy;
- e) nachylenie połaci dachu od 15° do 45°;
- f) zaleca się, aby obiekty gospodarcze w obrębie każdej działki harmonizowały architektonicznie z budynkami mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materiału budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowego czy koloru elewacji);
- g) garaż usytuować w budynku mieszkalnym lub w obrębie działki jako obiekt wolnostojący o funkcji garażowej i gospodarczej.

8. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 69KDd oraz 82KDd.

9. Zakazuje się lokalizowanie usług, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „6MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN” z §9, za wyjątkiem ust. 1, 7 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 68KDd oraz 69KDd.

§14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „7MN” i „8MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN” z §9, za wyjątkiem ust. 7 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 66KDd, 69KDd, 66KDd, 72KDd, 73KDd oraz 80KDd.

§15. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „9MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „5MN/U” z §12, za wyjątkiem ust. 1 oraz 9.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 69KDd, oraz 82KDI.

§16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „10MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN” z §9, za wyjątkiem ust. 7 oraz 8.

2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 79KDd, 80KDd oraz 82KDd.

§17. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „11MN” i „12MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN” z §9, za wyjątkiem ust. 1, 7 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 73KDd, 74KDd, 75KDd, 77KDd oraz 80KDd.

§18. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „13MN” i „14MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN” z §9, za wyjątkiem ust. 7 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 66KDd, 73KDd, 75KDd, 76KDd oraz 77KDd.

§19. Dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „15RM/MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 50% dla zabudowy zagrodowej lub 45% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 25% całkowitej powierzchni działki.
5. Plan ustala możliwość lokalizacji na każdej działce zabudowy zagrodowej składającej się z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich związanych z produkcją rolną (roślinną i zwierzęcą) oraz budowli rolniczych lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6. Parametry dla zabudowy mieszkaniowej:

- a) wysokość: dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe;
- b) poziom zerowy nie więcej niż 0,50 m od poziomu terenu;
- c) dachy dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45° kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub ceglastoczerwonym;

- d) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynku.

7. Parametry dla zabudowy gospodarczej i inwentarskiej:

- a) usytuowanie: na zapleczu działki;
- b) plan ustala możliwość lokalizacji budynków w granicy działki w sposób taki, że budynki gospodarcze działek sąsiadujących stanowić będą przestrzennie jeden obiekt;
- c) wysokość: jedna kondygnacja i poddasze użytkowe bez pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
- d) dach dwuspadowy lub dach jednospadowy;
- e) nachylenie połaci dachu od 10° do 45°;
- f) garaż usytuować w budynku mieszkalnym lub w obrębie działki jako obiekt wolnostojący o funkcji garażowej i gospodarczej.

8. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 77KDd, 79KDd, 81KDd oraz 82KDd.

§20. Dla terenu obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „16RU”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 60%.
2. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni działki.
3. Dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i inwentarskich związanych z produkcją rolną (roślinną i zwierzęcą) oraz budowli rolniczych.
4. Parametry zabudowy gospodarczej i inwentarskiej:
 - a) wysokość: nie więcej niż 10,00 m;
 - b) dachy dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 15° do 45°.
5. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 66KDd, 77KDd oraz 81KDd.
6. Szerokość frontów działek nie mniejsza niż 30,00 m.

§21. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „17RM/MN” i „18RM/MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „15RM/MN” z §19, za wyjątkiem ust. 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 81KDd, 82KDd, 87KDd oraz 88KDd.

§22. Dla lasu, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „19ZL”, ustala się kontynuację dotychczasowego zagospodarowania terenu.

§23. Dla terenu obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „20RU”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu z obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „16RU” z §20, za wyjątkiem ust. 5 oraz 6.
2. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 88KDd.

§24. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „21MN” i „22MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN” z §9, za wyjątkiem ust. 1, 7 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 83KDd, 86KDd oraz 88KDd.

§25. Dla lasu, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „23ZL”, ustala się kontynuację dotychczasowego zagospodarowania terenu.

§26. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „24MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN” z §9, za wyjątkiem ust. 7 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 65KDz, 86KDd oraz 88KDd.

§27. Dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „25RM/MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „15RM/MN” z §19, za wyjątkiem ust. 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 65KDz, 82KDI, 85KDd 87KDd oraz 88KDd.

§28. Dla terenu zieleni urządzonej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „26ZP”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Powierzchnie należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy;
2. Dopuszcza się zmianę układu linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie przeznaczenia – postulowanych

w związku z przebudową terenów dróg publicznych 82KDI i 85 KDd.

§29. Dla terenu zabudowy usługowej z prawem prowadzenia działalności produkcyjnej, magazynowania i składowania, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „27U/P”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 7,00 m od linii rozgraniczającej tereny o różnym sposobie przeznaczenia.
3. Nakazuje się wprowadzić pas zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.
4. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 60%.
5. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni działki.
6. Plan ustala możliwość lokalizacji budynków usługowych, produkcyjnych oraz magazynów.
7. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 10,00m;
8. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 85KDd.
9. Dopuszcza się zmianę układu linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie przeznaczenia – postulowanych w związku z przebudową terenów dróg publicznych 82KDI i 85 KDd.
10. Zakazuje się lokalizowanie usług, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§30. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług /w obiektach mieszkaniowych/, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „28MN/U” i „29MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług /w obiektach mieszkaniowych/, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „5MN/U” z §12, za wyjątkiem ust. 9.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 65KDz, 82KDI, 89KDd oraz 90KDI.

§31. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „31MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN” z §9, za wyjątkiem ust. 7 oraz 8.

2. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 89KDd.

§32. Dla terenu zieleni urządzonej z usługą (kościół), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „32ZP/U”, ustala się:

1. Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 89KDd oraz 90KDI.

§33. Dla terenu rolniczego, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „33R”, ustala się rolnicze przeznaczenie terenu – teren upraw polowych.

§34. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „34MN” i „35MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN” z §9, za wyjątkiem ust. 7 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 90KDI oraz 98KDd.

§35. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „37RM/MN” i „38RM/MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „15RM/MN” z §19, za wyjątkiem ust. 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 90KDI, 92KDd, 93KDd, 95KDd oraz 98KDd.

§36. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „39MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „5MN/U” z §12, za wyjątkiem ust. 9.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 90KDI, 91KDI, 92KDd oraz 93KDd.

§37. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „40RM/MN” i „41RM/MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „15RM/MN” z §19, za wyjątkiem ust. 1 oraz 8.

2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 90KDI, 92KDd, 93KDd, 95KDd oraz 98KDd.
3. Zakazuje się zakładania hodowli, która może znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§38. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „42MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „5MN/U” z §12, za wyjątkiem ust. 9.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 91KDI, 93KDd, 102KDd oraz 105KDd.

§39. Dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „43RM/MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „15RM/MN” z §19, za wyjątkiem ust. 1 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 97KDd, 102KDd oraz z drogi znajdującej się w obrębie wsi Racot.
3. Zakazuje się zakładania hodowli, która może znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§40. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „44MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług /w obiektach mieszkaniowych/, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „5MN/U” z §12, za wyjątkiem ust. 9.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 91KDI, 102KDd oraz z drogi znajdującej się w obrębie wsi Racot.

§41. Dla terenu zieleni urządzonej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „45ZP”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury i rekreacji codziennej oraz użytkowych obiektów architektury ogrodowej.

2. Dopuszcza się wydzielenie ścieżek spacerowych.
3. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy nasadzić zielenią w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy. Stanowiąc powinny powierzchnie biologiczne czynne.

§42. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „47RM/MN” i „48RM/MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „15RM/MN” z §19, za wyjątkiem ust. 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 91KDI, 93KDd, 104KDd, 105KDd, 106KDd oraz 107KDd.
3. Zakazuje się zakładania hodowli, która może znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§43. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „49MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „5MN/U” z §12, za wyjątkiem ust. 1 oraz 9.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 106KDd oraz z drogi znajdującej się w obrębie wsi Nowy Lubosz.

§44. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „51MN”, „52MN”, „53MN” i „54MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN” z §9, za wyjątkiem ust. 1, 7 oraz 8.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 106KDd, 107KDI, 110KDd oraz 113KDd.

§45. Dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „55RM/MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jed-

nostki bilansowej oznaczonej symbolem „15RM/MN” z §19, za wyjątkiem ust. 8.

2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 91KDI oraz 107KDI.
3. Zakazuje się zakładania hodowli, która może znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§46. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „56WS”, ustala się:

1. Utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.
2. Dopuszcza się przebudowę w zgodzie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§47. Dla terenu zabudowy usługowej (strażnica), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „57U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Nieprzekraczalna linia zabudowy usługowej zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 50%.
4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 30% całkowitej powierzchni działki.
5. Parametry zabudowy:
 - a) wysokość: nie więcej niż 10,00 m;
 - b) dach płaski o spadku do 15°;
 - c) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynku.
6. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 91KDI.
7. Nakazuje się wprowadzić pas zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.

§48. Dla terenu parkingów, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „58KS”, ustala się zasady budowy urządzeń transportu drogowego:

1. Nawierzchnia utwardzona ze spadkiem umożliwiającym spływ wody opadowej.
2. Dopuszcza się utwardzenie działki najwyżej w 90%.
3. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 91KDI.
4. Tereny nieutwardzone nasadzić zielenią. Stanowiąc powinny powierzchnie biologiczne czynne.

§49. Dla terenu zabudowy usługowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „59U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Prowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się w przypadku doprowadzenia gabarytów budynku, kształtu i spadku dachu oraz funkcji do zgodnych z ustaleniami planu.
2. Nieprzekraczalna linia zabudowy usługowej zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza się zabudowę działki najwyżej w 50%.
4. Minimalna powierzchnia zieleni, czyli tzw. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 25% całkowitej powierzchni działki.
5. Plan ustala możliwość lokalizacji budynków usługowych.
6. Parametry zabudowy:
 - a) wysokość: nie więcej niż 10,00 m;
 - b) dach płaski o spadku do 15°;
 - c) plan ustala możliwość podpiwniczenia budynku.

7. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 65KDz oraz 91KDI.

§50. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „61MN/U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „5MN/U” z §12, za wyjątkiem ust. 9.
2. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 65KDz.

§51. Dla terenu zabudowy usługowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „62U”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy usługowej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „59U” z §48, za wyjątkiem ust. 7.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 65KDz oraz 110KDd.

§52. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „63MN”, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „2MN” z §9, za wyjątkiem ust. 1, 2, 7 oraz 8.
2. Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 110KDd.

§53. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „64MN/U”, ustala

się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia takie jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług (w obiektach mieszkaniowych), jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „5MN/U” z §12, za wyjątkiem ust. 9.
2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych symbolami 65KDz, 110KDd oraz 113KDd.

§54. Dla terenów dróg publicznych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „65KDz”, „66KDd”, „67KDd”, „68KDd”, „69KDd”, „72KDd”, „73KDd”, „74KDd”, „75KDd”, „76KDd”, „77KDd”, „79KDd”, „80KDd”, „81KDd”, „82KDI”, „83KDd”, „85KDd”, „86KDd”, „87KDd”, „88KDd”, „89KDd”, „90KDI”, „91KDI”, „92KDd”, „93KDd”, „95KDd”, „97KDd”, „98KDd”, „100KDd”, „102KDd”, „103KDd”, „104KDd”, „105KDd”, „106KDd”, „107KDI”, „110KDd” i „113KDd”, ustala się zasady budowy systemów komunikacji:

1. Ustala się klasę poszczególnych dróg publicznych:
 - a) 65KDz – droga publiczna klasy zbiorczej;
 - b) 66KDd, 67KDd, 68KDd, 69KDd, 72KDd, 73KDd, 74KDd, 75KDd, 76KDd, 77KDd, 79KDd, 80KDd, 81KDd – drogi publiczne klasy dojazdowej;
 - c) 82KDI – droga publiczna klasy lokalnej;
 - d) 83KDd, 85KDd, 86KDd, 87KDd, 88KDd, 89KDd – drogi publiczne klasy dojazdowej;
 - e) 90KDI, 91KDI – drogi publiczne klasy lokalnej;
 - f) 92KDd, 93KDd, 95KDd, 97KDd, 98KDd, 100KDd, 102KDd, 103KDd, 104KDd, 105KDd, 106KDd – drogi publiczne klasy dojazdowej;
 - g) 107KDI – droga publiczna klasy lokalnej;
 - h) 110KDd, 113KDd – drogi publiczne klasy dojazdowej.
2. Powiązanie z układem zewnętrznym komunikacji zgodnie z rysunkiem planu.
3. Dla dróg istniejących utrzymuje się aktualny sposób zagospodarowania pasa ruchu w dotychczasowych liniach rozgraniczających.
4. Dopuszcza się zmianę szerokości pasa ruchu drogi istniejącej w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.
5. Dopuszcza się przebudowę i zagospodarowanie pasa ruchu dróg istniejących w zgodzie z przepisami szczególnymi.
6. Dla dróg projektowanych wyznaczyć teren w liniach rozgraniczających tereny o sposobie zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu.
7. Zagospodarowanie pasa ruchu dróg projektowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
8. Wyznaczyć place manewrowe zgodnie z rysunkiem planu.
9. Dopuszcza się zmianę wielkości jednostki bilansowej 67KDd kosztem jednostek 1MN/U i 2MN oraz jednostek bilansowych 82KDI i 85KDd kosztem jednostek 26ZP i 27U/P.

10. Nakazuje się wybudować ścieżkę rowerową w zgodzie z rysunkiem planu.

11. Dopuszcza się sytuowanie ścieżek rowerowych w pasie drogowym każdej drogi w obszarze objętym opracowaniem.

12. Szerokość ścieżki ustalić zgodnie z przepisami szczególnymi określającymi warunki, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

§55. Dla terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „114E”, dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną - elektroenergetyką.

1. Proponowana lokalizacja terenu określona na rysunku planu.
2. Dopuszcza się inną lokalizację w liniach rozgraniczających jednostek „16RU” lub „17RM/MN” pod warunkiem dostępności komunikacyjnej z drogi publicznej.

§56. Dla terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „115E”, dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną - elektroenergetyką.

1. Proponowana lokalizacja terenu określona na rysunku planu.
2. Dopuszcza się inną lokalizację w liniach rozgraniczających jednostek „1MN/U”, „3U” lub „6MN” pod warunkiem dostępności komunikacyjnej z drogi publicznej.

§57. Dla terenu infrastruktury technicznej – kanalizacja, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „117K”, dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych oraz urządzeń sieciowych związanych z infrastrukturą techniczną – kanalizacją.

1. Proponowana lokalizacja terenu określona na rysunku planu.
2. Dopuszcza się inną lokalizację w liniach rozgraniczających jednostek „18MN/RM” lub „25RM/MN” pod warunkiem dostępności komunikacyjnej z drogi publicznej.

§58. Dla terenu infrastruktury technicznej – kanalizacja, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „118K”, utrzymuje się istniejące urządzenia infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych oraz urządzeń sieciowych związanych z infrastrukturą techniczną – kanalizacją.

§59. Dla terenu infrastruktury technicznej – kanalizacja, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „119K”, dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych oraz urządzeń sieciowych związanych z infrastrukturą techniczną – kanalizacją.

1. Proponowana lokalizacja terenu określona na rysunku planu.
2. Dopuszcza się inną lokalizację w liniach rozgraniczających jednostek „41RM/MN” lub „43RM/MN” pod warunkiem dostępności komunikacyjnej z drogi publicznej.

ROZDZIAŁ III

Ustalenia szczegółowe dla rysunku planu opracowanego w skali 1:5000

§60. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami „R”, ustala się:

1. Rolnicze przeznaczenie terenów.
2. Dopuszcza się budowę podziemnej infrastruktury technicznej wzdłuż ciągów komunikacyjnych z zastrzeżeniem czasowego wyłączenia gruntu z użytku rolnego na okres budowy.
3. Dopuszcza się budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z produkcją rolną.
4. Dopuszcza się sytuowanie budowli rolniczych.
5. Dopuszcza się zalesienie gruntów o niskiej przydatności do produkcji rolnej (niska klasa bonitacji gruntów) oraz nieużytków.
6. Plan dopuszcza wprowadzenie pasów zieleni śródpolnej.

§61. Dla terenów zabudowy zagrodowej, jednostek bilansowych oznaczonych symbolem „RM”, ustala się:

1. Utrzymanie istniejącej zabudowy oraz dotychczasowego przeznaczenia terenu z możliwością przebudowy i rozbudowy.
2. Plan ustala możliwość prowadzenia działalności agroturystycznej.

§62. Dla terenu obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem „RU”, ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy oraz dotychczasowego przeznaczenia terenu z możliwością przebudowy i rozbudowy.

§63. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami „ZL”, ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.

§64. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „WS”, ustala się:

1. Utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.
2. Dopuszcza się przebudowę w zgodzie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§65. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych służących dla potrzeb rolnictwa, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami „WS/R”, ustala się:

1. Utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.
2. Dopuszcza się przebudowę zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
3. Dopuszcza się budowę urządzeń wodnych niezbędnych do prowadzenia hodowli ryb.

§66. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem „1KD”, ustala się:

1. Dopuszcza się przebudowę w liniach rozgraniczających drogi.
2. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami szczególnymi.

§67. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem „2KD”, ustala się:

1. Dopuszcza się przebudowę w liniach rozgraniczających drogi.
2. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. Nakazuje się wybudować ścieżkę rowerową.

ROZDZIAŁ IV

Ustalenia końcowe

§68. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami) niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o powierzchni:

- kl. III pow. 1,9460 ha – Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-15/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.;

- kl. IIIb pow. 1,0142 ha – Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-325/06 z dnia 16 maja 2006 r.;

- kl. IVa pow. 2,2596 ha i kl. IVb pow. 3,5368 ha – Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego DR.6060-3/06 z dnia 14 marca 2006 r.

- kl. IVa pow. 1,3835 ha i kl. IVb pow. 0,4942 ha – Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego DR.II.6060-27/06 z dnia 9 maja 2006 r.

§69. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w planie ustala się 25% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§70. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§71. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Kościan
(-) Andrzej Przybyła



wieś: **STARY LUBOSZ**

gmina: KOŚCIAN

powiat: KOŚCIAŃSKI

woj.: wielkopolskie

RYСУNEK PLANU

MIEJSCOWY PLAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

dla obszaru położonego w obrębie wsi STARY LUBOSZ

OGŁOSZONO
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
Nr , poz.
z dnia

ZALĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XXV/1267/06
Rady Gminy Kościan
z dnia 29.06.2006

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIAN

Andrzej Przybyła

gmina KOŚCIAN
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

fragment studium

obrys obszaru wsi

STARY LUBOSZ

- obiekt MPZP

Nowy Lubosz

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość

Wielkość


Wielkość


Wielkość

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

20 0 50 100 200 300 m

skala 1 : 1 000





Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/267/06
Rady Gminy Kościan
z dnia 21 czerwca 2006 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOŚCIAN W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI STARY LUBOSZ**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kościan po zapoznaniu się z wykazem uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stary Lubosz oraz Rozstrzygnięciem Wójta Gminy Kościan ustala co następuje:

§1. Stwierdza się konieczność wprowadzenia zmian zgodnie z Rozstrzygnięciem Wójta z dnia 20.03.2006 r. uwzględnionym w tabeli „Wykaz uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

§2. W wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu i wprowadzenia zmian, nie stwierdza się konieczności ponawiania czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewodniczący
Rady Gminy Kościan
(-) Andrzej Przybyła

Załączniki:

1. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kościan z dnia 20.03.2006 r.
2. Tabela „Wykaz uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

**ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA GMINY KOŚCIAN W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI STARY LUBOSZ**

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kościan po zapoznaniu się z uwagami wniesionymi na dyskusji publicznej dnia 15.02.2006 r. oraz z uwagami na piśmie do Wójta Gminy Kościan, wniesionymi w terminie do dnia 6.03.2006 r., do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stary Lubosz, rozstrzyga o uwzględnieniu tych uwag w następujący sposób:

1. Zmienia się ustalenia treści projektu uchwały zgodnie z uwagami i ich rozstrzygnięciem.
2. Wprowadza się korektę projektu rysunku planu zgodnie z uwagami i ich rozstrzygnięciem.

Wprowadzenie ww. zmian do projektu planu nie wymaga ponawiania czynności zgodnie z art. 17. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt
Gminy Kościan
(-) Henryk Bartoszewski

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ DOTYCZY PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI STARY LUBOSZ

Lp	Data wpływu	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwag		Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały Nr..... z dnia.....		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	10.03.2006	1. Wójt Gminy Kościan - Henryk Bartoszewski 2. Unisław Bresiński Urząd Gminy Kościan 3. Grzegorz Ratajczak - Inspektor Urząd Gminy Kościan	1) likwidacja jednostki bilansowej 30 KS;	części działek nr geod. 140 i 141	tereny parkingów	dla jednostki oznaczonej na rysunku planu „30KS” likwidacja funkcji obsługi komunikacji na rzecz „29MN/U” terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług nieuciążliwych (zmiana dotyczy rysunku planu i treści uchwały)	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	-	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu uchwały oraz rysunku planu – jednostka oznaczona symbolem „30KS” Korekta polega na likwidacji w/w jednostki
			2) likwidacja jednostki bilansowej 98KDd i jednostki 36MN/U;	części działek nr geod. 227, 224, 223.	funkcji mieszkaniowej z prawem prowadzenia usług oznaczony na rysunku planu symbolem – „U/MN” – jednostka 98KDd – dostępność komunikacyjna dla jednostek 35, 36, 37	dla jednostek oznaczonych na rysunku planu 35MN i 36MN/U zmiana w jedną jednostkę 35MN,	dostępność komunikacyjna 98KDd – jak dotychczasowych ustaleniach planu	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu polega na zmianie jednostek 35MN i 36MN/U w jedną o pow. obu wcześniejszych 35MN
			3) droga 100KDd do przedłużenia w kierunku drogi 102KDd;	części działek nr geod. 182/3, 183/3, 183/4, 184/2, 184/1, 185, 189-191, 192, 197, 193, 199, 200, 201, 202/5, 202/4, 203, 204/2.	funkcja – dostępność komunikacyjna dla jednostek 40 i 41 RM/MN	-	dostępność komunikacyjna 100KDd – jak dotychczasowych ustaleniach planu (brak możliwości innego przebiegu komunikacji 100KDd – powstawanie niewłaściwych jednostek, niemożliwych do podziału i wkraczania na wstępnie ustalony przebieg drogi z funkcją mieszkaniową)	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu nie występuje

			4) tereny jednostki bilansowej 60ZP przeznaczyć na budownictwo z usługami tj. MN/U;	części działek nr geod 22, 23, 31/8, 31/9, 31/17, 31/15, 31/13, 31/14, 31/16, 31/18.	funkcja – tereny zieleni urządzonej dla jednostki 60ZP	dla jednostki planu 60ZP i 61MN/U zmiana w jedną jednostkę oznaczoną 61MN/U dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia usług nieuciążliwych (w obiektach mieszkaniowych)	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	-	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu polega na likwidacji jednostki 60ZP i wprowadzeniu tego terenu do jednostki 61MN/U
			5) fragment drogi 110KDd do likwidacji;	części działek nr geod 21/2, 20, 26	funkcja – dostępność komunikacyjna dla jednostek bilansowych: 64MN/U, 63MN, 54/MN, 53MN/U, 57U	-	dostępność komunikacyjna 110KDd – jak w dotychczasowych ustaleniach planu (brak możliwości innego przebiegu komunikacji 110KDd – powstawanie niewłaściwych jednostek, z brakiem dostępności komunikacyjnej)	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu nie występuje
			6) w jednostce bilansowej 3U w tekście zamieścić wpis – możliwość wtórnego podziału;	części działek nr geod. 31 i 32.	funkcja – tereny zabudowy usługowej	dla jednostki bilansowej 3U zamieścić wpis o możliwości wtórnego podziału terenu jednostki	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	-	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu planu polega na dodaniu wpisu – możliwość wtórnego podziału korekta projektu rysunku planu nie występuje
			7) tereny jednostki 9U zmienić na 9U/MN;	część działki nr geod 40.	funkcja – tereny zabudowy usługowej	dla jednostki 9U zmienić funkcję na 9MN/U	-	zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	-	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu polega na zmianie funkcji terenu – dodaniu w podstawowej funkcji – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

			8) zmiana jednostki bilansowej 16 RU na 16RM/MN ze zmianą zasad podziału;	część działki nr geod 65, 66, 67, 66 i 65.	funkcja - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych	powierzchnia jednostki bilansowej 16RU pomniejszona na korzyść – powiększenie jednostki 17RM/MN (o teren, który nie wymaga ponownego procesu odrolnienia) jednostka 114E – występująca przy granicach obu jednostek, przesunięta wraz z granicami obu jednostek stykających	w możliwej części zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	w możliwej części zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	w możliwej części zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu polega na zmianie granic jednostek 16RU i 17RM/MN oraz przesunięciu jednostki bilansowej infrastruktury technicznej 114E, zgodnie ze zmianą przebiegu granic w/w jednostek bilansowych
			9) dla 88KDd zmiana wyjazdu z tej drogi na drogę powiatową.	działki i części działek nr geod 122/1, 122/2, 122/3, 123, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 126, 128, 129, 130, 131/1, 131/2, 131/3, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 135/4, 136/1, 136/4, 136/5, 137/1, 138/13.	jednostki bilansowe: część 20RU, 21RU – funkcja: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 23MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 24RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 88KDd – dostępność komunikacyjna dla jednostek bilansowych 23MN, 24RM/MN, 21RU, 20RU, 18RM/MN.	zmiana przebiegu drogi – jednostka bilansowa 88KDd, nowy przebieg drogi 86KDd i nowa jednostka 83KDd, dla obsługi nowo numerowanych jednostek o częściowo zmienionych funkcjach terenu: 21RU na 21MN, dodatkowa jednostka 25MN, oraz zmiana numeracji jednostek bilansowych od nr 21 do 25, czyli występują na tym terenie: 21MN, 22MN, 24MN, 25RM/MN oraz 88KDd, 86KDd, 83KDd i 87KDd.	w możliwej części zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	w możliwej części zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	w możliwej części zgodnie z rozstrzygnięciem Wójta	zmiana zapisu i rysunku projektu planu nie wymaga powtórnych uzgodnień korekta projektu tekstu i rysunku planu polega na zmianie przebiegu drogi o nr bilansowym 88KDd, zmianie numeracji jednostek bilansowych od nr 21 do nr 25 i częściowo funkcji terenów, włączeniu nowej jednostki 21MN, 83KDd

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/267/06
Rady Gminy Kościan
z dnia 21 czerwca 2006 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KOŚCIAN W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI STARY LUBASZ**

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Kościan określa następujący sposób realizacji infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591) zadania własne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1. Uchwalenie w/w planu miejscowego jest na terenie w większości uzbrojonym w podstawowe sieci infrastruktury technicznej.
2. Realizowane więc będzie dozbrojenie terenu zgodnie z przepisami prawa materialnego i finansowego w tym zakresie.
3. Wydatki na poszczególne zadania realizacji dozbrojenia terenu będą wymagały zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy pochodzących z dochodów własnych gminy i innych źródeł.
4. Poszczególne zadania będą realizowane siłami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji sił zewnętrznych.
5. W każdym przypadku wyłonienie wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1. Powyższe zadania finansowane będą ze środków krajowych i unijnych. Środki krajowe pochodzić będą ze środków własnych gminy i budżetu państwa, funduszy i dotacji celowych, pożyczek i kredytów, środków instytucji pozabudżetowych.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

- a) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.
 - b) wydatki z budżetu gminy,
 - c) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:
 - dotacji unijnych,
 - dotacji samorządu województwa,
 - dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - kredytów i pożyczek bankowych,
 - innych środków zewnętrznych.
2. Dopuszcza się udział innych niż gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
 3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową w sprawie planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w tej części.

Przewodniczący
Rady Gminy Kościan
(-) Andrzej Przybyła

3254

UCHWAŁA Nr XXXI/151/06 RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, Dz.U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Dz.U. z 1997 Nr 121, poz. 770, Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 272, Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) Rada Gminy Krzemieniewo po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo, zwany dalej regulaminem, o następującej treści:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Ustala się szczegółowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo.

2. Ilekoć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć Gminny Plan Gospodarki Odpadami wprowadzony uchwałą nr XVII/86/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Gminy Krzemieniewo.
- 2) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorców posiadających wydane przez Wójta Gminy Krzemieniewo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
 - a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 - b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 - c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- 3) odpady resztkowe - odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu ze strumienia odpadów komunalnych odpadów selektywnie zbieranych.

3. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Krzemieniewo.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości:

- 1) odpadów opakowaniowych ze szkła białego,
- 2) odpadów opakowaniowych ze szkła kolorowego,
- 3) odpadów opakowaniowych z tworzywa sztucznego, w tym wielomateriałowych,
- 4) odpadów opakowaniowych z papieru,
- 5) odpadów biodegradowalnych,
- 6) odpadów resztkowych.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania, powstałych na terenie nieruchomości, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, w szczególności:

- a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- b) opakowania po farbach i lakierach, rozpuszczalnikach,
- c) pozostałe odpady zawierające odpady niebezpieczne.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów z remontów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, w szczególności:

- a) gruzu budowlanego i ceglanego.

§3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości do nich należących.

2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub ograniczających śliskość chodnika. Piasek

użyty do w/w celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników powinny być gromadzone przy krawędzi jezdni.

4. Obowiązek usunięcia i wywiezienia zanieczyszczeń zgromadzonych przy krawędzi jezdni spoczywa na zarządcy drogi.

ROZDZIAŁ III

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się tylko na takiej nieruchomości, na której powstające ścieki, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik odprowadzane będą do kanalizacji lub gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio wprowadzane do zbiorników wodnych lub ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ IV

Wymagania w zakresie rodzajów i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz warunki ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym

§5. 1. Właściciele terenów lub obiektów służących użyteczności publicznej mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy ulicznych i systematycznego ich opróżniania, nie dopuszczając do ich przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządcy dróg publicznych, a w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej - przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

§6. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość urządzeń służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów określonych w §2. ust. 2, 3 i 4, poprzez zakup takich urządzeń lub w inny sposób ustalony w umowie z podmiotem uprawnionym.

2. Urządzenia do gromadzenia odpadów muszą spełniać Polskie Normy określone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w §2 ust 2 należy stosować urządzenia o pojemności:

- 1) pojemniki o pojemności: od 80 l do 1100 l,
- 2) kontenery o pojemności: od 5 m³ do 10 m³,

3) worki z tworzyw sztucznych oznaczone logo lub nazwą podmiotu uprawnionego.

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych określonych w §2. ust 2, powstających na terenie nieruchomości należy stosować urządzenia o następującej kolorystyce:

- niebieski z przeznaczeniem na papier
- żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne
- zielony z przeznaczeniem na szkło kolorowe
- biały z przeznaczeniem na szkło białe
- brązowy z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne
- szary na odpady reszkowe, lub w przypadku innej kolorystyki oznakowane napisem ODPADY RESZTKOWE

4. Odpady opakowaniowe wskazane w §2. ust. 2 pkt 1 - 4 zbiera się do pojemników lub kontenerów ustawianych w miejscach publicznych albo w workach oznaczonych logo lub nazwą podmiotu uprawnionego.

5. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia z podmiotem uprawnionym, umowy na odbiór odpadów komunalnych. Umowa winna określać liczbę osób korzystających z urządzeń, liczbę urządzeń, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, sposób zagospodarowania odpadów, rodzaj urządzeń do odpadów komunalnych określonych w §2.

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług podmiotu uprawnionego, poprzez przedstawienie umowy określonej w ust. 5 oraz dowodów zapłaty. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów zapłaty za wykonane usługi przez okres trzech lat.

7. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania urządzeń na odpady w należytym stanie sanitarnym i co najmniej raz na kwartał dezynfekowania ich.

8. Zabrania się gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne, określone w §2 ust. 2, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla oraz odpadów z remontów.

*9. Zabrania się spalania odpadów komunalnych w urządzeniach służących do gromadzenia odpadów.

10. Urządzenia na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

11. Urządzenia na odpady komunalne powinny być ustawiane w granicach nieruchomości na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem wody i błota. Miejsca ustawienia urządzeń właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości. Miejsca ustawienia urządzeń powinny być przygotowane zgodnie z przepisami §22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

12. Koszty przygotowania i utrzymywania miejsca ustawienia urządzeń ponosi właściciel nieruchomości.

13. Przepisy ust. 7-12 stosuje się odpowiednio do koszy ulicznych ustawianych przy drogach publicznych oraz na przystankach komunikacji zbiorowej.

14. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązane są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku.

§7. 1 W przypadku krótkotrwalego zwiększenia ilości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt podmiotowi uprawnionemu w celu ustalenia warunków ich odbioru. Zwiększone ilości odpadów komunalnych, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 6 należy gromadzić w workach oznaczonych logo lub nazwą podmiotu uprawnionego.

2. Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne i z remontów powinny być gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych lub w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp podmiotowi uprawnionemu.

§8. 1. Ustala się minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach:

- 1) dla gospodarstw domowych - co najmniej jedno urządzenie o pojemności 80 l na każde gospodarstwo domowe,
- 2) dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wielkość urządzenia do gromadzenia odpadów - co najmniej jedno urządzenie o pojemności 240 l,

2. Ustala się średnie ilości miesięczne wytwarzanych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych - 100 l na osobę.

§9. 1. Zabrania się wrzucania innych odpadów do urządzeń na odpady komunalne niezgodnie z ich przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ V

Wymagania w zakresie urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz warunki ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym

§10. *1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych albo w przydomową oczyszczalnię ścieków.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do utrzymywania zbiorników w odpowiednim stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieszczelności.

3. Nieczystości ciekłe nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków muszą być

gromadzone w zbiornikach odpowiadających wymaganiom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.) oraz muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych. Umowa winna określać liczbę wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość, liczbę urządzeń, częstotliwość odbioru oraz sposób zagospodarowania nieczystości ciekłych.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przechowywania i okazywania umowy określonej w ust. 2 oraz pobierania, przechowywania i okazywania przez okres trzech lat dowodów płacenia za opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

ROZDZIAŁ VI

Częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§11. 1. Odpady reszkowe właściciel nieruchomości usuwa z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, z częstotliwością, co najmniej raz w miesiącu.

2. Organizatorzy imprezy masowej zobowiązani są do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa w odpowiednią ilość urządzeń na odpady komunalne oraz zapewnienie odpowiedniej ilości toalet. Bezpośrednio po zakończeniu imprezy masowej organizatorzy są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia odpadów z terenów imprezy oraz terenów przyległych, jeżeli istnieje taka potrzeba. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.

3. Odpady opakowaniowe, o których mowa §2. ust. 2 pkt 1 - 4 właściciel nieruchomości usuwa z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym co najmniej raz na dwa miesiące.

4. Odpady z remontów właściciel nieruchomości usuwa z terenu nieruchomości, niezwłocznie po zakończeniu remontu.

5. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne podmiot uprawniony odbiera dwa razy w roku kalendarzowym. Termin i sposób przeprowadzenia odbioru wyznacza Wójt Gminy Krzemieniewo w porozumieniu z podmiotami uprawnionymi, podając tą informację do wiadomości mieszkańców w formie obwieszczenia.

6. Dopuszcza się kompostowanie odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby. Odpady biodegradowalne, które nie są poddawane kompostowaniu muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

7. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§12. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić podmiotowi uprawnionemu dostęp do urządzeń do gromadzenia odpadów w czasie ustalonym w umowie na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi, bądź mienia.

2. Szczegółowe zasady odbioru odpadów zostaną określone w umowie z podmiotem uprawnionym.

ROZDZIAŁ VII

Częstotliwość i sposób usuwania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§13. 1. Ustala się częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych co najmniej raz na kwartał, jednakże nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

2. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do wód lub ziemi poprzez bezpośrednie przelewy ze zbiorników bezodpływowych bądź do urządzeń infrastruktury technicznej, a w szczególności do kanalizacji deszczowej.

3. Obowiązki określone w §12 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

ROZDZIAŁ VIII

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§14. 1. Określa się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach odpadów przez firmy posiadające stosowne zezwolenie:

- a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

ROZDZIAŁ IX

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§15. 1. Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Krzemieniewo, które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować na składowiskach odpadów zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.

2. Wydzielanie odpadów, o których mowa w §2. ust. 2 pkt 2, 3, 4 z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez podmioty uprawnione, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi zgodnie z obowiązującym prawem.

ROZDZIAŁ X

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

- 1) dbanie o zdrowie, czystość i wygląd zwierząt,
- *2) zarejestrowanie psa,
- *3) opłacanie podatku od posiadania psa,
- *4) poddawanie psa obowiązującym szczepieniom ochronnym,
- 5) wyprowadzanie psów na tereny użytku publicznego tylko na smyczy,
- 6) wyprowadzanie psów ras uznanych za agresywne oraz mieszkańców tych ras na tereny użytku publicznego tylko na smyczy i w założonym kagańcu,
- 7) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników,
- 8) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
- 9) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub

gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu),

10) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerów i zieleńców; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników,

11) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Kojce dla psów mogą być zlokalizowane w odległości minimum 2 m od granicy sąsiedniej nieruchomości.

5. Posiadacze psów na terenie nieruchomości gruntowej zobowiązani są do umieszczenia na furtce tabliczki ostrzegawczej np. uwaga pies oraz zamontowania dzwonka.

ROZDZIAŁ XI

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§17. 1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich, w tym ptactwa domowego w budownictwie wielorodzinnym wysokim.

2. W innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej - poza obszarem określonym w ust. 1 dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że jest zgodne z:

- przepisami Prawa budowlanego,
- przepisami Prawa ochrony środowiska,
- przepisami higieniczno-sanitarnymi.

oraz pod warunkiem przestrzegania zapisów określonych w ust. 3.

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zapewnić:

- 1) gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
- 2) niepowodowanie wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, zapach,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

ROZDZIAŁ XII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§18. *1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości w terminie określonym przez Wójta Gminy Krzemieniewo podanym do wiadomości poprzez obwieszczenie.

2. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej gminy.

ROZDZIAŁ XIII

Postanowienia końcowe

§19. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków zagospodarowania odpadów określonych w niniejszym regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone zostaną w umowie z podmiotem uprawnionym.

§20. Kontrolę i egzekwowanie postanowień regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo sprawują upoważnione osoby - służby lub jednostki.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§22. Traci moc uchwała Nr XXVIII/114/97 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo.

§23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *dr inż. Stanisław Osiękowski*

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr PN.Le.II-4.0911-342/06 z dnia 24 lipca 2006 r. orzekające nieważność §6 ust. 9, §10 ust. 1, §16 ust. 2 pkt 2-4, §18 ust. 1 uchwały Nr XXXI/151/06 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo, ze względu na istotne naruszenie prawa, a także wskazujące na nieistotne naruszenie prawa w podstawie prawnej uchwały oraz w §10 ust. 3.

3255

UCHWAŁA Nr XXXVII/211/06 RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka - fragment miasta Miejska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XVII/91/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 kwietnia 2004 r. uchwała, co następuje.

§1 Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka - fragment miasta Miejska Górka - zwany dalej planem, zgodnie ze strukturą funkcjonalno - przestrzenną ustaloną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejska Górka uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XXXVIII/286/2001 z dnia 28.12.2001 r.

PRZEPISY OGÓLNE

§2. Plan, o którym mowa w §1 obowiązuje na terenie miasta Miejska Górka na terenie działek ew. nr 998/10, 1000, 1001

§3. Integralną część planu stanowi:

1. Tekst planu - będący treścią niniejszej uchwały.
2. Rysunek planu - załącznik graficzny w skali 1: 1000, obejmujący obszar, o którym mowa w §2, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego planu.
3. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego planu.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego planu.

§4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy dla obszaru, o którym mowa w §2.

§5. Zakres planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznej.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych.
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające te tereny.
11. Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków lub stosowania bezodpływowych zbiorników na gromadzenie ścieków gospodarczo – bytowych.
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
14. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4.

§6. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Oznaczenie literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenu, zgodnie z legendą rysunku planu.
3. Pozostałe oznaczenia liniowe, charakteryzujące granice, linie podziału nieruchomości oraz liniowe systemy infrastruktury technicznej.
4. Strefa ochrony archeologicznej, zgodnie z przepisami niniejszej uchwały.

§7. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie.

2. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć jedyne dopuszczalne przeznaczenie na danym obszarze w obrębie linii rozgraniczających.
3. Liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu - należy przez to rozumieć linie wyznaczające tereny o odmiennym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
4. Maksymalnej powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć łączną powierzchnię zabudowy działki wyrażoną w m² lub w wielkości procentowej.
5. Obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wskazaną na rysunku planu lub określoną w tekście uchwały wartość w m, dotyczącą możliwości lokalizacji budynków od zewnętrznych krawędzi jezdni lub od granic działek ew. sąsiadujących z pasem drogowym lub działkami ew. sąsiednimi.
6. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wskazaną na rysunku planu lub określoną parametrem w tekście planu, której lokalizacja wyznacza dopuszczalne zbliżenie wszelkich budynków na działce do jej granicy z drogą publiczną.
7. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z budynkami garażowe - gospodarczymi.
8. Budynku gospodarczo - garażowym - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, służących mieszkańcom budynku mieszkalnego.
9. Kondygnacji - należy przez to rozumieć poziom nadziemny lub podziemny część budynku, zawarty między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mając wysokość w świetle nie mniej niż 2,20 m.
10. Kondygnacji nadziemnej - należy przez to rozumieć kondygnacji, której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub ponad poziomem terenu.
11. Powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wody powierzchniowe na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m² urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną vegetację.
12. Wysokości budynku - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.
13. Strefach ochrony konserwatorskiej - należy przez to rozumieć strefy wyznaczające obszary o cennych walorach historycznych, architektonicznych lub urbanistycznych, archeologicznych określone w niniejszym planie.

14. Terenach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć tereny występowania powierzchniowych lub liniowych urządzeń infrastruktury technicznej w formie: elektroenergetycznych, gazowniczych, kanalizacyjnych wodociągowych, telekomunikacyjnych oraz gospodarowania odpadami.
15. Terenach dróg publicznych - należy przez to rozumieć wszelkie przestrzenie publiczne wykorzystywane na cele komunikacji, których właścicielem jest podmiot samorządu lub administracji specjalnej.
16. Przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

§8. 1. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu zgodnego z planem, dopuszcza się utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, o ile jest to zgodne z przepisami szczególnymi i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi.

2. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i nietrwałych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie obiektu zgodnego z podstawową funkcją terenu.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA, ZABUDOWY I PODZIAŁU

§9. Dla terenu miasta Miejska Górka w granicach sporządzenia planu ustala się następujące przeznaczenia terenu:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).
2. Tereny gminnych dróg publicznych (KDG, KDG1, KDG2).
3. Teren urządzeń elektroenergetycznych (EE)
4. Tereny infrastruktury technicznej:
 - Sieci wodociągowe - W
 - Sieci kanalizacyjne - K
5. Na terenie objętym planem, odstępuje się od wyznaczenia terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².

§10. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

1. Projektowana zabudowa winna nawiązywać do tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych tradycyjnie w tym miejscu Wielkopolski. Należy stosować lokalne detale, konwencjonalną kolorystykę i charakterystyczne rozwiązania materiałowe - jasne kolory tynków, pokrycia dachów w gamie kolorów od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, znaczący udział drewna i kamienia naturalnego w płaszczyznach elewacji i ogrodzeniach.
2. Zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych.

3. W zagospodarowaniu działek należy stosować gatunki roślin, charakterystyczne dla lokalnego siedliska przyrodniczego oraz preferowanie roślin zimozielonych.
4. Elementy małej architektury i nawierzchnie utwardzone realizowane w nawiązaniu do lokalnych wzorców i przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów, w sposób spójny z architekturą obiektów podstawowych.

§11. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1. Zakazuje się przekraczania wskaźników dotyczących zagospodarowania terenu określonych w planie.
2. Zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.
3. Przewiduje się docelowo odprowadzenie ścieków poprzez zbiorczą sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków. Do czasu zrealizowania systemu odprowadzenia ścieków dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działkach, pod warunkiem okresowego ich opróżniania przez wyspecjalizowane firmy.
4. Ustala się obowiązek składowania w zamykanych zbiornikach odpadów stałych oraz usuwanie ich przez wyspecjalizowane firmy.
5. W zakresie systemów zaopatrzenia w ciepło preferuje się paliwa niskoemisyjne.
6. Zaleca się wprowadzenie zieleni ozdobnej oraz zadrzewień i zakrzewień na granicy działek.
7. Zakazuje się lokalizowania na terenie objętym planem budynków inwentarskich.

§12. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

1. Fragment terenu objętego planem położony jest na obszarze stanowiska archeologicznego nr AZP 68-28/15. Cały teren należy objąć strefą "W" ochrony konserwatorskiej. Działalność inwestycyjna dopuszczalna jest jedynie po przeprowadzeniu ratowniczych badań wykopaliskowych, na które inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych. Na pozostałym terenie wymaga uzgodnienia Konserwatora Zabytków, który określi warunki do realizacji inwestycji (archeologiczne prace dokumentacyjno - zabezpieczające). Inwestor zobowiązany jest do poniesienia kosztów badań archeologicznych.

§13. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

1. Dla realizacji społecznych potrzeb w zakresie wyznaczania przestrzeni publicznej dopuszcza się możliwość wydzielania działek w sposób nie naruszający przepisów szczególnych.
2. Zobowiązuje się Burmistrza Miejskiej Górki do przystosowania i urządzenia przestrzeni publicznej w sposób zapewniający odpowiednią estetykę i funkcjonalną, przy zachowaniu przepisów szczególnych.

3. Dopuszcza się lokalizację reklam i wolnostojących obiektów małej architektury, przy drogach publicznych w sposób nie naruszający zasad bezpieczeństwa.

4. Tereny przestrzeni publicznej na terenie objętym planem stanowią drogi publiczne.

§14. 1. Ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:

1. Od dróg gminnych, oznaczonych na załączniku graficznym symbolem KDG, KDG1 - 6,0 m.
2. Dopuszcza się zmiany lokalizacji nieprzekraczalnej linii zabudowy, o których mowa w ust. 1 jedynie w przypadku gdy uzyska się pozytywną opinię zarządcy drogi.

§15. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN obowiązują następujące ustalenia:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz związanych z nimi budynków gospodarczo - garażowych,
- 3) dopuszcza się realizację w budynkach mieszkalnych lub gospodarczo - garażowych funkcji handlowo - usługowych pod warunkiem nie powstawania konfliktów funkcjonalno - przestrzennych,
- 4) budynki mieszkalne mogą być realizowane w formie zabudowy wolnostojącej,
- 5) dopuszcza się zabudowę działki do 30% jej powierzchni, lecz nie więcej niż 400 m²,
- 6) minimalna powierzchnia działki budowlanej nie mniej niż 500 m²,
- 7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy niż 30% powierzchni działki,
- 8) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych nie więcej niż 12 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
- 9) dachy strome, dwu lub wielospadowe, kryte dachówką, materiałem dachówko - podobnym, lub blachą,
- 10) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych do 2,
- 11) liczba kondygnacji budynków gospodarczo - garażowych - 1,
- 12) budynki gospodarczo - garażowe zintegrowane z budynkami mieszkalnymi lub wolnostojące,
- 13) ustala się maksymalną wysokość dla budynków gospodarczo - garażowych na 5 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
- 14) dopuszcza się realizację budynków garażowych jako jedno lub dwustanowiskowych,

- 15) dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów nieruchomości pod warunkiem dostępu do drogi publicznej.
 2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) teren drogi publicznej gminnej,
 - 2) na terenach wymienionych w pkt. 1, obowiązuje zakaz zabudowy nie związanej funkcjonalnie z infrastrukturą drogową,
 - 3) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych i obiektów budowlanych służących komunikacji, sieci infrastrukturalnych, zgodnej z przepisami szczególnymi,
 - 4) tereny dróg w liniach rozgraniczających stanowią pas drogowy bez uszczegółowienia parametrów technicznych drogi,
 3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) teren drogi publicznej gminnej projektowanej,
 - 2) na terenach wymienionych w pkt. 1, obowiązuje zakaz zabudowy nie związanej funkcjonalnie z infrastrukturą drogową,
 - 3) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych i obiektów budowlanych służących komunikacji, sieci infrastrukturalnych, zgodnej z przepisami szczególnymi,
 - 4) minimalna szerokość pasa drogowego dla nowoprojektowanych terenów - 8 m,
 - 5) dopuszcza się wytyczanie przebiegu dróg dla nowoprojektowanych terenach pod warunkiem spełnienia warunków technicznych, ustalonych w przepisach szczególnych,
 - 6) tereny dróg w liniach rozgraniczających stanowią pas drogowy bez uszczegółowienia parametrów technicznych drogi.
 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG2, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) teren drogi publicznej gminnej przeznaczonej do likwidacji, oznaczonej na załączniku graficznym symbolem KDG2,
 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) teren projektowany pod stację transformatorową.
 - 2) w przypadku braku konieczności lokalizacji stacji transformatorowej, powyższy teren zostaje włączony do powierzchni działki sąsiedniej.
- §16.** Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1. Dopuszcza się zagospodarowanie i zabudowę działek według podziału działek wyznaczonych na rysunku planu.
 2. Ustala się podział terenu objętego planem wg schematu wyznaczonego na rysunku planu.
 3. Postulowana ilość powstałych działek budowlanych - 15.
 4. Działki budowlane powstające w wyniku podziału terenu muszą spełniać następujące warunki:
 - a) przeznaczenie w planie na tereny z prawem zabudowy, z wyjątkiem terenów rolnych,
 - b) bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
 - c) wymiary działki umożliwiające jej zabudowę,
 5. Powierzchnia działki dla terenów powierzchniowej infrastruktury technicznej może zostać określona zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskodawcy.
- §17.** Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:
1. Podstawowe wymogi funkcjonalne i techniczne stawiane ciągom komunikacyjnym należy określać w oparciu o przepisy szczególne.
 2. Parametry ulic niezdefiniowane na rysunku planu i w ustaleniach planu należy przyjmować według aktualnie obowiązujących przepisów.
 3. Dla drogi KDG1 przyjmuje się minimalną szerokość pasa drogowego 8 m.
 4. Realizacja wjazdów na drogi publiczne podlega uzgodnieniu z ich zarządcą.
- §18.** Ustala się następujące zasady korzystania i rozwoju infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach ustalonych przez jej dysponenta.
 2. Ustala się obowiązek budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu podłączenia do grupowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.
 3. Ustala się etapową budowę systemu kanalizacji sanitarnej dla całego obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego.
 4. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej lub na własny teren nieutwardzony.
 5. Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących sieci SN 15 kV, istniejących stacji transformatorowych oznaczonych symbolem EE i linii rozprzadzających 0,4 kV.
 6. Niezbędne modernizacje sieci elektroenergetycznych dokonywane być mogą na terenach ich dotychczasowej lokalizacji.
 7. W przypadku realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostępnić teren - projektowany teren oznaczony na załączniku graficznym symbolem EE.
 8. Odległości budynków od napowietrznych linii elektroenergetycznych powyżej 1 kV, muszą być obliczone każdorazowo przy projektowaniu zagospodarowania działki lub terenu wg PN-75/E- 05100.
 9. Zasilanie w media według uzyskiwanych do pozwolenia na budowę, warunków określonych przez dostawcę.

10. Parametry techniczne budowanych i modernizowanych sieci, oraz szczegółowe ich rozmieszczenie zostaną określone w specjalistycznych opracowaniach branżowych.

11. Lokalizacja sieci infrastrukturalnych w pasie drogowym drogi gminnej, oznaczonej na załączniku graficznym symbolem KDG1.

§19. Ustalenia końcowe

Na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

1. Ustala się stawkę procentową dla następujących terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami:

- 1) MN - 5%
- 2) KDG 1 - 0%
- 3) EE - 0%

§20. W związku z uchwaleniem planu miejscowego, wyłączone zostają z produkcji rolnej grunty stanowiące użytki rolne V i VI klasy bonitacyjnej o powierzchni 1,63 ha.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Góry.

§22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Zdzisław Goliński*

STAROSTWO POWIATOWE W RAWICZU
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Poświadczam się zgodność niniejszego do-
kumentu z oryginałem przyjętym do pa-
ństwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego Starostwa Powiatowego w Ra-
wiczu WGKK i GN
w dniu 1992 rok.
Rawicz, 2004-11-19
(data)

[Podpis]
(podpis)

STAROSTWO POWIATOWE W RAWICZU
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

W obszarze oznaczonym linią przerywaną dokonano
aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z po-
miaru uzupełniono i przyjęto do zasobu powiatowego
w dniu 19-11-2004 i zaewidencjonowano
pod nr 1658-56/04
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwo-
lenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wyko-
nywania prac geodezyjnych.



Rawicz, 2004-11-19
[Podpis]

RADA MIEJSKA
w Miejskiej Górze
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Góra

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejska Górze - fragment miasta Miejska Górze Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

dz.ew. 998/10, 1000, 1001
Rysunek Planu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/211/06
Rady Miejskiej w Miejskiej Górze
z dnia 28.06.2006.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Woj. Wielkopolskiego Nr z dnia



linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach
zagospodarowania

granica terenu objętego planem

proponowane linie podziału nieruchomości

nieprzekraczalna linia zabudowy

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

EE

teren proje

KDG1

projektowa

KDG2

istniejąca

MAPA SYTUACYJNA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:1000

e wyklucza się istnienia w terenie
tych nie wykazanych na niniejszej
mapie urządzeń podziemnych, które
były zgłoszone do inwentaryzacji lub
których brak jest danych archiwalnych


Henryk Dolny, Marek Lorek, Andrzej Płóciennik
wspólnicy spółki cywilnej
"GEODEZJA"
63-900 Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5
NIP 699-10-04-739, Regon 410070486
Tel. (065) 545 47 60

MAREK LOREK
geodeta uprawniony
ul. Królowej Jadwigi 20
63-900 Rawicz, tel. 602 517 383
tel. (0-65) 545 40 54, kom 602 517 383

Województwo: wielkopolskie
Powiat: rawicki
Gmina: Miejska Górka
Obręb: Miejska Górka
Seksja: 443.132.174, 443.132.183
Działka: 998/10, 1001
Właściciel: Kazimiera i Ludwik Łuczak
Powierzchnia: 1.6331 ha
Ks. wieczysta: 3652
Rawicz, dn. 9.11.2004 r
Treść aktualna na dzień: 9.11.2004 r

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego


A2 – teren o korzystnych warunkach
rozwoju budownictwa mieszkaniowego



ktowanej stacji transformatorowej

na droga gminna

lroga gminna przeznaczona do likwidacji



stanowisko archeologiczne

projektowana sieć wodociągowa

projektowana sieć kanalizacyjna

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/211/06
Rady Miejskiej w Miejskiej Górze
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Miejska Górka fragment
miasta Miejska Górka

**ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Zdzisław Goliński*

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/211/06
Rady Miejskiej w Miejskiej Górze
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Miejska Górka fragment
miasta Miejska Górka

**ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (prze-strzennym (Dz. U z 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r., nr 141 poz. 1492), Rada Miejska w Miejskiej Górze określa następujący sposoby realizacji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 591 z 2001 r.) zadania własne gminy.

§2. Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka, fragment miasta Miejska Górka, przewiduje się koszty związane z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na sumę 85.000,00 zł.

§3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DZ.U. Nr 54 poz. 348 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Zdzisław Goliński*

3256

UCHWAŁA Nr XXXVIII/340/06 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 28 czerwca 2006 r.

wyprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RAWICZ.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz.

§2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz innych ustaw, m.in.:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.).

§3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 - tekst jednolity);
- 2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
- 3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
- 4) odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowot-

nych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny;

- 5) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
- 6) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
- 7) odpadach kuchennych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w procesach przygotowania potraw,
- 8) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów;
- 9) opadach weterynaryjnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. Te odpady objęte są zakazem odzysku;
- 10) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
- 11) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
- 12) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
- 13) składowisku odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów;
- 14) firmie wywozowej - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- 15) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
- 16) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

17) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady: należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

§4. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008).

ROZDZIAŁ II

Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego

§5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości, w szczególności w częściach udostępnionych do użytku publicznego.

§6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy właścicieli nieruchomości w przypadku, gdy na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Powyższy obowiązek dotyczy również właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ciągów pieszo-jezdnym na szerokości do osi ciągu przylegającego do danej nieruchomości. *Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż dróg gruntowych mają obowiązek utrzymania w czystości, w tym usuwania chwastów, pasa gruntów o szerokości 1,5 m przylegającego do nieruchomości.

§7. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany zarówno przez ich odgarnięcie na skraj chodnika od strony jezdni, a w przypadku ciągów pieszo-jezdnym w pobliżu rynsztoka lub kratki ściekowej, jak i podjęcie działań usuwających lub, co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Miejsca gromadzenia śniegu i lodu nie powinny powodować zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów ani ograniczać możliwość odpływu wody roztopowej do kanalizacji. *Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu dotyczy również sopli lodowych i nawisów śniegu na dachach i gzymsach budynków, balkonach i innych elementach budowli nadwieszonych nad terenami publicznymi, które należy usunąć niezwłocznie po ich pojawieniu się.

§8. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w urządzeniach na odpady z zachowaniem postanowień rozdz. IV. §27 i §28 niniejszego Regulaminu.

§9. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na nich koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania.

§10. 1. Zabrania się mycia pojazdów w miejscach publicznych. Mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się na utwardzonych powierzchniach nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej albo gromadzone w zbiorniku bezodpływowym w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; zabrania się odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji deszczowej, do ziemi lub cieków i zbiorników wodnych.

2. Doraźne naprawy i regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych; zabrania się prowadzenia napraw blacharskich, lakierniczych oraz wymiany płynów eksploatacyjnych.

§11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a w szczególności:

- 1) opakowań z papieru i tektury,
- 2) opakowań ze szkła bezbarwnego,
- 3) opakowań ze szkła kolorowego,
- 4) opakowań z tworzyw sztucznych,
- 5) odpadów ulegających biodegradacji,
- 6) odpadów niebezpiecznych typu: baterie, akumulatory, resztki farb i lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, leków, opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, aerozolach,
- 7) odpadów wielkogabarytowych,
- 8) odpadów z remontów,
- 9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pozostałe odpady, po wysegregowaniu powyższych, stanowią odpady komunalne zmieszane i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych.

§12. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Rawicz rozmieszczone są pojemniki w następującej kolorystyce:

- a) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę,
- b) biały - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,
- c) zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
- d) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
- e) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§13. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości winny być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

§14. Ścieki bytowe i przemysłowe powstające na terenie nieruchomości winny być odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej. Wyłącznie w przypadku braku w/w sieci, nieczystości ciekłe winny być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (niewyposażonych w przelewy do innych urządzeń infrastruktury technicznej) wybudowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego bądź winny być oczyszczane w przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji ogólnospławnej w terminie 1 roku od dnia przekazania sieci do eksploatacji.

§15. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, winny być one gromadzone oddzielnie. Zasady gospodarowania takimi odpadami określa ustawa o odpadach.

§16. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w urządzeniach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy wykonawcze do ustawy o odpadach.

§17. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

§18. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych winny być ustawiane na terenie nieruchomości, na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ich usytuowania właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

§19. Koszty przygotowania i utrzymywania miejsca ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych ponosi właściciel nieruchomości.

§20. Przepisy §17-19 stosuje się odpowiednio do sytuowania koszy na odpady ustawianych przy drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

§21. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do urządzeń do gromadzenia odpadów w czasie ustalonym w umowie na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi i mienia.

§22. Obowiązki określone w §21 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§23. 1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń, jakie mogą być wykorzystywane do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

- a) pojemniki,
- b) kontenery,
- c) worki - oznakowane przez firmę wywozową.

2. Ustala się, że minimalna pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości wynosi 110 dm³. Dopuszcza się urządzenie o pojemności 80 dm³ dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 osobę.

3. Prowadzenie selektywnej zbiórki w workach z tworzyw sztucznych dopuszcza się na terenach zabudowy jednorodzinnej.

§24. Ustala się następujące zasady rozmieszczania urządzeń na odpady komunalne na nieruchomościach:

- *1) na każdej nieruchomości zamieszkałej powinny znajdować się co najmniej dwa urządzenia do gromadzenia odpadów, w tym jedno do odpadów ulegających biodegradacji. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia do odpadów ulegających biodegradacji nie dotyczy nieruchomości, na terenie, których istnieją warunki do prowadzenia procesu kompostowania a ich właściciel złożył w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, pisemną deklarację o takim sposobie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, powstałych na terenie nieruchomości,
- 2) dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza pojemność urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych ustala się zależnie od stopnia faktycznego nagromadzenia odpadów. Winna ona jednak wynosić nie mniej niż 110 dm³. W przypadku prowadzenia punktów małej gastronomii, nieruchomość musi być wyposażona dodatkowo w urządzenie do odpadów ulegających biodegradacji o pojemności nie mniejszej niż 110 dm³,
- 3) dla nieruchomości zagospodarowanych jako ogrody działkowe i rekreacyjne ustala się, że urządzeniem do gromadzenia odpadów jest pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 1,1 m³.

ROZDZIAŁ IV

Zasady i sposób usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§25. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wdzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową.

§26. Odpady komunalne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych urządzeniach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

§27. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać urządzenia na odpady w takim stanie sanitarnym

i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz dezynfekowania, z częstotliwością zapewniającą ich odpowiedni stan sanitarny.

§28. Zabrania się gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej, niebędących odpadami komunalnymi.

§29. Obowiązki określone w §27-28 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§30. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz odpady z remontów, powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.

§31. Wywozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych dokonuje firma wywozowa.

§32. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia z firmą wywozową umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych. W przypadku nieruchomości zamieszkałych podaje się liczbę osób.

§33. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług firmy wywozowej, poprzez przedstawienie umowy określonej w §32 oraz dowodów zapłaty. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 2 lat dowodów zapłaty za wykonane usługi usunięcia ustalonej ilości odpadów i ścieków.

§34. Odpady komunalne i wysegregowane z nich odpady ulegające biodegradacji winny być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, z częstotliwością, co najmniej jeden raz na tydzień. W przypadku ogrodów działkowych i rekreacyjnych odpady usuwa się w okresie od marca do listopada raz w tygodniu, w pozostałym okresie w zależności od potrzeb. Wysegregowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne inne niż leki, winny być odbierane przez firmę wywozową z częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał.

***§35.** Zabrania się spalania odpadów.

§36. Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Rawicz, które nie mogą być poddane odzyskowi, należy składować na składowiskach odpadów wskazanych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawicz. Wydzielenie odpadów, o których mowa w §11, z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez firmy wywozowe, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi, zgodnie z obowiązującym prawem.

§37. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi

i wód podziemnych. Dopuszczalny skład nieczystości ciekłych (ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych) regulują odrębne przepisy wydane na podstawie aktów prawnych określonych w rozdziale I §2.

§38. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do wód lub do ziemi oraz do kanalizacji deszczowej. Odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej jest dozwolone jedynie poprzez stację zlewną.

***§39.** Niewykorzystane i przeterminowane leki właściciele nieruchomości zobowiązani są przekazać do punktów ich zbierania. Miejsce i termin zbiórki podaje do publicznej wiadomości Burmistrz Gminy Rawicz w sposób zwyczajowo przyjęty, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, co najmniej 1 raz w roku.

ROZDZIAŁ V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§40. Właściciele oraz osoby, pod nadzorem, których znajdują się zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§41. Do obowiązków właścicieli oraz osób, pod nadzorem, których znajdują się zwierzęta domowe, należy w szczególności:

- 1) dbanie o zdrowie, czystość i wygląd zwierząt,
- *2) poddawanie psów obowiązującym szczepieniom ochronnym, rejestracji i znakowaniu. Psy wyprowadzone poza nieruchomość muszą posiadać obrozę z przyczepionym znacznikiem identyfikacyjnym, otrzymanym z Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Domniemywa się, że pies bez znaczka identyfikacyjnego jest psem bezdomnym.

§42. Zabrania się:

- 1) pozostawiania zwierząt domowych bez nadzoru, jeżeli nie są one należycie uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający ich samodzielne wydostanie się,
- 2) wprowadzania psów na tereny placów zabaw i piaskownic,
- 3) wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu).

§43. Psy, których właściciele oraz osoby, pod nadzorem, których się znajdują, nie przestrzegają obowiązku wynikającego z §42 pkt. 1., będą przez służby miejskie wyłapywane, a koszty z tym związane poniosą ich właściciele.

§44. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy pies znajduje się w odległości, co najmniej 100 m od terenów zabudowanych,

pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a osoba prowadząca go ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

§45. Psy ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańce mogą być wyprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie - na smyczy i w założonym kagańcu.

§46. Właściciele oraz osoby, pod nadzorem, których znajdują się zwierzęta domowe są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia należy usuwać niezwłocznie.

§47. Prowadzenie hodowli gołębi w budynkach wielorodzinnych wymaga zgody właściciela budynku.

ROZDZIAŁ VI

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§48. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w granicach administracyjnych miasta Rawicza, na terenach wyłączonych z produkcji rolnej. Zakaz powyższy dotyczy również zabudowy wielorodzinnej niezależnie od jej lokalizacji.

§49. Wprowadza się zakaz utrzymywania pasiek z pszczołami na terenach wyłączonych z produkcji rolnej oraz w odległości mniejszej niż 50 m od tych terenów.

§50. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zagospodarowanych jako działki ogrodowe i rekreacyjne określa regulamin rodzinnych ogrodów działkowych.

§51. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie oraz gołębie jest zobowiązany zapewnić:

- 1) gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu, i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
- 2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich oraz gołębi w sposób nie powodujący uciążliwości w zakresie emisji hałasu oraz substancji zapachowych.

ROZDZIAŁ VII

Wyznaczanie obszarów podlegających deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§52. Nakłada się na właścicieli nieruchomości obowiązek przeprowadzania deratyzacji w miesiącach kwietniu i październiku każdego roku.

§53. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej gminy.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§54. Kontrolę i egzekwowanie postanowień szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz sprawują upoważnione przez Burmistrza: osoby, służby lub jednostki.

§55. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały: Nr XLIII/260/97 Rady Miasta i Gminy Rawicz z dnia 28 października 1997 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz oraz Uchwała Nr XLVII/291/98 Rady Miasta i Gminy Rawicz z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie zmiany "Regulaminu określającego zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rawicz, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/260/97 Rady Miasta i Gminy Rawicz z dnia 28 października 1997 roku.

§56. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, za wyjątkiem zapisów regulujących sposoby zbiórki, gromadzenia i postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji, zawartych w §11, §12, §24, §34, które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
(-) *Eugeniusz Kopczyński*

* Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.Le.II-2.0911 – 370/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2006 r. orzekające nieważność ostatniego zdania §6, ostatniego zdania §7, drugiego zdania §24 pkt 1, §35, §39, §41 ust. 2 w zakresie wyrazów "obowiązującym szczepieniom ochronnym i znakowaniu" oraz ostatniego zdania §41 uchwały Nr XXXVIII/340/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - ze względu na istotne naruszenie prawa.

3257

UCHWAŁA Nr XLII/292/2006 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielenie innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§1. Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności przez Gminę i gminne jednostki organizacyjne z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej "wierzytelnościami", wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§2. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

- 1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić tej wierzytelności,
- 2) nie można ustalić osoby dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
- 3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika w szczególności jego egzystencji,
- 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Przy umorzeniu wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt.3 wymagany jest wniosek dłużnika, a w przypadkach w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, umorzenie może nastąpić także z urzędu.

§3. 1. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej części należności. W przypadku gdy dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty umorzenie może być cofnięte.

§4. 1. Ustala się następujące rodzaje ulg udzielanych w spłaceniu należności pieniężnych z tytułu wierzytelności, o których mowa w niniejszej uchwale:

- 1) odroczenie terminu zapłaty,
- 2) rozłożenie na raty.

2. Ulgi, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących z innych przyczyn na uwzględnienie, jeżeli analiza możliwości płatniczych dłużnika pozwala przypuszczać, iż odroczenie terminów zapłaty wierzytelności lub rozłożenie spowoduje ściągnięcie całej dochodzonej wierzytelności.

3. Udzielenie ulgi może nastąpić na wniosek petenta lub z Urzędu od należności, której termin zapłaty odroczone lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyjmujący ulgę.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości jakiegokolwiek z rat ustalonych przez organ przyznający ulgę oraz w przypadkach określonych w §5, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę, w tym wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 3.

§5. Oświadczenie o umorzenie wierzytelności lub o udzielenie ulgi w należności może być cofnięta, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których wierzytelność umorzono lub udzielono ulgi okazały się fałszywe bądź też dłużnik wprowadził podmiot przyznający ulgę w błąd co do okoliczności stanowiących podstawę jej przyznania.

§6. 1. Do umorzenia wierzytelności uprawnionymi są:

- 1) kierownik gminnej jednostki organizacyjnej wobec jej wierzytelności jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza kwoty dwukrotnego najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników z miesiąca grudnia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu,
- 2) Burmistrz Borku Wlkp. wobec wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych jeżeli wierzytelność jest wyższa niż dwukrotność wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 1,
- 3) Burmistrz Borku Wlkp. wobec pozostałych wierzytelności nie stanowiących wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną, odsetki oraz inne należności uboczne.

§7. Burmistrz Borku Wlkp. oraz kierownik gminnej jednostki organizacyjnej może umorzyć z urzędu należność z tytułu odsetek od zaległych należności w kwocie nie przekraczającej kosztów przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§8. Do udzielania ulg w postaci odraczania terminu zapłaty w całości lub części wierzytelności albo rozłożenia płatności

na raty uprawnieni są: Burmistrz Borku Wlkp. i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

§9. 1. Umorzenie wierzytelności oraz odroczenie zapłaty następuje w formie decyzji, która nie jest decyzją w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Rozłożenie wierzytelności na raty następuje w formie umowy zawieranej z dłużnikiem.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Roman Kręciolek*

3258

UCHWAŁA Nr XLII/294/2006 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp., w następującej treści:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.

§2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Borek Wlkp.

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarzą-

dzie lub użytkowaniu oraz także inne podmioty władające nieruchomością;

- 2) chodniku - rozumie się przez to wydzieloną pionowo (za pomocą krawężnika), utwardzoną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
- 3) wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw;
- 4) zbieraniu odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu, do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;
- 5) odzysku - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożeń dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania;

- 6) magazynowaniu odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem;
- 7) gospodarowaniu odpadami - rozumie się przez to: zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów;
- 8) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
- 9) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne charakteryzujące się tym, że ich składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
- 10) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
- 11) odpadach zielonych - rozumie się przez to frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
- 12) odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, składających się na odpady komunalne;
- 13) odpadach budowlanych - rozumie się przez to odpady pochodzące z remontów i budów;
- 14) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, a więc np.: baterie, akumulatory, świetłówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach.
- 15) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
- 16) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
- 17) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
- 18) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne

zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;

- 19) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
- 20) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, dla których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

ROZDZIAŁ 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości.

§4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, a w szczególności:

- 1) odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego,
- 2) odpadów opakowaniowych ze szkła kolorowego,
- 3) odpadów opakowaniowych z papieru,
- 4) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,
- 5) odpadów biodegradowalnych,
- 6) odpadów reszkowych,
- 7) odpadów niebezpiecznych,
- 8) odpadów wielkogabarytowych,
- 9) odpadów z remontów.

3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania (makulatura, puszki aluminiowe, tworzywa sztuczne, szkło) należy: wrzucać do pojemników na odpady segregowane rozmieszczone na terenie gminy Borek Wlkp. lub umieszczać odrębnie w workach do tego celu przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych dostarczonych na teren posesji przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Gminy Borek Wlkp. na odbiór nieczystości stałych.

4. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji powinny być gromadzone oddzielnie i przekazywane firmie wywozowej lub kompostowane we własnym zakresie.

5. Odpady niebezpieczne wyselekcjonowane z odpadów komunalnych należy dostarczyć do specjalistycznych pojemników zlokalizowanych na wysypisku - dotyczy to sprzętu elektronicznego oraz baterii lub do mobilnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

6. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin zgodnie z informacją podaną na etykiecie środka lub zwracać je do miejsca zakupu.

7. Przeterminowane środki farmaceutyczne (leki) odbierane są przez przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę na odbiór odpadów lub gromadzone są w pojemnikach rozmieszczonych w aptekach.

8. Odpady wielkogabarytowe (meble, drzwi) należy gromadzić w wydzielonym miejscu na terenie posesji, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione, odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych.

9. Odpady budowlane pochodzące z remontów i modernizacji budynków powinny być usuwane niezwłocznie po ich zakończeniu przez miejscową firmę posiadającą koncesję.

§5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy.

2. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien być zrealizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów (przy krawędzi jezdni) i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

***3.** Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

§6. 1. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy na swoim terenie pod warunkiem, że powstające ścieki nie będą zanieczyszczać wód lub powierzchni ziemi oraz nie będą stwarzać uciążliwości dla osób trzecich.

2. Zakazuje się mycia pojazdów na terenie nieruchomości (lub ich części takich jak: chodniki, podwórka itp.) stanowiących własność komunalną i przeznaczonych do użytku publicznego.

3. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby, a także przedmiotowe naprawy nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

Powstające odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1. Indywidualnego wywożenia odpadów stałych.
2. Wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania się odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
- *3.** Tworzenia "dzikich wysypisk" - tj. gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, np. na terenach otwartych, w rowach, w lasach.

4. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.
5. Odprowadzania nieczystości płynnych do kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych, rowów itp. oraz wylewania fekalii na pola,
- *6.** Rozwieszania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. na drzewach, słupach i innych miejscach do tego celu nie przeznaczonych.
7. Wrzucania do pojemników na odpady opakowaniowe innych odpadów komunalnych niezgodnych z zawartością pojemnika.

ROZDZIAŁ 3

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§8. Ustala się normatywną ilość stałych odpadów komunalnych produkowanych przez jedną osobę na:

- 60 litrów miesięcznie w mieście,
- 40 litrów miesięcznie na wsiach.

§9. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną liczbę urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez: zakup tych urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową lub innym podmiotem.

2. Urządzenia do gromadzenia odpadów muszą spełniać Polskie Normy określone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 1-6 należy stosować urządzenia o pojemności:

- 1) pojemniki o pojemności: od 80 l do 1100 l,
- 2) kontenery o pojemności: od 5 m³ do 10 m³,
- 3) worki z tworzyw sztucznych oznaczone logo lub nazwą firmy wywozowej.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla zdrowia użytkowników, a w szczególności utrzymania ich w czystości oraz dezynfekowania co najmniej raz na pół roku.

4. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce właściciel posesji jest zobowiązany utrzymywać w czystości.

5. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia z firmą wywozową, umowy na odbiór odpadów komunalnych. Umowa winna określać liczbę osób korzystających z urządzeń, liczbę urządzeń, częstotliwość odbioru odpadów

komunalnych, sposób zagospodarowania odpadów, rodzaj urządzeń do odpadów komunalnych określonych w §2.

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług firmy wywozowej, poprzez przedstawienie umowy określonej w ust. 5 oraz dowodów zapłaty. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów zapłaty za wykonane usługi przez okres 1 roku.

7. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

§10. 1. Właściele terenów lub obiektów służących do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy ulicznych i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, a w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

3. Przepisy §9 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do koszy ulicznych ustawianych przy drogach publicznych oraz na przystankach komunikacji zbiorowej.

§11. Ustala się minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w nieruchomościach:

- 1) dla gospodarstw domowych - co najmniej jedno urządzenie o pojemności 110 l na każde gospodarstwo domowe,
- 2) dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wielkość urządzenia do gromadzenia odpadów - co najmniej jedno urządzenie o pojemności 110 l,
- 3) dla ogródków działkowych co najmniej jedno urządzenie o pojemności 10 l na każdy ogródek działkowy. Zarządca ogródków działkowych jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w urządzenie o takiej pojemności, aby jego łączna pojemność odpowiadała wartości 10 litrów na jednego użytkownika ogródka działkowego.
- 4) dla nieruchomości wykorzystywanych na tymczasowe bytowanie ludzi, na których umiejscowione są namioty, przyczepy kempingowe, baraki, itp., co najmniej jedno urządzenie o pojemności 110 l na każdą nieruchomość.
- 5) przy drogach publicznych, przystankach i w parkach - kosze uliczne o pojemności od 5-50 l.

§12. Wymagania w zakresie urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych:

1. Nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy z firmą wywozową na odbiór nieczystości ciekłych.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania i okazywania umowy określonej w pkt. 2 oraz dowodów wpłat za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych przez okres 1 roku.

ROZDZIAŁ 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§13. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

- 1) odpady komunalne stałe (reszkowe) z terenu posesji zbiera na podstawie zawartej umowy wyspecjalizowana firma posiadająca zezwolenie Burmistrza Borku Wlkp., częstotliwość wywozu co najmniej raz w miesiącu;
- 2) odpady opakowaniowe właściciel nieruchomości usuwa z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, co najmniej jeden raz na dwa miesiące;
- 3) odpady budowlane pochodzące z remontów i modernizacji budynków powinny być usuwane niezwłocznie po ich zakończeniu przez miejscową firmę posiadającą koncesję (na zgłoszenie);
- 4) odpady wielkogabarytowe będą zbierane akcyjnie, nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy (termin i sposób przeprowadzenia akcji wyznaczy Urząd Miejski Borku Wlkp. w porozumieniu z firmami wywozowymi, podając wcześniej do publicznej wiadomości);
- 5) odpady niebezpieczne wyselekcjonowane z odpadów komunalnych dla których nie ma mobilnych punktów odbioru na terenie gminy odbierane będą od mieszkańców w cyklu półrocznym poprzez wykorzystanie specjalistycznego pojazdu do transportu odpadów niebezpiecznych po wcześniejszym powiadomieniu mieszkańców;
- 6) odpady biodegradowalne, które nie są poddawane kompostowaniu muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz kosze uliczne rozstawione na terenie gminy należy opróżniać w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3. Organizatorzy imprezy masowej zobowiązani są do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa w odpo-

wiednią ilość urządzeń na odpady komunalne oraz zapewnić odpowiedniej ilości toalet. Bezpośrednio po jej zakończeniu organizatorzy są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia odpadów z terenów imprezy oraz terenów przyległych, jeżeli istnieje taka potrzeba. Organizatorzy zobowiązani są zawrzeć umowę z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych.

§14. 1. Wywóz nieczystości ciekłych z szamb dokonuje wyspecjalizowana firma posiadająca zezwolenie Burmistrza Gminy na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący niewystępowanie wpływów ze zbiornika, wynikających z jego przepełnienia.

3. Do wywozu nieczystości płynnych z szamb wyznacza się punkt zlewny na terenie oczyszczalni ścieków w Karolewie,

§15. Potwierdzenie wykonania usługi odbioru odpadów będzie ewidencjonowane i kontrolowane przez pracownika uprawnionego przez Burmistrza.

ROZDZIAŁ 5

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów.

§16. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów:

- a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

ROZDZIAŁ 6

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

§17. 1. Odpady komunalne zebrane na terenie miasta i gminy Borek Wlkp., które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować na składowiskach odpadów wskazanych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Borek Wlkp.

2. Wydzielanie odpadów opakowaniowych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklin-

gu realizowane jest poprzez selektywne zbierane ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez firmy wywozowe, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi zgodnie z obowiązującym prawem.

ROZDZIAŁ 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§18. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru oraz przez utrzymywanie zwierząt w sposób uniemożliwiający wydostanie się z nieruchomości.

2. Zwierzęta domowe nie mogą stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców (np. niedopuszczanie do zakłócania ciszy nocnej przez psy).

3. Na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy, a agresywne na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a jego opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim.

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użyteczności publicznej takich jak chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

5. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).

6. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci oraz na tereny kąpielisk.

7. Nieruchomości, na terenie których przebywają psy agresywne oraz mogące stwarzać zagrożenie powinny być wyposażone w widoczną, estetyczną tabliczkę z napisem ostrzegawczym "uwaga pies".

8. Posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie warunki, aby psy nie zagrażały osobom trzecim, a w szczególności dotyczy to właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do chodników i innych miejsc uczęszczanych przez pieszych, przy których opłotowanie nie stwarza dostatecznej ochrony.

*9. Psy walęsające się bezpańsko bez nadzoru właściciela będą podlegały odłowieniu, a kosztami odłowienia zostanie obciążony właściciel psa. W przypadku niemożliwości ustalenia takowego, pies zostanie oddany do schroniska.

ROZDZIAŁ 8

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§19. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Borek Wlkp. na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców takich jak: hałas, zapach, itp. oraz zagrożeń dla środowiska.

2. Na terenach w granicach administracyjnych miasta i gminy Borek Wlkp., wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

- 1) wszelkie zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości,
- 2) posiadanie obiektów i urządzeń służących do gromadzenia odchodów zwierzęcych (szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę), wykonane zgodnie z prawem budowlanym,
- 3) właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania obejść gospodarczych w należytej czystości i porządku i odpowiednim stanie sanitarnym.

ROZDZIAŁ 9

Deratyzacja na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. i terminy jej przeprowadzania

§20. 1. Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

2. W nieruchomościach powinna być przeprowadzona deratyzacja co najmniej raz w roku.

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani przeprowadzić deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.

4. Terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

ROZDZIAŁ 10

Postanowienia końcowe.

§21. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren nieruchomości osobom upoważnionym przez Burmistrza Borku Wlkp. w celu przeprowadzenia kontroli realizacji przepisów zawartych w niniejszej uchwale.

§22. Traci moc uchwała Nr XXVII/119/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

§23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Roman Kręciotek*

- * Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.Le.II-4.0911 – 368/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2006 r. orzekające nieważność §5 ust. 3, §7 ust. 3 i 6 oraz §18 ust. 9 uchwały Nr XLII/294/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp. - ze względu na istotne naruszenie prawa.

3259

UCHWAŁA Nr XLII/297/2006 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 29 czerwca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVI/183/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 62, poz. 1884) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §10 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

“4) ciężka choroba w rodzinie, śmierć członka rodziny”,

2) w §11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i ust. 2b w brzmieniu:

“2a. Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku szkolnego składa wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.”,

“2b. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określi Burmistrz.”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
rady Miejskiej
(-) *Roman Kręciolek*

3260

UCHWAŁA Nr XLII//298/2006 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Na podstawie art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§2. 1. Siedzibą Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Borek Wlkp. Ośrodek mieści się w Borku Wlkp. przy ulicy Rynek 13.

2. Jednostka działa na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

§3. Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią:

1) art. 20- 22 ustawy o finansach publicznych,

2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),

3) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami),

4) ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami),

5) ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o zaliczce alimentacyjnej oraz postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami).

§4. Przedmiotem działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

- 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
- 2) pracy socjalnej;
- 3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
- 5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
- 6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

2. Zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), do których należy:

- 1) przyznawanie dodatku mieszkaniowego,
- 2) wypłata dodatku mieszkaniowego,

3. Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), do których należy:

- 1) przyznawanie świadczeń rodzinnych,
- 2) wypłata świadczeń rodzinnych.

4. Zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o zaliczce alimentacyjnej oraz postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)

- 1) przyznawanie zaliczki alimentacyjnej,
- 2) wypłata zaliczki alimentacyjnej,
- 3) współpraca z komornikiem sądowym w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

ROZDZIAŁ II

Gospodarka finansowa.

§5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§6. Jednostka może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie o finansach publicznych i w uchwale Rady Miejskiej Borku Wlkp.

ROZDZIAŁ III

Organizacja.

§7. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Kierownik Jednostki i w zakresie mu powierzonym - Skarbnik Gminy.

§8. W skład Jednostki wchodzi:

- 1) Kierownik,
- 2) Sekcja ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej,
- 3) Sekcja świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych.

Strukturę organizacyjną Jednostki przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§9. Jednostką kieruje Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Borku Wlkp. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Borku Wlkp.

§10. 1. Do zadań Kierownika Jednostki należy w szczególności:

- 1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,
- 2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,
- 3) opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
- 4) przekazywanie Burmistrzowi Borku Wlkp. informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. W stosunkach z innymi podmiotami Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza w Borku Wlkp.

3. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§11. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§12. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. i Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

§14. Traci moc uchwała Nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004 r., w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 124, poz. 2524 i Nr 176 poz. 3837 oraz z 2005 r. Nr 142 poz. 3925).

§15. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Roman Kręciółek

Załącznik
Do uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.
NR XLII/ 298 / 2006 z dnia 29 czerwca 2006r.

**SCHEMAT ORGANIZACYJNY
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W BORKU WLKP.**



KIEROWNIK



**SEKCJA DS.REALIZACJI
ŚWIADCZEŃ POMOCY
SPOŁECZNEJ**



**SEKCJA ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH
I DODATKÓW
MIESZKANIOWYCH**

3261

UCHWAŁA Nr L/308/06 RADY MIEJSKIEJ CZEMPINIA

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu

Na podstawie art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) - Rada Miejska w Czempiniu uchwala Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu dostosowany do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Jednostka budżetowa nosi nazwę Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu i zwana jest w dalszej treści Statutu "Ośrodkiem".

§2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Czempień.

2. Ośrodek działa na terenie Miasta i Gminy Czempień.

§3. Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią:

- 1) art. 20 - 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
- 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- 3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) i wydane na jej podstawie akty wykonawcze,
- 4) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),
- 5) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami),
- 6) ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zmianami),
- 7) inne właściwe akty prawne,
- 8) niniejszy statut.

§4. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej własnych i zleconych gminie. Ośrodek ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a także wspieranie tych osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§5. 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie funkcji diagnostycznych, planistycznych, decyzyjnych

i realizacyjnych w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Czempień (w zakresie przyznawania zasiłków stałych, celowych, specjalnych celowych, okresowych, zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz zaliczki alimentacyjnej).

2. Podstawową działalność Ośrodka stanowi:

- a) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- b) tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania pomocy społecznej, w tym niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- c) przyznawanie, zgodnie z uprawnieniami do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
- d) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
- e) przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej,
- f) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- g) prowadzenie pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa, prewencji, w tym działań wspierających, korekcyjnych i kompensacyjnych,
- h) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- i) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- j) realizowanie innych zadań nałożonych na gminę przez ustawy lub wynikających z decyzji.

§6. W zakresie realizacji zadań określonych w niniejszym statucie Ośrodek współdziała na zasadzie partnerstwa w szczególności z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

ROZDZIAŁ II

Gospodarka finansowa.

§7. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§8. Ośrodek jest prowadzony w formie jednostki budżetowej i finansowej z:

- 1) budżetu gminy Czempień na realizację zadań własnych,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

§9. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponoszą Kierownik Ośrodka i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej.

§10. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan roczny finansowo-rzeczowy przyjęty przez Radę Miejską.

3. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

4. Źródłami finansowania Ośrodka są:

- dotacje celowe z budżetu państwa
- środki finansowe zwracane przez świadczeniobiorców za wydatki na świadczenia z pomocy społecznej na zasadach odpowiednich przepisów lub ściągniętych przymusowo,
- dotacje celowe z budżetu gminy zabezpieczające realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej.

5. Dokonywanie wypłat zasiłków odbywa się w banku prowadzącym obsługę gminy.

ROZDZIAŁ III

Organizacja Ośrodka.

§11.1. W skład Ośrodka wchodzi następujące stanowiska pracy:

- kierownik
- główny księgowy
- pracownik socjalny
- referent

2. W Ośrodku działa wyodrębniona komórka do spraw realizacji świadczeń rodzinnych, w której zatrudnieni są referenci.

3. Obowiązki poszczególnych stanowisk regulują zakresy czynności opracowane przez Kierownika Ośrodka. Pracownicy w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Ośrodka działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

4. Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§12. 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo i odpowiada za całokształt jego działalności Kierownik Ośrodka.

2. Kierownik Ośrodka jest kierownikiem zakładu w rozumieniu kodeksu pracy.

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz.

4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Gminy Czempiń.

§13. Do zadań Kierownika Ośrodka należą w szczególności:

1. Realizowanie zadań wynikających ze Statutu Ośrodka Pomocy społecznej w Czempińu oraz przypisanych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami) i określonych w innych przepisach szczególnych.
2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
3. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempińu.
4. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
5. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w Ośrodku Pomocy Społecznej.
6. Opracowanie programów, planów oraz analiz i sprawozdań.
7. Załatwienie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
8. Ponoszenie odpowiedzialności za realizację i przestrzeganie prawa w zakresie określonym przez przepisy.

§14. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe.

§15. Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Czempińu.

§16. Uchyla się §2 uchwały nr XVIII/85/92 Rady Miejskiej Czempińa z dnia 30 kwietnia 1992 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempińu jako wyodrębnionej samorządowej jednostki budżetowej, upoważnienia go do wykonywania również zadań własnych Gminy Czempiń z zakresu pomocy społecznej, a także upoważnienia kierownika tego Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zleconych zadań pomocy społecznej oraz w celu wykonywania własnych zadań pomocy społecznej.

§17. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempińu.

§18. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) **Bolesław Ratajczak**

Załącznik
do uchwały nr L/308/06
Rady Miejskiej Czempinia
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Cempiniu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEMPINIU.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cempiniu działa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Cempiniu z dnia 30 kwietnia 1992 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest Miasto Czempiń.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie Miasta i Gminy Czempiń.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego.

4. W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzi:

- pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
- sekcja d/s świadczeń rodzinnych

5. W Ośrodku jest zatrudnionych 10 pracowników, w tym:

- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
- główny księgowy
- 5 pracowników socjalnych
- 3 referentów.

6. Podstawą działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest Ustawa o finansach publicznych, ust. o pomocy społecznej i inne akty prawne.

3262

UCHWAŁA Nr XXX/195/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Świerczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 października 2005 r. Nr XXIV /143/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Świerczyna uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Świerczyna po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna, Uchwała Nr XXIII/148/2001 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 28 czerwca 2001 roku.

§1. 1. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa załącznik graficzny, zatytułowany "MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI ŚWIERCZYNA", opracowany w skali 1:2000, zwany dalej rysunkiem planu.

2. Integralną częścią uchwały jest:

- 1) rysunek planu stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne

§2. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej z prawem zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolem "M/ML";
- 2) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem "R".

2. Na rysunku planu obowiązującymi również ustaleniami są:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

§3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej z prawem zabudowy letniskowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem "M/ML" ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla pojazdów związanych z funkcją i przeznaczeniem terenu;
- 2) dopuszcza się budowę podziemnej infrastruktury technicznej;
- 3) tereny nieutwardzone należy nasadzić zielenią.

§4. Dla terenu rolniczego, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem "R" ustala się rolnicze przeznaczenie terenu.

§5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) obszar objąć strefą "W" ochrony archeologicznej. Działalność inwestycyjna wymaga uzyskania uzgodnienia Konserwatora Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji;
- 2) utrzymuje się w mocy nakazy i zakazy dla Krzywińsko - Osieckiego obszaru chronionego krajobrazu, w granicach którego znajduje się obszar opracowania;
- 3) teren znajduje się w granicach programu Natura 2000, obszaru Zachodnie Pojezierze Krzywińskie o kodzie PLH 300014;
- 4) nie dopuszcza się składowania na wolnym powietrzu materiałów mogących przenikać do gleb i wód gruntowych, materiałów palących i emitujących odory.

§6. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych jedynie na fasadach budynków oraz płotach. Zakazuje się budowy specjalnych konstrukcji podtrzymującej powierzchnię reklamową.

§7. Ustalenia w zakresie obsługi infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę indywidualne, docelowo ustala się z sieci wodociągowej dla wsi Świerczyna.
2. Odprowadzenie nieczystości ciekłych indywidualne do zbiorników bezodpływowych, docelowo ustala się przyłączenie do sieci kanalizacyjnej dla wsi Świerczyna.
3. Gromadzenie i usuwanie odpadów oprócz na istniejącym systemie oczyszczania gminy.
4. Przyłączenie nowych odbiorców do sieci energetycznej odbywać się może zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po uzyskaniu warunków przyłączenia.
5. W zakresie podłączenia sieci telekomunikacyjnej należy uzbroić teren w niezbędną infrastrukturę telekomunikacyjną i połączyć z istniejącym systemem telekomunikacyjnym.
6. Zapewnić zaopatrzenie w wodę dla celów gaśniczych, oraz drogi pożarowe.

ROZDZIAŁ III

Ustalenia końcowe

§8. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w planie ustala się 20% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.


§9. Na terenie, objętym niniejszym opracowaniem, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi, we wsi Świerczyna, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/115/2000 z dnia 30 listopada 2000 r, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 6 poz. 54 z dnia 29 stycznia 2001 r.

§10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.

§11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący
(-) *Hieronim Wilczkowiak*



Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXX/195/2006
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 30 czerwca 2006 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Świerczyna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Osiecznej ustala co następuje:

§1. W czasie wyłożenia projektu planu i w 14 dniach po jego wyłożeniu nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący
(-) *Hieronim Wilczkowiak*

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/195/2006
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 30 czerwca 2006 r.

W sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Świerczyna

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej określa następujący sposób realizacji infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 591), stanowią zadania własne gminy.

§2. Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych uchwalenie w/w planu miejscowego nie przewiduje kosztów obciążających budżet gminy związanych z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

Przewodniczący
(-) *Hieronim Wilczkowiak*

3263

UCHWAŁA Nr XLVII/765/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2006 r. Nr 2, poz. 34 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 uchwały

- zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 472.082 zł do kwoty 501.077.129 zł
 - zmienia się treść załączników Nr 1, 1a, i 1b do uchwały budżetowej i nadaje się im treść jak w załącznikach Nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały
- 2) w §2 ust. 1 uchwały
- zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 214.957 zł do kwoty 767.016.129 zł
- 3) w §2 ust. 1a uchwały
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.974.414 zł do kwoty 442.853.496 zł, w tym:
 - zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 99.563 zł do kwoty 88.045.736 zł
 - zwiększa się dotacje o kwotę 26.970 zł do kwoty 257.106.643 zł,
- 4) w §2 ust. 1b uchwały
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.759.457 zł do kwoty 324.162.633 zł, w tym:
- zwiększa się dotacje o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 26.902.002 zł,
- zmienia się treść załączników Nr 2 i 2a do uchwały budżetowej i nadaje się im treść jak w załączniku Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- 5) w §2 ust. 3 uchwały
- zmienia się załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
- 6) w §3 uchwały
- zmniejsza się deficyt o kwotę 257.125 zł do kwoty 265.939.000 zł,
- zwiększa się rozchody o kwotę 257.125 zł do kwoty 8.021.164 zł.
- Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: kredytu, pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku
- zmienia się treść załącznika Nr 3 i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
- 7) w §4 uchwały
- zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 20.000 zł do kwoty 5.111.955 zł
- 8) w §5 ust. 1 uchwały
- zwiększa się dotacje dla instytucji kultury Województwa Wielkopolskiego o kwotę 8.000 zł do kwoty 77.045.075 zł
 - zmienia się treść załącznika Nr 5 i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
- 9) w §8 uchwały
- zmienia się załącznik Nr 8 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały
- 10) w §11 uchwały
- zmienia się załącznik Nr 13 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały
- §2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
- §3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
(-) *Zbigniew Czerwiński*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/765/06
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2006 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	500.605.047	+472.082	501.077.129
I.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	330.000.000		330.000.000
I.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50.000.000		50.000.000
I.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	280.000.000		280.000.000

II.	SUBWECJA OGÓLNA	66.279.030		66.279.030
II.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40.117.479		40.117.479
II.3	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26.161.551		26.161.551
III.	DOTACJE CELOWE	91.905.273	8.000	91.913.273
III.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	68.109.980	+8.000	68.117.980
III.1.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23.886.632		23.886.632
III.1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20.281.500		20.281.500
III.1.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	8.520.389		8.520.389
III.1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	15.421.459		15.421.459
III.1.5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+8.000	8.000
III.2	Pozostałe dotacje	23.694.294		23.694.294
III.2.1.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23.694.294		23.694.294
III.3	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000		30.000
III.4	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	70.999		70.999
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	12.420.744	+464.082	12.884.826
IV.1.	Dochody z majątku województwa	2.165.531		2.165.531
IV.2.	Inne dochody	10.255.213	+10.823 +1.931 +15.483 +3.487 +73389 +170.982 +187.987	10.719.295

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XLVII/765/06
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2006 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY OGÓŁEM	500.605.047	+472.082	501.077.129
I.				UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	330.000.000		330.000.000
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330.000.000		330.000.000
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	330.000.000		330.000.000
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50.000.000		50.000.000
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280.000.000		280.000.000
II.				SUBWECJA OGÓLNA	66 279 030		66.279.030
	758			Różne rozliczenia	66.279.030		66.279.030
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40.117.479		40.117.479
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.117.479		40.117.479

		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26.161.551		26.161.551
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.161.551		26.161.551
III.				DOTACJE CELOWE	91.905.273	+8.000	91.913.273
III.1				Dotacje celowe z budżetu państwa	68 109 980	+8.000	68.117.980
III.1.1				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23.886.632		23.886.632
	010			Rolnictwo i łowiectwo	6.894.000		6.894.000
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000		150.000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150.000		150.000
		01008		Melioracje wodne	6.144.000		6.144.000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.144.000		6.144.000
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	600.000		600.000
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	591.750		591.750
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8.250		8.250
	100			Górnictwo i kopalnictwo	31.000		31.000
		10095		Pozostała działalność	31.000		31.000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31.000		31.000
	710			Działalność usługowa	578.000		578.000
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	90.000		90.000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90.000		90.000
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000		488.000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	488.000		488.000
	750			Administracja publiczna	999.000		999.000
		75011		Urzędy wojewódzkie	999.000		999.000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	999.000		999.000
	851			Ochrona zdrowia	7.565.632		7.565.632
		85147		Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	18.563		18.563
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18.563		18.563
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.000		5.000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.000		5.000

		85157		Staże i specjalizacje medyczne	7.542.069		7.542.069
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.542.069		7.542.069
	852			Pomoc społeczna	79.000		79.000
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79.000		79.000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79.000		79.000
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.740.000		7.740.000
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7.740.000		7.740.000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.740.000		7.740.000
III.1.2.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20.281.500		20.281.500
	010			Roľnictwo i łowiectwo	20.281.500		20.281.500
		01008		Melioracje wodne	20.064.000		20.064.000
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4.864.000		4.864.000
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15.200.000		15.200.000
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	217.500		217.500
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	198.625		198.625
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18.875		18.875
III.1.3				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	8.520.389		8.520.389
	150			Przetwórstwo przemysłowe	1.351.829		1.351.829
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1.351.829		1.351.829
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1.351.829		1.351.829
	730			Nauka	658.681		658.681
		73095		Pozostała działalność	658.681		658.681
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	658.681		658.681
	750			Administracja publiczna	4.110		4.110
		75018		Urzędy marszałkowskie	4.110		4.110
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4.110		4.110
	803			Szkolnictwo wyższe	77.968		77.968
		80309		Pomoc materialna dla studentów	77.968		77.968
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77.968		77.968
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.255.580		1.255.580
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1.255.580		1.255.580
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1.255.580		1.255.580
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.172.221		5.172.221
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.172.221		5.172.221
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5.172.221		5.172.221

III.1.4				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	15.421.459		15.421.459
	150			Przetwórstwo przemysłowe	2.271.459		2.271.459
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	2.271.459		2.271.459
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2.271.459		2.271.459
	600			Transport i łączność	12.500.000		12.500.000
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.500.000		12.500.000
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	12.500.000		12.500.000
	851			Ochrona zdrowia	650.000		650.000
		85111		Szpitala ogólne	650.000		650.000
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	650.000		650.000
III.1.5				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+8.000	8.000
	801			Oświata i wychowanie	0	+8.000	8.000
		80195		Pozostała działalność	0	+8.000	8.000
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+8.000	8.000
III.2				Pozostałe dotacje	23.694.294		23.694.294
III.2.1.				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23.694.294		23.694.294
	010			Rolnictwo i łowiectwo	562.294		562.294
		01008		Melioracje wodne	562.294		562.294
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	562.294		562.294
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.132.000		23.132.000
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	23.132.000		23.132.000
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23.132.000		23.132.000
III.3				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000		30.000
	801			Oświata i wychowanie	15.000		15.000
		80147		Biblioteki pedagogiczne	15.000		15.000
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000		15.000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000		15.000
		92118		Muzea	15.000		15.000
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000		15.000
III.4				Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	70.999		70.999
	750			Administracja publiczna	9.121		9.121
		75018		Urzędy marszałkowskie	9.121		9.121
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.121		9.121
	803			Szkolnictwo wyższe	1.806		1.806
		80309		Pomoc materialna od studentów	1.806		1.806
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.806		1.806
	851			Ochrona zdrowia	20.265		20.265
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	20.265		20.265
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.265		20.265

	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.456		27.456
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	27.456		27.456
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19.933		19.933
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.523		7.523
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.351		12.351
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.351		12.351
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.351		12.351
IV.			POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	12.420.744	+464.082	12.884.826
IV.1.			Dochody z majątku województwa	2.165.531		2.165.531
	010		Rolnictwo i łowiectwo	183.000		183.000
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	183.000		183.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181.000		181.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000		2.000
	600		Transport i łączność	85.000		85.000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85.000		85.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000		55.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000		30.000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.800.000		1.800.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.800.000		1.800.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000		130.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.000		125.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.545.000		1.545.000
	801		Oświata i wychowanie	38.820		38.820
		80130	Szkoły zawodowe	5.820		5.820
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.820		5.820
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000		25.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000		25.000
		80147	Biblioteki pedagogiczne	8.000		8.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000		8.000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58.711		58.711
		85410	Internaty i bursy szkolne	48.711		48.711
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48.711		48.711
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10.000		10.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000		10.000
IV.2.			Inne dochody	10.255.213	+464.082	10.719.295
	010		Rolnictwo i łowiectwo	18.210		18.210
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	18.200		18.200
		0830	Wpływy z usług	16.800		16.800

		0920	Pozostałe odsetki	400		400
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1.000		1.000
	01008		Melioracje wodne	10		10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10		10
600			Transport i łączność	1.275.024		1.275.024
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.275.024		1.275.024
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.245.024		1.245.024
		0920	Pozostałe odsetki	10.000		10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000		20.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.300.000		2.300.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.300.000		2.300.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.300.000		2.300.000
758			Różne rozliczenia	6.111.816		6.111.816
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.111.816		6.111.816
		0920	Pozostałe odsetki	4.000.000		4.000.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.111.816		2.111.816
801			Oświata i wychowanie	147.209		147.209
	80130		Szkoły zawodowe	12.158		12.158
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300
		0830	Wpływy z usług	7.110		7.110
		0920	Pozostałe odsetki	4.460		4.460
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288		288
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	3.228		3.228
		0920	Pozostałe odsetki	2.878		2.878
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350		350
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130.523		130.523
		0830	Wpływy z usług	6.000		6.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.250		2.250
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91.705		91.705
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.568		30.568
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1.300		1.300
		0830	Wpływy z usług	300		300
		0920	Pozostałe odsetki	1.000		1.000
803			Szkolnictwo wyższe	356.347	+78.807	435.154
	80309		Pomoc materialna dla studentów	356.347	+78.807	435.154
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356.347	+73.389	429.736
		2918	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+1.931 +3.487	5.418
852			Pomoc społeczna	16.360		16.360
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	16.360		16.360
		0920	Pozostałe odsetki	2.600		2.600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.760		13.760
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	+187.987	187.987
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	+187.987	187.987
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+187.987	187.987
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	+197.288	227.288
	85410		Internaty i bursy szkolne	24.000		24.000
		0830	Wpływy z usług	24.000		24.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	+197.288	197.288
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+10.823 +15.483	26.306
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+170.982	170.982

		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6.000		6.000
			0830	Wpływy z usług	3.000		3.000
			0920	Pozostałe odsetki	3.000		3.000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247		247
		92114		Pozostałe instytucje kultury	17		17
			0920	Pozostałe odsetki	17		17
		92118		Muzea	206		206
			0920	Pozostałe odsetki	206		206
		92195		Pozostała działalność	24		24
			0920	Pozostałe odsetki	24		24

Załącznik nr 1b
do Uchwały Nr XLVII/765/06
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2006 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	500.605.047	+472.082	501.077.129
010			Rolnictwo i łowiectwo	763.504		763.504
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	201.200		201.200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181.000		181.000
		0830	Wpływy z usług	16.800		16.800
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000		2.000
		0920	Pozostałe odsetki	400		400
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1.000		1.000
	01008		Melioracje wodne	562.304		562.304
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10		10
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	562.294		562.294
150			Przetwórstwo przemysłowe	3.623.288		3.623.288
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3.623.288		3.623.288
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1.351.829		1.351.829
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2.271.459		2.271.459
600			Transport i łączność	13.860.024		13.860.024
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.500.000		12.500.000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	12.500.000		12.500.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.360.024		1.360.024
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.245.024		1.245.024
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000		55.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000		30.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000		10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.800.000		1.800.000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.800.000		1.800.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000		130.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.000		125.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.545.000		1.545.000
730			Nauka	658.681		658.681
	73095		Pozostała działalność	658.681		658.681
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	658.681		658.681
750			Administracja publiczna	13.231		13.231
	75018		Urzędy marszałkowskie	13.231		13.231
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.121		9.121
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4.110		4.110
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	332.300.000		332.300.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.300.000		2.300.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.300.000		2.300.000
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	330.000.000		330.000.000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50.000.000		50.000.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280.000.000		280.000.000
758			Różne rozliczenia	72.390.846		72.390.846
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40.117.479		40.117.479
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.117.479		40.117.479
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26.161.551		26.161.551
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.161.551		26.161.551
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.111.816		6.111.816
		0920	Pozostałe odsetki	4.000.000		4.000.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.111.816		2.111.816
801			Oświata i wychowanie	201.029	+8.000	209.029
	80130		Szkoły zawodowe	17.978		17.978
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.820		5.820
		0830	Wpływy z usług	7.110		7.110
		0920	Pozostałe odsetki	4.460		4.460
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288		288
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	3.228		3.228
		0920	Pozostałe odsetki	2.878		2.878
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350		350
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155.523		155.523
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000		25.000
		0830	Wpływy z usług	6.000		6.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.250		2.250
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91.705		91.705
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.568		30.568
80147			Biblioteki pedagogiczne	24.300		24.300

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000		8.000
		0830	Wpływy z usług	300		300
		0920	Pozostałe odsetki	1.000		1.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000		15.000
	80195		Pozostała działalność	0	+8.000	8.000
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+8.000	8.000
803			Szkolnictwo wyższe	436.121	+78.807	514.928
	80309		Pomoc materialna dla studentów	436.121	+78.807	514.928
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+1.931 +3.487	5.418
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.806		1.806
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77.968		77.968
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356.347	+73.389	429.736
851			Ochrona zdrowia	650.000		650.000
	85111		Szpitala ogólne	650.000		650.000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	650.000		650.000
852			Pomoc społeczna	16.360		16.360
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	16.360		16.360
		0920	Pozostałe odsetki	2.600		2.600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.760		13.760
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.283.036	+187.987	1.471.023
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	+187.987	187.987
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+187.987	187.987
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1.283.036		1.283.036
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1.255.580		1.255.580
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19.933		19.933
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.523		7.523
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.273.283	+197.288	5.470.571
	85410		Internaty i bursy szkolne	72.711		72.711
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48.711		48.711
		0830	Wpływy z usług	24.000		24.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.184.572	+197.288	5.381.860
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+170.982	170.982
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	+10.823 +15.483	26.306
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.351		12.351
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5.172.221		5.172.221
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 000		16 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000		10.000
		0830	Wpływy z usług	3.000		3.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000		3.000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.132.000		23.132.000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	23.132.000		23.132.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23.132.000		23.132.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15247		15247
	92114		Pozostałe instytucje kultury	17		17
		0920	Pozostałe odsetki	17		17
	92118		Muzea	15206		15206
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15000		15000
		0920	Pozostałe odsetki	206		206
	92195		Pozostała działalność	24		24
		0920	Pozostałe odsetki	24		24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				44.188.397		44.188.397
010			Rolnictwo i łowiectwo	27.175.500		27.175.500
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000		150.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150.000		150.000
	01008		Melioracje wodne	26.208.000		26.208.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.144.000		6.144.000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4.864.000		4.864.000
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15.200.000		15.200.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	817.500		817.500
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	591.750		591.750
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8.250		8.250
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	198.625		198.625
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18.875		18.875
100			Górnictwo i kopalnictwo	31.000		31.000
	10095		Pozostała działalność	31.000		31.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31.000		31.000
710			Działalność usługowa	578.000		578.000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	90.000		90.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90.000		90.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000		488.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	488.000		488.000
750			Administracja publiczna	999.000		999.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	999.000		999.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	999.000		999.000

851			Ochrona zdrowia	7.585.897		7.585.897
	85147		Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	18.563		18.563
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18.563		18.563
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.000		5.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.000		5.000
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	7.562.334		7.562.334
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.542.069		7.542.069
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.265		20.265
852			Pomoc społeczna	79.000		79.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79.000		79.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79.000		79.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.740.000		7.740.000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7.740.000		7.740.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.740.000		7.740.000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/765/06
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2006 r. po zmianach	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki ogółem	766.801.172	+214.957	767.016.129	442.853.496	324.162.633
010		Rolnictwo i łowiectwo	14.510.642		14.510.642	13.120.348	1.390.294
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	200.000		200.000		200.000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	13.508.348		13.508.348	12.880.348	628.000
	01008	Melioracje wodne	562.294		562.294		562.294
	01095	Pozostała działalność	240.000		240.000	240.000	
150		Przetwórstwo przemysłowe	9.727.913		9.727.913	7.456.454	2.271.459
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9.727.913		9.727.913	7.456.454	2.271.459
600		Transport i łączność	378.129.079		378.129.079	135.401.580	242.727.499
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	81.211.600		81.211.600	53.500.000	27.711.600
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42.000.000		42.000.000	42.000.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	248.445.323	-1.100.000	247.345.323	39.901.580	207.443.743
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500.000		500.000		500.000
	60016	Drogi publiczne gminne	700.000		700.000		700.000
	60041	Infrastruktura portowa	1.300.000		1.300.000		1.300.000
	60095	Pozostała działalność	3.972.156	+1.100.000	5.072.156		5.072.156
630		Turystyka	610.000	+30.000	640.000	470.000	170.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	505.000		505.000	335.000	170.000
	63095	Pozostała działalność	105.000	+30.000	135.000	135.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.600.000		2.600.000	600.000	2.000.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.600.000		2.600.000	600.000	2.000.000
710		Działalność usługowa	3.457.637		3.457.637	3.402.637	55.000

	71003	Biura planowania przestrzennego	2.799.400		2.799.400	2.744.400	55.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	658.237		658.237	658.237	
730		Nauka	7.427.237		7.427.237	7.418.237	9.000
	73095	Pozostała działalność	7.427.237		7.427.237	7.418.237	9.000
750		Administracja publiczna	42.918.773	-30.000	42.888.773	35.632.279	7.256.494
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1.341.655		1.341.655	1.341.655	
	75018	Urzędy marszałkowskie	39.536.524		39.536.524	32.730.030	6.806.494
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.107.000	-30.000	1.077.000	1.077.000	
	75095	Pozostała działalność	933.594		933.594	483.594	450.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643.600		643.600	243.600	400.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200.000		200.000	100.000	100.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300.000		300.000		300.000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	143.600		143.600	143.600	
757		Obsługa długu publicznego	10.117.670		10.117.670	10.117.670	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.117.670		10.117.670	10.117.670	
758		Różne rozliczenia	11.563.374	-20.000	11.543.374	8.543.374	3.000.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	431.419		431.419	431.419	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11.131.955	-20.000	11.111.955	8.111.955	3.000.000
801		Oświata i wychowanie	39.174.282		39.174.282	38.164.282	1.010.000
	80111	Gimnazja specjalne	382.252		382.252	382.252	
	80120	Licea ogólnokształcące	242.940		242.940	242.940	
	80130	Szkoły zawodowe	18.325.043		18.325.043	18.215.043	110.000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	157.750		157.750	157.750	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	8.088.666		8.088.666	7.188.666	900.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.872.949		5.872.949	5.872.949	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	5.237.520		5.237.520	5.237.520	
	80195	Pozostała działalność	867.162		867.162	867.162	
803		Szkolnictwo wyższe	2.988.692	+3.487	2.992.179	2.992.179	
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2.988.692	+3.487	2.992.179	2.992.179	
851		Ochrona zdrowia	14.686.860		14.686.860	7.316.860	7.370.000
	85111	Szpitala ogólne	950.000		950.000		950.000
	85148	Medycyna pracy	5.800.000		5.800.000	5.800.000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	900.000		900.000	900.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850.000		850.000	430.000	420.000
	85195	Pozostała działalność	6.186.860		6.186.860	186.860	6.000.000
852		Pomoc społeczna	4.294.180	+187.987	4.482.167	3.032.167	1.450.000
	85202	Domy pomocy społecznej	1.450.000		1.450.000		1.450.000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2.244.180	+187.987	2.432.167	2.432.167	
	85295	Pozostała działalność	600.000		600.000	600.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41.763.503		41.763.503	41.763.503	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	41.763.503		41.763.503	41.763.503	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27.256.011	+15.483	27.271.494	27.221.494	50.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	3.354.718		3.354.718	3.354.718	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.536.491		1.536.491	1.486.491	50.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.349.520	+15.483	22.365.003	22.365.003	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.282		15.282	15.282	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.132.000		23.132.000		23.132.000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	23.132.000		23.132.000		23.132.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.487.322	+8.000	80.495.322	69.145.935	11.349.387
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.760.000		1.760.000	1.760.000	
	92106	Teatry	36.660.229		36.660.229	31.601.900	5.058.329
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8.054.000		8.054.000	7.854.000	200.000
	92113	Centra kultury i sztuki	5.728.257	+8.000	5.736.257	5.473.257	263.000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	17		17	17	
	92116	Biblioteki	5.138.000		5.138.000	5.138.000	0
	92118	Muzea	21.456.795		21.456.795	15.628.737	5.828.058
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000		950.000	950.000	
	92195	Pozostała działalność	740.024		740.024	740.024	

926		Kultura fizyczna i sport	7.124.000	+20.000	7.144.000	6.904.000	240.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.853.000		6.853.000	6.613.000	240.000
	92695	Pozostała działalność	271.000	+20.000	291.000	291.000	
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			44.188.397		44.188.397	23.906.897	20.281.500
010		Rolnictwo i łowiectwo	27.175.500		27.175.500	6.894.000	20.281.500
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000		150.000	150.000	
	01008	Melioracje wodne	26.208.000		26.208.000	6.144.000	20.064.000
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	817.500		817.500	600.000	217.500
100		Górnictwo i kopalnictwo	31.000		31.000	31.000	
	10095	Pozostała działalność	31.000		31.000	31.000	
710		Działalność usługowa	578.000		578.000	578.000	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	90.000		90.000	90.000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000		488.000	488.000	
750		Administracja publiczna	999.000		999.000	999.000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	999.000		999.000	999.000	
851		Ochrona zdrowia	7.585.897		7.585.897	7.585.897	0
	85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	18.563		18.563	18.563	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	7.562.334		7.562.334	7.562.334	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.000		5.000	5.000	
852		Pomoc społeczna	79.000		79.000	79.000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79.000		79.000	79.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.740.000		7.740.000	7.740.000	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7.740.000		7.740.000	7.740.000	

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XLVII/765/06
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki ogółem	766.801.172	+214.957	767.016.129	442.853.496	324.162.633
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.510.642		14.510.642	13.120.348	1.390.294
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	200.000		200.000	0	200.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zakładów budżetowych	200.000		200.000		200.000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	13.508.348		13.508.348	12.880.348	628.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.452.648		10.452.648	10.452.648	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2.427.700		2.427.700	2.427.700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.000		248.000		248.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000		380.000		380.000
	01008		Melioracje wodne	562.294		562.294		562.294
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562.294		562.294		562.294

	01095		Pozostała działalność	240.000		240.000	240.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	240.000		240.000	240.000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	9.727.913		9.727.913	7.456.454	2.271.459
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9.727.913		9.727.913	7.456.454	2.271.459
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	7.366.490		7.366.490	7.366.490	0
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	600.000		600.000	600.000	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126.000		126.000	126.000	
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294.000		294.000	294.000	
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.304.625		4.304.625	4.304.625	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	841.865		841.865	841.865	
			ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	2.358.823		2.358.823	87.364	2.271.459
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87.364		87.364	87.364	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.271.459		2.271.459		2.271.459
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesów wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie	300		300	300	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300		300	300	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Wyposażenie dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie	2.000		2.000	2.000	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000		2.000	2.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR	300		300	300	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300		300	300	
600			Transport i łączność	378.129.079		378.129.079	135.401.580	242.727.499
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	81.211.600		81.211.600	53.500.000	27.711.600
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51.000.000		51.000.000	51.000.000	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.500.000		22.500.000		22.500.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	2.500.000		2.500.000	2.500.000	
			SPO Transport Priorytet I Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	5.211.600		5.211.600		5.211.600
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.125.000		3.125.000		3.125.000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.086.600		2.086.600		2.086.600
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42.000.000		42.000.000	42.000.000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42.000.000		42.000.000	42.000.000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	248.445.323	-1.100.000	247.345.323	39.901.580	207.443.743
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.267.099		10.267.099	10.267.099	
		-	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	24.875.024	+4.759.457	29.634.481	29.634.481	
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	21.245.024	+4.759.457	26.004.481	26.004.481	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.824.000	+1.989.000	14.813.000		14.813.000
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+980.000	980.000		980.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930.000		930.000		930.000
			ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	199.549.200	-8.828.457	190.720.743		190.720.743
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.255.650		151.255.650		151.255.650
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.293.550	-8.828.457	39.465.093		39.465.093
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500.000		500.000		500.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000		500.000		500.000
	60016		Drogi publiczne gminne	700.000		700.000		700.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700.000		700.000		700.000
	60041		Infrastruktura portowa	1.300.000		1.300.000		1.300.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.300.000		1.300.000		1.300.000
	60095		Pozostała działalność	3.972.156	+1.100.000	5.072.156	0	5.072.156
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.972.156	+1.100.000	5.072.156		5.072.156
630			Turystyka	610.000	+30.000	640.000	470.000	170.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	505.000		505.000	335.000	170.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154.000		154.000	154.000	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181.000		181.000	181.000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.000		170.000		170.000
	63095		Pozostała działalność	105.000	+30.000	135.000	135.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	105.000	+30.000	135.000	135.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.600.000		2.600.000	600.000	2.000.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.600.000		2.600.000	600.000	2.000.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	600.000		600.000	600.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000		2.000.000		2.000.000
710			Działalność usługowa	3.457.637		3.457.637	3.402.637	55.000
	71003		Biura planowania przestrzennego	2.799.400		2.799.400	2.744.400	55.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.349.100		2.349.100	2.349.100	
		-	pozostałe wydatki bieżące	395.300		395.300	395.300	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000		55.000		55.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	658.237		658.237	658.237	
		-	pozostałe wydatki bieżące	658.237		658.237	658.237	
730			Nauka	7.427.237		7.427.237	7.418.237	9.000
	73095		Pozostała działalność	7.427.237		7.427.237	7.418.237	9.000
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	7.427.237		7.427.237	7.418.237	9.000
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950.000		950.000	950.000	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242.504		242.504	242.504	
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4.659.556		4.659.556	4.659.556	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	159.518		159.518	159.518	
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000		250.000	250.000	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88.109		88.109	88.109	
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000		500.000	500.000	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102.340		102.340	102.340	
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	400.000		400.000	400.000	
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	66.210		66.210	66.210	
		6648	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	9.000		9.000		9.000
750			Administracja publiczna	42.918.773	-30.000	42.888.773	35.632.279	7.256.494
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1.341.655		1.341.655	1.341.655	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000		1.000	1.000	

	-	pozostałe wydatki bieżące	1.340.655		1.340.655	1.340.655	
75018		Urzędy marszałkowskie	39.536.524		39.536.524	32.730.030	6.806.494
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.791.900		19.791.900	19.791.900	
	-	pozostałe wydatki bieżące	11.369.219	-70.000	11.299.219	11.299.219	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000		1.500.000		1.500.000
		ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	5.296.494		5.296.494		5.296.494
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.972.444		3.972.444		3.972.444
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.324.050		1.324.050		1.324.050
		Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego:	522.770		522.770	522.770	
		A. Projekt STIMENT 1N0005R	124.121		124.121	124.121	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.000		25.000	25.000	
	-	pozostałe wydatki bieżące	99.121		99.121	99.121	
		B. Projekt UNDERSTAND 2E0044I	228.575		228.575	228.575	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.550		22.550	22.550	
	-	pozostałe wydatki bieżące	206.025		206.025	206.025	
		C. Projekt 3-CIP 2E0002I-B	48.500		48.500	48.500	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000		10.000	10.000	
	-	pozostałe wydatki bieżące	38.500		38.500	38.500	
		D. Projekt TEICO	64.000		64.000	64.000	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.000		39.000	39.000	
	-	pozostałe wydatki bieżące	25.000		25.000	25.000	
		E. Projekt SUFALNET	57.574		57.574	57.574	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.674		25.674	25.674	
	-	pozostałe wydatki bieżące	31.900		31.900	31.900	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego	675.531		675.531	675.531	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675.531		675.531	675.531	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Wynagrodzenia ekspertów z listy instytucji regionalnych oraz z listy Urzędu Marszałkowskiego w 2006 roku	30.000		30.000	30.000	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000		30.000	30.000	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Koszty posiedzeń ekspertów	2.500		2.500	2.500	
	-	pozostałe wydatki bieżące	2.500		2.500	2.500	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Koszty obsługi posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego	25.000		25.000	25.000	
	-	pozostałe wydatki bieżące	25.000		25.000	25.000	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w 2006 roku	15.000		15.000	5.000	10.000
	-	pozostałe wydatki bieżące	5.000		5.000	5.000	
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500		7.500		7.500
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500		2.500		2.500
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Kurs języka angielskiego pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR	12.000		12.000	12.000	

		-	pozostałe wydatki bieżące	12.000		12.000	12.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych	34.110		34.110	34.110	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.200		3.200	3.200	
		-	pozostałe wydatki bieżące	30.910		30.910	30.910	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia dla ekspertów odpowiedzialnych za merytoryczno-techniczną ocenę projektów	0	+6.000	6.000	6.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	+6.000	6.000	6.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji	0	+30.000	30.000	30.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+30.000	30.000	30.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Konferencje szkoleniowe dla beneficjentów, organizowane przez Urząd Marszałkowski	30.000		30.000	30.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	30.000		30.000	30.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Publikacja biuletynu informacyjnego ZPORR województwa wielkopolskiego	52.000		52.000	52.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	52.000		52.000	52.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Zamiejscowe punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnianie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR	150.000		150.000	150.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	54.000		54.000	54.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.000		96.000	96.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR w 2006 roku	20.000		20.000	20.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	20.000		20.000	20.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Organizacja warsztatów dla beneficjentów i organizacji pozarządowych	10.000		10.000	10.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	7.600		7.600	7.600	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400		2.400	2.400	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Promocja wybranych projektów, współfinansowanych z ERDF w ramach ZPORR, podczas „Majówki z książką” na Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu	0	+34.000	34.000	34.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	+34.000	34.000	34.000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.107.000	-30.000	1.077.000	1.077.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	979.500	-30.000	949.500	949.500	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.500		33.500	33.500	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000		54.000	54.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000		40.000	40.000	
	75095		Pozostała działalność	933.594		933.594	483.594	450.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	405.800		405.800	405.800	

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	450.000		450.000		450.000
			Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego:	77.794		77.794	77.794	
			A. Projekt STIMENT 1N0005R	77.794		77.794	77.794	
		2812	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27.864		27.864	27.864	
		2832	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49.930		49.930	49.930	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643.600		643.600	243.600	400.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200.000		200.000	100.000	100.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	100.000		100.000	100.000	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000		100.000		100.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300.000		300.000		300.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000		300.000		300.000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	143.600		143.600	143.600	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143.600		143.600	143.600	
757			Obsługa długu publicznego	10.117.670		10.117.670	10.117.670	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.117.670		10.117.670	10.117.670	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6.017.670		6.017.670	6.017.670	
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4.100.000		4.100.000	4.100.000	
758			Różne rozliczenia	11.563.374	-20.000	11.543.374	8.543.374	3.000.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431.419		431.419	431.419	
		-	pozostałe wydatki bieżące	431.419		431.419	431.419	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.131.955	-20.000	11.111.955	8.111.955	3.000.000
		4810	Rezerwy, z tego:	8.131.955	-20.000	8.111.955	8.111.955	
			- rezerwa ogólna	5.131.955	-20.000	5.111.955	5.111.955	
			- rezerwa celowa	3.000.000		3.000.000	3.000.000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3.000.000		3.000.000		3.000.000
			- rezerwa celowa	3.000.000		3.000.000		3.000.000
801			Oświata i wychowanie	39.174.282		39.174.282	38.164.282	1.010.000
	80111		Gimnazja specjalne	382.252		382.252	382.252	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311.642		311.642	311.642	
		-	pozostałe wydatki bieżące	70.610		70.610	70.610	
	80120		Licea ogólnokształcące	242.940		242.940	242.940	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220.203		220.203	220.203	
		-	pozostałe wydatki bieżące	22.737		22.737	22.737	
	80130		Szkoły zawodowe	18.325.043		18.325.043	18.215.043	110.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.619.542		15.619.542	15.619.542	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2.595.501		2.595.501	2.595.501	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000		110.000		110.000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	157.750		157.750	157.750	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.000		125.000	125.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	32.750		32.750	32.750	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	8.088.666		8.088.666	7.188.666	900.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.292.852		6.292.852	6.292.852	
		-	pozostałe wydatki bieżące	895.814		895.814	895.814	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000		900.000		900.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.872.949		5.872.949	5.872.949	

		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.834.268		4.834.268	4.834.268	
		-	pozostałe wydatki bieżące	916.408		916.408	916.408	
			SPO RZL Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem	122.273		122.273	122.273	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103.280		103.280	103.280	
		-	pozostałe wydatki bieżące	18.993		18.993	18.993	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5.237.520		5.237.520	5.237.520	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.550.382		4.550.382	4.550.382	
		-	pozostałe wydatki bieżące	687.138		687.138	687.138	
	80195		Pozostała działalność	867.162		867.162	867.162	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	307.370		307.370	307.370	
		-	pozostałe wydatki bieżące	559.792		559.792	559.792	
	803		Szkolnictwo wyższe	2.988.692	+3.487	2.992.179	2.992.179	
	80309		Pomoc materialna dla studentów	2.988.692	+3.487	2.992.179	2.992.179	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	2.988.692	+3.487	2.992.179	2.992.179	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.806		1.806	1.806	
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2.908.918	+3.487	2.912.405	2.912.405	
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	77.968		77.968	77.968	
	851		Ochrona zdrowia	14.686.860		14.686.860	7.316.860	7.370.000
	85111		Szpitala ogólne	950.000		950.000	0	950.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300.000		300.000		300.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650.000		650.000		650.000
	85148		Medycyna pracy	5.800.000		5.800.000	5.800.000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5.800.000		5.800.000	5.800.000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	900.000		900.000	900.000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	900.000		900.000	900.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850.000		850.000	430.000	420.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000		20.000	20.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000		250.000	250.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	160.000		160.000	160.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300.000		300.000		300.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000		120.000		120.000
	85195		Pozostała działalność	6.186.860		6.186.860	186.860	6.000.000

		-	pozostałe wydatki bieżące	186.860		186.860	186.860	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.000.000		6.000.000		6.000.000
852			Pomoc społeczna	4.294.180	+187.987	4.482.167	3.032.167	1.450.000
	85202		Domy pomocy społecznej	1.450.000		1.450.000		1.450.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.450.000		1.450.000		1.450.000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2.244.180	+187.987	2.432.167	2.432.167	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.286.000	+93.563	1.379.563	1.379.563	
		-	pozostałe wydatki bieżące	578.180	+94.424	672.604	672.604	
			SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąć siebie - pomagasz innym	280.000		280.000	280.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.400		156.400	156.400	
		-	pozostałe wydatki bieżące	123.600		123.600	123.600	
			SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego	100.000		100.000	100.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.000		11.000	11.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	89.000		89.000	89.000	
	85295		Pozostała działalność	600.000		600.000	600.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600.000		600.000	600.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41.763.503		41.763.503	41.763.503	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	41.763.503		41.763.503	41.763.503	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.383.417		4.383.417	4.383.417	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.619.666		1.619.666	1.619.666	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów w 2006 roku	5.250		5.250	5.250	
		-	pozostałe wydatki bieżące	5.250		5.250	5.250	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu w 2006 roku	14.150		14.150	14.150	
		-	pozostałe wydatki bieżące	14.150		14.150	14.150	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Wsparcie kadrowe dla WUP w Poznaniu w 2006 roku	549.609		549.609	549.609	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480.658		480.658	480.658	
		-	pozostałe wydatki bieżące	68.951		68.951	68.951	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli	41.000		41.000	41.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	41.000		41.000	41.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Wzrost kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu gwarancją skuteczności wdrażania ZPORR	60.000		60.000	60.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	60.000		60.000	60.000	

			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nieilimitowane, Projekt Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażającej ZPORR 2006 rok	39.600		39.600	39.600	
		-	pozostałe wydatki bieżące	39.600		39.600	39.600	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenie dla beneficjentów jako metoda promocji ZPORR	18.800		18.800	18.800	
		-	pozostałe wydatki bieżące	18.800		18.800	18.800	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i promocja w WUP w Poznaniu	65.670		65.670	65.670	
		-	pozostałe wydatki bieżące	65.670		65.670	65.670	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	15.219.551		15.219.551	15.219.551	
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.124		35.124	35.124	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.723		3.723	3.723	
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254.533		254.533	254.533	
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.820		44.820	44.820	
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	493.832		493.832	493.832	
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.778.074		13.778.074	13.778.074	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	609.445		609.445	609.445	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	7.126.070		7.126.070	7.126.070	
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.753		21.753	21.753	
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	417.362		417.362	417.362	
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196.293		196.293	196.293	
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.365.227		6.365.227	6.365.227	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125.435		125.435	125.435	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	12.441.434		12.441.434	12.441.434	
		2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.649.874		2.649.874	2.649.874	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	237.977		237.977	237.977	
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391.159		391.159	391.159	

		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.928.244		8.928.244	8.928.244	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	234.180		234.180	234.180	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL, Schemat d) Audyt	16.000		16.000	16.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	16.000		16.000	16.000	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL, Schemat c) Informacja i Promocja	124.430		124.430	124.430	
		-	pozostałe wydatki bieżące	124.430		124.430	124.430	
			SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego, Projekt Zakup sprzętu	11.400		11.400	11.400	
		-	pozostałe wydatki bieżące	11.400		11.400	11.400	
			SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży	27.456		27.456	27.456	
		-	pozostałe wydatki bieżące	27.456		27.456	27.456	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.256.011	+15.483	27.271.494	27.221.494	50.000
	85410		Internaty i bursy szkolne	3.354.718		3.354.718	3.354.718	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.529.659		2.529.659	2.529.659	
		-	pozostałe wydatki bieżące	825.059		825.059	825.059	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.536.491		1.536.491	1.486.491	50.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.192.154		1.192.154	1.192.154	
		-	pozostałe wydatki bieżące	294.337		294.337	294.337	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		50.000		50.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22.349.520	+15.483	22.365.003	22.365.003	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.106.500		1.106.500	1.106.500	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	21.243.020	+15.483	21.258.503	21.258.503	
		-	pozostałe wydatki bieżące	83.693		83.693	83.693	
		2578	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	19.377		19.377	19.377	
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15.997.125	+15.483	16.012.608	16.012.608	
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5.142.825		5.142.825	5.142.825	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.282		15.282	15.282	
		-	pozostałe wydatki bieżące	15.282		15.282	15.282	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.132.000		23.132.000		23.132.000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	23.132.000		23.132.000		23.132.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.132.000		23.132.000		23.132.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.487.322	+8.000	80.495.322	69.145.935	11.349.387
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.760.000		1.760.000	1.760.000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182.500		182.500	182.500	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	122.000		122.000	122.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	822.000		822.000	822.000	

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	633.500		633.500	633.500	
92106		Teatry	36.660.229		36.660.229	31.601.900	5.058.329
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31.511.000		31.511.000	31.511.000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.124.000		2.124.000		2.124.000
		ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	3.025.229		3.025.229	90.900	2.934.329
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.900		90.900	90.900	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.934.329		2.934.329		2.934.329
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8.054.000		8.054.000	7.854.000	200.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7.854.000		7.854.000	7.854.000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000		200.000		200.000
92113		Centra kultury i sztuki	5.728.257	+8.000	5.736.257	5.473.257	263.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.465.257	+8.000	5.473.257	5.473.257	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	263.000		263.000		263.000
92114		Pozostałe instytucje kultury	17		17	17	
	-	pozostałe wydatki bieżące	17		17	17	
92116		Biblioteki	5.138.000		5.138.000	5.138.000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.138.000		5.138.000	5.138.000	
92118		Muzea	21 456 795		21 456 795	15 628 737	5 828 058
	-	pozostałe wydatki bieżące	206		206	206	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15.539.000		15.539.000	15.539.000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.917.000		1.917.000		1.917.000
		ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	3.965.377	-38.750	3.926.627	88.400	3.838.227
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88.400		88.400	88.400	
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.091.395		2.091.395		2.091.395
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.785.582	-38.750	1.746.832		1.746.832
		SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	35.212	+38.750	73.962	1.131	72.831
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.131		1.131	1.131	

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34.081	+38.750	72.831		72.831
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000		950.000	950.000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950.000		950.000	950.000	
	92195		Pozostała działalność	740.024		740.024	740.024	
		-	pozostałe wydatki bieżące	740.024		740.024	740.024	
926			Kultura fizyczna i sport	7.124.000	+20.000	7.144.000	6.904.000	240.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.853.000		6.853.000	6.613.000	240.000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500.000		500.000	500.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22.500		22.500	22.500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.039.300		6.039.300	6.039.300	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51.200		51.200	51.200	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240.000		240.000		240.000
	92695		Pozostała działalność	271.000	+20.000	291.000	291.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	271.000	+20.000	291.000	291.000	
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				44.188.397		44.188.397	23.906.897	20.281.500
010			Roľnictwo i łowiectwo	27.175.500		27.175.500	6.894.000	20.281.500
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa	150.000		150.000	150.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	150.000		150.000	150.000	
	01008		Melioracje wodne	26.208.000		26.208.000	6.144.000	20.064.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	6.144.000		6.144.000	6.144.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.864.000		4.864.000		4.864.000
			SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie roľniczymi zasobami wodnymi	15.200.000		15.200.000		15.200.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.200.000		15.200.000		15.200.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	817.500		817.500	600.000	217.500
			SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna	817.500		817.500	600.000	217.500
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.955		391.955	391.955	
		-	pozostałe wydatki bieżące	208.045		208.045	208.045	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198.625		198.625		198.625
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.875		18.875		18.875
100			Górnictwo i kopalnictwo	31.000		31.000	31.000	
	10095		Pozostała działalność	31.000		31.000	31.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	31.000		31.000	31.000	
710			Działalność usługowa	578.000		578.000	578.000	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	90.000		90.000	90.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	90.000		90.000	90.000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000		488.000	488.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	488.000		488.000	488.000	
750			Administracja publiczna	999.000		999.000	999.000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	999.000		999.000	999.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	826.000		826.000	826.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	173.000		173.000	173.000	

851			Ochrona zdrowia	7.585.897		7.585.897	7.585.897	
	85147		Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	18.563		18.563	18.563	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18.563		18.563	18.563	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7.562.334		7.562.334	7.562.334	
		-	pozostałe wydatki bieżące	20.265		20.265	20.265	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4.902.345		4.902.345	4.902.345	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1.508.414		1.508.414	1.508.414	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.131.310		1.131.310	1.131.310	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.000		5.000	5.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	5.000		5.000	5.000	
852			Pomoc społeczna	79.000		79.000	79.000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79.000		79.000	79.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.617		51.617	51.617	
		-	pozostałe wydatki bieżące	27.383		27.383	27.383	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.740.000		7.740.000	7.740.000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7.740.000		7.740.000	7.740.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428.172		428.172	428.172	
		-	pozostałe wydatki bieżące	7.311.828		7.311.828	7.311.828	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/765/06
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2006 ROKU

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zwiększenie Zmniejszenie	Kwota
Przychody ogółem		273.960.164		273.960.164
903	Przychody z. Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	223.725.116		223.725.116
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200.000		200.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50.035.048		50.035.048
Rozchody ogółem		7.764.039	+257.125	8.021.164
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	356.347	+10.823 +1.931 +73.389 +170.982	613.472
982	Wykup innych papierów wartościowych	4.700.000		4.700.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.707.692		2.707.692

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/765/06
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	§	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Nazwa działania	Plan na 2006r.
1	2	3	4	5	6
				Ogółem	303.667.385
010				Rolnictwo i łowiectwo	16.017.500
	01008			Melioracje wodne	15.200.000
			1308	SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	15.200.000
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.200.000
	01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	817.500
			411 415	SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna	817.500
		-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.955
		-		pozostałe wydatki bieżące	208.045
		6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198.625
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.875
150				Przetwórstwo przemysłowe	9.727.913
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	9.727.913
			24	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	7.366.490
		2818		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	600.000
		2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126.000
		2828		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.200.000
		2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294.000
		2838		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.304.625
		2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	841.865
			161 163	ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	2.358.823
		2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87.364
		6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.271.459
			411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie	300
		2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300
			411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Wyposażenie dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie	2.000
		2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000
			411 415	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla Działan 2.5 i 3.4 ZPORR	300

		2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300
600				Transport i łączność	195.932.343
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5.211.600
			311	SPO Transport Priorytet I Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu, Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	5.211.600
		6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.125.000
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.086.600
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	190.720.743
			3122	ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	190.720.743
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.255.650
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.465.093
730				Nauka	7.427.237
	73095			Pozostała działalność	7.427.237
			24	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	7.427.237
		2808		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950.000
		2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242.504
		2818		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4.659.556
		2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	159.518
		2828		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000
		2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88.109
		2838		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000
		2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102.340
		2888		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	400.000
		2889		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	66.210
		6648		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	9.000
750				Administracja publiczna	7.023.199
	75018			Urzędy marszałkowskie	6.945.405
			32	ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	5.296.494
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.972.444
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.324.050
				Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego:	522.770
			24	A. Projekt STIMENT 1N0005R	124.121
		-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.000
		-		pozostałe wydatki bieżące	99.121
			24	B. Projekt UNDERSTAND 2E0044I	228.575
		-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.550
		-		pozostałe wydatki bieżące	206.025
			24	C. Projekt 3-CIP 2E0002I-B	48.500
		-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000
		-		pozostałe wydatki bieżące	38.500
			24	D. Projekt TEICO	64.000
		-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.000
		-		pozostałe wydatki bieżące	25.000
			353	E. Projekt SUFALNET	57.574
		-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.674
		-		pozostałe wydatki bieżące	31.900

		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego	675.531
	-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675.531
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Wynagrodzenia ekspertów z listy instytucji regionalnych oraz z listy Urzędu Marszałkowskiego w 2006 roku	30.000
	-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Koszty posiedzeń ekspertów	2.500
	-		pozostałe wydatki bieżące	2.500
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Koszty obsługi posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego	25.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	25.000
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w 2006 roku	15.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	5.000
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Kurs języka angielskiego pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR	12.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	12.000
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych	34.110
	-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.200
	-		pozostałe wydatki bieżące	30.910
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia dla ekspertów odpowiedzialnych za merytoryczno-techniczną ocenę projektów	6.000
	-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji	30.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	30.000
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Konferencje szkoleniowe dla beneficjentów, organizowane przez Urząd Marszałkowski	30.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	30.000
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Publikacja biuletynu informacyjnego ZPORR województwa wielkopolskiego	52.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	52.000
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Zamiejscowe punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR	150.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	54.000
	-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.000
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR w 2006 roku	20.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	20.000
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Organizacja warsztatów dla beneficjentów i organizacji pozarządowych	10.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	7.600
	-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Promocja wybranych projektów, współfinansowanych z ERDF w ramach ZPORR, podczas "Majówki z książką" na Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu	34.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	34.000
	75095		Pozostała działalność	77.794

			Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego:	77.794
		24	A. Projekt STIMENT 1N0005R	77.794
	2812		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27.864
	2832		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49.930
801			Oświata i wychowanie	122.273
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122.273
		23	SPO RZL Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem	122.273
	-		pozostałe wydatki bieżące	18.993
	-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103.280
803			Szkolnictwo wyższe	2.992.179
	80309		Pomoc materialna dla studentów	2.992.179
		23	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	2.992.179
	-		pozostałe wydatki bieżące	1.806
	2888		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2.912.405
	2889		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	77.968
852			Pomoc społeczna	380.000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	380.000
		22	SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąc siebie - pomagasz innym	280.000
	-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.400
	-		pozostałe wydatki bieżące	123.600
		22	SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego	100.000
	-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	89.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.760.420
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35.760.420
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów w 2006 roku	5.250
	-		pozostałe wydatki bieżące	5.250
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu w 2006 roku	14.150
	-		pozostałe wydatki bieżące	14.150
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Wsparcie kadrowe dla WUP w Poznaniu w 2006 roku	549.609
	-		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480.658
	-		pozostałe wydatki bieżące	68.951
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli	41.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	41.000
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Wzrost kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu gwarancją skuteczności wdrażania ZPORR	60.000
	-		pozostałe wydatki bieżące	60.000
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażającej ZPORR 2006 rok	39.600
	-		pozostałe wydatki bieżące	39.600
		411	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenie dla beneficjentów jako metoda promocji ZPORR	18.800
	-		pozostałe wydatki bieżące	18.800
		415	ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i promocja w WUP w Poznaniu	65.670

		-		pozostałe wydatki bieżące	65.670
			23	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	15.219.551
		2318		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.124
		2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.723
		2328		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254.533
		2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.820
		2818		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	493.832
		2838		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.778.074
		2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	609.445
			24	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	7.126.070
		2318		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.753
		2818		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	417.362
		2828		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196.293
		2838		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.365.227
		2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125.435
			24	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	12.441.434
		2818		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.649.874
		2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	237.977
		2828		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391.159
		2838		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.928.244
		2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	234.180
			411	SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL, Schemat d) Audyt	16.000
		-		pozostałe wydatki bieżące	16.000
			415	SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL, Schemat c) Informacja i promocja	124.430
		-		pozostałe wydatki bieżące	124.430
			411	SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego, Projekt Zakup sprzętu	11.400
		-		pozostałe wydatki bieżące	11.400
			21	SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży	27.456
		-		pozostałe wydatki bieżące	27.456
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	21.258.503
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	21.258.503
			23	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	21.258.503
		-		pozostałe wydatki bieżące	83.693
		2578		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	19.377
		2888		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	16.012.608
		2889		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5.142.825
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.025.818

	92106			Teatry	3.025.229
			172 354	ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	3.025.229
		2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.900
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.934.329
	92118			Muzea	4.000.589
			354	ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	3.926.627
		2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88.400
		6228		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.091.395
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.746.832
			1306	SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	73.962
		2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.131
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72.831

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/765/06
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacje na 2006 rok, w tym:				
				na inwestycje w tym:	realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, z tego:		
						udział Samorządu Województwa na 2006 r.	udział środków z UE na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i sztuka	77.045.075	11.349.387	6.845.387	4.753.992	2.091.395
	92106	Teatry	36.660.229	5.058.329	2.934.329	2.934.329	
		Teatr im. St. Moniuszki w Poznaniu	19.958.374	3.604.474	1.890.474	1.890.474	
		Teatr Nowy w Poznaniu	5.652.000				
		Polski Teatr Tańca w Poznaniu	1.938.000				
		Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie	3.260.000	160.000			
		Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	5.851.855	1.293.855	1.043.855	1.043.855	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8.054.000	200.000			
		Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	8.054.000	200.000			
	92113	Centra kultury i sztuki	5.736.257	263.000			
		Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	2.969.000	98.000			
		Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	1.170.257	115.000			
		Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	1.597.000	50.000			
	92116	Biblioteki	5.138.000	0	0	0	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	5.138.000	0	0	0	
	92118	Muzea	21.456.589	5.828.058	3.911.058	1.819.663	2.091.395
		Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2.888.000	75.000			
		Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	1.996.000				
		Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	498.000	92.000			
		Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	4.831.027	3.017.527	2.788.527	697.132	2.091.395
		Muzeum Okręgowe w Koninie	2.053.000	300.000	0	0	
		Muzeum Okręgowe w Lesznie	1.858.000	550.000			
		Muzeum Okręgowe w Pile	1.439.980	45.380	45.380	45.380	
		Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	4.543.000	1.499.700	1.049.700	1.049.700	
		Muzeum w Dobrzycy	1.349.582	248.451	27.451	27.451	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII/765/06
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 2006 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Razem	37.170	36.500
	01006	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	20.370	20.000
	01006	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	16.800	16.500
600		Razem	46.000	46.000
	60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	10.000	10.000
	60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	36.000	36.000
710	71003	Wielkopolskie Biuro Planowania	20.000	20.000
853	85332	Wojewódzki Urząd Pracy	127.278	127.278
801		Ogółem	4.643.723	4.624.625
	80130	Razem	283.742	283.642
		Zespół Szkół Medycznych Konin	100.000	100.000
		Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	62.000	62.000
		Medyczne Studium Zawodowe Poznań	5.732	5.732
		Medyczne Studium Zawodowe Rawicz	3.000	2.900
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych	103.010	103.010
		Zespół Szkół Leśnych w Goraju	10.000	10.000
	80141	Razem	200.410	200.410
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	135.000	135.000
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	13.750	13.750
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	22.500	22.500
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu	13.760	13.760
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	9.550	9.550
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	5.850	5.850
	80146	Razem	2.892.151	2.875.253
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	860.000	800.700
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	653.400	652.900
		Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie	320.000	315.902
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile	313.751	310.751
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	745.000	795.000
	80147	Razem	502.320	501.320
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	82.450	82.450
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	1.550	1.550
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	146.300	150.300
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań	115.000	115.000
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań	2.000	2.000
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie	75.000	70.000
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	80.020	80.020
	80195	Pozostała działalność	765.100	764.000
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Ośrodek Szkoleniowy w Wąsoszach	765.100	764.000
854		Razem	1.230.876	1.224.096
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.230.876	1.224.096
		Medyczne Studium Zawodowe Gniezno	224.600	224.600
		Zespół Szkół Medycznych Konin	200.000	200.000
		Medyczne Studium Zawodowe Kościan	27.000	26.500
		Medyczne Studium Zawodowe Ostrów Wlkp.	117.096	117.096
		Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	70.000	70.000
		Medyczne Studium Zawodowe Rawicz	36.000	37.000
		Zespół Szkół Leśnych w Goraju	480.800	478.900
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stara Łubianka	75.380	70.000
		Razem	6.105.047	6.078.499

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVII/765/06
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	§	L.p.	Zadanie	Wartość zadania	Udział Samorządu Województwa				
					100%	25% x 6 kol.	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Po roku 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓŁEM I + II + III + IV	1.538.177.606	524.327.153	106.540.286	91.124.380	97.273.240	145.917.181
Nazwa programu: „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” realizowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu										
600			I.	Transport i łączność	1 431 610 260	484.167.850	70.734.849	84.422.710	90.726.995	140.793.181
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 345 052 767	422.435.357	53.576.093	56.073.373	86.262.995	140.793.181
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 671 232	318.653.822	39.465.093	40.232.373	72.262.995	123.538.681
				CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych						
			1	Droga Nr 308 - budowa obwodnicy w m. Grodzisk Wlkp. o dł. 2,97 km	10.950.148	3.491.458	-	-	-	-
			2	Droga Nr 434 - budowa I etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 5,13 km	62.668.673	15.667.168	6.804.111	-	-	-
			3	Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Skarszew - Ceków Kolonia - przebudowa drogi na odc. o dł. 19,34 km	29.534.977	7.383.744	4.383.744	-	-	-
			4	Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Zakrzewo - Buk - przebudowa drogi na odcinku o dł. 14,9 km	15.905.525	5.022.585	2.272.585	-	-	-
			5	Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. Szamotuły - Pamiątkowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,12 km	20.497.716	6.477.914	3.227.914	-	-	-
			6	Droga Nr 241 odc. Wągrowiec - Rogoźno - remont drogi na odcinku o dł. 11,5 km	10.812.684	3.760.933	2.260.933	-	-	-
			7	Droga Nr 306 odc. Lipnica - Pólko - remont drogi na odcinku o dł. 6,1 km	3.956.017	1.229.443	-	-	-	-
			8	Droga Nr 196 odc. Czerwonak - Bolechowo - remont drogi na odcinku o dł. 2,27 km	3.227.809	1.021.232	175.506	-	-	-
			9	Droga Nr 306 m. Duszniki ul. Świerczewskiego - przebudowa drogi na odcinku o dł. 1,4 km	2.773.823	853.243	-	-	-	-
			10	Droga Nr 190 m. Mieścisko - przebudowa drogi na odcinku o dł. 1 km	1.754.215	653.653	-	-	-	-
			11	Droga Nr 442 m. Kołaczkowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 1,4 km	2.025.508	687.879	-	-	-	-

			12	Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska - przebudowa drogi na odcinku o dł. 2,4 km	7.274.317	2.300.997	1.050.997	-	-	-
			13	Droga Nr 432 - remont mostu przez Kanał Kościański w m. Krzywiń II	1.393.224	410.685	-	-	-	-
			14	Droga Nr 160 - remont mostu przez koryto ulgi rz. Warta w m. Międzychód	5.232.416	2.115.878	-	-	-	-
			15	Droga Nr 188 m. Piła II - most pd (rz. Gwda) - przebudowa mostu	3.856.773	2.063.162	-	-	-	-
			16	Droga Nr 182 m. Zatom Stary - most (Potok Wartelnik) - przebudowa mostu	3.494.663	2.069.215	-	-	-	-
			17	Droga Nr 177 m. Wieleń II - most (rz. Noteć) - remont mostu	1.234.883	481.380	100.465	-	-	-
			18	Droga Nr 312 m. Ziemín - most (Północny Kanał Obry) - przebudowa mostu	1.440.222	516.411	-	-	-	-
			19	Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Kórnik o dł. 5,93 km	18.358.834	5.816.576	1.250.000	2.566.576	-	-
			20	Droga Nr 241 - budowa obwodnicy m. Wągrowiec o dł. 1,6 km	28.046.809	7.011.702	-	3.500.000	3.511.702	-
			21	Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Krobía o dł. 1,9 km	15.596.243	3.907.845	2.686.496	1.221.349	-	-
			22	Droga Nr 305 - budowa III etapu obwodnicy m. Nowy Tomysł o dł. 2,54 km	9.749.450	3.072.152	1.072.152	-	-	-
			23	Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka-Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km	16.729.516	4.189.516	2.999.516	1.190.000	-	-
			24	Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo odc. Duszniki - Wilczyzna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km	8.660.031	2.175.262	1.041.253	1.134.009	-	-
			25	Droga Nr 188 Czuluchów - Piła m. Złotów ul. Mickiewicza - przebudowa ul. Mickiewicza w m. Złotów na odcinku o dł. 0,8 km wraz z budową ronda na skrzyżow. z Aleją Piasta	2.940.683	795.660	-	-	-	-
			26	Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew - Budowa obwodnicy o dł. 0,9 km	4.392.475	1.105.914	624.371	481.543	-	-
			27	Droga Nr 473 m. Dąbie- most (rz. Ner) - remont mostu	1.531.946	496.946	-	-	-	-
			28	Droga Nr 450 m. Ołobok - most (rz. Ołobok) - przebudowa mostu	2.342.576	876.326	387.576	-	-	-
			29	Droga Nr 449 m. Ostrów Kaliski - przebudowa mostu (rz. Łużyca)	1.557.424	613.166	-	-	-	-
			30	Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. Świętosławice - Podkiejsze - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,3 km	15.355.112	3.844.817	1.544.767	2.300.050	-	-
			31	Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - Trzcianka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,1 km	17.613.261	4.412.099	2.053.821	2.358.278	-	-
			32	Droga Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. Łobżenica - droga krajowa Nr 10 - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 km	12.539.868	3.142.104	1.672.200	1.469.904	-	-
			33	Droga Nr 466 i 467 m. Ciężen - przebudowa drogi na odcinku o dł. 2,05 km	2.666.585	829.433	-	-	-	-
			34	Droga Nr 430 Poznań - Mosina odc. Luboń - Łęczyca - przebudowa drogi na odcinku o dł. 2,5 km	10.394.356	2.604.628	1.041.182	1.563.446	-	-
			35	Droga Nr 442 m. Pyzdry - most (rz. Warta) - remont mostu	7.805.467	1.957.406	1.957.406	-	-	-
			36	Droga Nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	3.408.236	858.098	858.098	-	-	-

			37	Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/Prosną - budowa obwodnicy o dł. 1,54 km	9.062.624	2.265.656	-	1.300.000	965.656	-
			38	Droga Nr 307 obwodnica m. Opalenica - budowa obwodnicy o dł. 6,21 km	45.204.000	11.301.000	-	3.000.000	2.300.000	6.001.000
			39	Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł.9,3 km	94.508.316	23.627.079	-	3.000.000	10.000.000	10.627.079
			40	Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów - Torzeniec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 km	14.810.367	3.702.592	-	1.500.000	1.500.000	702.592
			41	Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka)	2.300.000	575.000	-	575.000	-	-
			42	Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	4.600.000	1.150.000	-	1.150.000	-	-
			43	Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 km	30.800.000	7.700.000	-	1.337.500	1.250.000	5.112.500
			44	Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km	13.570.000	3.392.500	-	3.392.500	-	-
			45	Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km	5.175.000	1.293.750	-	1.293.750	-	-
			46	Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km	9.593.873	2.398.468	-	2.398.468	-	-
			47	Droga Nr 178 obwodnica m. Czarneków - budowa obwodnicy o dł. 6,2 km	43.700.000	10.925.000	-	3.500.000	4.000.000	3.425.000
			48	Droga Nr 433 Swarzędz - Gądk m. Żerniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km	2.760.000	690.000	-	-	690.000	-
			49	Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 km	60.950.000	15.237.500	-	-	8.000.000	7.237.500
			50	Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 34,97 km	72.091.261	18.022.815	-	-	8.765.210	9.257.605
			51	Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 km	35.650.000	8.912.500	-	-	4.500.000	4.412.500
			52	Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km	4.600.000	1.150.000	-	-	1.150.000	-
			53	Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska - przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km	3.220.000	805.000	-	-	805.000	-
			54	Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy - granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15 km	14.950.000	3.737.500	-	-	2.750.000	987.500
			55	Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. - remont wiaduktu nad linią PKP	4.600.000	1.150.000	-	-	1.150.000	-
			56	Droga Nr 194 m. Smogulec - przebudowa mostu (rz. Kcynianka)	1.380.000	345.000	-	-	345.000	-
			57	Droga Nr 431 m. Rogalinek - remont mostu (rz. Warta)	4.600.000	1.150.000	-	-	1.150.000	-
			58	Droga Nr 433 Swarzędz - Gądk m. Swarzędz - dojazdy do wiaduktu - przebudowa drogi na odcinku o dł. 0,45 km wraz z budową ronda na skrzyżow. z drogą powiatową	9.200.000	2.300.000	-	-	2.300.000	-
			59	Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km	115.962.786	28.990.697	-	-	13.414.785	15.575.912
			60	Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 28,7 km	81.650.000	20.412.500	-	-	1.662.500	18.750.000

			61	Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Pniewy - Otorowo - remont drogi na odcinku o dł. 15,8 km	31.600.000	7.900.000	-	-	2.053.142	5.846.858
			62	Droga Nr 194 m. Żuławka - remont mostu (rz. Noteć)	1.150.000	287.500	-	-	-	287.500
			63	Droga Nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	1.150.000	287.500	-	-	-	287.500
			64	Droga Nr 187 m. Szamotuły IV - przebudowa mostu (rz. Sama)	920.000	230.000	-	-	-	230.000
			65	Droga Nr 180 Kocień Wilkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego na odcinku o dł. 3,4 km	5.750.000	1.437.500	-	-	-	1.437.500
			66	Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 14,6 km	26.300.000	6.575.000	-	-	-	6.575.000
			67	Droga Nr 123 Huta Szklana-Przesieki - przebudowa drogi na odcinku o dł. 17,6 km	26.000.000	6.500.000	-	-	-	6.500.000
			68	Droga Nr 197 Sławica - Gniezno m. Kiszkowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,7 km	4.600.000	1.150.000	-	-	-	1.150.000
			69	Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,5 km	19.000.000	4.750.000	-	-	-	4.750.000
			70	Droga Nr 182 Międzychód - Ujście odc. Sarbia - Ujście - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,3 km	7.705.000	1.926.250	-	-	-	1.926.250
			71	Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszów odc. Królików - Rychwał - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 km	17.250.000	4.312.500	-	-	-	4.312.500
			72	Droga Nr 270/263 przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich na rondo	1.593.040	398.260	-	-	-	398.260
			73	Droga Nr 432 m. Krzywiń III - przebudowa mostu (kanał burzowy)	920.000	230.000	-	-	-	230.000
			74	Droga Nr 449 m. Brzeziny - przebudowa mostu (rz. Pokrzywnica)	862.500	215.625	-	-	-	215.625
			75	Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/Prosną odc. Mikstat - Grabów n/Prosną - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km	11.500.000	2.875.000	-	-	-	2.875.000
			76	Droga Nr 434 budowa obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 1,95 km (III etap)	13.800.000	3.450.000	-	-	-	3.450.000
			77	Droga Nr 263 m. Ślesin - remont mostu (kanał Warta - Gopło)	1.150.000	287.500	-	-	-	287.500
			78	Droga Nr 449 m. Grabów n/Prosną II - remont mostu (rz. Proсна)	805.000	201.250	-	-	-	201.250
			79	Droga Nr 443 m. Gizatki - remont mostu (rz. Proсна)	1.150.000	287.500	-	-	-	287.500
			80	Droga Nr 182 m. Sarbka - wiadukt nad linią PKP - rozbiórka mostu nad linią kolejową w m. Sarbka oraz budowa nasypu drogowego	805.000	201.250	-	-	-	201.250
Zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RAZEM:					1.226.671.232	318.653.822	39.465.093	40.232.373	72.262.995	123.538.681

Dział	Rozdział	§	L.p.	Zadanie	Wartość zadania	Przewidywany udział Samorządu Województwa	Plan finansowy w latach			
					100%		2006	2007	2008	Po roku 2008
					23.284.679	19.784.679	3.880.000	3.850.000	2.000.000	2.000.000
		6054	81.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: - udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego	2.830.000	2.830.000	980.000	1.850.000		
		6050	81.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	20.454.679	16.954.679	2.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000 ROCZNIE
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.296.856	76.296.856	10.231.000	11.991.000	12.000.000	15.254.500
				CEL: Przygotowanie przyszłych inwestycji						
			82	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji	24.581.677	24.581.677	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
				CEL: Poprawa układu komunikacyjnego						
			83	Inwestycje finansowane ze środków własnych - przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa skrzyżowań na ronda, z tego:	40.398.566	40.398.566	5.231.000	6.991.000	7.000.000	10.254.500
			83.1	Droga Nr 187 m. Pniewy ul. Lwówecka i ul. Wolności (1,1 km)	1.725.352	1.725.352	-	-	-	-
			83.2	Droga Nr 269 Szczerkowo - Izbica Kujawska odc. Szczerkowo-Izbica (2,79 km)	3.159.121	3.159.121	-	-	-	-
			83.3	Droga Nr 196 odc. Czerwonak - Owińska (1,7 km)	1.810.000	1.810.000	-	-	-	-
			83.4	Droga Nr 174 Huta Szklana - Krzyż Wlkp. odc. Brzegi - Krzyż Wlkp. (2,1 km)	1.797.158	1.797.158	-	-	-	-
			83.5	Droga Nr 196 Poznań Murowana Goślina - Wągrowiec m. Murowana Goślina	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
			83.6	Droga Nr 444 m. Odolanów - ciąg pieszo-rowerowy (1,38 km)	885.500	885.500	885.500	-	-	-
			83.7	Droga Nr 266 m. Wola Podłęzna - rondo	1.345.500	1.345.500	1.345.500	-	-	-
			83.8	Droga Nr 194 Wyrzysk - Morakowo odc. Wyrzysk - Gołańcz (27,8 km)	15.985.000	15.985.000	3.000.000	3.782.500	4.056.000	5.146.500
			83.9	Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Nialek Wielki - Obra (2,8 km)	1.610.000	1.610.000	-	1.610.000	-	-
			83.10	Droga Nr 179 Rusinowo - Piła m. Szydłowo (0,7 km)	678.500	678.500	-	678.500	-	-
			83.11	Droga Nr 443 Jarocin - Tuliszków m. Jarocin ul. Św. Ducha (0,4 km)	920.000	920.000	-	920.000	-	-
			83.12	Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec m. Wroniawy (1,2 km)	2.070.000	2.070.000	-	-	2.070.000	-
			83.13	Droga Nr 182 – przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul.Chrobrego i ul. Poznańska	874.000	874.000	-	-	874.000	-
			83.14	Droga Nr 303 Świebodzin – Powodowo m. Chobienice (1,2 km)	2.070.000	2.070.000	-	-	-	2.070.000

			83.15	Droga Nr 241 Wągrowiec – Rogoźno m. Rogoźno – rondo	920.000	920.000	-	-	-	920.000
			83.16	Droga Nr 160 Suchań - Miedzichowo m. Wielowieś (2,4 km)	1.685.000	1.685.000	-	-	-	1.685.000
			83.17	Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska	433.000	433.000	-	-	-	433.000
			83.18	Zadania zrealizowane w 2004 roku	1.430.435	1.430.435	-	-	-	-
				CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych						
			84	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	11.316.613	11.316.613				
		6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800 000	7.700.000	-	-	-	-
				CEL: Stworzenie dostępu do terenów inwestycyjnych						
			85	PHARE - budowa I i II etapu obwodnicy m. Nowy Tomyśl o dł. 4,33 km	18.800.000	7.700.000	-	-	-	-
	60095			Pozostała działalność	10.984.493	10.984.493	5.072.156	1.565.337	-	-
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 984 493	10.984.493	5.072.156	1.565.337	-	-
				CEL: Poprawa układu komunikacyjnego	5 859 493	5.859.493	2.359.156	1.565.337	-	-
			86.1	Droga Nr 260 m. Gniezno ul. Witkowska (1,3 km)						
			86.2	Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/Prosną m. Mikstat (2,4 km)	5.125.000	5.125.000	2.713.000	-	-	-
Nazwa programu: „Zakup autobusów szynowych z napędem spalinowym do przewozów pasażerskich” realizowany przez Departament Ekologii i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego										
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75.573.000	50.748.000	12.086.600	26.784.000	4.464.000	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000	15 000 000	10 000 000			
				CEL: Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych						
			1.	Zakup dwóch sztuk szynobusów do 300 miejsc	15 000 000	15 000 000	10 000 000			
Dział	Rozdział	§	L.p.	Zadanie	Wartość zadania	Udział Samorządu Województwa				
					100%	50% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Po roku 2008
Nazwa programu: „Zakup ośmiu autobusów szynowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport”					60.573.000	35.748.000	2.086.600	26.784.000	4.464.000	-
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	60.573.000	35.748.000	2.086.600	26.784.000	4.464.000	
				Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych						
			1.	Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	60.573.000	35.748.000	2.086.600	26.784.000	4.464.000	

Dział	Rozdział	§	L.p.	Zadanie		Wartość zadania	Udział Samorządu Województwa				
						100%	25%	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Po roku 2008
Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dla Urzędu Marszałkowskiego" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu											
750				II. Administracja publiczna		7.367.724	1.841.857	1.324.050	-	-	-
	75018			Urzędy marszałkowskie		7.367.724	1.841.857	1.324.050	-	-	-
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.367.724	1.841.857	1.324.050			
				CEL: Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego							
				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Infrastruktura dla e-administracji Urzędu Marszałkowskiego	7.367.724	1.841.857	1.324.050			
Dział	Rozdział	§	Lp.	Zadanie		Wartość zadania	Przewidywany udział Samorządu Województwa	Plan finansowy			
						100%		2006	2007	2008	Po roku 2008
Nazwa programu: „Wieloletni program likwidacji mogilników zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego” realizowany przez Departament Ekologii i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego											
900				III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23.132.000	-	23.132.000	-	-	-
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych		23.132.000	-	23.132.000	-	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23.132.000	-	23.132.000	-	-	-
			1.	Likwidacja 13 szt. mogilników na terenie województwa wielkopolskiego-etap II		23.132.000	-	23.132.000	-	-	-
921				IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (A+B)		76.067.622	38.317.446	11.349.387	6.701.670	6.546.245	5.124.000
A. Nazwa programu: „Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury”											
				A. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50.440.012	14.943.399	6.845.387	667.014	-	-
	92106			Teatry		33.293.912	8.323.478	2.934.329			
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		33.293.912	8.323.478	2.934.329			
				Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		6.219.015	1.554.754	1.043.855			
				Zintegrowani w Europie - zintegrowani w kulturze, wspólny program Teatru i Centrum Kultury i Sztuki		6.219.015	1.554.754	1.043.855			
			1	Przebudowa sceny kameralnej							
			2	Przebudowa widowni Dużej Sceny: wymiana podłogi, wymiana krzeseł							
			3	Wykonanie windy i toalety dla osób niepełnosprawnych							
				Teatr Wielki w Poznaniu		27.074.897	6.768.724	1.890.474			
			1	Rozbudowa zabytkowego obiektu siedziby teatru		20.117.000	5.029.250	1.751.000			

		2	Modernizacja zabytkowego obiektu siedziby Teatru (remont elewacji i kolumnad frontowych, wymiana okien, remont schodów wejściowych do gmachu głównego)	6.957.897	1.739.474	139.474			
92118			Muzea	17.146.100	6.619.921	3.911.058	667.014		
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	5.748.100	3.747.060	2.788.527	667.014		
		1	Gród.Kaliski.- .odbudowa.i.promocja.spuścizny.dzie dzictwa.kulturowego.Europy.z.tego:.	5.748.100	3.747.060	2.788.527	667.014		
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.748.100	3.747.060	697.132	667.014		
	6228		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2.091.395	-		
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	11.398.000	2.872.861	1.122.531	-	-	-
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	539.000	185.560	45.380			
		1	Rekonstrukcja.Kościół.z.Lasek.Wałec kich.na.terenie.Muzeum.Kultury.Ludo wej.w.Osieku,.oddział.Muzeum.Okręg owego.w.Pile.	539.000	185.560	45.380			
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	10.310.000	2.577.500	1.049.700			
		1	Upowszechnienie zabytków techniki z dziedziny rolnictwa w Muzeum w Szreniawie	5.620.000	1.405.000	649.700			
		2	Adaptacja budynków gospodarczych na cele edukacyjno - rekreacyjne	4.690.000	1.172.500	400.000			
			Muzeum: Zespół Pałacowy - Parkowy w Dobrzycy	549.000	109.801	27.451			
		1	Rewaloryzacja XVIII wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy	549.000	109.801	27.451			
B. Nazwa programu: „Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury”									
			B. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.627.610	23.374.047	4.504.000	6.034.656	6.546.245	5.124.000
92106			Teatry	8.223.500	8.210.500	2.124.000	1.543.000	3.093.500	1.450.000
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8.223.500	8.210.500	2.124.000	1.543.000	3.093.500	1.450.000
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	670.000	670.000	250.000	300.000	120.000	-
		1.	Modernizacja budynku techniczno - administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych	500.000	500.000	250.000	150.000	100.000	-
		2	Zakupy inwestycyjne – urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej	170.000	170.000	-	150.000	20.000	-
			Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie	1.290.500	1.290.500	160.000	247.000	283.500	600.000
		1.	Gmach Teatru - modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i modernizacja wnętrza gmachu	200.000	200.000	160.000	40.000	-	-

			2.	Dom Usług Technicznych - modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana pionów instalacji wod - kan i termoizolacja zewnętrzna ścian budynku, wykonanie elewacji	320.000	320.000	-	-	220.000	100.000
			3.	Zakupy inwestycyjne - tj. urządzenia audio-wizualne do prowadzenia działalności merytorycznej	770.500	770.500	-	207.000	63.500	500.000
				Teatr Wielki w Poznaniu	6.263.000	6.250.000	1.714.000	996.000	2.690.000	850.000
			1.	Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru	4.113.000	4.100.000	1.369.000	316.000	1.765.000	650.000
			2.	Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świątosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody	600.000	600.000	-	400.000	100.000	100.000
			3.	Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - tj. modernizacja budynku „Malamii”, stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych	490.000	490.000	240.000	-	250.000	-
			4.	Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych	1.060.000	1.060.000	105.000	280.000	575.000	100.000
92108				Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	852.000	852.000	200.000	325.000	227.000	100.000
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	852.000	852.000	200.000	325.000	227.000	100.000
				Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	852.000	852.000	200.000	325.000	227.000	100.000
			1.	Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego	852.000	852.000	200.000	325.000	227.000	100.000
92113				Centra kultury i sztuki	1.610.000	1.608.000	263.000	631.000	448.000	266.000
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.610.000	1.608.000	263.000	631.000	448.000	266.000
				Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	656.000	654.000	98.000	265.000	130.000	161.000
			1.	Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien	321.000	319.000	58.000	-	130.000	131 000
			2.	Pałac Myśliwski w Antoninie - prace modernizacyjne zewnętrznych tarasów budynku oraz modernizacja głównego komina spalinowego	150.000	150.000	40.000	110.000	-	-
			3.	Zakupy inwestycyjne - wymiana urządzeń i sprzętu niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej	185.000	185.000	-	155.000	0	30 000
				Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	290.000	290.000	50.000	20.000	150.000	70.000
			1.	Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i sprzętu celem uzupełnienia i wymiana wyeksploatowanych środków trwałych do przewozu sprzętu i osób	290.000	290.000	50.000	20.000	150.000	70.000
				Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	664.000	664.000	115.000	346.000	168.000	35.000
			1.	Budynek - siedziba Centrum - prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń	560.000	560.000	115.000	285.000	160.000	-

			2.	Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego	104.000	104.000	-	61.000	8.000	35.000
	92116			Biblioteki	380 000	380.000	-	200.000	50.000	130.000
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000	380.000	-	200.000	50.000	130.000
				Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	380 000	380.000	-	200.000	50.000	130.000
			1.	Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Kramarskiej 33	150.000	150.000	-	100.000	50.000	-
			2.	Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3	230.000	230.000	-	100.000	-	130.000
	92118			Muzea	14.562.110	12.323.547	1.917.000	3.335.656	2.727.745	3.178.000
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14.562.110	12.323.547	1.917.000	3.335.656	2.727.745	3.178.000
				Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	1.429.000	1.429.000	229.000	376.500	305.100	406.000
			1.	Prace modernizacyjno - adaptacyjne w obiekcie - siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja stałej wystawy historycznej	606.000	606.000	-	-	200.000	406.000
			2.	Modernizacja kotłowni c.o. wraz z wymianą instalacji w Pałacu w Lewkowie	509.000	509.000	229.000	280.000	-	-
			3.	Prace modernizacyjne Dworku w Russowie	211.800	211.800	-	35.400	64.000	-
			4.	Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, elektrycznego i informatycznego	102.200	102.200	-	61.100	41.100	-
				Muzeum Okręgowe w Koninie	3.056.000	2.756.000	300.000	690.000	553.000	933.000
			1.	Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne	2.696.000	2.396.000	300.000	400.000	483.000	933.000
			2.	Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych, naprawa muru obronnego zamku oraz modernizacja dachu magazynu Muzeum	360.000	360.000	-	290.000	70.000	-
				Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	152 700	152.700	-	22.700	130.000	-
			1.	Montaż zabytkowych obiektów na terenie skansenu w Osieku	152.700	152.700	-	22.700	130.000	-
				Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	4.440.822	3.891.801	450.000	1.381.156	871.645	1.189.000
			1.	Kontynuacja prac wykończeniowych w recepcji - portierni	438.532	277.000	177.000	100.000	-	-
			2.	Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie	2.183.790	2.123.156	-	554.156	500.000	1.069.000
			3.	Dokończenie modernizacji magazynu zbiorów specjalnych	245.000	223.000	73.000	150.000	-	-
			4.	Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu	1.053.000	752.645	200.000	302.000	250.645	-
			5.	Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem	365.500	361.000	-	120.000	121.000	120.000
			6.	Opracowanie projektu Sali wystawowo-konferencyjnej oraz dokumentacji prac adaptacyjnych gorzelni wraz z ekspertyzą	155.000	155.000	-	155.000	-	-

			Muzeum: Zespół Pałacowy - Parkowy w Dobrzycy	1 480 057	1.416.600	221.000	287.400	558.200	350.000
		1.	Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych obiektów w zespole pałacowo - parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty)	380.457	317.000	221.000	48.000	48.000	-
		2.	Odtworzenie i renowacja zabytkowego wyposażenia wnętrz pałacowych (kominków, piecy w salach pałacu)	167.600	167.600	-	136.400	31.200	-
		3.	Wykonanie oznakowania informacyjnego	60.000	60.000	-	35.000	25.000	-
		4.	Rozbudowa części hotelowej z wyłączeniem domku ogrodnika	872.000	872.000	-	68.000	454.000	350.000
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	1.965.356	1.546.446	550.000	473.900	119.800	-
		1.	Kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi	1.100.000	802.746	350.000	50.000	-	-
		2.	Prace modernizacyjne budynków i dziedzińca Muzeum	471.056	349.400	-	229.600	119.800	-
		3.	Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi oraz wymiana i uzupełnienie sprzętu informatycznego i akustycznego	394.300	394.300	200.000	194.300	-	-
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	425.000	425.000	75.000	90.000	110.000	150.000
		1.	Prace modernizacyjno - adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie	335.000	335.000	75.000	60.000	100.000	100.000
		2.	Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum	90.000	90.000	-	30.000	10.000	50.000
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	1.613.175	706.000	92.000	14.000	80.000	150.000
		1.	Prace inwestycyjno - wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łączy telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum	1.569.175	662.000	62.000	-	80.000	150.000
		2.	Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia w nowo wybudowanym obiekcie,	44.000	44.000	30.000	14.000	-	-

3264

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił dotację w 2006 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708) podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1. W dniu 12 lipca 2006 roku Wojewoda Wielkopolski za-
twierdził podział dotacji na rok 2006 w kwocie 485.000 zł
dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego.
2. Wykaz spółek wodnych województwa wielkopolskiego,
którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił dotację w 2006
roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szcze-
gółowych przedstawia się następująco:

PODZIAŁ DOTACJI DLA SPÓŁEK WODNYCH W 2006 ROKU

Nazwa spółki wodnej	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
POZNAŃ	235.963
spółki nie zrzeszone	55.767
Gminna Spółka Wodna w Skokach	6.912
Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Pobiedziskach	4.119
Gminna Spółka Wodna Kleszczewo	1.545
Gminna Spółka Wodna Kostrzyn Wlkp.	5.250
Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Swarzędz	7.534
Gminna Spółka Wodna Mieścisko	4.426
Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie	9.256
Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl	4.869
Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu	2.400
Gminna Spółka Wodna „Zlewnia Mogilnic” w Opałenicy	1.500
Gminna Spółka Wodna Wronki	2.582
Gminna Spółka Wodna Zlewni „Czarna Woda” we Lwówku	4.165
Gminna Spółka Wodna Zlewni „Mogilnicy Zachodniej” w Kuślinie	829
Gminna Spółka Wodna Międzychód	380
Rejonowy Związek Spółek Wodnych Wągrowiec	12.255
Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Wągrowiec	3.956
Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Damastawek	2.349
Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Wapno	1.647
Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Gołańcz	4.303
Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich	30.204
Gmina Kamieniec	2.925
Gmina Rakoniewice	3.532
Gmina Wielichowo	1.539
Gmina Wolsztyn	865
Gmina Czempiń	10.850
Gmina Kościan	4.009
Gmina Krzywiń	3.754
Gmina Przemęt	2.730
Poznański Związek Spółek Wodnych w Poznaniu	106.407
Gminna Spółka Wodna Czerwonak	20.497
Gminna Spółka Wodna Rokietnica	9.240
Gminna Spółka Wodna Suchy Las	4.335
Gminna Spółka Wodna Dopiewo	15.612
Gminna Spółka Wodna Sęszew	6.125
Gminna Spółka Wodna Komorniki	6.050
Gminna Spółka Wodna Sławie	5.100
Gminna Spółka Wodna Kaźmierz	11.760
Gminna Spółka Wodna Tarnowo Podg.	20.250
Gminna Spółka Wodna Luboń	2.860

Gminna Spółka Wodna Morasko	4.578
Związek Spótek Wodnych Nowy Tomyśl	4.622
Gminna Spółka Wodna Buk	2.769
Gminna Spółka Wodna Grodzisk Wlkp.	1.853
Rejonowy Związek Spótek Wodnych w Śremie	5.549
Gminna Spółka Wodna Śrem	1.058
Gminna Spółka Wodna Kórnik	4.491
Związek Spótek Wodnych w Środzie Wlkp.	9.730
Spółka Dominowo	1.027
Spółka Wodna Środa	5.991
Spółka Wodna Nowe Miasto	1.151
Spółka Wodna Krzykosy	1.561
Rejonowy Związek Spótek Wodnych Wolsztyn	14.276
Gminna Spółka Wodna Siedlec	9.241
Gminna Spółka Wodna Wolsztyn	5.035
Związek Spótek Wodnych we Wrześni	18.496
Spółka Gutowo Małe	13.487
Spółka Kołaczkowo	1.834
Spółka Miłostaw	1.475
Spółka Pyzdry	405
Spółka Targowa Górka	1.295
KONIN	62.800
spółki nie zrzeszone	21.564
Gminna Spółka Wodna Zagórów	844
Gminna Spółka Wodna Golina	3.107
Gminna Spółka Wodna Orchowo	936
Gminna Spółka Wodna Kłodawa	3.397
Gminna Spółka Wodna Rychwał	4.522
Gminna Spółka Wodna Grodziec	4.178
Gminna Spółka Wodna Wilczyn	3.334
Obiektowa Spółka Wodna Główniew - Stare Miasto	1.246
Rejonowy Związek Spótek Wodnych w Słupcy	11.280
Gminna Spółka Wodna Strzałkowo	3.117
Gminna Spółka Wodna Witkowo	2.906
Gminna Spółka Wodna Ostrowite	498
Gminna Spółka Wodna Łądek	1.384
Gminna Spółka Wodna Słupca	3.375
Rejonowy Związek Spótek Wodnych w Kole	19.409
Gminna Spółka Wodna Grzegorzew	3.324
Gminna Spółka Wodna Kościelec	863
Gminna Spółka Wodna Koło	6.057
Gminna Spółka Wodna Osiek Mały	2.305
Gminna Spółka Wodna Olszówka	6.860
Powiatowy Związek Spótek Wodnych w Turku	10.547
Gminna Spółka Wodna Kawęczyn	2.886
Gminna Spółka Wodna Małanów	742
Gminna Spółka Wodna Turek	2.773
Gminna Spółka Wodna Tuliszków	1.604
Gminna Spółka Wodna Przykona	1.509
Gminna Spółka Wodna Dobra	1.033
PIŁA	94.729
spółki nie zrzeszone	7.819
Gminna Spółka Wodna Lipka	6.531
Gminna Spółka Wodna Łobżenica	1.288
Rejonowy Związek Spótek Wodnych Chodzież	12.235
Spółka Drenarska Próchnowo	1.199
Spółka Wodna Raczyn	1.749
Spółka Wodna Strzelce	3.940
Gminna Spółka Wodna Wyrzysk	3.231
Spółka Drenarska Wyszyny	2.116
Rejonowy Związek Spótek Wodnych Czarnków	11.271
Spółka Melioracyjna Romanowo - Czarnków	550
Spółka Melioracyjna Rosko - Wieleń	1.045
Spółka Wodno - Melioracyjna Połajewo	478
Gminna Spółka Melioracyjna - Drenarska Lubasz	3.329

Spółka Melioracyjno - Drenarska Huta - Marunowo	5.869
Rejonowy Związek Spółek Wodnych Trzcianka	14.573
Spółka Wodno - Melioracyjna Trzcianka	9.277
Spółka Wodno - Melioracyjna Ujście	872
Spółka Wodno - Melioracyjna Wieleń	1.898
Spółka Wodno - Melioracyjna Zofiowo	2.526
Rejonowy Związek Spółek Wodno - Melioracyjnych Złotów	48.831
Gminna Spółka Wodna Głomsk - Zakrzewo	10.111
Gminna Spółka Wodna Jastrowie	1.388
Spółka Wodna Kocunia	11.642
Gminna Spółka Wodna Krajenka	3.405
Gminna Spółka Wodna Okonek	3.750
Spółka Wodna Radawnica	7.049
Spółka Wodna Stawnica	776
Spółka Wodna Tarnówka	2.343
Spółka Wodna Złotów	8.367
KALISZ	49.639
spółki nie zrzeszone	12.686
Gminna Spółka Wodna Czermin	1.713
Gminna Spółka Wodna Dobrzyca	760
Gminna Spółka Wodna Doruchów	445
Gminna Spółka Wodna Gołuchów	1.610
Gminna Spółka Wodna Odolanów	1.928
Gminna Spółka Wodna Ostrów Wlkp.	1.987
Gminna Spółka Wodna Perzów	1.050
Gminna Spółka Wodna Raszków	1.025
Gminna Spółka Wodna Żelazków	2.168
Związek Spółek Wodnych w Jarocinie	8.863
Gminna Spółka Wodna Jarocin	4.022
Gminna Spółka Wodna Jaraczewo	1.660
Gminna Spółka Wodna Kotlin	380
Gminna Spółka Wodna Żerków	2.801
Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	4.647
Gminna Spółka Wodna Krotoszyn	3.346
Spółka Wodna Sulmierzyce	422
Gminna Spółka Wodna Zduny	879
Związek Spółek Wodnych w Kępnie	23.443
Gminna Spółka Wodna Bralin	5.387
Gminna Spółka Wodna Baranów	2.037
Gminna Spółka Wodna Kępno	1.381
Spółka Wodna doliny rz. Niesób	7.213
Spółka Drenarska Kierzno	319
Spółka Drenarska Szklarka Mielecka	320
Gminna Spółka Wodna Łęka Opatowska	2.922
Gminna Spółka Wodna Rychtal	1.334
Gminna Spółka Wodna Trzcinica	2.530
LESZNO	41.869
spółki nie zrzeszone	10.932
Gminna Spółka Wodna Pępowo	3.906
Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych w Śmiglu	5.470
Gminna Spółka Wodna we Włoszakowicach	1.556
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie	9.261
Spółka Drenarska Garzyn - Górzno	469
Spółka Drenarska Pawłowice	1.299
Spółka Melioracyjna Lipno - Mórkowo	307
Spółka Melioracyjna Goniembice	323
Spółka Drenarska Wilkowice	341
Gminna Spółka Wodna Osieczna	797
Spółka Melioracyjna Rydzyna - Robczysko	471
Spółka Melioracyjna Tamowałaka	555
Spółka Drenarska Jabłonna	343
Gminna Spółka Wodna Świąciechowa	3.865
Spółka Drenarska Leszno - Gronowo	491
Gminny Związek Spółek Wodnych w Rawiczu	333

Spółka Wodna Rawicz	333
OGÓŁEM	485.000

3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Tadeusz Dziuba*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa