



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 stycznia 2008 r.

Nr 2

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

27	– nr X/60/2007 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grzegorzew	86
28	– nr X/118/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew	87
29	– nr XIII/97/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów	88
30	– nr IX/62/2007 Rady Gminy Czermin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad korzystania z parku będącego częścią Zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Czermin	150
31	– nr XV/106/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008	151
32	– nr VIII/48/07 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad polityki czynszowej ...	155
33	– nr XVI/245/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza	156
34	– nr XVI/246/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz – na 2008 r.”	157
35	– nr XV/72/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	169
36	– nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Zduny	170
37	– nr XII/65/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w 2008 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew	175

ANEKS DO POROZUMIENIA

38	– nr 1/2007 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieraszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce	178
----	--	-----

27

UCHWAŁA Nr X/60/2007 RADY GMINY W GRZEGORZEWIE

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Grzegorzew

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy w Grzegorzewie uchwala, co następuje:

§1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Grzegorzew, zwane dalej „konsultacjami” przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym, Statutem Gminy Grzegorzew oraz innych sprawach ważnych dla Gminy w celu poznania opinii mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie, na którym mają być przeprowadzone konsultacje, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§3. Zakres konsultacji, o których mowa w par. 1 może być ograniczony do terenu jednej lub kilku jednostek pomocniczych.

§4. Konsultacje zarządza:

- 1) Wójt Gminy Grzegorzew w przypadku gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Grzegorzew,
- 2) Rada Gminy w Grzegorzewie w innych ważnych sprawach dla Gminy.

§5. Konsultacje przeprowadza się na zebraniach mieszkańców zwanych dalej „Zebraniem”.

§6. Zebranie w celu przeprowadzenia konsultacji zwołuje organ zarządzający konsultacje o którym mowa w par. 4.

§7. 1. Ogłoszenie o zebraniu powinno być dokonane co najmniej na 7 dni przed jego terminem:

- a) umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
- b) umieszczenie obwieszczeń na terenie jednostek pomocniczych objętych konsultacjami.

2. Obwieszczenie o zebraniu powinno zawierać:

- a) określenie przedmiotu konsultacji,
- b) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia Zebrania.

§8. 1. Zebranie wiejskie jest ważne w pierwszym terminie w przypadku obecności co najmniej 1/5 stałych mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. W przypadku braku quorum zwołuje się zebranie wiejskie w drugim terminie, nie krótszym niż 30 minut po upływie terminu pierwszego i wówczas zebranie uznaje się za ważne bez względu na ilość osób obecnych na zebraniu.

§9. 1. Zebranie otwiera i prowadzi przedstawiciel organu zarządzającego konsultacje.

2. Przewodniczący zebrania informuje mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji i o możliwych rozwiązaniach.

3. Po dyskusji, w ramach której mieszkańcy winni uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące przedmiotu konsultacji, przewodniczący zebrania informuje o sposobie przeprowadzenia głosowania i przeprowadza głosowanie.

§10. Opinię w sprawie poddanej konsultacji mieszkańcy wyrażają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§11. 1. Obsługę techniczną Zebrania zapewnia pracownik Urzędu Gminy.

2. Do obowiązków osoby wskazanej w ust. 1 należy:

- a) sporządzenie listy obecności,
- b) sprawdzenie czy biorące udział w zebraniu osoby są uprawnione w myśl par. 2 do wzięcia udziału w konsultacjach,
- c) sporządzenie protokołu.

3. Protokół powinien zawierać:

- a) datę zebrania,
- b) listę obecności,
- c) stwierdzenie ważności zebrania,
- d) przedmiot Zebrania i przebieg dyskusji,
- e) wynik głosowania,
- f) podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§12. 1. Konsultacje dotyczące wszystkich mieszkańców Gminy uważa się za dokonane jeżeli zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach pomocniczych.

2. W przypadku określonym w par. 3 uznaje się konsultacje za dokonane, jeżeli zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach pomocniczych do których zostały ograniczone.

3. Za opinię mieszkańców uznaje się opinię, za którą opowiedziała się większość uczestników z terenu objętego konsultacjami.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Waldemar Banasiak*

28

UCHWAŁA Nr X/118/2007 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm.: z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§1. Określa się stawki opłaty dziennej w następujący sposób:

- 1) Od sprzedaży z wózka ręcznego, pojemnika, koszyka - 4,00 zł
- 2) Od wydzielonego stanowiska o długości frontu handlowego (lady) 3 mb x 2 mb = 6 m² pod stragan - 15,00 zł
- 3) Za każde następne 6 m² zajętej powierzchni - 15,00 zł
- 4) Od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego - 15,00 zł
- 5) Od sprzedaży z samochodu dostawczego, ciągnika rolniczego z przyczepą - 16,00 zł
- 6) Od sprzedaży z samochodu ciężarowego - 34,00 zł

§2. Stawka opłaty, o której mowa w §1 pkt 3 może być dzielona proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

§3. 1. Pobór opłaty następuje w drodze inkasa.

2. Na inkasenta wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wysokości 60% od pobranej kwoty.

§4. Tracą moc:

- 1) uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 1996 r. Nr XXIV/167/96 w sprawie opłaty targowej w Gminie Stęszew i ustalenia regulaminu targowiska gminnego;
- 2) uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2004 r. Nr XX/208/04 w sprawie zmiany uchwały opłaty targowej w Gminie Stęszew.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
(-) *inż. Mirosław Potrawiak*

29

UCHWAŁA Nr XIII/97/2007 RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana z 2004 r. Dz.U. nr 6, poz. 41, Dz.U. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Dz.U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, z 2006 r. Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Dz.U. Nr 127, poz. 880) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Dz.U. Nr 117, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 187, poz. 1337) Rada Gminy Gołuchów uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów uchwalonego uchwałą Nr VIII/69/99 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 1999 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów położonego w gminie Gołuchów, zwany dalej planem, składający się z:

- 1) części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały;
- 2) części graficznej, na którą składają się:
 - a) rysunek planu w skali 1:5.000 – teren miejscowości Gołuchów w granicach administracyjnych, obejmujący tereny nie przeznaczone do zabudowy oraz granice jednostek planistycznych, będący integralnym załącznikiem graficznymi Nr 1 do uchwały;
 - b) rysunek planu w skali 1:2.000 – teren miejscowości Gołuchów – jednostka planistyczna G1, będący integralnym załącznikiem graficznymi Nr 2 do uchwały;
 - c) rysunek planu w skali 1:2.000 – teren dawnego PGR Przekupów – jednostka planistyczna G2, będący integralnym załącznikiem graficznymi Nr 3 do uchwały;
 - d) rysunek planu w skali 1:2.000 – tereny leśniczówki – jednostka planistyczna G3, będący integralnym załącznikiem graficznymi Nr 4 do uchwały;
 - e) rysunek planu w skali 1:2.000 – tereny osady robotniczej nadleśnictwa – jednostka planistyczna G4, będący integralnym załącznikiem graficznymi Nr 5 do uchwały;

- 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, będący integralnym załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- 4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, w zakresie wynikającym z rozpatrzenia uwag, będący integralnym załącznikiem Nr 7 do uchwały;
- 5) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, będący integralnym załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje obszar w granicach administracyjnych miejscowości Gołuchów w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały Nr XXVI/165/2004 r. Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§2. W obszarze obowiązywania ustaleń planu o którym mowa w §1, wydzielono 4 jednostki planistyczne, dla których opracowanie graficzne planu wykonano na rysunkach w skali 1:2.000:

- 1) jednostka planistyczna „G1” - teren miejscowości Gołuchów – załącznik graficzny NR2;
- 2) jednostka planistyczna „G2” – teren dawnego PGR Przekupów - załącznik graficzny NR3;
- 3) jednostka planistyczna „G3” – teren leśniczówki - załącznik graficzny NR4;
- 4) jednostka planistyczna „G4” – teren osady rolniczej nadleśnictwa - załącznik graficzny NR5.

Dla terenów sołectwa nie przeznaczonych pod zabudowę – terenów rolnych i leśnych opracowanie graficzne planu wykonano na rysunku w skali 1:5.000.

§3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Gołuchów, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) rysunkach planu - należy przez to rozumieć ustalenia graficzne, oznaczone na rysunkach planu w skali 1:5.000, dla terenów w granicach obszarów objętych ustaleniami planu, stanowiącym załącznik NR1 oraz na rysunkach planów dla poszczególnych jednostek planistycznych w skali 1:2.000, stanowiące załączniki graficzne NR2, NR3, NR4, NR5;
- 3) jednostce planistycznej – należy przez to rozumieć obszary przestrzenno – funkcjonalne, których granice oznaczono

- na rysunku NR 1 (w skali 1:5.000), dla których plany wykonane zostały w skali 1:2.000 i stanowią kolejne załączniki (NR2, NR3, NR4, NR5) do niniejszej uchwały,
- 4) obszarze - należy przez to rozumieć obszary objęte niniejszym planem, w granicach miejscowości Gołuchów przedstawiony na poszczególnych rysunkach planu;
 - 5) terenie - należy przez to rozumieć najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym, dla której ustalono przepisy szczegółowe;
 - 6) przeznaczeniu podstawowemu – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które dominuje lub będzie dominować na danym terenie a w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę obejmuje nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na poszczególnych działkach w danym terenie, chyba że ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów - określone w Dziale III, Rozdziale 4; Dziale IV, Rozdziale 4; Dziale V, Rozdziale 4; Dziale VI, Rozdziale 4; Dziale VII, Rozdziale 3 stanowią inaczej;
 - 7) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ciągi komunikacyjne i dojazdy, zieleń i elementy małej architektury oraz określone rodzaje przeznaczenia w zakresie ustalonym w Dziale III, Rozdziale 4; Dziale IV, Rozdziale 4; Dziale V, Rozdziale 4; Dziale VI, Rozdziale 4; Dziale VII, Rozdziale 3 - Przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów;
 - 8) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć prowadzenie usługowej działalności gospodarczej, która nie wpływa w jakikolwiek niekorzystny sposób na zasoby środowiska i jego podstawowe elementy tj. wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, glebę i zasoby wód powierzchniowych, szatę roślinną, klimat akustyczny itp. a pośrednio nie wpływa niekorzystnie na standardy przebywania w środowisku ludzi i zwierząt;
 - 9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – przestrzeganie zasad wynikających z ustalenia tej linii uważa się za spełnione jeżeli wszystkie obiekty kubaturowe lokalizowane na działce nie będą przekraczały tej linii, wyjątek stanowią stacje transformatorowe;
 - 10) obowiązujące linie zabudowy dla budynków mieszkalnych – należy przez to rozumieć linię zabudowy w której należy lokalizować budynek mieszkalny (i budynek usługowy w przypadku wykorzystania działki tylko pod zabudowę usługową), ustalenia planu dotyczące obowiązującej linii zabudowy uznaje się za spełnione jeżeli co najmniej 70% powierzchni frontowej elewacji budynku znajduje się przy linii zabudowy i leży w płaszczyźnie pionowej wyznaczonej przez tę linię. Dla pozostałych budynków lokalizowanych na działce linia ta spełnia rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - 11) pierzejowej linii zabudowy – przestrzeganie zasad wynikających z ustalenia tej linii uważa się za spełnione jeżeli budynki o funkcji podstawowej na działce budowlanej będą lokalizowane w tej linii, dla pozostałych obiektów kubaturowych lokalizowanych na działce linia ta spełnia rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - 12) pierzejowej linii zabudowy dla budynków gospodarczych – przestrzeganie zasad wynikających z ustalenia tej linii uważa się za spełnione jeżeli budynki gospodarcze na działce budowlanej będą lokalizowane w tej linii, tzn. w wyznaczonej linii znajduje się 100% powierzchni ściany pełnej budynku gospodarczego oraz tworzy wraz z budynkami na działkach sąsiednich zwartą ścianę architektoniczną z przejazdami bramowymi; dla pozostałych obiektów kubaturowych lokalizowanych na działce linia ta spełnia rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy, w linii tej można lokalizować zamiast budynków gospodarczych ogrodzenia murowane, pełne;
 - 13) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię biologicznie czynną określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami);
 - 14) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi ogólnie dostępne, służące zaspokajaniu popytu ludności na wszelkiego rodzaju towary i usługi, nastawione na przynoszenie dochodu (nastawione na zysk) i nie finansowane w całości lub części z budżetu samorządowego lub budżetu państwa, są to m.in. usługi z zakresu handlu (hurtowego i detalicznego), finansowe, gastronomii, komunikacyjne (np. stacje paliw płynnych, stacje obsługi pojazdów itp.) turystyczne (np. hotele, motele, zajazdy, ośrodki sportowe w tym np. korty tenisowe);
 - 15) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji naziemnych wszystkich budynków o charakterze trwałym, położonych w granicach nieruchomości, do całej powierzchni tej nieruchomości;
- §4.** Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gołuchów jest podniesienie warunków życia mieszkańców poprzez:
- 1) tworzenie warunków dla lokalizacji nowej zabudowy stanowiącej o rozwoju przestrzennym wsi z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego;
 - 2) ochronę wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazowego wsi oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego z uwzględnieniem rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej;
 - 3) poprawę ładu przestrzennego poprzez świadome kształtowanie przestrzeni wsi, szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego i nadanie nowych form przestrzennych w strefach publicznych i niepublicznych przy minimalizacji sytuacji kolizyjnych, wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji.
- §5. 1.** Dla obszaru, o którym mowa w §1 plan określa:
- 1) przeznaczenie terenów, określone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

- 2) zasady ochrony środowiska przyrodniczego;
- 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki zabudowy;
- 5) zasady ochrony, adaptacji i kształtowania ład przestrzennego;
- 6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów;
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 9) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz adaptacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych w obszarze obowiązywania ustaleń planu;
- 10) zasady obsługi w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz adaptacji, rozbudowy i budowy systemów infrastrukturalnych w obszarze obowiązywania ustaleń planu;
- 11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Ustalenia planu określone są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunkach planu.

3. W granicach obszaru obowiązywania ustaleń planu, o którym mowa w §1 nie występują tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych a także nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, gdyż nie wyznaczono takich przestrzeni w studium;

DZIAŁ II

Ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze planu

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne dla całego obszaru

§6. 1. Plan ustala następujące zasady ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony sanitarnej obszaru objętego planem na zasadach określonych w ust. 2-8.

2. W całym obszarze opracowania plan zakazuje:

- 1) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, określonych w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarun-

kowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko w całym obszarze opracowania, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego określonych w §51 ust. 3;

- 2) wprowadzania nie oczyszczonych ścieków sanitarnych i technologicznych do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników z tymi ściekami;
- 3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody;
- 4) groduzenia nieruchomości przyległych do wód w odległości od brzegu mniejszej niż 1,5 m oraz zobowiązuje się właścicieli tych nieruchomości do umożliwienia dostępu do wody na potrzeby robót związanych z utrzymaniem wód;
- 5) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej mogącej powodować:
 - a) emisję do powietrza zanieczyszczeń o charakterze odorowym;
 - b) wprowadzania do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń w ilościach powodujących przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń.

3. Plan przyjmuje, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, następujące rodzaje terenów podlegających ochronie akustycznej:

- 1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM/ Ut i Ut należy przyjąć klasyfikację akustyczną jak dla terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych;
- 2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UO/ US należy przyjąć klasyfikację akustyczną jak dla terenu przeznaczonego pod zabudowę związaną ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;
- 3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNs/MW, MN/U, MNp, RM/MN, MW, ML należy przyjąć klasyfikację akustyczną jak dla zabudowy mieszkaniowej;

Dla w/w rodzajów terenów obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Plan ustala zakaz lokalizacji, w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNs/MW, MW, ML, MN/ MW przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane, określonych w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko z wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicznego.

5. Plan ustala:

- 1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej musi być ograniczona do granic działki lub zespołu działek, do których inwestor posiada tytuł prawny;

- 2) obowiązek zachowania i utrzymania drożności istniejących odkrytych rowów odwadniających;
- 3) maksymalną ochronę istniejących zadrzewień (samosiejki), nie kolidujących z projektowaną zabudową a spełniających funkcje ekologiczne oraz maksymalne nasycanie terenów zielenią;
- 4) zachować istniejące zalesienia, zadrzewienia, w tym zieleni śródpolną, z zaleceniem jej wzbogacania szczególnie w ciągach ekologicznych (wzdłuż cieków, rowów, dróg);
- 5) selekcję i gromadzenie odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunalnej gminy.

6. W zakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje ogrzewanie budynków ze źródeł bezpiecznych ekologicznie, z preferencją do zastosowania takich czynników grzewczych, jak: gaz, olej opałowy lekki, czy elektryczność.

7. Dla terenów położonych wzdłuż drogi krajowej nr 12, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDGP:

- 1) plan ustala lokalizację nowych obiektów budowlanych przeznaczonej na stały pobyt ludzi w odległości większej niż 50 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDGP, tak aby znalazły się poza zasięgiem uciążliwości drogi takim jak: hałas, drgania, wibracja, zanieczyszczenie powietrza, określonym w przepisach o ochronie środowiska;
- 2) plan dopuszcza lokalizację nowych obiektów budowlanych przeznaczonej na stały pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 50 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDGP pod warunkiem zastosowania przez inwestorów środków technicznych zmniejszających uciążliwości do poziomu zgodnego z polskimi przepisami i normami, zwłaszcza ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 3) w przypadku rozbudowy lub przebudowy istniejących obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 50 m od drogi 1KDGP, plan wprowadza obowiązek zastosowania przez inwestorów środków technicznych zmniejszających uciążliwości do poziomu zgodnego z polskimi przepisami i normami, zwłaszcza ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

8. Dla terenów doliny rzeki Ciemnej (tereny oznaczone symbolem 1Rz, 2Rz, 3Rz) plan ustala:

- 1) zakaz wznoszenia trwałych obiektów kubaturowych (w szczególności składów i magazynów) a także składowania materiałów w postaci stałej i płynnej, stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego, ze szczególnym wskazaniem na substancje mogące powodować zanieczyszczenie wód w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez wnikanie do gleby;

- 2) zakaz lokalizowania parkingów;
- 3) zakaz zmiany ukształtowania terenu.

9. Plan ustala zachowania odległości min. 50 m od ogrodu cmentarza przy lokalizacji pomieszczeń mieszkalnych oraz lokalizacji zakładów przetwórstwa spożywczego i magazynów do przechowywania produktów spożywczych oraz obowiązek podłączenia wszystkich tych obiektów do sieci wodociągowej;

§7. 1. W granicach opracowania plan wyznacza tereny podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów określając orientacyjnie na rysunku planu zasięg istniejących urządzeń melioracyjnych wraz z ustaleniami dla tych terenów oraz określa przeszkody lotnicze.

2. Dla terenów położonych w granicach zasięgu istniejących urządzeń melioracyjnych plan ustala:

- 1) na terenach, na których występują urządzenia melioracyjne, należy w projekcie budowlanym przewidzieć sposoby rozwiązania ewentualnych kolizji z istniejącym drenażem zapewniające jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obszarach przyległych;
- 2) projekt planowanej inwestycji winien być uzgodniony z Gminną Spółką Wodną w Gołuchowie. Po zmianie sposobu użytkowania gruntów rolnych zmeliorowanych należy wystąpić do powołanej wcześniej instytucji o wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji szczegółowych powierzchni zajętych na cele pozarolnicze.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, wszystkie stałe i tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej, jako prawdopodobne przeszkody lotnicze, na etapie pozwolenia na budowę winny uzyskać pozytywną opinię właściwego organu wojskowego.

§8. 1. W granicach opracowania plan wyznacza tereny podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów określając na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 (w skali 1:5.000) zasięg granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Ciemnej” w granicach miejscowości.

2. Dla terenów położonych w granicach obszaru chronionego krajobrazu plan ustala:

- 1) zakaz zakładania bezściółkowych ferm hodowlanych;
- 2) ograniczenie eksploatacji lasów o wyższych wartościach przyrodniczych;
- 3) nakaz uregulowania gospodarki wodno - ściekowej;
- 4) nakaz przestrzegania w budownictwie zasad ochrony krajobrazu;
- 5) ograniczenia w lokalizacji dużych inwestycji gospodarczych tj. zakłady przemysłowe, linie komunikacyjne, przesyłowe linie energetyczne wysokiego napięcia, zbiorniki retencyjne, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych o wysokiej wydajności dla celów przemysłowych, melioracje, składowiska odpadów;
- 6) wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego;

- 7) utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu;
- 8) zakaz wznoszenia i lokalizowania obiektów wysokościowych mogących zakłócić istniejące walory krajobrazowe;
- 9) ochrona zadrzewień śródpolnych;
- 10) stosowanie biologicznych sposobów przeciwdziałania erozji gleb.

§9. 1. Plan ustala zasady dla obiektów i obszarów podlegających ochronie ze względu na wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi w całym obszarze wprowadzając szczególne warunki dla inwestowania i zagospodarowania na terenach położonych w zasięgu stref bezpieczeństwa od linii elektroenergetycznych średniego napięcia.

2. Plan wyznacza maksymalną strefę bezpieczeństwa z tytułu bezpiecznej pracy w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, w odległości po 6 m od rzutu skrajnego przewodu na stronę (całkowita szerokość strefy 12,0 m) a także pas terenu ochronnego dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 0,4 kV wynosi 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii. W strefie bezpieczeństwa plan ustala:

- 1) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasięgiem strefy określonym w planie i przepisach odrębnych;
- 2) dopuszcza się lokalizowania budynków zawierających pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w zasięgu uciążliwości, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązań odpowiednio ograniczających te uciążliwości;

3. Na terenach położonych w zasięgu stref bezpieczeństwa od linii energetycznych średniego napięcia, oznaczonych na rysunku planu, ustala się zakaz realizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyżej 4 godzin na dobę):

- 1) zakazując lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
- 2) zakazując lokalizowania budynków mieszkalnych i wymagających szczególnej ochrony (np. szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia itp.).

4. Powyższe strefy oddziaływania linii energetycznych średniego napięcia, mogą być weryfikowane w decyzjach o pozwoleniu na budowę w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, po uzgodnieniu z zarządcą sieci.

5. Istnieje możliwość lokalizowania innych obiektów budowlanych – gospodarczych, magazynowych, garażowych itp., w zasięgu strefy bezpieczeństwa linii pod warunkiem uzyskania, przed wydaniem pozwolenia na budowę, zgody Zakładu Energetycznego.

6. Pokazane i opisane w planie strefy przestają obowiązywać w przypadku przebudowy linii.

§10. 1. Plan uwzględniając wartości dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury obejmuje ochroną konserwatorską następujące obiekty architektoniczne o udokumentowanych wartościach kulturowych:

- 1) obiekty architektoniczne wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 2) obiekty architektoniczne o udokumentowanych wartościach kulturowych (wpisane do ewidencji WKZ);
- 3) układ przestrzenny zabytkowego zespołu historycznego wraz z kulturowymi elementami kompozycji oraz walorami architektonicznymi poszczególnych budynków, objęty strefą ochrony konserwatorskiej „A” wraz z zabytkowym parkiem Arboretum;
- 4) układ przestrzenny o szczególnych walorach kompozycyjnych, wraz z elementami architektonicznymi i kulturowymi objęty strefą ochrony konserwatorskiej „B”;
- 5) strefy obserwacji archeologicznej „OW”, w tym podstrefy obejmujące lasy, będące dotychczas terenem niespenetrowanym;
- 6) układ przestrzenny wraz z elementami architektonicznymi cmentarza objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

2. Plan obejmuje ochroną konserwatorską następujące obiekty architektoniczne (wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków):

- 1) Zamek - Nr KL-IV-73/166/54, pozycja rejestru 31;
- 2) Pałac/dotyczy zamku (dec.31) - Nr KL-IV-73/34/52, pozycja rejestru 12;
- 3) Pałac/dotyczy oficyny - Nr KL-III-880/27/75, pozycja rejestru 421;
- 4) Park Arboretum - Nr KL-III-885/52/65, pozycja rejestru 110;
- 5) Dom Administracji tzw. „KASA” - Nr KL-III-5340/60/86, pozycja rejestru 478;
- 6) Kaplica Mauzoleum- Nr PSOZ-Kal-40/39/92, pozycja rejestru 657.

3. Zakres wszystkich projektów i prac przy: remoncie, zmianie sposobu użytkowania, aranżacji wnętrz oraz w zagospodarowaniu działki wokół budynków itp., wymienionych w ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, należy każdorazowo uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę lub innej decyzji administracyjnej.

4. W przypadku obiektu wymienionego w ust. 2 pkt 3 – (Park Arboretum) w celu ochrony drzew obowiązują zakazy: wycinania niszczenia lub uszkodzenia drzew, zrywania pąków, owoców i liści, zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia w pobliżu drzewa, wchodzenia na drzewo, wykonywania robót ziemnych w zasięgu korony drzewa, umieszczanie tablic, znaków, napisów (poza dopuszczonym oznakowaniem), nacinania drzewa;

Wszelkie prace w otoczeniu parku, w tym konserwacyjno-pielęgnacyjne, muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

5. Plan obejmuje ochroną konserwatorską następujące obiekty architektoniczne o udokumentowanych wartościach historycznych:

- 1) zespół folwarczny ul. Borowskiego 3 (obecnie remontowane);

- obora, murowana z pocz. XX w.;
 - kuźnia, murowana z pocz. XX w.;
 - stajnia I, murowana z pocz. XX w.;
 - stajnia II, murowana z pocz. XX w.;
- 2) pasieka – znajdująca się w parku Arboretum (teren OKL);
 - 3) niedźwiedziarnia, murowana pocz. XX w. (teren OKL);
 - 4) dom (obecnie Poczta) – ul. Działyńskich 1;
 - 5) dom d. karczma (obecnie restauracja) murowana pocz. XX w.;
 - 6) dom – ul. Czartoryskiego 4, murowany z końca XIX w.;
 - 7) dom – ul. Czartoryskiego 15, drewniany/murowany z pocz. XX w. (obecnie niezamieszkały, w ruinie);
 - 8) dom (dawny czworak)– ul. 23 Stycznia 4, murowany pocz. XX w.;
 - 9) dom – ul. Leśna 2, drewniany/murowany pocz. XIX w. (obecnie niezamieszkały, w ruinie);
 - 10) dom – ul. Leśna, murowany XIX/XX w.;
 - 11) stodoła – ul. Kubaszewskiego 2 (teren OKL), murowany po 1876;
 - 12) dybul – ul. Kubaszewskiego 2b (teren OKL), drewniany/murowany pocz. XX w.;
 - 13) budynek młyna wraz z zabudowaniami gospodarczymi;
 - 14) budynek przy ul. Czartoryskich 12;

6. Prace zewnętrzne w budynkach, wymienionych w ust. 5, podlegają uzgodnieniu z WKZ w zakresie:

- 1) rozbiórki, z zakazem ich wyburzania w określonych przez WKZ, przypadkach;
- 2) rozbudowy, przebudowy i remontów bryły i elewacji budynków z obowiązkiem uzgodnienia wszelkich zmian w zewnętrznej strukturze budynków.

7. Przed dokonaniem ewentualnych wyburzeń obiektów o wartościach kulturowych, określonych w ust. 5, obowiązuje, w określonych przez WKZ przypadkach wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

8. W granicach ścisłej ochrony konserwatorskiej, której zakres określa strefa „A”, plan ustala:

- 1) w przypadku realizacji nowych obiektów kubaturowych, przebudowy lub rozbudowy budynków istniejących, obowiązek dostosowania architektury budynków, w tym detalu architektonicznego i tradycyjnych materiałów wykończeniowych do istniejącej zabudowy o wartościach historycznych;
- 2) wszystkie projekty budowlane budynków i projekty zagospodarowania terenu a także zmiana sposobu użytkowania i zgłoszenie prac budowlanych, na terenie obszaru opracowania - objętego ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej „A”, wymaga każdorazowo, przed wydaniem pozwolenia na budowę lub innej decyzji administracyjnej, uzgodnienia z WKZ;

3) wszelkie prace związane z nowymi nasadzeniami zielenią i z pielęgnacją (wycinką) istniejącego drzewostanu, należy uzgadniać z WKZ;

4) zakaz budowy masztów telefonii komórkowej, reklam wielkoformatowych, napowietrznej sieci uzbrojenia;

5) zakaz budowy ogrodzeń z przęsłami z prefabrykatów betonowych.

9. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej, której zakres określa strefa „B”, plan ustala:

- 1) zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych;
- 2) w przypadku przebudowy lub rozbudowy budynków istniejących, obowiązek dostosowania architektury budynków, w tym detalu architektonicznego i tradycyjnych materiałów wykończeniowych do istniejącej zabudowy o wartościach historycznych uwzględnieniem zakresu przekształceń wynikających z przepisów szczegółowych;
- 3) zakres i stopień wszelkich prac w elewacjach i zewnętrznej strukturze budynków (polegających na pracach adaptacyjnych, przebudowie i rozbudowie obiektów) a także wszelkie modyfikacje układu przestrzennego wokół obiektów zlokalizowanych na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej „B, wymaga każdorazowo, przed wydaniem pozwolenia na budowę, uzgodnienia z WKZ;

4) wszelkie prace związane z nowymi nasadzeniami zielenią należy uzgadniać z WKZ;

5) zakaz budowy masztów telefonii komórkowej i reklam wielkoformatowych;

6) zakaz wznoszenia ogrodzeń z przęsłami z prefabrykatów betonowych.

10. W granicach konserwatorskiej strefy obserwacji archeologicznej „OW”, o której mowa w ust. 1 plan ustala:

- 1) strefa obserwacji archeologicznej obejmuje obszary istniejących i potencjalnych stanowisk archeologicznych. W strefie obserwacji archeologicznej obowiązuje przeprowadzenie na koszt właściciela lub użytkownika gruntu nadzorów archeologicznych przy wszelkich inwestycjach. Na prowadzenie nadzorów archeologicznych należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 2) pozwolenie należy wystąpić nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji;
- 3) w sytuacji ujawniania nowego stanowiska archeologicznego w obszarze obserwacji archeologicznej wymagane jest wykonanie badań archeologicznych. W takiej sytuacji wszelkie prace budowlane powinny zostać przerwane, a teren (na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), udostępniony do badań archeologicznych.

11. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej cmentarza, plan ustala:

- 1) wszelkie prace związane z remontem pomników i nowymi nasadzeniami zielenią i z pielęgnacją (wycinką) istniejącego drzewostanu, należy uzgadniać z WKZ;

- 2) zakaz budowy masztów telefonii komórkowej i reklam wielkoformatowych;
- 3) zakaz budowy ogrodzeń z przęsłami z prefabrykatów betonowych.

§11. 1. Plan na całym obszarze opracowania wyznacza tereny przestrzeni użytkowanych publicznie w formie:

- 1) dróg publicznych ogólnodostępnych oznaczonych na rysunkach planu symbolami 1KDZ, 2KDZ, od 1KDL do 13KDL i od 1KDD do 33 KDD;
- 2) drogi 1KDGP, z której obsługa może odbywać się jedynie poprzez wyznaczone w planie skrzyżowania z drogami klasy Z i L;
- 3) tereny obsługi komunikacyjnej (przystanek komunikacji publicznej, parking) oznaczone na rysunku planu Nr 2 symbolami 3KS i 1KS/Zp;
- 4) ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu Nr 2 symbolami do 1KP do 7KP;
- 5) cmentarza oznaczonego na rysunku planu Nr 2 symbolem 1ZC;
- 6) terenów zieleni urządzonej z obiektami sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu nr 2 symbolami 1Zp i od 1Zp/US do 3Zp/US.

2. Na terenach przestrzeni użytkowanej publicznie, o której mowa w ust. 1, pkt 1, 2, 3 plan ustala następujące zasady zagospodarowania wynikające z potrzeb jednorodnego kształtowania przestrzeni użytkowanych publicznie:

- 1) zagospodarowanie terenu i kształtowania nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;
- 2) możliwość lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiektów o funkcji małej architektury (ławki, słupy ogłoszeniowe, kapliczki, reklamy o powierzchni nie większej niż 1,2 m x 1,5 m itp.), zieleni urządzonej, przystanków komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, urządzeń związanych z utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg;
- 3) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam wieloprzestrzennych (bilbordów);
- 4) zakaz lokalizacji w przestrzeniach publicznych dróg i ciągów pieszych tymczasowych obiektów usługowo – handlowych; zakaz lokalizacji nowych budynków i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego lub obsługą korzystających z transportu publicznego;
- 5) obowiązek lokalizacji ogrodzeń pełnych w liniach rozgraniczających dla terenów 2MN/MW i 1Ui zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.
- 6) lokalizację ogrodzeń o maksymalnej wysokości 1,60 m (w tym wysokość podmurówki do 40 cm) w liniach rozgraniczających tereny publiczne wyznaczonych na rysunku

planu. Plan dopuszcza odstępstwo od zasady lokalizowania ogrodzeń w wyznaczonej na rysunku planu linii rozgraniczającej drogi w przypadku, gdy w tej linii znajdują się cenne drzewa lub szpalery drzew, ogrodzenie należy wówczas lokalizować poza linią drzew na terenie przeznaczonym pod zabudowę.

3. Na terenie cmentarza i zieleni urządzonej obiektami sportu i rekreacji, o którym mowa w ust. 1, pkt 4 i 5 plan ustala następujące zasady zagospodarowania wynikające z potrzeb jednorodnego kształtowania przestrzeni użytkowanych publicznie:

- 1) możliwość lokalizacji obiektów o funkcji małej architektury (ławki, słupy ogłoszeniowe, reklamy o powierzchni nie większej niż 1,2 m x 1,5 m, kapliczki itp.), przejść pieszych, zieleni urządzonej;
- 2) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam wieloprzestrzennych;
- 3) zakaz lokalizacji w przestrzeniach publicznych tymczasowych obiektów usługowo – handlowych;
- 4) zakaz budowy ogrodzeń z wypełnieniem z prefabrykatów betonowych (pełnych i ażurowych) oraz lokalizacji ogrodzeń pełnych wokół terenów oznaczonych symbolem Zp i Zp/US;
- 5) lokalizację ogrodzeń o maksymalnej wysokości 1,60 m (w tym wysokość podmurówki do 40 cm) w liniach rozgraniczających tereny publiczne wyznaczonych na rysunku planu. Plan dopuszcza odstępstwo od zasady lokalizowania ogrodzeń w wyznaczonej na rysunku planu linii rozgraniczającej drogi w przypadku, gdy w tej linii znajdują się cenne drzewa lub szpalery drzew, ogrodzenie należy wówczas lokalizować poza linią drzew na terenie przeznaczonym pod zabudowę.

ZIAŁ III

Ustalenia planu dla jednostki planistycznej „G1”

ROZDZIAŁ I

Określenia ogólne.

§12. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu dla obszaru miejscowości Gołuchów, będącego jednostką planistyczną „G1” i załącznikiem graficznym Nr 2, są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice miejscowości – granice obszaru objętego ustaleniami planu;
- 2) granica jednostki planistycznej G1;
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania przestrzennego;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) obowiązujące linie zabudowy;
- 6) pierzejowa linia zabudowy;
- 7) pierzejowa linia zabudowy dla budynków gospodarczych;

- 8) tereny działek przewidziane do scalenia lub połączenia na zasadzie dobrowolnej zgody właścicieli przed dokonaniem podziału na działki budowlane;
- 9) działki, które nie mogą bez połączenia z działką sąsiednią stanowić niezależnych działek budowlanych;
- 10) obiekty objęte ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków;
- 11) budynki objęte ochroną konserwatorską w złym stanie technicznym;
- 12) budynki objęte ochroną konserwatorską w dobrym stanie technicznym;
- 13) granica strefy ochrony konserwatorskiej „A”;
- 14) granica strefy ochrony konserwatorskiej „B”;
- 15) granice parku - arboretum w Gołuchowie, wpisanego w rejestr zabytków;
- 16) granica strefy ochrony konserwatorskiej od cmentarza;
- 17) granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza – 50 m;
- 18) granica konserwatorskiej strefy archeologicznej „OW” wraz z podstrefami „OW” – lasy niespenetrowane;
- 19) przebiegi ścieżek rowerowych – rekreacyjnych;
- 20) przeznaczenie terenów.

ROZDZIAŁ II

Przeznaczenie terenów

§13. 1. Na obszarze wsi Gołuchów, będącej jednostką planistyczną „G1”, plan wyodrębnia tereny, będące przedmiotem określeń ogólnych i szczegółowych, oznaczone na rysunku planu Nr 2 symbolami, dla których ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 46 MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN/MW, 2MN/MW;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1MNp, 2MNp;
- 4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MW do 5MW;
- 5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MNs/MW, 2MNs/MW;
- 6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN/U do 12MN/U;
- 7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1RM/MN, 2RM/MN;
- 8) teren zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ML;
- 9) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych i usług turystycznych – agroturystyka, oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM/Ut;
- 10) teren zabudowy usługowej – kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem 1Ur;
- 11) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U;
- 12) teren zabudowy usług gastronomicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 1Ug;
- 13) teren zabudowy usługowej – Ochotnicza Straż Pożarna i/lub usługi komercyjne, oznaczony na rysunku planu symbolem 1Ui;
- 14) teren zabudowy usług handlu, oznaczony na rysunku planu symbolem 1Uh;
- 15) teren zabudowy usług oświaty, sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UO/US;
- 16) teren usług turystycznych, administracji i kultury, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UTk;
- 17) tereny usług turystycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Ut, 2aUt, 2bUt, 3Ut, 4Ut;
- 18) tereny zieleni urządzonej – Park Arboretum, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP;
- 19) tereny zieleni urządzonej i/lub sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Zp/US, 2Zp/US, 3Zp/US;
- 20) teren parkingu i zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS/Zp;
- 21) tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i/lub zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1P/U;
- 22) teren cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZC;
- 23) teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem 1Zp;
- 24) tereny zieleni leśnej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZL do 11ZL;
- 25) tereny rolnicze - łąki i pastwiska, zieleń naturalna, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz;
- 26) tereny obsługi komunikacyjnej (parkingi, obsługa komunikacji publicznej, garaże), oznaczone na rysunku planu symbolami 1KS, 2KS, 3KS, 4KS;
- 27) teren usług turystycznych i/lub obsługi komunikacyjnej (parking), oznaczony na rysunku planu symbolem 1Ut/KS;
- 28) teren obsługi komunikacyjnej (stacje paliw) i usług komercyjnych, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS/U;
- 29) tereny rolnicze oznaczone, na rysunku planu symbolem od 1R do 3R;

- 30) teren urządzeń infrastruktury technicznej – zaopatrzenia w wodę, oznaczony na rysunku planu symbolem 1W;
- 31) tereny urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacji komunalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1K, 2K;
- 32) wody powierzchniowe, oznaczone na rysunku planu symbolem 1WS;
- 33) tereny przestrzeni dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDGP, 1KDZ, 2KDZ, od 1KDL do 10KDL, 13KDL, od 1KDD do 32KDD;
- 34) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDW do 4KDW;
- 35) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KP do 7KP.

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenie podstawowe poszczególnych terenów.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają numery poszczególnych terenów o tym samym przeznaczeniu podstawowym.

ROZDZIAŁ III

Zasady i warunki podziału nieruchomości

§14. 1. Plan ustala, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem na zasadach określonych w ust. 2-10. Plan, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, przewiduje dokonywanie podziałów określonych w tej ustawie, w tym na wszystkich terenach wyznaczonych w planie, dokonywanie podziału działki, którego celem jest powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacja istniejących granic działek. Warunkiem wykonania takiego podziału jest zachowanie parametrów działki dzielonej, umożliwiających lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elementów zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie.

2. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 21MN, od 27MN do 30MN, od 33MN do 38MN, 41MN, 44MN, 45MN, od 1MN/U do 9MN/U, 11MN/U i 12MN/U plan dopuszcza możliwość podziału i scalania działek zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami lub połączenie działek na zasadzie dobrowolnej zgody właścicieli uwzględniając:

- 1) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być równoległe i/lub prostopadłe do przynajmniej jednej, istniejącej granicy działki dzielonej;
- 2) wielkość nowych wydzielonych działek budowlanych powinna być dostosowana do rodzaju zabudowy przy założeniu, że wielkość działki budowlanej nie może być mniejsza niż 900 m²;
- 3) front (granica z przestrzenią publiczną) nowo wydzielonej działki budowlanej musi mieć minimalną szerokość 18 m;

- 4) obsługa komunikacyjna wydzielonych nowych działek może się odbywać tylko z wyznaczonych w planie dróg publicznych, za wyjątkiem drogi oznaczonej symbolem 1KDGP;
- 5) obowiązek scalenia lub połączyć na zasadzie dobrowolnej zgody właścicieli przed dokonaniem podziału, w terenie 38MN działek o nr ew. 232 i 233.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 39MN, 40MN plan dopuszcza możliwość podziału i scalania działek zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami lub połączenie działek na zasadzie dobrowolnej zgody właścicieli uwzględniając:

- 1) nowe granice boczne działek budowlanych muszą być prostopadłe do linii rozgraniczającej drogi (z uwzględnieniem odchyłeń wynikających z łuku drogi);

- 2) wielkość nowych wydzielonych działek budowlanych powinna być dostosowana do rodzaju zabudowy przy założeniu, że wielkość działki budowlanej:

- na terenie 25MN i 26MN nie może być mniejsza niż 900 m²;
- na terenie 23MN nie może być mniejsza niż 1.000 m²;
- na terenie 24MN nie może być mniejsza niż 1.200 m²;
- na terenie 22MN, 39MN i 40MN nie może być mniejsza niż 1.200 m²;

- 3) front (granica z przestrzenią publiczną) nowo wydzielonej działki budowlanej musi mieć minimalną szerokość:

- na terenie 25MN i 26MN - 20 m;
- na terenie 22MN, 23MN, 24MN, 39MN i 40MN - 25m;

- 4) obsługa komunikacyjna wydzielonych nowych działek może się odbywać tylko bezpośrednio z wyznaczonych w planie dróg publicznych;

- 5) możliwość wydzielenia działek pod stacje transformatorowe, dla których podział powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

- 6) obowiązek scalenia lub połączyć na zasadzie dobrowolnej zgody właścicieli, przed dokonaniem podziału, następujących działek;

- w terenie 22MN działki o nr ew. 821 i 217/171;
- w terenie 24MN działki o nr ew. 217/171, 217/168, 232, 233;
- w terenie 25MN działki o nr ew. 217/130, 217/168, 217/169, 217/170, 217/171;
- w terenie 26MN działki o nr ew. 217/130 i 217/170;
- w terenie 39MN działki o nr ew. 823, 217/17, 232, 233;
- w terenie 39MN działki o nr ew. 823, 821, 217/17, 217/66.

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ML i 1RM/MN, 2RM/MN plan dopuszcza możliwość podziału działek, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być równoległa lub prostopadła do co najmniej jednej istniejących granic działki dzielonej;
 - 2) wielkość nowych wydzielonych działek budowlanych powinna być dostosowana do rodzaju zabudowy przy założeniu, że:
 - wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1.000 m²;
 - szerokość frontu (krótszego boku działki) nie może być mniejsza niż 18,0 m;
 - 3) obsługa komunikacyjna wydzielonych nowych działek może się odbywać tylko z dróg publicznych;
 - 4) dla wydzielenia działek pod stacje transformatorowe wewnętrzne nie obowiązują ustalenia pkt 2.
5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 4U, 5U, 2MN/MW, 1Ut/KS plan dopuszcza możliwość podziału działek, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, przy zachowaniu następujących warunków:
- 1) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być równoległa lub prostopadła do co najmniej jednej istniejących granic działki dzielonej;
 - 2) wielkość nowych wydzielonych działek budowlanych powinna być dostosowana do rodzaju zabudowy przy założeniu, że:
 - wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 600 m²;
 - szerokość frontu (krótszego boku działki) nie może być mniejsza niż 18,0 m;
 - 3) obsługa komunikacyjna wydzielonych nowych działek może się odbywać tylko z dróg publicznych wyznaczonych w planie za wyjątkiem drogi oznaczonej symbolem 1KDGP;
 - 4) dla wydzielenia działek pod stacje transformatorowe wewnętrzne nie obowiązują ustalenia pkt 2.
6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MNs/MW, 2MNs/MW plan dopuszcza możliwość podziału działek, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, przy zachowaniu następujących warunków:
- 1) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe do linii rozgraniczającej drogi;
 - 2) wielkość nowych wydzielonych działek budowlanych powinna być dostosowana do rodzaju zabudowy przy założeniu, że:
 - wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 380 m²;
 - szerokość frontu (krótszego boku działki) nie może być mniejsza niż 10,0 m;
 - 3) obsługa komunikacyjna wydzielonych nowych działek może się odbywać tylko z dróg publicznych;
 - 4) dla wydzielenia działek pod stacje transformatorowe wewnętrzne nie obowiązują ustalenia pkt 2.
7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U plan dopuszcza możliwość podziału działek, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, przy zachowaniu następujących warunków:
- 1) wielkość nowych wydzielonych działek budowlanych powinna być dostosowana do rodzaju zabudowy przy założeniu, że:
 - wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1.000 m²;
 - szerokość frontu (krótszego boku działki) nie może być mniejsza niż 20,0 m;
 - 2) obsługa komunikacyjna wydzielonych nowych działek może się odbywać z dróg publicznych lub drogi wewnętrznej wyznaczonej w koncepcji podziału terenu;
 - 3) dla wydzielenia działek pod stacje transformatorowe wewnętrzne nie obowiązują ustalenia pkt 2.
8. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 31MN, 32MN, 42MN, 43MN, 10MN/U, 1MNp, 2MNp, 1RM/Ut, 1UO/US, 3U, 1Ur, 1MN/MW, 1Ug, 1Ui, 1Uh, 1UTk, 1Ut, 2aUt, 2bUt, 3Ut, 4Ut, 1ZP/U, 1ZP/US, 2ZP/US, 3ZP/US, 1KS/U, 1KS/ZP, 1KS, 2KS, 3KS, 4KS, 1ZC, 1ZP, 2ZP, 1K, 2K, 1W, od 1MW do 5MW, plan nie przewiduje możliwości dokonywania podziałów na nowe działki budowlane, za wyjątkiem możliwości wydzielenia działki pod stację transformatorową i sytuacji określonych w ust. 1 lub przepisach odrębnych,
9. Działki o nr ewidencyjnych (oznaczone na rysunku planu):
- dz. nr 453, 458, 459 na terenie 3MN/U;
 - dz. nr 419/8 na terenie 5MN/U;
 - dz. nr 471, 472 na terenie 6MN;
 - dz. nr 358/1 i 358/2 na terenie 1RM/MN;
- nie mogą być zabudowane jako odrębne samodzielne działki budowlane. Na w/w działkach plan dopuszcza realizację zabudowy zgodną z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie pod warunkiem połączenia tych działek w jedną działkę budowlaną z jedną z dwóch działek sąsiednich. Jako samodzielne nieruchomości działki te mogą być jedynie użytkowane rolniczo;
10. Obsługa komunikacyjna wydzielonych nowych działek może się odbywać tylko z dróg publicznych gminnych i powiatowych wyznaczonych planie lub dróg wewnętrznych powiązanych z drogami publicznymi, plan zakazuje wykonywania zjazdów z drogi krajowej nr 12 (1KDGP) dla obsługi nowo wydzielanych działek a także podwidywania dróg wewnętrznych do drogi krajowej.
11. Plan ustala, we wszystkich terenach jednostki planistycznej G1 przeznaczonych pod zabudowę, że istniejące działki o szerokości mniejszej niż 10, 0 m nie mogą być zabudowane jako odrębne samodzielne działki budowlane. Na w/w działkach plan dopuszcza realizację zabudowy zgodną z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie pod warunkiem połączenia tych działek w jedną działkę budowlaną z jedną z działek sąsiednich lub podziału tej działki i dołączenia

do działek dwóch lub więcej sąsiadów. Jako samodzielne nieruchomości działki te mogą być jedynie użytkowane rolniczo.

ROZDZIAŁ IV

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów.

§15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 6MN, 10MN, 11MN, 12MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 27MN, 28MN, 29MN, 33MN, 37MN, 44MN, 45MN plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 5 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) dopuszcza się remonty, nadbudowę, wymianę dachu istniejących budynków znajdujących się pomiędzy projektowanymi liniami rozgraniczającymi wyznaczającymi drogi a wyznaczoną linią zabudowy nieprzekraczalną, rozbudowa takich budynków może się odbywać tylko z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie:
 - nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - obowiązującej linii zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej (usługowej), która dla pozostałych budynków lokalizowanych na działce stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;
 - b) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – maksimum dwie kondygnacje przy czym druga kondygnacja stanowić będzie poddasze użytkowe, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, całkowita wysokość budynku liczona od poziomu terenu do kalenicy maksimum 9,0 m;
 - c) dopuszcza się odtworzenie budynku istniejącego przy granicy;

- d) dachy budynków mieszkalnych należy projektować o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 25° do 45°;
 - e) dachy pozostałych budynków należy projektować o kącie nachylenia połaci do 45°;
 - f) lokalizacja budynku mieszkalnego na działce z kalenicą równoległą do pasa drogowego z możliwością odchylenia wynikającego z prostopadłości kalenicy do granic bocznych działki na której będzie posadowiony budynek;
 - g) wysokość budynków, garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokości budynku liczonej od poziomu terenu do kalenicy - 6,0 m,
 - h) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,6;
 - i) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 50% powierzchni działki budowlanej;
 - j) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
 - k) lokalizację nowej zabudowy gospodarczej i garażowej jako wolnostojącą, przy granicy działki lub dobudowaną do budynku mieszkalnego;
 - l) lokalizację nowej zabudowy usługowej jako wolnostojącą lub dobudowaną do budynku mieszkalnego;
- 6) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami określonymi w §78, ust.7;
- 7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2, obowiązek podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych i usługowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu;
- 8) działki nr 651, 650/1 i 650/3 w terenie 4MN, nie mogą być obsługiwane komunikacyjnie z drogi krajowej nr 12 (1KDGP).

§16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 7MN do 9MN, 31MN, 32MN, od 34MN do 36MN, 38MN, 42MN, 43MN, 46MN plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 5 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architekto-

nicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);

- 4) dopuszcza się remonty, nadbudowę, wymianę dachu istniejących budynków znajdujących się pomiędzy projektowanymi liniami rozgraniczającymi wyznaczającymi drogi a wyznaczoną linią zabudowy nieprzekraczalną, rozbudowa takich budynków może się odbywać tylko z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

- a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie:
- nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - obowiązującej linii zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej(usługowej), która dla pozostałych budynków lokalizowanych na działce stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;
- b) wysokość zabudowy mieszkaniowej – maksimum dwie kondygnacje przy czym druga kondygnacja stanowić będzie poddasze użytkowe, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, całkowita wysokość budynku maksimum 9,0 m;
- c) plan ustala generalną zasadę lokalizacji budynku mieszkalnego jako wolnostojący, na działkach istniejących o szerokości mniejszej niż 18 m, na dzień obowiązywania planu niezabudowanych, dopuszcza się lokalizację budynków przy granicy działki;
- d) na działkach zabudowanych dopuszcza się odtworzenie budynku istniejącego przy granicy;
- e) dach budynków mieszkalnych należy projektować jako dwu lub czterospadawe (w tym dachy naczółkowe i z lukarnami) o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 25° do 45°;
- f) dachy budynków gospodarczych i garaży należy projektować o spadku połaci do 45°;
- g) lokalizacja budynku mieszkalnego na działce z kalenicą równoległą do pasa drogowego z możliwością odchylenia wynikającego z prostopadłości kalenicy do granic bocznych działki na której będzie posadowiony budynek;
- h) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokości budynku - 6,0 m;
- i) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,5.
- j) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 40% powierzchni działki budowlanej;
- k) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 50% powierzchni działki budowlanej;
- l) lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej jako wolnostojącą, przy granicy działki lub dobudowaną do budynku mieszkalnego;

m) lokalizację pomieszczeń usługowych w bryle budynku mieszkalnego, dopuszcza się lokalizację usług w pomieszczeniach dobudowanych do budynku mieszkalnego;

- 6) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami określonymi w §78, ust.7;
- 7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2, obowiązek podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych i usługowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu;
- 8) obsługę komunikacyjną terenów 42MN i 43MN z ciągu pieszego - ul. Leśnej istniejącym zjazdem, na dotychczasowych zasadach.

§17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 13MN do 17MN, 30MN plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 5 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) dopuszcza się remonty, nadbudowę, wymianę dachu istniejących budynków znajdujących się pomiędzy projektowanymi liniami rozgraniczającymi wyznaczającymi drogi a wyznaczoną linią zabudowy nieprzekraczalną, rozbudowa takich budynków może się odbywać tylko z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
- a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie:
- nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - obowiązującej linii zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej, która dla pozostałych budynków lokalizowanych na działce stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy,
- b) plan ustala generalną zasadę lokalizacji budynku mieszkalnego jako wolnostojący, na działkach istniejących o szerokości mniejszej niż 18 m, na dzień obowiązywania

- planu niezabudowanych, dopuszcza się lokalizację budynków przy granicy działki,
- c) na działkach zabudowanych dopuszcza się odtworzenie budynku istniejącego przy granicy,
 - d) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – maksimum dwie kondygnacje przy czym druga kondygnacja stanowić będzie poddasze użytkowe, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, całkowita wysokość budynku maksimum 9,0 m,
 - e) dach budynków mieszkalnych należy projektować jako dwu lub czterospadowe (w tym dachy naczółkowe lub z lukarnami) o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci w zakresie 35° - 45° ,
 - f) dachy budynków usługowych, gospodarczych, garaży o spadku symetrycznych połaci w zakresie od 25° do 45° ,
 - g) lokalizacja budynku mieszkalnego na działce z kalenicą prostopadłą lub równoległą do pasa drogowego z możliwością odchylenia wynikającego z równoległości lub prostopadłości kalenicy do granic bocznych działki na której będzie posadowiony budynek,
 - h) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokości budynku - 7,0 m,
 - i) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,4,
 - j) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 40% powierzchni działki budowlanej,
 - k) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 50% powierzchni działki budowlanej,
 - l) lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej jako wolnostojącą lub przy granicy działki,
 - m) lokalizację pomieszczeń usługowych w bryle budynku mieszkalnego, dopuszcza się lokalizację budynków usługowych wolnostojących;
- 6) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami określonymi w §78, ust.7;
- 7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2, obowiązek podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych i usługowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu.
- §18.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 22MN do 26MN i od 39MN do 41MN plan ustala:
- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe;
 - 3) zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
- a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie:
 - nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - obowiązującej linii zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej, która dla pozostałych budynków lokalizowanych na działce stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;
 - b) wysokość zabudowy mieszkaniowej – dwie kondygnacje przy czym druga kondygnacja stanowić będzie poddasze użytkowe lub nieużytkowe, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, całkowita wysokość budynku maksimum 9,0 m;
 - c) dachy budynków mieszkalnych należy projektować jako dwu lub czterospadowe (w tym dachy naczółkowe lub z lukarnami) o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 30° do 45° ;
 - d) lokalizacja budynku mieszkalnego na działce z kalenicą równoległą do pasa drogowego z możliwością odchylenia wynikającego z wyznaczonego łuku drogi;
 - e) wysokość budynków garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokości budynku - 7,0 m, dachy budynków o równym kącie nachylenia połaci w zakresie od 15° do 40° , obowiązuje jednakowy kąt spadku połaci, w przypadku usytuowania sąsiednich budynków w tej samej granicy;
 - f) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,4;
 - g) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 40% powierzchni działki budowlanej;
 - h) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 50% powierzchni działki budowlanej;
 - i) lokalizację pomieszczeń gospodarczych i garaży w bryle budynku mieszkalnego, plan dopuszcza lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej przy bocznej granicy działki;
 - j) lokalizację pomieszczeń usługowych w bryle budynku mieszkalnego;
- 5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami określonymi w §78, ust.7;

- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2, obowiązek podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych i usługowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu.

§19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/MW, plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub wielorodzinna;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe;
- 3) możliwość realizacji w terenie tylko zabudowy usługowej;
- 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji nowej zabudowy na działce obowiązuje zachowanie:
 - nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - obowiązującej linii zabudowy dla budynków mieszkalnych (usługowych), która dla pozostałych obiektów stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;
 - b) wysokość zabudowy o funkcji podstawowej – maksimum trzy kondygnacje przy czym ostatnia kondygnacja stanowić musi poddasze użytkowe a całkowita wysokość budynku wynosi maksimum 12,0 m;
 - c) dach zabudowy o funkcji mieszkaniowej(usługowej) należy projektować jako dwu lub czterospadowy (w tym dachy naczółkowe lub z lukarnami) o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 30° do 45°;
 - d) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokości budynku - 6,0 m,
 - e) dachy budynków gospodarczych i garaży należy projektować o spadku połaci do 45°;
 - f) lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej, jako wolnostojącej, przy granicy działki lub jako pomieszczenia w bryle budynku mieszkalnego (usługowego);
 - g) możliwość realizacji pomieszczeń usługowych w parterze budynku mieszkalnego;
 - h) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,4;
 - i) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 40% powierzchni działki budowlanej,
 - j) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 30% powierzchni działki budowlanej;
 - k) dach budynków w kolorze naturalnej cegły, elewacja budynków w kolorze: jasnobieżowy lub kremowy, biały, jasnożółty, plan dopuszcza stosowanie w elewacji materiałów naturalnych takich jak drewno, kamień, cegła;
- 5) w zagospodarowaniu działki należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami określonymi w §78, ust.7;

- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2, obowiązek podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych i usługowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu.

§20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MN/MW, plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub wielorodzinna;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji nowej zabudowy na działce obowiązuje zachowanie:
 - pierzejowej linii zabudowy dla nowych budynków mieszkalnych(w przypadku rozbudowy budynków istniejących linia ta pełni funkcję nieprzekraczalnej linii zabudowy);
 - pierzejowej linii zabudowy dla budynków gospodarczych;
 - b) możliwość lokalizacji pomieszczeń usługowych w parterach budynków;
 - c) wysokość zabudowy – maksimum trzy kondygnacje przy czym ostatnia kondygnacja stanowić musi poddasze użytkowe a całkowita wysokość budynku maksimum 12,0 m;
 - d) dach należy projektować dwu lub czterospadowy o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 30° do 45°;
 - e) wysokość budynków, garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokości - 6,0 m;
 - f) lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej, zgodnie z wyznaczoną na rysunku planu pierzejową linią zabudowy;
 - g) zabudowa gospodarcza budowana z czerwonej, nie-tylnowanej cegły, dach jednospadowy o kącie nachylenia od 15° do 30°;

- h) wskaźnik intensywności zabudowy do 1,0;
 - i) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 60% powierzchni działki budowlanej;
 - j) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 30% powierzchni działki budowlanej;
 - k) obowiązek lokalizacji ogrodzeń pełnych (murowanych, z dopuszczalnym uzupełnieniem z ciemnego drewna);
- 5) w zagospodarowaniu działki należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami określonymi w §78, ust.7;
- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2, obowiązek podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych i usługowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu.
- §21.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MW do 5MW, plan ustala:
- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 - 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące, zlokalizowane w parterze budynku nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe;
 - 3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie;
 - 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy rozbudowie lub przebudowie zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - b) maksymalna wysokość zabudowy – cztery kondygnacje, przy czym całkowita wysokość budynku maksimum 15,0 m;
 - c) dach należy projektować o kącie nachylenia połaci do 35°;
 - d) zakaz wznoszenia zabudowy gospodarczej;
 - e) możliwość budowy garaży, zblokowanych, wykonanych wg jednego projektu architektonicznego (oddzielnego dla każdego z terenów), o wysokości maksimum 4,5 m, liczone od poziomu terenu do kalenicy, zlokalizowanych jako wolnostojące lub przy granicy działki;
 - f) wskaźnik intensywności zabudowy do 1,2;
 - g) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 50% powierzchni działki budowlanej;
 - h) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 30% powierzchni działki budowlanej;
 - 5) w zagospodarowaniu działki należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami określonymi w §78, ust.7;

- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2, obowiązek podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych i usługowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu.

§22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNs/MW, 2MNs/MW plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa lub wielorodzinna;
- 2) na każdym z terenów może być realizowana albo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna albo zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, plan nie dopuszcza w ramach jednego terenu łączenia tych funkcji;
- 3) zasady i warunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej:
 - a) przy lokalizacji nowej zabudowy na działce obowiązuje zachowanie:
 - obowiązującej linii zabudowy;
 - nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - b) wysokość zabudowy – maksimum trzy kondygnacje przy czym ostatnia kondygnacja stanowić musi poddasze użytkowe a całkowita wysokość budynku maksimum 12,0 m;
 - c) dach należy projektować o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 30° do 45°;
 - d) pomieszczenia gospodarcze i garaże należy lokalizować w bryle budynku mieszkalnego;
 - e) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,7;
 - f) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 40% powierzchni działki budowlanej;
 - g) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 30% powierzchni działki budowlanej;
- 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
 - a) przy lokalizacji nowej zabudowy na działce obowiązuje zachowanie:
 - obowiązującej linii zabudowy;
 - nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - b) wysokość zabudowy – maksimum trzy kondygnacje przy czym ostatnia kondygnacja stanowić musi poddasze użytkowe a całkowita wysokość budynku maksimum 12,0 m;
 - c) dach budynków mieszkalnych należy projektować o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 30° do 45°;
 - d) garaże należy lokalizować w bryle budynku mieszkalnego, dopuszcza się lokalizację wolnostojących garaży o maksymalnej wysokości budynku 5,0, lokalizowanych przy granicy działki;

- e) dach garaży należy projektować o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 15° do 30°;
 - f) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 50% powierzchni działki;
 - g) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 30% powierzchni działki budowlanej;
- 5) w zagospodarowaniu działki należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami określonymi w §78, ust.7;
- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2, obowiązek podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych i usługowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu.
- §23.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, od 3MN/U do 12MN/U plan ustala:
- 1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna (do 4 lokali mieszkalnych) i/lub zabudowa usługowa;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi, stacje transformatorowe;
 - 3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 5 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
 - 4) możliwość remontów, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, wymiany dachu w istniejących budynkach znajdujących się pomiędzy projektowanymi liniami rozgraniczającymi, wyznaczającymi drogi, a wyznaczoną w rysunku plany linią zabudowy, rozbudowa tych obiektów może odbywać się tylko z zachowaniem wyznaczonej linii zabudowy;
 - 5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie;
 - nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - obowiązującej linii zabudowy dla budynków o funkcji podstawowej, która dla pozostałych obiektów zlokalizowanych na działce pełni rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - b) plan ustala generalną zasadę lokalizacji budynku mieszkalnego jako wolnostojący, na działkach istniejących o szerokości mniejszej niż 18 m, na dzień obowiązywania planu niezabudowanych, dopuszcza się lokalizację budynków przy granicy działki;
- c) na działkach zabudowanych dopuszcza się odtworzenie budynku istniejącego przy granicy;
 - d) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – dwie kondygnacje, przy czym drugą kondygnację stanowi poddasze użytkowe, rzędna parteru do 50 cm ponad terenem, całkowita wysokość budynków maksimum 9,0 m;
 - e) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,6;
 - f) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 40% powierzchni działki budowlanej;
 - g) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
 - h) dachy budynków należy projektować o spadku połaci do 45°;
 - i) budynki gospodarcze i garaże jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości budynku 6,0 m, lokalizowane jako wolnostojące, przy granicy działki lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej;
- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;
- 7) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7;
- 8) dla terenu 1MN/U, 4MN/U, 9MN/U, 11MN/U przy działaniach realizacyjnych wykonywanych w budynkach o wartościach historycznych lub w ich sąsiedztwie należy uwzględnić wartości dziedzictwa kulturowego przedstawione w §10.
- 9) zakaz obsługi komunikacyjnej działek położonych w terenach 3MN/U i 9MN/U, przy drodze krajowej nr 12 (1KDGP), bezpośrednimi zjazdami z tej drogi. Dla terenu 10MN/U możliwość obsługi komunikacyjnej działki nr 520 z drogi krajowej nr 12 tylko istniejącym zjazdem. Plan dopuszcza wykonanie zjazdu na działkę nr 520 w przypadku przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową – ul. 23-go Stycznia.
- §24.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MN/U, plan ustala:
- 1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub zabudowa usługowa;
 - 2) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczej i usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie;
 - 3) realizację funkcji podstawowej terenu w oparciu o istniejącą zabudowę, w przypadku konieczności rozbioru istnie-

- jących budynków obowiązek odtworzenia zabudowy z zachowaniem obecnych parametrów budynków;
- 4) możliwość rozbiórki budynków gospodarczych usytuowanych w pierzejowej linii zabudowy, pod warunkiem zachowania w tej linii ściany pełnej z cegły;
- 5) możliwość wznoszenia nowych budynków gospodarczych:
- o tej samej wysokości dla poszczególnych budynków na działkach;
 - o równej wysokości z istniejącą zabudową gospodarczą, nie wyżej niż 7,0 m;
 - zlokalizowanych ścianą pełną z cegły w obowiązującej linii zabudowy pierzejowej;
- 6) wskaźnik intensywności zabudowy do 1,0;
- 7) powierzchnia zabudowy max 50% powierzchni terenu;
- 8) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 30% powierzchni działki budowlanej;
- 9) przy działaniach realizacyjnych wykonywanych w budynkach o wartościach kulturowych a także w ich sąsiedztwie, należy każdorazowo uwzględnić wartości dziedzictwa kulturowego przedstawione w §10;
- 10) cały układ przestrzenny obszaru objęty został strefą ochrony konserwatorskiej „B”, dla której warunki określono w §10 pkt 9;
- 11) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej, musi być ograniczona do granic działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;
- 12) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;
- 13) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7.
- §25.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM/MN, 2RM/MN plan ustala:
- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ogrodami i/lub zabudowa zagrodowa związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub ogrodniczego;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, drogi dojazdowe, w tym dojazdy do pól, stacje transformatorowe;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
- a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla wszystkich obiektów kubaturowych, określonej na rysunku planu;
 - b) wysokość zabudowy mieszkaniowej – maksimum dwie kondygnacje, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, drugą kondygnację stanowi poddasze użytkowe, całkowita wysokość budynku maksimum 9,0 m;
 - c) fronty budynków mieszkalnych z kalenicą usytuowaną równolegle do pasa drogowego;
 - d) plan ustala lokalizację budynku mieszkalnego jako wolnostojący;
 - e) na działkach zabudowanych dopuszcza się odtworzenie budynku istniejącego przy granicy;
 - f) dachy budynków mieszkalnych należy projektować jako dwu lub czterospadowe o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci w zakresie 30° - 45°;
 - g) dachy pozostałych budynków należy projektować o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci do 45°;
 - h) wysokość garaży, budynków gospodarczych i usługowych - 1 kondygnacja użytkowa nie wyżej jednak niż 7,0 m, dopuszcza się w zabudowie zagrodowej lokalizację budynków inwentarsko-składowych lub gospodarczych z poddaszem użytkowym o maksymalnej wysokości budynku 10 m;
 - i) lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej jako wolnostojącej, przy granicy działki lub pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego;
 - j) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3 dla zabudowy mieszkaniowej oraz 0,5 dla zabudowy zagrodowej;
 - k) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 30% powierzchni działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej oraz 50% powierzchni działki budowlanej dla zabudowy zagrodowej;
 - l) powierzchnię biologicznie czynną dla działek z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową i usługową określa się na minimum 70% powierzchni działki budowlanej i na minimum 40% powierzchni działki budowlanej dla zabudowy zagrodowej;
 - m) lokalizację pomieszczeń usługowych w bryle budynku mieszkalnego, dopuszcza się lokalizację budynków usługowych wolnostojących;
- 5) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;

- 6) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7.

§26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNp, 2MNp plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – piekarnia i sklep;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 5 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) dopuszcza się remonty, nadbudowę, wymianę dachu istniejących budynków znajdujących się pomiędzy projektowanymi liniami rozgraniczającymi wyznaczającymi drogi a wyznaczoną linią zabudowy, rozbudowa takich budynków może się odbywać tylko z zachowaniem nieprzekraczalnej lub obowiązującej linii zabudowy;
- 5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie:
 - nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - obowiązującej linii zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej(usługowej), która dla pozostałych budynków lokalizowanych na działce stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;
 - b) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – maksimum dwie kondygnacje przy czym druga kondygnacja stanowić będzie poddasze użytkowe, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, całkowita wysokość budynku liczona od poziomu terenu do kalenicy maksimum 10,0 m;
 - c) dopuszcza się odtworzenie budynku istniejącego przy granicy;
 - d) dachy budynków mieszkalnych należy projektować o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 25° do 45°;
 - e) dachy pozostałych budynków należy projektować o kącie nachylenia połaci do 45°;
 - f) wysokość budynków, garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wyso-

kości budynku liczonej od poziomu terenu do kalenicy - 6,0 m,

- g) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 70% powierzchni działki budowlanej;
 - h) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 20% powierzchni działki budowlanej;
 - i) lokalizację nowej zabudowy gospodarczej i garażowej jako wolnostojącą, przy granicy działki lub dobudowaną do budynku mieszkalnego;
 - j) lokalizację nowej zabudowy usługowej jako wolnostojącą lub dobudowaną do budynku mieszkalnego;
- 6) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami określonymi w §78, ust.7;
- 7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2, obowiązek podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych i usługowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu;

§27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ML plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekreacji indywidualnej;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – stacje transformatorowe;
- 3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla wszystkich obiektów kubaturowych;
 - b) wysokość zabudowy maksimum dwie kondygnacje, drugą kondygnację stanowi poddasze użytkowe lub nieużytkowe, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, całkowita wysokość budynku maksimum 9,0 m;
 - c) fronty budynków z kalenicą usytuowaną równolegle do pasa drogowego drogi wewnętrznej;
 - d) lokalizacja pomieszczeń gospodarczych i garaży w bryle budynku o funkcji podstawowej,
 - e) maksymalna powierzchnia zabudowy to 100 m²;
 - f) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 60% powierzchni działki budowlanej,
 - g) dachy budynków należy projektować jako dwu lub czterospadaowe (w tym naczółkowe lub z lukarnami) o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie 30-45°;
 - h) dach budynków w kolorze naturalnej cegły, elewacja budynków w kolorze: jasnobezowy lub kremowy, biały, jasnożółty, plan dopuszcza stosowanie w elewacji materiałów naturalnych takich jak drewno, kamień, cegła;

- 4) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;
- 5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7.

§28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UTk plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu turystyki, rekreacji, gastronomii zamieszkania zbiorowego (hotel), muzealnictwa i administracji;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – drogi dojazdowe wewnętrzne, parkingi, stacje transformatorowe;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu;
 - b) maksymalna wysokość zabudowy to dwie kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynku 10,0 m;
 - c) dachy budynków należy projektować jako dwu lub czterospadałowe o symetrycznym nachyleniu odpowiadających sobie połaci o kącie nachylenia od 30° do 45°;
 - d) dachy kryte dachówką ceramiczną;
 - e) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, nie wyżej niż 7,0 m;
 - f) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3;
 - g) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 30% powierzchni działki budowlanej;
 - h) powierzchnię biologicznie czynną na minimum 40% powierzchni działki budowlanej,
 - i) projektowane obiekty powinny mieć podwyższone walory estetyczne i architektoniczne dostosowane do architektury i krajobrazu położonego w sąsiedztwie zabytkowego zespołu zamkowo – parkowego wraz z towarzyszącą mu zabudową;
- 5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych

dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust.7;

- 6) zakaz lokalizowania na terenie zabudowy wież telefonii komórkowej, masztów, słupów, wież wolnostojących i/lub dobudowanych do budynków oraz reklam wieloprzestrzennych a także innych elementów wysokościowych;
- 7) cały układ przestrzenny wraz ze wszystkimi obiektami objęty został strefą ochrony konserwatorskiej „A” dla której warunki określono §10 pkt 8;
- 8) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2.

§29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona (Park-Arbo-retum) z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – drogi dojazdowe wewnętrzne, stacje transformatorowe, sieć infrastruktury technicznej;
- 3) realizacja funkcji podstawowej w oparciu o istniejący zabytkowy park wraz z zabytkowymi obiektami usługowymi, na zasadach określonych przez WKZ;
- 4) zasady i warunki kształtowania obiektów pomocniczych:
 - a) lokalizacja nowej zabudowy pomocniczej tylko w terenach parku wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
 - b) przy lokalizacji obiektów pomocniczych - dydaktycznych obowiązują wytyczne WKZ uzyskane przed wykonaniem projektu budowlanego, w zakresie zachowania osi widokowych i walorów krajobrazu kulturowego;
 - c) maksymalna wysokość budynków 6,0 m;
 - d) dachy budynków należy projektować jako dwu lub czterospadałowe o symetrycznym nachyleniu odpowiadających sobie połaci o kącie nachylenia od 30° do 45°;
 - e) projektowane obiekty powinny mieć podwyższone walory estetyczne i architektoniczne dostosowane do architektury i krajobrazu położonego w sąsiedztwie zabytkowego zespołu zamkowo – parkowego wraz z towarzyszącą mu zabudową;
- 5) zakaz lokalizowania na terenie zabudowy wież telefonii komórkowej, masztów, słupów, wież wolnostojących i/lub dobudowanych do budynków oraz reklam wieloprzestrzennych oraz innych elementów wysokościowych;
- 6) cały układ przestrzenny wraz ze wszystkimi obiektami objęty został strefą ochrony konserwatorskiej „A” dla której warunki określono §10 pkt 8;
- 7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;
- 8) obsługa komunikacyjna terenu 1ZP z dróg oznaczonych symbolami 10KDL i 1KDD, obowiązuje zakaz obsługi komunikacyjnej terenu z drogi krajowej nr 12 (1KDGP), bezpośrednimi zjazdami z tej drogi.

§30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Ut plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystycznych;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – parking, stacja transformatorowa;
- 3) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowiązuje:
 - a) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu;
 - b) maksymalna wysokość zabudowy to cztery kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, liczonej od poziomu terenu do gzymsu 12,0 m;
 - c) dachy budynków należy projektować o kącie nachylenia płaci od 35° do 45°;
 - d) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, nie wyżej niż 6,0 m;
 - e) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,4;
 - f) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 40% powierzchni działki budowlanej,
 - g) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 30% powierzchni terenu;
 - h) pokrycie dachowe wykonywane z dachówki ceramicznej na wszystkich budynkach zlokalizowanych w terenie, w jednolitej kolorystyce;
 - i) projektowane obiekty powinny mieć podwyższone walory estetyczne i architektoniczne dostosowane do architektury i krajobrazu położonego w sąsiedztwie zabytkowego zespołu zamkowego – parkowego wraz z towarzyszącą mu zabudową;
- 4) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust.7;
- 5) zakaz znoszenia i lokalizowania na terenie zabudowy wież telefonii komórkowej, masztów, słupów, wież wolnostojących, reklam wieloprzestrzennych oraz innych elementów wysokościowych;
- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;
- 7) obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem 2KDZ (ul. 23 Stycznia), obowiązuje zakaz obsługi komunikacyjnej terenu z drogi krajowej nr 12 (1KDGP), bezpośrednimi zjazdami z tej drogi.

§31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2aUt, 2bUt plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystycznych;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – parkingi, stacje transformatorowe;

3) zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednolitej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);

4) przy lokalizacji zabudowy na terenie 2aUt obowiązuje:

- a) maksymalna wysokość domów turystycznych – dwie kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynków 9,0 m;
- b) maksymalna wysokość motelu/hotelu/pensjonatu – trzy kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynku 12,0 m;
- c) maksymalna wysokość pawilonów usługowych i pomocniczych – jedna kondygnacja naziemna, o maksymalnej wysokości budynków 7,0 m;
- d) dachy domów turystycznych i motelu/hotelu/pensjonatu należy projektować o kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 30° do 45°;
- e) dachy budynków usługowych i pomocniczych należy projektować o kącie nachylenia płaci do 45°;
- f) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, nie wyżej niż 6,0 m liczone od poziomu terenu do kalenicy;
- g) powierzchnia zabudowy max 40% powierzchni działki;
- h) dla wszystkich budynków zlokalizowanych w terenie obowiązuje ta sama kolorystyka pokrycia dachowego;
- i) w elewacji budynków, jako detal architektoniczny, należy wykorzystać materiały naturalne takie jak drewno, kamień, cegła;
- j) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 50% powierzchni terenu;

5) przy lokalizacji zabudowy na terenie 2bUt obowiązuje:

- a) możliwość realizacji zabudowy może polegać tylko na przebudowie, remoncie lub wymianie istniejących domków turystycznych (campingów) i innych obiektów budowlanych, budowa nowych domków możliwa tylko pod warunkiem zachowania istniejącego drzewostanu i uzyskaniu zgody zarządcy terenu,
- b) maksymalna wysokość domów turystycznych – dwie kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynków 9,0 m;
- c) dachy domów turystycznych należy projektować o kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 30° do 45°;

- d) powierzchnia zabudowy max 15% powierzchni terenu;
 - e) dla wszystkich budynków zlokalizowanych w terenie obowiązuje ta sama kolorystyka pokrycia dachowego;
 - f) w elewacji budynków należy wykorzystać materiały naturalne takie jak drewno, kamień, cegła;
 - g) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 85% powierzchni terenu,
 - h) zachowanie istniejącego drzewostanu i leśnego charakteru terenu, obowiązuje zakaz utwardzania powierzchni pod place, dojazdy i dojścia piesze,
- 6) maksymalna ilość miejsc w hotelu/motelu – 50, maksymalna ilość osób w ramach rekreacji pobytowej – 500 (hotel, pole namiotowe/kempingowe, domki letniskowe);
- 7) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny, minimalna ilość – to 50 miejsc postojowych;
- 8) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2.

§32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3Ut plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystycznych;
- 2) zachowanie istniejącej stacji harcerskiej i ośrodka wypoczynkowego polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 3) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowiązuje:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy to dwie kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynków 9,0 m;
 - b) dachy budynków należy projektować o kącie nachylenia płaci do 45°;
 - c) wysokość budynków gospodarczych i pomocniczych 1 kondygnacja użytkowa, nie wyżej niż 6,0 m;
 - d) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,4;
 - d) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 20% powierzchni działki;
 - e) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 50% powierzchni terenu;

- 4) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust.7;
- 5) zakaz wznoszenia i lokalizowania na terenie zabudowy wież telefonii komórkowej, reklam wieloprzestrzennych oraz innych elementów wysokościowych nie związanych z funkcją podstawową terenu;
- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2.

§33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4Ut plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – usługi turystyczne – plaża z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowiązuje:
 - a) możliwość realizacji zabudowy może polegać na przebudowie, remoncie lub wymianie istniejącej sceny (muszli) przy kąpielisku, budowa nowych obiektów budowlanych związanych z obsługą kąpieliska i plaży możliwa tylko pod warunkiem zachowania istniejącego drzewostanu i uzyskaniu zgody zarządcy terenu,
 - b) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 90% powierzchni terenu,
 - c) zachowanie istniejącego drzewostanu i leśnego charakteru terenu, obowiązuje zakaz utwardzania powierzchni pod place, dojazdy i dojścia piesze,
 - d) możliwość lokalizacji obiektów budowlanych tymczasowych, nie związanych trwale z gruntem (np. szaleatów przenośnych, przebierałni, pomostu dla ratownika itp.) przy zachowaniu zasad określonych w pkt 2, ppkt c);
- 3) uzbrojenie terenu przeznaczonych zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2.

§34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Ut/KS plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystycznych i/lub obsługi komunikacyjnej (parking);
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu i gastronomii, stacje transformatorowe, sieć i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 3) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowiązuje:
 - a) maksymalna wysokość motelu/hotelu/pensjonatu – trzy kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynku 12,0 m;
 - b) maksymalna wysokość pawilonów usługowych – jedna kondygnacja naziemna, o maksymalnej wysokości budynków 7,0 m;
 - c) dachy budynków należy projektować o kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 30° do 45°;
 - d) realizacja pomieszczeń gospodarczej i garaży w bryle budynku o funkcji podstawowej, plan dopuszcza reali-

- zaczę tej zabudowy jako wolnostojącą lub przy granicy działki;
- e) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, nie wyżej niż 6,0 m liczone od poziomu terenu do kalenicy;
 - f) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,6;
 - g) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 30% powierzchni działki budowlanej;
 - h) dla wszystkich budynków zlokalizowanych w terenie obowiązuje ten sam materiał i ta sama kolorystyka pokrycia dachowego;
 - i) w elewacji budynków, jako detal architektoniczny, należy wykorzystać materiały naturalne takie jak drewno, kamień, cegła;
 - j) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 30% powierzchni terenu;
- 4) przy realizacji na terenie parkingu ogólnie dostępnego:
- a) obowiązek nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż projektowanych stanowisk postojowych;
 - b) odprowadzenie wód opadowych i uzbrojenie terenów zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VI, Rozdziale II;
- 5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny, przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust.7 ;
- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2.
- §35.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RM/Ut plan ustala:
- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych i usług turystycznych – agroturystyka (w tym sportu i rekreacji);
 - 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – drogi dojazdowe wewnętrzne, parkingi, stacje transformatorowe;
 - 3) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowiązuje:
 - a) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu;
 - b) maksymalna wysokość zabudowy to dwie kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynków 10,0 m;
 - c) dachy budynków należy projektować jako dwu lub czterospadawe o symetrycznym nachyleniu odpowiadających sobie połaci o kącie nachylenia od 30° do 45°;
 - d) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokości budynków 6,0 m;
 - e) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3;
- f) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 15% powierzchni działki;
 - g) powierzchnię biologicznie czynną na minimum 80% powierzchni terenu;
- 4) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust.7;
- 5) zakaz wznoszenia i lokalizowania na terenie zabudowy wież telefonii komórkowej, masztów, słupów, wież wolnostojących, reklam wieloprzestrzennych oraz innych elementów wysokościowych;
- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2.
- §36.** 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U plan ustala:
- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa – usługi publiczne realizowane z budżetu gminy lub usługi komercyjne;
 - 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – parkingi, stacje transformatorowe;
 - 3) zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
 - 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - b) wysokość zabudowy usługowej - maksimum 9 m;
 - c) wysokość garaży i budynków gospodarczych – 1 kondygnacja, nie wyżej jednak niż 6,0 m;
 - d) zabudowa gospodarcza i garażowa lokalizowana jako wolnostojąca lub przy granicy działki;
 - e) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,8;
 - f) powierzchnia zabudowy max 50% powierzchni terenu;
 - g) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 30% powierzchni terenu;
 - h) dachy budynków należy projektować o kącie nachylenia do 45°;
 - 5) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;

6) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7;

7) przy działaniach realizacyjnych w terenie 3U należy uwzględnić wartości dziedzictwa kulturowego przedstawione w §10;

8) obsługa komunikacyjna terenu 3U z drogi oznaczonej symbolem 10KDL na dotychczasowych zasadach. Obsługa komunikacyjna terenu 1U z dróg oznaczonych symbolami 1KDZ i 4KDD, obowiązuje zakaz obsługi komunikacyjnej obu terenów z drogi krajowej nr 12 (1KDGP), bezpośrednimi zjazdami z tej drogi.

2. W przypadku wznoszenia na terenie obiektów o funkcji usług publicznych należy w nich przewidzieć stosowne przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej.

§37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UO/US plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa nauki i oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, obiekty administracji publicznej oraz sportu i rekreacji;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań oraz parkingi, drogi dojazdowe wewnętrzne, stacje transformatorowe;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości rozbudowy i przebudowy istniejących budynków oraz budowy nowych obiektów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu;
 - b) lokalizację nowej zabudowy jako wolnostojącą lub przy granicy działki;
 - c) maksymalna wysokość zabudowy to trzy kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynków 15,0 m (nie dotyczy obiektów wieżowych, kominów itp.);
 - d) obiekty wieżowe, kominowe itp. poniżej 50 m wysokości;
 - e) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, nie wyżej niż 7,0 m;
 - f) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,6;
 - g) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 40% powierzchni działki;
 - h) powierzchnię biologicznie czynną na minimum 40% powierzchni terenu;
 - i) dachy budynków należy projektować o kącie nachylenia połąci do 40°;
- 4) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor

posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust.7;

5) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2.

2. W przypadku wznoszenia na terenie obiektów o funkcji usług publicznych należy w nich przewidzieć stosowne przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej.

§38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Ui plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa – Ochotnicza Straż Pożarna i/lub usługi komercyjne;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – parkingi, stacje transformatorowe;
- 3) przewiduje się zachowanie istniejącej remizy OSP z możliwością rozbudowy i przebudowy istniejących budynków oraz budowy nowych obiektów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie:
 - nieprzekraczalnych linii zabudowy;
 - obowiązującej linii zabudowy, która dla budynków o funkcji podstawowej, która dla pozostałych obiektów zlokalizowanych na działce stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;określonych na rysunku planu;
 - b) lokalizację nowej zabudowy jako wolnostojąca lub przy granicy działki;
 - c) maksymalna wysokość zabudowy to dwie kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynków 12,0 m (nie dotyczy obiektów wieżowych);
 - d) obiekty wieżowe itp. poniżej 50 m wysokości;
 - e) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, nie wyżej niż 7,0 m;
 - f) powierzchnia zabudowy max 50% powierzchni terenu;
 - g) powierzchnię biologicznie czynną na minimum 30% powierzchni terenu;
 - h) preferuje się lokalizację ogrodzeń pełnych (murowanych z czerwonej cegły, z dopuszczalnym uzupełnieniem z ciemnego drewna);

4) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust.7;

5) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2.

2. Na terenie przewidywanym do zabudowy o funkcji usług publicznych należy przewidzieć stosowne przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej.

§39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Ug plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa – usługi gastronomii;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – pomieszczenia mieszkalne, parking;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - b) maksymalna wysokość budynków usługowych - 12 m,;
 - c) wysokość garaży i budynków gospodarczych – 1 kondygnacja, nie wyżej jednak niż 6,0 m,;
 - d) zabudowa gospodarcza i garażowa lokalizowana jako wolnostojąca lub przy granicy działki;
 - e) wskaźnik intensywności zabudowy usługowej 0,5;
 - f) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 50% powierzchni działki;
 - g) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 30% powierzchni terenu;
 - h) dachy budynków należy projektować o kącie nachylenia do 45°;
- 5) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;
- 6) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7;
- 7) obsługa terenu istniejącymi zjazdami wykonanymi podczas przebudowy drogi nr 12, obowiązuje zakaz wykonywania innych zjazdów z drogi krajowej nr 12 (1KDGP).

§40. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Ur plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa – usługi kultu religijnego z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy

istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);

3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

- a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- b) maksymalna wysokość budynków usługowych -12 m (nie dotyczy kościoła);
- c) obiekty wieżowe itp. do wysokości 50 m, powyżej 50 m jako prawdopodobne przeszkody lotnicze będą zgłaszane do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym tj uzyskują pozytywną opinię Dowódcy Sił Powietrznych;
- d) wysokość garaży i budynków gospodarczych – 1 kondygnacja, nie wyżej jednak niż 6,0 m;
- e) zabudowa gospodarcza i garażowa lokalizowana jako wolnostojąca lub przy granicy działki;
- f) wskaźnik intensywności zabudowy usługowej 0,5;
- g) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 30% powierzchni działki;
- h) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 60% powierzchni terenu;
- i) dachy budynków należy projektować o kącie nachylenia do 45°;

4) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;

5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78, ust. 7;

6) przy działaniach realizacyjnych należy uwzględnić wartości dziedzictwa kulturowego przedstawione w §10;

7) obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem 10KDL, obowiązuje zakaz obsługi komunikacyjnej terenu z drogi krajowej nr 12 (1KDGP), bezpośrednimi zjazdami z tej drogi.

§41. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Uh plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa – usługi handlu;
- 2) zachowanie istniejącego pawilonu handlowego polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych

nych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 3 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);

3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

- a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- b) maksymalna wysokość budynków usługowych -12 m;
- c) wskaźnik intensywności zabudowy usługowej 0,7;
- d) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 70% powierzchni działki;
- e) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 30% powierzchni terenu;
- f) dach budynku należy projektować o kącie nachylenia do 45°;

4) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;

5) w zagospodarowaniu działki należy przewidzieć minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów, parkowanie samochodów klientów w przestrzeni publicznej.

§42. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe –produkcyjna i składowo – magazynowa i/lub zabudowa usługowa;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi, stacje transformatorowe;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
 - b) lokalizację nowej zabudowy jako wolnostojąca lub przy granicy działki,

- c) maksymalna wysokość zabudowy to dwie kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynków 12,0 m;
- d) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, nie wyżej niż 7,0 m;
- e) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,8;
- f) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 50% powierzchni działki;
- g) powierzchnię biologicznie czynną na minimum 30% powierzchni terenu;
- h) dachy budynków należy projektować o kącie nachylenia połaci do 30°;

5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7;

6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2.

§43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS/U plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi komunikacyjnej (stacje paliw) i usług komercyjnych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi, stacje transformatorowe;
- 3) zachowanie istniejącej stacji paliw i zakładów usługowych polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
 - b) lokalizację nowej zabudowy jako wolnostojąca lub przy granicy działki;
 - c) maksymalna wysokość zabudowy to dwie kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynków 12,0 m;
 - d) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, nie wyżej niż 7,0 m;
 - e) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,8;

- f) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 40% powierzchni działki;
 - g) powierzchnię biologicznie czynną na minimum 30% powierzchni terenu;
 - h) dachy budynków należy projektować o kącie nachylenia połaci do 30°;
- 5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7;
- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2.

§44. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KS/Zp plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi komunikacyjnej - parkingi i zieleń urządzona;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - sieć i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym stacja transformatorowa;
- 3) obowiązek nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż projektowanych stanowisk postojowych i wykonanie przejść pieszych;
- 4) obowiązują ustalenia §11 ust. 2;
- 5) odprowadzenie wód opadowych i zasilanie w energię elektryczną zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VI, Rozdziale II.

§45. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KS, 4KS plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi komunikacyjnej - garaże;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - sieć i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 3) odprowadzenie wód opadowych i uzbrojenie terenów zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;
- 4) zachowanie istniejących garaży polegające na możliwości rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów przy zachowaniu następujących zasad:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
 - b) wysokość garaży 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokości budynków 4,5 m;
 - c) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,5;
 - d) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 50% powierzchni działki;
 - e) dachy wszystkich garaży o jednakowym kącie nachylenia połaci do 30°;

- f) dla wszystkich budynków (w każdym z terenów osobno) obowiązuje jednakowa kolorystyka elewacji, kształt i kolor dachów.

§46. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KS, 3KS plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi komunikacyjnej (parkingi, obsługa komunikacji publicznej) z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - sieć i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 3) obowiązek nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż projektowanych stanowisk postojowych;
- 4) odprowadzenie wód opadowych i uzbrojenie terenów zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;
- 5) dla terenów 3KS obowiązują ustalenia zawarte w §11, ust. 2;
- 6) obsługa terenu z drogi 1KDZ, istniejącymi zjazdami wykonanymi podczas przebudowy drogi nr 12, obowiązuje zakaz wykonywania innych zjazdów z drogi krajowej nr 12 (1KDGP).

§47. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Zp/US, 2Zp/US, 3Zp/US plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej i usługi sportu i rekreacji z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – stacje transformatorowe;
- 3) realizację boisk i urządzeń sportowych oraz obiektów towarzyszących na następujących zasadach:
 - a) lokalizację zabudowy jako wolnostojącą;
 - b) maksymalna wysokość zabudowy jedna kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości poziomu terenu do kalenicy 5,0 m;
 - c) dachy o spadku połaci dachowych do 40°;
 - d) pokrycie dachowe budynków powinno być wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie dla wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie, kolorystyka pokrycia dachowego neutralna, wpisująca się w krajobraz; preferowana kolorystyka to grafit, czerń, czerwień, kolor naturalnej cegły;
 - e) kolorystyka elewacji budynku jako zalecana: szary, beżowy, jasny żółty lub jasna zieleń;
 - f) powierzchnia biologicznie czynna minimum 90% powierzchni terenu;
- 4) uzbrojenie terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;
- 5) obowiązują ustalenia §11 ust. 2

§48. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Zp plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;
- 2) obowiązują ustalenia §11 ust. 2.

§49. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZC plan ustala:

- 4) przeznaczenie podstawowe – cmentarz czynny z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 5) obowiązują ustalenia §11 ust. 2 i §10 ust. 11.

§50. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1W plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń infrastruktury technicznej – zaopatrzenia w wodę z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) przewiduje się zachowanie istniejącej stacji wodociągowej i urządzeń z nią związanych z możliwością rozbudowy i przebudowy istniejących budynków oraz budowy.

§51. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1K, 2K plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacji komunalnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) przewiduje się zachowanie istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych i urządzeń z nią związanych a także przepompowni ścieków zlokalizowanej w terenie 2K, z możliwością rozbudowy i przebudowy istniejących budynków i urządzeń oraz budowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 3) zachowanie istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej polegające na możliwości przebudowy, wymiany urządzeń itp. na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§52. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ZL do 11ZL plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny leśne;
- 2) możliwość realizacji, remontu, budowy i przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń;
- 3) adaptację istniejących duktów leśnych, z możliwością wykorzystania na ciągi pieszo rowerowe i szlaki turystyczne;
- 4) całkowity zakaz zabudowy kubaturowej;
- 5) zakaz zalesiania terenów wokół ciągów projektowanej i istniejącej sieci infrastrukturalnej, wielkość strefy wolnej od zalesiania należy uzgodnić z zarządcą sieci.

§53. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze - łąki i pastwiska;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - niezbędna sieć i urządzenia infrastruktury technicznej;
- 3) obowiązują ustalenia §6 ust. 6;

- 4) całkowity zakaz zabudowy kubaturowej.

§54. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R do 3R plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne, obejmujące swoim zasięgiem tereny upraw polowych, łąk i pastwisk;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – hodowla drzew i krzewów nie stanowiących gospodarki sadowniczej (np. wierzby energetycznej), drogi dojazdowe do pól, realizacja sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
- 3) całkowity zakaz zabudowy kubaturowej.

§55. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zalewu na rzece Ciemnej;
- 2) gospodarowanie terenem zgodnie z przepisami odrębnymi.

DZIAŁ IV

Ustalenia planu dla jednostki planistycznej „G2”

ROZDZIAŁ 1

Określenia ogólne.

§56. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu dla obszaru miejscowości Gołuchów, będącej jednostką planistyczną „G2” i załącznikiem graficznym Nr 3, są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica jednostki planistycznej objętej ustaleniami planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania przestrzennego;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) przebieg ścieżki rowerowej – rekreacyjnej;
- 5) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Ciemnej”;
- 6) przeznaczenie terenów.

ROZDZIAŁ II

Przeznaczenie terenów

§57. 1. Na obszarze wsi Gołuchów, będącej jednostką planistyczną „G3”, plan wyodrębnia tereny, będące przedmiotem określeń ogólnych i szczegółowych, oznaczone na rysunku planu Nr 4 symbolami, dla których ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN;
- 2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MW;

- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN;
 - 4) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1RM do 6RM;
 - 5) tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i/lub zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1P/U;
 - 6) tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem 1R, 2R;
 - 7) tereny przestrzeni dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 11KDL, 33KDD;
2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenie podstawowe poszczególnych terenów.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają numery poszczególnych terenów o tym samym przeznaczeniu podstawowym.

ROZDZIAŁ III

Zasady i warunki podziału nieruchomości

§58. 1. Plan ustala, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem na zasadach określonych w ust. 2-5. Plan zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, plan przewiduje dokonywanie podziałów określonych w tej ustawie, w tym na wszystkich terenach wyznaczonych w planie, dokonywanie podziału działki, którego celem jest powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacja istniejących granic działek. Warunkiem wykonania takiego podziału jest zachowanie parametrów działki dzielonej, umożliwiających lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elementów zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie.

2. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN plan dopuszcza możliwość podziału i scalania działek zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami lub połączenie działek na zasadzie dobrowolnej zgody właścicieli uwzględniając:

- 1) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być równoległa i/lub prostopadła do istniejących granic działki dzielonej;
- 2) wielkość nowych wydzielonych działek budowlanych powinna być dostosowana do rodzaju zabudowy przy założeniu, że wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1.200 m²;
- 3) front (granica z przestrzenią publiczną) nowo wydzielonej działki budowlanej musi mieć minimalną szerokość 18 m;
- 4) obsługa komunikacyjna wydzielonych nowych działek może się odbywać tylko z wyznaczonych w planie dróg publicznych.

3. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM plan nie przewiduje możliwości dokonywania podziałów na działki budowlane za wyjątkiem wydzielania działki pod stacje transformatorowe i sytuacji określonych w ust. 1 lub przepisach odrębnych.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U plan dopuszcza możliwość podziału działek, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) wielkość nowych wydzielonych działek budowlanych powinna być dostosowana do rodzaju zabudowy przy założeniu, że:
 - a) wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1.000 m²;
 - b) szerokość frontu (krótszego boku działki) nie może być mniejsza niż 20,0 m;
- 2) obsługa komunikacyjna wydzielonych nowych działek może się odbywać z dróg publicznych lub drogi wewnętrznej wyznaczonej w koncepcji podziału terenu;
- 3) dla wydzielenia działek pod stacje trafo wewnętrzne nie obowiązują ustalenia pkt 2.

5. Na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę plan dopuszcza możliwość wydzielenia działki pod stację transformatorową.

ROZDZIAŁ IV

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów.

§59. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 5 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku, przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) dopuszcza się remonty, nadbudowę, wymianę dachu istniejących budynków znajdujących się pomiędzy projekto-

wanymi liniami rozgraniczającymi wyznaczającymi drogi a wyznaczoną linią zabudowy nieprzekraczalną, rozbudowa takich budynków może się odbywać tylko z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

- a) przy lokalizacji nowej zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- b) wysokość zabudowy mieszkaniowej – maksimum dwie kondygnacje przy czym druga kondygnacja stanowić będzie poddasze użytkowe, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, całkowita wysokość budynku maksimum 9,0 m,
- c) dach budynku mieszkalnego należy projektować jako dwu lub czterospadowe (w tym dachy naczółkowe i z lukarnami) o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci w zakresie od 25° do 45°;
- d) lokalizacja budynku mieszkalnego na działce z kalenicą równoległą do pasa drogowego z możliwością odchylenia wynikającego z prostopadłości kalenicy do granic bocznych działki na której będzie posadowiony budynek;
- e) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokości budynku - 6,0 m;
- f) dachy budynków gospodarczych i garaży należy projektować o spadku połaci do 40°;
- g) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,6;
- h) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 40% powierzchni działki;
- i) powierzchnię biologicznie czynną dla działek przeznaczonych pod zabudowę określa się na minimum 50% powierzchni działek budowlanych;
- j) lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej jako wolnostojącą, przy granicy działki lub dobudowaną do budynku mieszkalnego;
- k) lokalizację pomieszczeń usługowych w bryle budynku mieszkalnego;

6) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami określonymi w §78, ust.7;

7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2.

§60. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub zabudowa zagrodowa związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub ogrodniczego z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, drogi dojazdowe, w tym dojazdy do pól, stacje transformatorowe;

3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);

4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

- a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla wszystkich obiektów kubaturowych;
- b) wysokość zabudowy mieszkaniowej – maksimum dwie kondygnacje, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, drugą kondygnację stanowić będzie poddasze użytkowe, całkowita wysokość budynku maksimum 9,0 m;
- c) fronty budynków mieszkalnych z kalenicą usytuowaną równoległą do pasa drogowego;
- d) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa nie wyżej jednak niż 7,0 m, dopuszcza się w zabudowie zagrodowej lokalizację budynków inwentarsko-składowych lub gospodarczych z poddaszem użytkowym o maksymalnej wysokości budynku - 10 m;
- e) lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej, jako wolnostojącej, w granicy działki lub wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego;
- f) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3 dla zabudowy mieszkaniowej oraz 0,5 dla zabudowy zagrodowej;
- g) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 30% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej oraz 50% dla zabudowy zagrodowej;
- h) powierzchnię biologicznie czynną dla działek z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową i usługową określa się na minimum 70% powierzchni działek budowlanych i na minimum 40% powierzchni działek budowlanych dla zabudowy zagrodowej;
- i) dachy budynków mieszkalnych należy projektować jako dwu lub czterospadowe (w tym dachy naczółkowe i z lukarnami) o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci w zakresie 30-45°;
- j) dachy pozostałych budynków należy projektować o spadku połaci do 40°;

7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;

8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych

dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7.

§61. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, hodowlanego lub ogrodniczego z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla wszystkich obiektów kubaturowych, określonych na rysunku planu;
 - b) wysokość zabudowy mieszkaniowej – maksimum dwie kondygnacje, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, drugą kondygnację stanowi poddasze użytkowe, całkowita wysokość budynku maksimum 9,0 m;
 - c) fronty budynków mieszkalnych z kalenicą usytuowaną równoległe do pasa drogowego za wyjątkiem terenu 4RM, gdzie plan dopuszcza lokalizację budynków z kalenicą prostopadłą do granic działki;
 - d) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa nie wyżej jednak niż 7,0 m, dopuszcza się w zabudowie zagrodowej lokalizację budynków inwentarsko-składowych lub gospodarczych z poddaszem użytkowym o maksymalnej wysokości budynku - 10 m;
 - e) lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej, jako wolnostojącej, w granicy działki lub wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego;
 - f) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,5;
 - g) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 50% powierzchni działki;
 - h) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 40%;
 - i) dachy budynków mieszkalnych należy projektować jako dwu lub czterospadowe (w tym dachy naczółkowe i z lukarnami) o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie 20-45°;

j) dachy pozostałych budynków należy projektować o spadku połaci do 40°;

- 4) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;
- 5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7.

§62. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące, zlokalizowane w parterze budynku nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy rozbudowie lub przebudowie zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - b) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje przy czym całkowita wysokość budynku maksimum 9,0 m;
 - c) dach należy projektować o kącie nachylenia połaci do 35°;
 - d) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,6;
 - e) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 50% powierzchni działki;
 - f) powierzchnię biologicznie czynną dla działek przeznaczonych pod zabudowę określa się na minimum 30% powierzchni działek budowlanych;
- 5) w zagospodarowaniu działki należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami określonymi w §78, ust.7;
- 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2, obowiązek podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych i usługowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu.

§63. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – produkcyjna i składowo – magazynowa i/lub zabudowa usługowa z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi, stacje transformatorowe;
 - 3) zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
 - 4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
 - b) lokalizację nowej zabudowy jako wolnostojąca lub przy granicy działki;
 - c) maksymalna wysokość zabudowy to dwie kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokości budynku 12,0 m;
 - d) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokości budynku 6,0 m;
 - e) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,8;
 - f) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 60% powierzchni działki;
 - g) powierzchnię biologicznie czynną na minimum 30% powierzchni terenu;
 - h) dachy budynków należy projektować o kącie nachylenia do 30°;
 - 5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7;
 - 6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2, obowiązek podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych i usługowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub do sieci projektowanej zaraz po jej wybudowaniu.
- §64.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R, 2R plan ustala:
- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa

rolnego(za wyjątkiem budynków mieszkalnych), obejmujące swoim zasięgiem tereny upraw polowych, łąk i pastwisk;

- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – budynki gospodarcze i składowe, szklarnie, sady i ogrody, realizacja sieci napowietrznych podziemnych infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, hodowla drzew i krzewów nie stanowiących gospodarki sadowniczej (np. wierzby energetycznej), drogi dojazdowe do pól;
- 3) zasady i warunki kształtowania zabudowy gospodarczej (nie dotyczy szklarni):
 - a) wysokość budynków gospodarczych - 1 kondygnacja użytkowa nie wyżej jednak niż 6,0 m, dopuszcza się lokalizację budynków składowych lub gospodarczych z poddaszem użytkowym o maksymalnej wysokości budynku 10 m;
 - b) dachy budynków należy projektować o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci w zakresie 10° - 40°;
 - c) lokalizację zabudowy gospodarczej jako wolnostojąca lub przy granicy działki,
 - d) powierzchnia zabudowy budynku nie może przekraczać 200 m²;
- 4) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VI, Rozdziale II;
- 4) zakaz lokalizacji zabudowy dla prowadzenia hodowli ptactwa i zwierząt.

ZIAŁ V

Ustalenia planu dla jednostki planistycznej „G3”

ROZDZIAŁ I

Określenia ogólne.

§65. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu dla obszaru miejscowości Gołuchów, będącej jednostką planistyczną „G3” i załącznikiem graficznym Nr 4, są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica jednostki planistycznej objętej ustaleniami planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania przestrzennego;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) granica strefy konserwatorskiej „A” ;
- 5) przeznaczenie terenów.

ROZDZIAŁ II

Przeznaczenie terenów

§66. 1. Na obszarze miejscowości Gołuchów, będącej jednostką planistyczną „G3”, plan wyodrębnia tereny, będące

przedmiotem określić ogólnych i szczegółowych, oznaczone na rysunku planu Nr 4 symbolami, dla których ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej - leśniczówka, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN;
- 2) tereny przestrzeni dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 32KDD.

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenie podstawowe poszczególnych terenów.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają numery poszczególnych terenów o tym samym przeznaczeniu podstawowym.

ROZDZIAŁ III

Zasady i warunki podziału nieruchomości

§67. Dla terenu przeznaczonych pod zabudowę, oznaczonego na rysunku planu symbolami 1MN plan nie przewiduje możliwości dokonywania nowych podziałów na działki budowlane, możliwy jest podział działek tylko na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

ROZDZIAŁ IV

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów.

§68. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa - leśniczówka z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 3 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych, dopuszcza się również stosowanie dachów płaskich);
- 3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla wszystkich obiektów kubaturowych określonych na rysunku planu;
 - b) wysokość zabudowy mieszkaniowej – maksimum dwie kondygnacje, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, drugą kondygnację stanowi poddasze użytkowe,

kowe, całkowita wysokość budynku maksimum 9,0 m (nie dotyczy obiektów wieżowych);

- c) obiekty wieżowe itp. poniżej 50 m wysokości;
 - d) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa nie wyżej jednak niż 7,0 m, dopuszcza się w zabudowie zagrodowej lokalizację budynków inwentarsko-składowych lub gospodarczych z poddaszem użytkowym o maksymalnej wysokości budynku - 10 m;
 - e) lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej, jako wolnostojącej, w granicy działki lub pomieszczenia wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego;
 - f) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3;
 - g) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 30% powierzchni działki;
 - h) powierzchnię biologicznie czynną określa się na minimum 60% powierzchni działek budowlanych;
 - i) dachy budynków należy projektować jako dwu lub czterospadowe o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci w zakresie 20-45°;
- 4) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2;
- 5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7.

DZIAŁ VI

Ustalenia planu dla jednostki planistycznej „G4”

ROZDZIAŁ I

Określenia ogólne.

§69. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu dla obszaru miejscowości Gołuchów, będącej jednostką planistyczną „G4” i załącznikiem graficznym Nr 5, są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica jednostki planistycznej objętej ustaleniami planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania przestrzennego;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) przeznaczenie terenów.

ROZDZIAŁ II

Przeznaczenie terenów

§67. 1. Na obszarze miejscowości Gołuchów, będącej jednostką planistyczną „G4”, plan wyodrębnia tereny, będące przedmiotem określić ogólnych i szczegółowych, oznaczone

na rysunku planu Nr 5 symbolami, dla których ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu:

1) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie leśnym i zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM/MN;

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenie podstawowe poszczególnych terenów.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają numery poszczególnych terenów o tym samym przeznaczeniu podstawowym.

ROZDZIAŁ III

Zasady i warunki podziału nieruchomości

§71. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowę, oznaczonego na rysunku planu symbolami 1RM/MN plan nie przewiduje możliwości dokonywania nowych podziałów na działki budowlane, możliwy jest podział działek tylko na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i innych przepisach odrębnych.

ROZDZIAŁ IV

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów.

§72. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM/MN, plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa związana z prowadzeniem gospodarstwa leśnego z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- 2) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określonych w pkt 4 wynikające z obowiązku zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej max. wysokości budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych,);
- 3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
 - a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla wszystkich nowych obiektów kubaturowych;

- b) plan dopuszcza zachowanie budynku znajdującego się częściowo w przestrzeni drogi krajowej nr 12, zgodnie z pkt 2 oraz realizację nowej zabudowy pod warunkiem spełnienia zapisów planu określonych w Dziale II w §6 ust. 7,
 - c) wysokość zabudowy mieszkaniowej– maksimum dwie kondygnacje, rzędna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, drugą kondygnację stanowić będzie poddasze użytkowe, całkowita wysokość budynku maksimum 9,0 m;
 - d) fronty budynków mieszkalnych z kalenicą usytuowaną równoległą do pasa drogowego;
 - e) wysokość garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa nie wyżej jednak niż 7,0 m, dopuszcza się w zabudowie zagrodowej lokalizację budynków inwentarsko-składowych lub gospodarczych z poddaszem użytkowym o maksymalnej wysokości budynku - 10 m;
 - f) lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej, jako wolnostojącej, w granicy działki lub wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego;
 - g) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3 dla zabudowy mieszkaniowej oraz 0,5 dla zabudowy zagrodowej;
 - h) powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach max 30% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej oraz 50% dla zabudowy zagrodowej;
 - i) powierzchnię biologicznie czynną dla działek z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową i usługową określa się na minimum 70% powierzchni działek budowlanych i na minimum 40% powierzchni działek budowlanych dla zabudowy zagrodowej;
 - j) dachy budynków mieszkalnych należy projektować jako dwu lub czterospadaowe (w tym dachy naczółkowe i z lukarnami) o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci w zakresie 30-45°;
 - k) dachy pozostałych budynków należy projektować o spadku połaci do 40°;
- 4) obsługa komunikacyjna terenu: czasowo poprzez istniejącą drogę gruntową do drogi krajowej nr 12, docelowo, po dostosowaniu parametrów drogi krajowej do parametrów drogi klasy GP obsługę komunikacyjną należy przewidzieć poprzez drogę dojazdową z włączeniem do drogi krajowej na istniejącym skrzyżowaniu z drogą gminną oznaczoną na rysunku planu symbolem 5KDL.
 - 5) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Dziale VIII, Rozdziale 2I;
 - 6) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu działek należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny przy uwzględnieniu wskaźników określonych w §78 ust. 7.

DZIAŁ VII

Ustalenia planu dla terenów położonych w granicach planu, określonych graficznie na załączniku nr 1 do uchwały (rysunek w skali 1:5.000)

ROZDZIAŁ I

Określenia ogólne.

§73. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny nr 1 są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice miejscowości Gołuchów – granice obszaru objętego ustaleniami planu;
- 2) granica jednostek planistycznych G1, G2, G3, G4;
- 3) granice obowiązującego planu miejscowego;
- 4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania przestrzennego;
- 5) przebieg ścieżek rowerowych;
- 6) rzeki i ciek wodne;
- 7) orientacyjny zasięg projektowanego zbiornika retencyjnego;
- 8) przeznaczenie terenów.

ROZDZIAŁ II

Przeznaczenie terenów

§74. 1. Plan wyodrębnia tereny, będące przedmiotem określeń ogólnych i szczegółowych, oznaczone na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny Nr 1 symbolami, dla których ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu:

- 1) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem R;
- 2) tereny rolne, łąki i pastwiska, oznaczone na rysunku planu symbolem RZ;
- 1) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;
- 2) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 5KDL, 11KDL, 12KDL, 33KDD.

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenie podstawowe poszczególnych terenów.

3. Oznaczenia cyfrowe przy symbolach dróg odpowiadają symbolom odpowiednich dróg określonych na załączniku graficznym nr 2 (G1), lub są oznaczone kolejnymi numerami.

ROZDZIAŁ III

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów.

§75. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny leśne;
- 2) gospodarowanie na terenach zgodnie z planem urządzenia lasów;
- 3) możliwość realizacji, remontu, budowy i przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń;
- 4) adaptację istniejących duktów leśnych, z możliwością wykorzystania na ciągi pieszo-rowerowe i szlaki turystyczne;
- 5) całkowity zakaz zabudowy kubaturowej.

§76. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – sady i ogrody, realizacja sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, hodowla drzew i krzewów nie stanowiących gospodarki sadowniczej (np. wierzby energetycznej), drogi, w tym drogi dojazdowe do pól.
- 3) obowiązują ustalenia §6, 7, 8;
- 4) całkowity zakaz zabudowy kubaturowej.

§77. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RZ plan ustala:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne - obejmujące swoim zasięgiem tereny upraw polowych, łąk i pastwisk stanowiące obniżenia dolinne;
- 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – realizacja sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, drogi dojazdowe do pól;
- 3) zachowanie drożności istniejących cieków;
- 4) możliwość sadzenia zieleni wysokiej tylko na obrzeżu dolin;
- 5) obowiązują ustalenia §6, 7, 8;
- 6) całkowity zakaz zabudowy kubaturowej;

DZIAŁ VIII

Ustalenia planu dla infrastruktury technicznej

ROZDZIAŁ I

Przepisy szczegółowe w zakresie komunikacji.

§78. 1. Plan ustala następujące zasady adaptacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych w obszarze obowiązywania ustaleń planu:

- 1) system ulic ogólnodostępnych, obsługujących komunikacyjnie obszar planu, w skład których wchodzi drogi publiczne podzielone ze względów funkcjonalnych i technicznych na klasy:
 - „KDGP”- główna przyspieszona;

- „KDZ - zbiorcza;
- „KDL” - lokalna;
- „KDD” – dojazdowa;

zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Parametry techniczne poszczególnych klas dróg powinny spełniać wymogi zawarte w w/w rozporządzeniu.

2) dla dróg, o których mowa w ust. 1, plan ustala:

Oznaczenie na rysunku planu	Klasa ulicy/nazwa ulicy	Projektowana szerokość w liniach rozgraniczających	Przekrój poprzeczny uwagi
1	2	3	4
1KDGP	GP – istniejąca droga krajowa nr 12	podstawowa 30,0 m z miejscowymi zawężeniami	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa szerokość pasa drogowego zmienna w zależności od istniejącego zagospodarowania terenu, w tym obiektów zabytkowych docelowo projektowana przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową – ul. 23 – go Stycznia
1KDZ	Z – istniejąca ul. Czartoryskich – ul. Lipowa	12,0 - 20,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa szerokość pasa drogowego zmienna w zależności od istniejącego zagospodarowania terenu,
2KDZ	Z – istniejąca ul. 23-go Stycznia	12,0 - 15,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa szerokość pasa drogowego zawężona ze względu na istniejące zagospodarowania terenu,
1KDL	L – istniejąca ul. Mickiewicza w Gołuchowie, dalej droga gminna	15,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
2KDL	L – istniejąca ul. Słowackiego	14,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
3KDL	L – istniejąca ul. Kopczyńskiego	12,0 m z miejscowymi zawężeniami	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa szerokość pasa drogowego miejscowo zawężona ze względu na istniejące zagospodarowania terenu,
4KDL	L – projektowana	12,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
5KDL	L – istniejąca ul.	15,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
6KDL	L – istniejąca ul. Asnyka – ul. Gorgolewskiego	16,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
7KDL	L – projektowana	12,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
8KDL	L – istniejąca ul. Borowskiego- ul. Jarmickiego	min. 12,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
9KDL	L – istniejąca ul. Biberona	min. 12,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa plan wyznacza tylko część pasa drogowego po stronie sołectwa Gouchów
10KDL	L – istniejąca ul. Działyńskich	12,0 m z miejscowymi zawężeniami	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa szerokość pasa drogowego miejscowo zawężona ze względu na istniejące zagospodarowania terenu, w tym obiektów zabytkowych
11KDL	L – istniejąca	min. 15,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
12KDL	L – istniejąca	min. 15,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
13KDL	L – istniejąca	10,0-12,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa szerokość pasa drogowego miejscowo zawężona ze względu na istniejące zagospodarowania terenu, w tym obiektów zabytkowych

Oznaczenie na rysunku planu	Klasa ulicy/nazwa ulicy	Projektowana szerokość w liniach rozgraniczających	Przekrój poprzeczny uwagi
1	2	3	4
1KDD	D – istniejąca ul. Borowskiego	15,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
2KDD	D – projektowana	10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
3KDD	D – istniejąca ul. Szymańskiego	min. 10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
4KDD	D – istniejąca ul. Breugnota	8,0 - 10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa szerokość pasa drogowego miejscowo zawężona ze względu na istniejące zagospodarowania terenu
5KDD	D – istniejąca ul. Bankowa- ul. Kościuszki	podstawowa 10,0 m miejscami zawężona	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa szerokość pasa drogowego miejscowo zawężona ze względu na istniejące ukształtowanie terenu
6KDD	D – istniejąca ul. Słoneczna	10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
7KDD	D – projektowana	10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
8KDD	D – projektowana	10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
9KDD	D – projektowana	10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
10KDD	D – istniejąca ul. Włodarskiego	min. 10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
11KDD	D – istniejąca ul. Konopnickiej	min. 10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa

12KDD	D – istniejąca ul. Żeromskiego - ul. Broniewskiego	min. 10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
13KDD	D – istniejąca ul. Dąbrowskiego	min. 10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
14KDD	D – istniejąca ul. Reymonta	min. 10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
15KDD	D – istniejąca i projektowana ul. Kopernika	min. 10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
16KDD	D – istniejąca ul. Ogrodowa	min. 10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
17KDD	D – projektowana	10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
18KDD	D – projektowana	10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
19KDD	D – projektowana	10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa

Oznaczenie na rysunku planu	Klasa ulicy/nazwa ulicy	Projektowana szerokość w liniach rozgraniczających	Przekrój poprzeczny uwagi
1	2	3	4
20KDD	D – istniejąca ul. Sienkiewicza D – projektowana ul. Sienkiewicza	9,0 m 12,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa szerokość pasa drogowego miejscowo zawężona ze względu na istniejące
21KDD	D – projektowana	12,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
22KDD	D – istniejąca ul. Chopina	9,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa szerokość pasa drogowego miejscowo zawężona ze względu na istniejące
23KDD	D – istniejące ul. Zachodnia ul. Kwiatowa ul. Osiedlowa	10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
25KDD			
26KDD			
27KDD	D – istniejąca ul. Kajewska	12,0 -15,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
28KDD	D – istniejąca-projektowana ul. Różana istniejąca-projektowana ul. Wierzbowa istniejąca ul. Zielona	10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
29KDD			
30KDD			
31KDD	D – istniejąca do ośrodka wypoczynkowego i plaży	min. 10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa
32KDD	D – istniejąca ul. Kubaszewskiego	7,0 -10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa zawężona ze względu na istniejący park
33KDD	D – istniejąca	10,0 m	1/2 – jednojezdniowa, dwupasowa

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, pkt 2, plan ustala lokalizację urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej i zieleni, jako przeznaczenie uzupełniające.

3. Dla dróg nie wyznaczonych w planie liniami rozgraniczającymi - dojazdy do gruntów rolnych i leśnych, szerokość pasa terenu przeznaczonego dla ruchu pojazdów i pieszych, wolnego od zabudowy, winna być dostosowana do potrzeb, nie powinna być mniejsza niż 5,0 m.

4. Plan ustala, iż wszystkie drogi wyszczególnione na rysunku planu i w tabeli zarówno w zakresie modernizacji czy realizacji stanowią inwestycje celu publicznego.

5. Plan ustala powiązanie komunikacyjne terenu opracowania z układem komunikacyjnym zewnętrznym wyższej rangi poprzez drogę krajową nr 12.

6. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających drogi, plan zakazuje lokalizację nowych budynków i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego; dopuszcza się lokalizację zieleni, urządzeń komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu, a w szczególności: przystanków komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, parkingów, urządzeń związanych z utrzymaniem i eksploatacją tras oraz urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg.

7. Plan ustala następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów:

1) w terenach o funkcji użyteczności publicznej minimum:

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 20 m² powierzchni użytkowej;
- dla zakładów produkcyjno – usługowych – 40 miejsc na 100 zatrudnionych;
- dla obiektów gastronomii – jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie;
- dla obiektów hotelowych – jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe;
- dla obiektów obsługi finansowej - 7 stanowisk na każde 100 m² powierzchni użytkowej;
- sale widowiskowe – 30 miejsc na 100 użytkowników (widzów);
- dla pozostałych obiektów użyteczności publicznej – dwa stanowiska na każdy obiekt a ponadto jedno stanowisko na każde 100 m² powierzchni użytkowej;

2) w terenach o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla jednego budynku - 2 stanowiska.

8. Plan wyznacza tereny ciągów pieszych, oznaczony na rysunku planu symbolem od 1KP do 7KP o szerokości w istniejącej granicy działki lub określonej na rysunkach planu z przeznaczenie dla ruchu pieszego i rowerowego.

9. Plan wyznacza tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDW do 4KDW o szerokości w liniach rozgraniczających określonymi na rysunku planu.

10. Przebieg ścieżki rowerowej zgodnie z rysunkiem planu.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

§79. 1. Zaopatrzenie terenów w media techniczne poprzez istniejący, rozbudowywany i projektowany system uzbrojenia, na warunkach określonych poprzez właściwego dla danej sieci (systemu) zarządcę.

2. Zachowanie w liniach rozgraniczających ulic, istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu, z możliwością ich rozbudowy lub przebudowy, ze względu na stan techniczny lub na kolizję z uzbrojeniem liniowym istniejącym.

3. Lokalizacja projektowanych urządzeń liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów, z wyjątkiem przyłączy dla budynków i posesji, w liniach rozgraniczających ulic, przy zachowaniu wzajemnych, normatywnych odległości do przepisów odrębnych. Plan dopuszcza wyjątkowo lokalizację sieci uzbrojenia w terenach przeznaczonych pod zabudowę lub terenach rolnych, w przypadku gdy nie ma możliwości zlokalizowania sieci w pasie drogowym lub są trudne warunki terenowe.

4. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy kontenerowe stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, na całym obszarze objętym planem, pod warunkiem, że uciążliwość tych urządzeń nie będzie wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

5. Przyłączeniowe szafki gazowe i energetyczne należy lokalizować w ogrodzeniu zlokalizowanym z przestrzenią dróg/ulic zapewniając do nich bezpośredni dostęp.

§80. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala:

- 1) zaopatrzenie z istniejącej gminnej sieci wodociągowej i poprzez jej rozbudowę;
- 2) plan ustala konieczność wyposażenia (projektowanej i rozbudowywanej) sieci wodociągowej w hydranty p. poż. zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) w celu zapewnienia pewności dostępu wody na całym obszarze sieć wodociagową należy projektować zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych.

§81. 1. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych plan ustala:

- 1) docelowo odprowadzanie ścieków bytowo - gospodarczych do sieci kanalizacji komunalnej i unieszkodliwianie ich na oczyszczalni komunalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Gołuchowie;
- 2) obowiązek podłączenia wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
- 3) w terenach położonych w jednostce planistycznej G2, do czasu wyposażenia obszaru w sieć kanalizacji zbiorczej, plan dopuszcza stosowanie czasowo atestowanych szczelnych zbiorników bezodpływowych z obowiązkiem okresowego wywozu zgromadzonych nieczystości do punktu zlewnego, po wybudowaniu sieci obowiązek podłączenia budynków o funkcji podstawowej;
- 4) zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

2. Dla zakładów produkcyjnych istniejących i projektowanych na terenie opracowania plan ustala obowiązek podczyszczania ścieków technologicznych, na terenie zakładu, do parametrów określonych przepisami odrębnymi, przed wywozem zgromadzonych nieczystości do punktu zlewnego lub odprowadzeniem tych ścieków do kanalizacji komunalnej (grupowej).

§82. 1. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych plan ustala:

- 1) wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo na teren własnej działki lub do lokalnych systemów kanalizacji deszczowej, przy czym w przypadku wykorzystania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (od 20% do 40%) w terenie działki budowlanej należy przyjąć rozwiązania pozwalające na zagospodarowanie wód we własnym zakresie, wykluczające zalewanie sąsiednich nieruchomości;
- 2) nakaz kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem powierzchniowym wód opadowych na teren poza granicami własności;
- 3) wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, z terenów dróg, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.
- 4) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w pkt 3 mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczenia.

2. Plan ustala docelowo budowę kanalizacji deszczowej.

§83. 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala:

- 1) zasilanie w energię elektryczną z sieci napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia.

Bezpośredni dosył energii elektrycznej do odbiorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia;

- 2) budowę i przebudowę sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych dokonywaną w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym;
- 3) budowę liniowych odcinków sieci niskiego i średniego napięcia w liniach rozgraniczających ulic,
- 4) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych SN/nn poza liniami rozgraniczającymi ulic, w terenach przeznaczonych pod zabudowę. Dla usytuowania stacji transformatorowych i innych urządzeń elektroenergetycznych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy.

2. Plan dopuszcza realizację stacji transformatorowych słupowych w liniach rozgraniczających ulic oraz przebieg sieci elektroenergetycznej poza liniami rozgraniczającymi ulic.

3. Plan ustala budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych prowadzoną w oparciu o warunki przyłączenia i umowy przyłączeniowe zawierane przez właściwy zakład energetyczny, z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci. Ilość i lokalizacja stacji transformatorowych SN/nn wynikać będzie ze zgłoszenia zapotrzebowania na moc przez nowobudowane obiekty.

4. Dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym. Sposób i warunki przebudowy sieci określi właściwy zakład energetyczny.

- a) koszty związane z przebudową tych urządzeń poniosą podmioty wchodzące w kolizję.
- b) w przypadku konieczności budowy stacji transformatorowych na terenie objętym niniejszym planem, przedsiębiorstwo energetyczne wskaże miejsca pod ich budowę. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie mogło pozyskać wskazanego gruntu dla potrzeb budowy stacji transformatorowych, nowe miejsce wskaże Urząd Gminy w Gołuchowie.

5. Plan dopuszcza, po wykonaniu koncepcji zasilania, po wcześniejszym uzgodnieniu za pośrednictwem gminy na etapie pozwolenia na budowę z właściwym Zakładem Energetycznym, lokalizowanie stacji transformatorowych 15/0,4 kV wewnętrznych na wydzielonych działkach na terenach przeznaczonych pod zabudowę, przy linii rozgraniczającej ulic.

§84. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny plan ustala:

- 1) zaopatrzenie w gaz ziemny grupy E/GZ-50 jest możliwe z sieci gazociągów średniego ciśnienia. Przyłączanie nowych odbiorców do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach zawartych w obowiązującym Prawie Energetycznym po każdorazowym uzgodnieniu z właściwym zakładem gazowniczym i będzie zależało od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia;
- 2) w pasach drogowych rezerwacje terenu pod lokalizację sieci gazowej;

- 3) zasady budowy gazociągów w ulicach muszą być zgodne z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem określającym warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;

2. Dostawa gazu dla nowych odbiorców będzie możliwa o ile zostaną spełnione kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte odpowiednie porozumienia z odbiorcami;

3. Do czasu wybudowania sieci gazowej, plan dopuszcza zaopatrzenie w gaz z butli lub zbiorników lokalizowanych w granicach działki inwestora,

4. Dla gazociągu wysokiego ciśnienia plan ustala podstawowe odległości od obiektów terenowych:

- a) dla budynków mieszkalnych zabudowy jedno – i wielorodzinnej odległość podstawowa od gazociągu wynosi – 20m;
- b) dla budynków wolnostojących niemieszkalnych (np. stodoły, szopy, garaże) – 15m.

5. W przypadku planów lokalizowania obiektów budowlanych względem istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 w odległości mniejszej niż maksymalna czyli 35m zachodzi konieczność szczegółowego uzgadniania zbliżeń, kolizji oraz ingerencji w w/w odległości z OGP „Gaz – System” Spółka z o.o. Oddział w Poznaniu, oraz konieczność ścisłego nadzoru przedstawiciela Oddziału nad pracami budowlanymi w tej strefie.

§85. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej, plan ustala zaopatrzenie z lokalnych źródeł ciepła wbudowanych lub wolnostojących z obowiązkiem stosowania technologii i paliw ekologicznych.

§86. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej plan ustala:

- 1) budowę sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczających ulic, na warunkach określonych przez gestora sieci, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi;
- 2) obsługę abonentów za pośrednictwem indywidualnych przyłączy, na warunkach określonych przez dowolnego operatora telekomunikacyjnego;
- 3) Istniejącą sieć teletechniczna w miejscach kolizji z projektowanym układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą techniczną należy budować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- 4) Na etapie projektu budowlanego opracowany projekt techniczny podlega zatwierdzeniu przez TP Obszar Sieci w Kaliszu.

2. Plan dopuszcza przebieg istniejących kabli telekomunikacyjnych doziemnych i linii telefonicznych napowietrznych, poza liniami rozgraniczającymi ulic.

§87. W zakresie usuwania nieczystości stałych plan ustala selekcję i gromadzenie odpadów i nieczystości stałych w wyznaczonych na działkach lub zespołach działek w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym przez gminę.

§88. W zakresie radiokomunikacji i teletransmisji plan ustala zasady ochrony pasa radiolinii o szerokości 500 m, przebiegającego przez Gołuchów. W strefie radiolinii (po 250 m na stronę od osi wiązki) realizacja nowych obiektów budowlanych o wysokości powyżej 20 m wymaga uzgodnienia z Zakładem Radiokomunikacji i Teletransmisji w Poznaniu.

DZIAŁ IX

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§89. Utrzymuje się prawo właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych zmianą przeznaczenia do kontynuowania dotychczasowego użytkowania do czasu przystąpienia do zagospodarowania tych terenów zgodnie z ustaleniami planu.

DZIAŁ X

Ustalenia przejściowe i końcowe


§90. Wartość stawki procentowej, powstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się w wysokości 30%.

§91. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§92. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Jan Sobczak*

Schemat podziału załącznika graficznego Nr 1 do uchwały - rysunek planu



1



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANI GOŁUCHÓW

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1

OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE

	GRANICE MIEJSCOWOŚCI GOŁUCHÓW - GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO USTALENIAMI PLANU
	GRANICE JEDNOSTEK PLANISTYCZNYCH - G1; G2; G3; G4;
	GRANICE OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU MIEJSCOWEGO
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU I RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
	GRANICE TERENÓW ZMELIOROWANYCH
	STREFA CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

PRZEZNACZENIE TERENÓW

	TERENY ROLNICZE
	TERENY ROLNICZE - ŁĄKI, PASTWISKA
	TERENY LASÓW
	RZĘKI I CIEKI WODNE
	ORIENTACYJNY ZASIĘG PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH


1KDGP	- TEREN DROGI GŁÓWNEJ - PRZYSPIESZONEJ
1KDL	
5KDL	- TERENY DRÓG LOKALNYCH
11KDL	
12KDL	
33KDD	- TERENY DRÓG DOJAZDOWYCH
	ŚCIEŻKA ROWEROWA



2

IA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI

SKALA LINIOWA SKALA 1:5 000



3


ISTNIEJĄCE PASY DROGOWE

NINIEJSZY RYSUNEK PLANU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XIII/471/2007
RADY Gminy GOLUCHÓW Z DNIA 21 XI 2007 r.
W OPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI GOLUCHÓW

PPP

PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
ARCHITEKCI T. BRZOZOWSKA, A. TOMCZAK SP. z o.o.
53-629 Łódź, Rybnego 10/117B tel. 42 200 25 19, 42 200 25 11
fax 42 200 25 12

GŁÓWNY AUTOR PROJEKTU PLANU
mgr inż. arch. TERESA BRZOZOWSKA
CZŁONEK OKRĘGOWEJ IZBY URBANISTÓW
W WARSZAWIE WA-017



3


ISTNIEJĄCE PASY DROGOWE


NINIEJSZY RYSUNEK PLANU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XLIII/971/2001
RADY Gminy GÓŁCZOWÓW Z DNIA 12.12.2001 R.
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSKOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI GÓŁCZÓW

PPP

PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
ARCHITEKCI T. BRZÓZOWSKA, A. TOMCZAK SP. P.
93-109 600 PPOŁYBISZEWSKIEGO 15/117B TEL. 42 299 25 10 FAX 42 299 25 12


GLÓWNY AUTOR PROJEKTU PLANU
MGR INŻ. ARCH. TERESA BRZÓZOWSKA
CZŁONEK OKRĘGOWEJ IZBY URBANISTÓW
W WARSZAWIE WA-017





[illegible]

1




MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI **GOŁUCHÓW**

SKALA OPRACOWANI

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 2




2



WANIA 1 : 2000

SKALA LINIOWA
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100








1	2
1	2
1	2
1	2


PRZEPISY WYKONCZAJĄCE

[illegible]


















**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI GOŁUCHÓW
JEDNOSTKA PALNISTYCZNA G4 SKALA 1:2000**

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 5



Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/97/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 listopada 2007 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY GOŁUCHÓW O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI GOŁUCHÓW, WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 6 SIERPNIA 2007 R. DO 28 SIERPNIA 2007 R.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) Rada Gminy Gołuchów rozstrzyga, co następuje:

§1. Uwaga wniesiona przez PBE ELBUD POZNAŃ S.A.:

treść uwagi: PBE ELBUD, działając z upoważnienia inwestora tj. Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. wniosła o zamieszczenie w opracowywanym miejscowym planie zapisu dopuszczającego lokalizację na działce nr 172 (teren R) stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA GSM.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w całości.

uzasadnienie: działka nr 172 położona jest w terenach rolnych miejscowości Gołuchów, pokazanych na rysunku planu nr 1, w skali 1:5.000. Oznacza to, że w ustaleniach planu tereny te miały do tej pory przeznaczenie rolnicze, bez prawa zabudowy.

Wprowadzenie na teren działki zabudowy w formie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej wiązałoby się z koniecznością: przygotowania nowej mapy zasadniczej dla działki nr 172, przygotowania nowego załącznika graficznego do projektu planu dla działki nr 172, opracowanego w skali 1:2.000, ponownego uzyskania zgody, (w tym wypadku Marszałka – grunty klasy IV), na przeznaczenie terenu rolnego na cele nierolnicze oraz ponownienia procedury uzgodnienia planu i wyłożenia do publicznego wglądu. Wójt uznał, że korzystniej będzie wykonać nowy plan dla terenu działki nr 172, niż cofać procedurę obecnego projektu planu do samego początku.

§2. Uwaga wniesiona przez P. Włodzimierza Grabarkę:

treść uwagi: wnosi o przeznaczenie działek nr 174/1 i 174/2 (teren R) pod zabudowę mieszkaniową.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w całości.

uzasadnienie: postulowane w uwadze przeznaczenie przedmiotowych nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową byłoby niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów - działki nr 174/1 i 174/2 położone są, zgodnie z obowiązującym studium w terenach rolniczych, wyłączonych z zabudowy.

§3. Uwaga wniesiona przez P. Marka Kania:

treść uwagi:

- 1) wnosi o zmianę przeznaczenia działek 586/11 i 586/14 (teren 2R) i wprowadzenie na omawiany teren zapisów umożliwiających realizację zabudowy zagrodowej, w ramach której może być realizowany budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczo-garażowy dla potrzeb funkcjo-

nowania gospodarstwa indywidualnego ukierunkowanego na uprawę drzew i krzewów;

- 2) uwaga do przeprowadzanej procedury formalno-prawnej przy sporządzaniu przedmiotowego planu – zdaniem wnoszącego naruszono porządek prawny procedury planistycznej oraz nie uzgodniono ani nie opiniowano zmiany bezprawnie wprowadzonej do projektu planu na działkach 586/11 i 586/14 (teren 2R);
- 3) uwaga wskazująca tereny które dopuszczają możliwość zabudowy mieszkaniowej (wschodnia strona ul. Kopczyńskiego – od strony cieką Ciemna), a które nie są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ze wskazaniem na nierówne traktowanie w kontekście obowiązującego prawa, oraz ogólne zarzuty niezgodności projektu z dokumentem studium,
 - wskazanie terenu wyznaczonego w projekcie planu w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Kultury Leśnej oraz założenia palacowo-parkowego ze wskazaniem iż teren działek 586/11 i 586/14 byłby kontynuacją zaistniałej zabudowy

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w części.

uzasadnienie:

- 1) Działki nr 586/11 i 586/14, zgodnie zapisem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów” znajdują się w terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej - grunty rolne kl. II – IV chronione wyłączone z zabudowy z wyjątkiem terenów przeznaczonych na przestrzenny rozwój jednostek osadniczych.

Interpretacja zapisów „Studium...” składającego uwagę, w odniesieniu jedynie do oznaczeń rysunkowych traktuje dokument studium w oderwaniu od szczegółowej analizy zapisów przedmiotowej uchwały oraz analiz i inwentaryzacji której wymaga dokument miejscowego planu jak i różnej skali której dotyczą oba dokumenty.

„Studium...” nie nakazuje zabudowania gruntów kl. II - IV, a wskazuje jedynie na możliwości rolniczego wykorzystania terenu, z wyraźnym zapisem, iż grunty chronione wyłączone są z zabudowy w celu ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej w odniesieniu do zwartych, rozległych kompleksów dobrych gleb. Kierunek nałożonej ochrony wynika więc z określonego stanu faktycznego, a wyjątki mogą stanowić tereny przeznaczone na rozwój przestrzenny jednostek osadniczych. Działki nr 586/11 oraz 586/14 (obręb Gołuchów) wchodzące w zwarty kompleks dobrych gleb (grunty kl. III) w projekcie planu nie zostały

przeznaczone na rozwój przestrzenny jednostek osadniczych.

„Studium” m. in. wyznacza i klasyfikuje poszczególne tereny nadając im określone funkcje, stanowiące kierunki podczas sporządzania miejscowych planów. „Studium” dla gminy Gołuchów wyraźnie określa obszary zabudowane, obszary wyłączone z zabudowy, ale również obszary które mogą być przeznaczone pod zabudowę. Grunty rolne kl. II – IV chronione, zaliczone zostały do obszarów, które wyłączone są z zabudowy, a wyjątek stanowią mogą tereny przeznaczone na przestrzenny rozwój jednostek osadniczych. Wyjątek dla obszarów na terenach wyłączonych z zabudowy wymaga więc szczególnego uzasadnienia, by zabudowa na takich obszarach mogła zostać wprowadzona, a nie odwrotnie.

Polityka przestrzenna na obszarze miejscowości Gołuchów ma na celu centralizację zamierzeń inwestycyjnych (rezygnację z rozproszenia zabudowy) oraz szczególną dbałość o walory historyczno - kulturowe, krajobrazowe i turystyczne tej części miejscowości, związane z lokalizacją na terenie Gołuchowa zamku Czartoryskich, parku Arboretum, Muzeum Leśnictwa, pokazowej zagrody zwierząt i wszystkich innych obiektów dydaktycznych i pomocniczych. Z uwagi na wyżej wymienione walory, skłania się do zachowania istniejących przestrzeni i funkcji, by harmonizować i nie naruszyć istniejącej struktury.

Ponadto ważnym powodem dla rezygnacji z lokalizacji w tym rejonie zabudowy mieszkaniowej jest bezpośrednie sąsiedztwo gminnej oczyszczalni ścieków. Lokalizacja inwestycji celu publicznego o takim charakterze wymusza określone skutki i lokalizowana była na przedmiotowym terenie by w najmniejszym stopniu negatywnie wpływać na zabudowę mieszkaniową.

- 2) zarzut nie odnosi się bezpośrednio do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu i rozwiązań nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, a do procedury formalno - prawnej, która nie była przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu i podlega weryfikacji jedynie przez organ nadzorczy.

(Projekt planu po poprawkach wynikających z opinii i uzgodnień, a przed wyłożeniem do publicznego wglądu został przekazany Radzie Gminy, aby mogła przekazać swoją opinię. W wyniku analizy zasadności zagospodarowania rozproszonych siedlisk w miejscowości Gołuchów postanowiono zrezygnować z możliwości zabudowy działek 586/11 i 586/14. Zmiany wprowadzane do projektu planu wymagają uzgodnień w odpowiednim zakresie. Zakres wprowadzonej zmiany dla przedmiotowych działek zgodnie z art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) takich uzgodnień nie wymaga.)

- 3) z uwagi na wskazaną faktyczną niezgodność terenów przeznaczonych pod zabudowę (przy ul. Kopczyńskiego - od strony cieku Ciemna) ze „Studium...”, tereny te zostaną wyłączone z zabudowy w zakresie możliwym do wykonania z uwagi na uzyskane już ostateczne decyzje - pozwo-

lenia na budowę. Ponadto rozstrzygając, w związku z ogólnymi uwagami wynikającymi z niezgodności projektu planu ze studium dla innych, niewymienionych konkretnie w uwadze terenów, projekt planu został zweryfikowany pod względem zgodności ze studium, wprowadzone zostały zmiany, a projekt poddany zostanie stosownej procedurze wynikającej z art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.).

W terenie oznaczonym symbolem 1RM/Ut dopuszcza się lokalizację gospodarstwa agroturystycznego, przy czym budynek mieszkalny przyszłego właściciela tego gospodarstwa już w tym terenie istnieje, a samo gospodarstwo sąsiadować będzie bezpośrednio z terenami wykorzystywanymi dla celów turystycznych, tworząc cały kompleks podobnych usług.

§4. Uwaga wniesiona przez P. Pawła Kapalkę:

treść uwagi:

- 1) wnosi o zmianę przeznaczenia działki 586/4 (teren 2R) i wprowadzenie na omawiany teren zapisów umożliwiających realizację zabudowy zagrodowej, w ramach której może być realizowany budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczo-garażowy dla potrzeb funkcjonowania gospodarstwa indywidualnego ukierunkowanego na uprawę drzew i krzewów oraz pszczelarstwo;

uzasadnienie do uwagi:

- wskazanie terenu wyznaczonego w projekcie planu w bezpośrednim sąsiedztwie oraz sąsiedztwie parku ze wskazaniem iż teren działki 586/4 byłby kontynuacją zabudowy istniejącej jak i wyznaczonej w projekcie planu

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w całości.

uzasadnienie:

- 1) Działka nr 586/4, zgodnie zapisem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów” znajduje się w terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej - grunty rolne kl. II – IV chronione wyłączone z zabudowy z wyjątkiem terenów przeznaczonych na przestrzenny rozwój jednostek osadniczych.

Interpretacja zapisów „Studium...” składającego uwagę, w odniesieniu jedynie do oznaczeń rysunkowych traktuje dokument studium w oderwaniu od szczegółowej analizy zapisów przedmiotowej uchwały oraz analiz i inwentaryzacji której wymaga dokument miejscowego planu jak i różnej skali której dotyczą oba dokumenty.

„Studium...” nie nakazuje zabudowania gruntów kl. II - IV, a wskazuje jedynie na możliwości rolniczego wykorzystania terenu, z wyraźnym zapisem, iż grunty chronione wyłączone są z zabudowy w celu ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej w odniesieniu do zwartych, rozległych kompleksów dobrych gleb. Kierunek nałożonej ochrony wynika więc z określonego stanu faktycznego, a wyjątek mogą stanowić tereny przeznaczone na rozwój przestrzenny jednostek osadniczych. Działka nr 586/4 (obręb Gołuchów) wchodząca w zwarty kompleks dobrych gleb

(grunty kl. III) w projekcie planu nie została przeznaczona na rozwój przestrzenny jednostek osadniczych.

„Studium” m. in. wyznacza i klasyfikuje poszczególne tereny nadając im określone funkcje, stanowiące kierunki podczas sporządzania miejscowych planów. „Studium” dla gminy Gołuchów wyraźnie określa obszary zabudowane, obszary wyłączone z zabudowy, ale również obszary które mogą być przeznaczone pod zabudowę. Grunty rolne kl. II – IV chronione, zaliczone zostały do obszarów, które wyłączone są z zabudowy, a wyjątek stanowią mogące tereny przeznaczone na przestrzenny rozwój jednostek osadniczych. Wyjątek dla obszarów na terenach wyłączonych z zabudowy wymaga więc szczególnego uzasadnienia, by zabudowa na takich obszarach mogła zostać wprowadzona, a nie odwrotnie.

Polityka przestrzenna na obszarze miejscowości Gołuchów ma na celu centralizację zamierzeń inwestycyjnych (rezygnację z rozproszenia zabudowy) oraz szczególną dbałość o walory historyczno-kulturowe, krajobrazowe i turystyczne tej części miejscowości, związane z lokalizacją na terenie Gołuchowa zamku Czartoryskich, parku-Arbotum, Muzeum Leśnictwa, pokazowej zagrody zwierząt i wszystkich innych obiektów dydaktycznych i pomocniczych. Z uwagi na wyżej wymienione walory, skłania się do zachowania istniejących przestrzeni i funkcji, by harmonizować i nie naruszyć istniejącej struktury tej części wsi.

Ponadto ważnym powodem dla rezygnacji z lokalizacji w tym rejonie zabudowy mieszkaniowej jest bezpośrednie sąsiedztwo gminnej oczyszczalni ścieków. Lokalizacja inwestycji celu publicznego o takim charakterze wymusza określone skutki i lokalizowana była na przedmiotowym terenie by w najmniejszym stopniu negatywnie wpływać na zabudowę mieszkaniową.

W terenie wskazanym w uzasadnieniu uwagi, oznaczonym symbolem 1RM/Ut dopuszcza się lokalizację gospodar-

stwa agroturystycznego, przy czym budynek mieszkalny przyszłego właściciela tego gospodarstwa już w tym terenie istnieje, a samo gospodarstwo sąsiadować będzie bezpośrednio z terenami wykorzystywanymi dla celów turystycznych, tworząc cały kompleks podobnych usług. Inny przykład na który się powołano to istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa mieszkaniowa na którą uzyskano ostateczną decyzję - pozwolenie na budowę.

§5. Uwaga wniesiona przez P. Andrzeja Marka:

treść uwagi: wnosi o rozpatrzenie jego wniosku pod kątem nowych lokalizacji - przeznaczenie części działki nr 592 oraz działki nr 587/7 z przeznaczeniem pod działalność rekreacyjno-turystyczną (np. ośrodek jazdy konnej) oraz pod zabudowę „indywidualną”.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w całości.

uzasadnienie: P. Andrzej Marek dnia 22.12.2004 r. złożył wniosek do planu, w którym prosił o przeznaczenie części działki nr 592 o powierzchni ok. 1 ha na „działalność agroturystyczną i rekreacyjną o profilu jazdy konnej” (od strony ul. Biberona).

Część działki nr 587/7 i część działki 592 (od strony ul. Biberona) zgodnie zapisem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów” znajdują się w terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej - grunty rolne kl. II – IV chronione wyłączone z zabudowy z wyjątkiem terenów przeznaczonych na przestrzenny rozwój jednostek osadniczych. Postulowane w uwadze przeznaczenie przedmiotowych nieruchomości pod zabudowę „indywidualną” oraz turystyczno-rekreacyjną byłoby niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów. Wprowadzenie zabudowy pod działalność rekreacyjno-turystyczną możliwe jest na wprowadzonym już w projekcie planu terenie części działki nr 592 (1RM/Ut), gdyż jest to zgodne ze „Studium..” i koncentruje zabudowę o profilu usługi turystyki i rekreacji w jednym miejscu (przy terenie przeznaczonym pod budowę hotelu i przy budynku Pracy Twórczej).

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/97/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 listopada 2007 r.

ROZSTRZYGNĘCIE RADY GMINY GOŁUCHÓW O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI GOŁUCHÓW W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z ROZPATRZENIA UWAG, WYŁOŻONEGO W DNIACH OD 19 PAŹDZIERNIKA 2007 R. DO 8 LISTOPADA 2007 R.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) Rada Gminy Gołuchów rozstrzyga, co następuje:

§1. W ustawowym terminie po wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów do publicznego wglądu, w zakresie wynikającym z rozpatrzenia uwag, nie wniesiono uwag do projektu planu.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/97/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 listopada 2007 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY GOŁUCHÓW O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH
W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Gołuchów określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

§1. Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), zadania własne gminy.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1:

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi ustawą prawo

budowlane, ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą prawo ochrony środowiska.

2. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie określonych w §1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ujętych w niniejszym planie, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

§4. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w §1 realizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

30

UCHWAŁA Nr IX/62/2007 RADY GMINY CZERMIN

z dnia 28 listopada 2007 r.

**w sprawie ustalenia regulaminu zasad korzystania z parku będącego
częścią Zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Czermin**

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) Rada Gminy Czermin uchwala co następuje:

§1. Uchwała się Regulamin określający zasady korzystania z parku będącego częścią Zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Czermin, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czermin oraz umieszczeniu na terenie parku będącego częścią Zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Czermin

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Czermin
(-) Józef Libert

Załącznik
do Uchwały Nr IX/62/2007
Rady Gminy Czermin
z dnia 28 listopada 2007 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU W MIEJSCOWOŚCI CZERMINIE

Teren parku jest obiektem prawnie chronionym na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami). Nadzór konserwatorski nad parkiem sprawuje Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Administracją parku w imieniu Wójta Gminy Czermin zajmuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie.

Osoby odwiedzające park są zobowiązane do zachowania porządku oraz poszanowania roślinności i mienia.

W szczególności ZABRANIA SIĘ:

- 1) niszczenia, uszkodzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
- 2) zaśmiecania terenu parku,
- 3) niszczenia i przestawiania ławek, koszy, urządzeń zabawowych, budowli oraz siadania na oparciu ławek,
- 4) spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków o podobnym działaniu powodującym zaburzenia świadomości,
- 5) zabrania się korzystania z urządzeń zastawów zabawowych przez dzieci powyżej 12 lat,
- 6) jazdy na rowerach z wyjątkiem dzieci do lat 9 będących pod opieką osoby dorosłej,

- 7) palenia ognisk,
- 8) organizowania imprez bez zgody administratora,
- 9) wjazdu na teren parku wierzchem oraz wszelkimi pojazdami z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, służb technicznych i dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów tylko po uzyskaniu zgody od administratora,
- 10) powodowania hałasu a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora,
- 11) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych bez zgody administratora,
- 12) handlu i usług bez zezwolenia administratora,
- 13) umieszczania tablic, ogłoszeń i napisów bez zgody administratora,
- 14) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,
- 15) zabrania się kąpieli, łowienia ryb i zaśmiecania zbiornika wodnego.

Za niewłaściwe zachowanie się dzieci do lat 18 odpowiadają rodzice.

Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

31

UCHWAŁA Nr XV/106/2007 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podat-

ków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47, poz. 557) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. Nr 76, poz. 813) uchwała się, co następuje:

§1. Określa się stawki podatku od środków transportowych na 2008 rok:

- 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) od autobusu zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§3. Traci moc uchwała Nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała Nr III/22/2006 Rady Miejskiej, w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/106/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 listopada 2007 r.

**STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CAŁKOWITEJ POJAZDU POWYŻEJ 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON**

Lp.	Dopuszczalna masa całkowita	Stawka podatku od samochodu ciężarowego			
		Rok produkcji do 2000 roku włącznie		Rok produkcji od 2001 roku	
		Wyposażone w katalizator spalin	Nie wyposażone w katalizator	Wyposażone w katalizator spalin	Nie wyposażone w katalizator
1.	Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie	401,00 zł	467,00 zł	533,00 zł	600,00 zł
2.	Powyżej 5,5 do 9 t włącznie	668,00 zł	778,00 zł	890,00 zł	1.001,00 zł
3.	Powyżej 9 t do poniżej 12 t	801,00 zł	935,00 zł	1.068,00 zł	1.202,00 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/106/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 listopada 2007 r.

**STAWKI PODATKU DA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita		Stawka podatku	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	13	1.239,00 zł	1.299,00 zł
13	14	1.299,00 zł	1.418,00 zł
14	15	1.418,00 zł	1.494,00 zł
15		1.494,00 zł	1.817,00 zł
Trzy osie			
12	17	1.299,00 zł	1.353,00 zł
17	19	1.353,00 zł	1.472,00 zł
19	21	1.472,00 zł	1.547,00 zł
21	23	1.547,00 zł	1.710,00 zł
23	25	1.710,00 zł	1.981,00 zł
25		1.710,00 zł	1.981,00 zł
Cztery osie i więcej			
12	25	1.547,00 zł	1.547,00 zł
25	27	1.547,00 zł	1.732,00 zł
27	29	1.732,00 zł	2.013,00 zł
29	31	2.013,00 zł	2.583,00 zł
31		2.013,00 zł	2.583,00 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/106/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 listopada 2007 r.

**STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIOŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO UŻYWKANIA ŁĄCZNI E Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW OD 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON**

Lp.	Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych			
		Rok produkcji do 2000 roku		Rok produkcji od 2001 roku	
		Wyposażone w katalizator spalin	Nie wyposażone w katalizator spalin	Wyposażone w katalizator spalin	Nie wyposażone w katalizator spalin
1.	Od 3,5 t i poniżej 12 t	901,00 zł	1.052,00 zł	1.202,00 zł	1.352,00 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV/106/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 listopada 2007 r.

**STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON:**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodł. + naczepa Ciągnik balast. + naczepa (w tonach)		Stawka podatku	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	957,00 zł	974,00 zł
18	25	1.083,00 zł	1.179,00 zł
25	31	1.222,00 zł	1.385,00 zł
31		1.624,00 zł	1.996,00 zł
Trzy osie i więcej			
12	40	1.537,00 zł	1.864,00 zł
40		2.045,00 zł	2.583,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XV/106/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Lp.	Dopuszczalna masa całkowita	Stawka podatku od przyczep i naczep	
		Rok produkcji do 2000 roku włącznie	Rok produkcji do 2001 roku
1.	Od 7 ton i poniżej 12 ton	807,00 zł	1.069,00 zł

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XV/106/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	758,00 zł	769,00 zł
18	25	845,00 zł	909,00 zł
25		909,00 zł	1.017,00 zł

Dwie osie			
12	28	855,00 zł	898,00 zł
28	33	1.039,00 zł	1.158,00 zł
33	38	1.158,00 zł	1.396,00 zł
38		1.494,00 zł	1.839,00 zł
Trzy osie i więcej			
12	38	1.071,00 zł	1.191,00 zł
38		1.395,00 zł	1.559,00 zł

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XV/106/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 listopada 2007 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW

Lp.	Liczba miejsc do siedzenia	Rok produkcji do 2000 roku włącznie		Rok produkcji od 2001 roku	
		katalizator	bez kataliz.	katalizator	bez kataliz.
1.	Do mniej niż 30 miejsc	935,00 zł	1.090,00 zł	1.246,00 zł	1.401,00 zł
2.	Równej lub wyższej niż 30 miejsc	1.181,00 zł	1.380,00 zł	1.580,00 zł	1.770,00 zł

32

UCHWAŁA Nr VIII/48/07 RADY GMINY W CZAJKOWIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie zasad polityki czynszowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Czajków uchwala, co następuje:

§1. Ustala się zasady polityki czynszowej, które stanowić będą element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§2. 1. Najemcy lokali opłacają czynsz według stawek miesięcznych za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

2. Podstawową stawkę czynszu za 1 m² lokalu mieszkalnego ustala Wójt Gminy.

3. Lokator oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczenia związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od

właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru nieczystości płynnych w wypadku, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

§3. Czynsz za lokale mieszkalne i zamienne opłacają lokatorzy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§4. 1. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnemu i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania.

2. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

§5. Zamiana lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami wymaga ich porozumienia oraz uzyskania zgody właścicieli lokali.

§6. Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

§7. 1. Jeśli wynajmujący dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na czynsz, może podwyższyć stawkę czynszu w czasie trwania stosunku najmu.

2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się.

3. Przed zmianą umowy najmu zamieniającą wysokość czynszu należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.

§8. Czynsz najmu płacony jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany przez niego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formę.

§9. W razie wygaśnięcia stosunku najmu najemca zobowiązany jest do opuszczenia lokalu wraz ze wszystkimi zamieszkującymi z nim osobami.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czajków.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Czajkowie
(-) Andrzej Puchała

33

UCHWAŁA Nr XVI/245/2007 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/480/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 67, poz. 2023 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §8 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

„4. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.”,

2) w §8 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

„5. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

- 1) do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,
- 2) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku.”,

3) §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasilek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kalisza
(-) Adela Przybył

34

UCHWAŁA Nr XVI/246/2007 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz - na 2008 r.”.

Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) uchwala się, co następuje

§1. Ustala się „Regulamin wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko-

łach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz - na 2008 r.”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§3. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kalisza
(-) *Adela Przybył*

Załącznik
do Uchwały Nr XVI/246/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 listopada 2007 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PRYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KALISZ - NA 2008 R.”.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach policealnych, placówkach oświatowo - wychowawczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Kalisz.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

- 1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
 - a) za wysługę lat,
 - b) motywacyjnego,
 - c) funkcyjnego,
 - d) za warunki pracy,

- 2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
- 3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
- 4) tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu bez bliższego określenia jest mowa o:

- 1) Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz - na 2008 r.
- 2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
- 3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),

- 4) organie prowadzącym - rozumie się przez to Miasto Kalisz,
- 5) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę (zespół szkół), gimnazjum lub placówkę (zespół placówek), dla której organem prowadzącym jest Miasto Kalisz,
- 6) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,
- 7) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,
- 8) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
- 9) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
- 10) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,
- 11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa §1 ust. 1 rozporządzenia,
- 12) pracodawcy – rozumie się przez to szkołę,
- 13) nagrodzie organu prowadzącego – rozumie się przez to nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza.

ROZDZIAŁ II

Dodatek za wysługę lat

§3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, §7 rozporządzenia i na warunkach określonych w §4 Regulaminu.

§4. Dodatek przysługuje:

- 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
- 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach o jakich mowa w §30 określa:

- 1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
 - 2) dyrektorowi - Prezydent Miasta Kalisza.
4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ III

Dodatek motywacyjny

§5. Ogólne warunki przyznawania dodatku określają §6 rozporządzenia i §6 – 10 Regulaminu.

§6. Prawo do dodatku motywacyjnego przysługuje nauczycielom, których okres zatrudnienia w danej szkole wynosi co najmniej 4 miesiące.

2. Ustala się następujące kryteria przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego:

- 1) W zakresie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
 - a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami, efektami egzaminów, sprawdzianów oraz sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,
 - b) stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,
 - c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,
 - d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,
 - e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
 - f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
 - g) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.
- 2) Wysoka jakość pracy, związana także z powierzonym stanowiskiem kierowniczym (z wyłączeniem dyrektora szkoły), dodatkowym zadaniem lub zajęciem, polegająca na:
 - a) systematycznym i efektywnym przygotowaniu do przydzielonych obowiązków,
 - b) podnoszeniu umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,
 - c) prezentowaniu swego dorobku pedagogicznego,
 - d) opracowywaniu publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,
 - e) wzbogacaniu własnego warsztatu pracy,
 - f) dbałości o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,

- g) prawidłowym prowadzeniu dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
 - h) rzetelnym i terminowym wywiązywanie się z poleceń służbowych,
 - i) przestrzeganiu dyscypliny pracy.
- 3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela poprzez:
- a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
 - b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
 - c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
 - d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§7. 1. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Prezydent Miasta Kalisza, na podstawie kryteriów i zasad określonych Zarządzeniem Prezydenta.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega uzgodnieniu z międzyzakładowymi strukturami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli na terenie Miasta Kalisza.

§8. 1. Ustala się łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w wymiarze, co najmniej 1/2 etatu w danej szkole, z wyłączeniem wynagrodzenia dyrektora szkoły.

2. Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół ustala się w wysokości 15% kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze.

3. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych szkole środków finansowych.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony:

- od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.;
- od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela pełnozatrudnionego stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość nie może przekroczyć 20%.

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość nie może przekroczyć 30%.

7. W ramach planu finansowego jednostki dyrektor, oprócz środków określonych w §8 ust. 1 przeznacza środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli uczestniczących w pracy komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości czy też egzaminu z przygotowania zawodowego.

8. Za udział w pracach komisji egzaminacyjnych, o których mowa w §8 ust. 7, dyrektor przyznaje nauczycielowi dodatek w wysokości 15 zł za 1 godzinę zegarową.

§9. 1. Dodatek motywacyjny, w formach o jakich mowa w §30 przyznaje:

- 1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w §6 ust. 2 dyrektor szkoły,
- 2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w §7 Prezydent Miasta Kalisza.

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

4. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli następuje w oparciu o szczegółowe zasady ustalone przez dyrektora szkoły w formie regulaminu, który podlega uzgodnieniu z zakładowymi strukturami związków zawodowych nauczycieli.

5. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

7. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.

§10. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:

- 1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
- 2) w okresie przybywania w stanie nieczynnym,
- 3) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- 4) w okresach, w których nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

ROZDZIAŁ IV

Dodatek funkcyjny

§11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:

- 1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego,
- 2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji:
 - a) opiekuna stażu,
 - b) doradcy metodycznego.

§12. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w §11 ust. 1 i 2 określa poniższa tabela.

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

L.p.	Stanowisko kierownicze	Miesięcznie w zł
1.	Przedszkola:	
	a) dyrektor przedszkola do 4 oddziałów	250 - 500
	b) dyrektor przedszkola 5 i więcej oddziałów	270 - 700
	c) wicedyrektor	150 - 400
2.	Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:	
	a) dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej	
	- do 12 oddziałów	400 - 900
	- 13 – 24 oddziały	500 - 1100
	- 25 i więcej oddziałów	600 - 1400
	b) dyrektor szkoły muzycznej	500 - 1000
	c) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)	300 - 700
3.	Inne placówki:	
	a) dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego	300 - 1000
	b) dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego	300 - 1000
	c) dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury	200 - 700
	d) dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200 - 600
	e) kierownik szkolnego schroniska młodzieżowego	150 - 300
	f) wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego	200 - 500
	g) wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200 - 400
	h) wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego	200 - 400
	i) dyrektor Domu Dziecka	300 - 800
	j) wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury	150 - 300
4.	Kierownik świetlicy szkolnej	100 - 300
	Kierownik sekcji w szkole muzycznej	100 - 300
5.	Bursy i internaty:	
	a) dyrektor bursy	250 - 500
	b) kierownik internatu	150 - 400
	c) wicedyrektor bursy	100 - 300
6.	Warsztaty szkolne:	
	1) kierownik	200 - 400
	2) z-ca kierownika	100 - 200
	3) kierownik praktycznej nauki zawodu	100 - 400
7.	Wychowawstwo klasy	80 - 100
	Wychowawstwo oddziału przedszkolnego	30 - 40
8.	Sprawowanie funkcji:	
	1) doradcy metodycznego	150 - 500
	2) opiekuna stażu	40 - 50

§13. 1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

§14. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §11 ust. 1 uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, zmianowość, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, a w szczególności:

1) wielkość szkoły, a w tym:

- liczbę uczniów,
- liczbę oddziałów,
- zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),
- ilość budynków i ich lokalizacja,

2) warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, a w szczególności:

- wyposażenie w pomoce dydaktyczne,
- stan bazy dydaktycznej,
- liczbę stanowisk kierowniczych,
- wieloprofilowość kształcenia,
- posiadanie internatu - ilość mieszkańców,

§15. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w §11 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna stażu lub doradcy metodycznego), a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w §11 ust. 1 i 2, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie stanu nieczynnego, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§16. 1. Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa w §30, przyznaje:

- 1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
- 2) dyrektorowi szkoły - Prezydent Miasta Kalisza,

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ V

Dodatek za warunki pracy

§17. 1. Nauczycielom pracującym w warunkach trudnych lub uciążliwych przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, §8 i §9 rozporządzenia i na warunkach określonych w §18 i §19 Regulaminu.

2. Wysokość dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy dla nauczycieli określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§18. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych warunkach określa §8 rozporządzenia.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone, jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

3. Dodatek za trudne warunki pracy, o których mowa w ust. 2 wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar godzin oraz gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar godzin.

4. Nauczycielowi realizującemu w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru godzin lub zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, dodatek wypłaca się pro-

porcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w trudnych warunkach.

§19. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach uciążliwych określa §9 rozporządzenia.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi, który w danym miesiącu przepracował co najmniej 40 godzin w warunkach określonych w ust. 1. Dodatek nie ulega podwyższeniu chociażby nauczyciele przepracowali w warunkach uciążliwych więcej niż 40 godzin tygodniowo.

3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych nie przysługuje w okresie niewykonywania pracy, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.

4. Dodatek za warunki pracy przysługuje za dni usprawiedliwionej nieobecności:

- 1) opieki nad dzieckiem,
- 2) urlopu okolicznościowego określonego przepisami prawa pracy,
- 3) urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielom w celu kształcenia i doksztalcania,
- 4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.

5. Uciążliwe warunki pracy należy określić w oparciu o:

- 1) orzeczenie do kształcenia specjalnego,
- 2) orzeczenie niepełnosprawności, które zawiera przyczynę niepełnosprawności – do 16 roku życia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – powyżej 16 roku życia.

6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje dodatek korzystniejszy.

§20. 1. Dodatek za warunki pracy, w formach o jakich mowa w §30, przyznaje:

- 1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
- 2) dyrektorowi szkoły - Prezydent Miasta Kalisza.

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ VI

Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§21. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę nadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin nadwymiarowych nauczyciela.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem:

- 1) opieki nad dzieckiem,
- 2) urlopu okolicznościowego określonego przepisami prawa pracy,
- 3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,
- 4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.

6. Godziny nadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

- 1) zawieszeniem zajęć z powodu trudnych warunków atmosferycznych,
- 2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
- 3) rekolekcjami,
- 4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej w przypadku skierowania przez dyrektora szkoły,
- 5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej nie dłużej niż tydzień traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin nadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru

(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin nadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

8. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny nadwymiarowe.

9. Dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

10. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny nadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

§22. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy §21 ust. 2 i 3 Regulaminu.

§23. 1. Stawkę za jedną godzinę nadwymiarową, w formach o jakich mowa w §30 określa:

- 1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
- 2) dla dyrektora - Prezydent Miasta Kalisza.

2. Liczbę godzin nadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

3. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

ROZDZIAŁ VII

Inne składniki wynagrodzenia

§24. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę nadwymiarową.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

3. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 wypłaca się miesięcznie z dołu.

ROZDZIAŁ VIII

Nagrody

§25. 1. W ramach osobowego funduszu plac poszczególnych szkół tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczy-

cieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z tym, że:

- 1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,
- 2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami Prezydenta Miasta Kalisza.

§26. 1. Wysokość nagrody Prezydenta Miasta Kalisza ustala się w wysokości co najmniej 120% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem §25 ust. 1 pkt 2 i nie może być wyższa od nagrody kuratora oświaty.

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem §25 ust. 1 pkt 1 i nie może być wyższa od nagrody Prezydenta Miasta Kalisza.

§27. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.

2. Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy:

- są zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 wymiaru zajęć,
- przepracowali w szkole co najmniej 1 rok,
- posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej,
- spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi który:

- jest zatrudniony w co najmniej 1/2 wymiaru zajęć,
- przepracował w szkole co najmniej 1 rok,
- posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej,
- spełnia odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej szkoły:

- a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
- b) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
- c) prawidłowo organizuje i prowadzi imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe oraz letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
- d) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej m. in. sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

e) zapewnia pomoc i opiekę uczniom, wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

f) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,

g) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy jej współdziałania z rodzicami,

h) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,

i) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

j) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

k) prawidłowo realizuje budżet szkoły,

l) prawidłowo współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,

m) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

n) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

o) wzorowo kieruje szkołą.

§28. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Kalisza może wystąpić:

1) dla nauczyciela:

- a) dyrektor szkoły,
- b) rada pedagogiczna,
- c) rada rodziców,
- d) zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli,

2) dla dyrektora szkoły:

- a) naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu,
- b) wizytator Kuratorium Oświaty odpowiedzialny za daną szkołę,
- c) rada pedagogiczna,
- d) rada rodziców.
- e) międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

- 1) rada pedagogiczna,
- 2) rada rodziców,
- 3) zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa Załącznik Nr 2 do regulaminu.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 należy składać do 15 września odpowiednio:

- 1) o nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza do Wydziału Edukacji,
- 2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.

6. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Kalisza dla nauczyciela wymagają zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

§29. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:

- 1) ze środków, o których mowa §25 ust. 1 pkt 1 - dyrektor szkoły,
- 2) ze środków, o których mowa §25 ust. 1 pkt 2 - Prezydent Miasta Kalisza.

2. Propozycje przyznania nagród Prezydenta Miasta Kalisza przedstawia Naczelnik Wydziału Edukacji po uwzględnieniu opinii komisji w składzie:

- 1) przedstawiciel Wydziału Edukacji,
- 2) przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza,
- 3) przedstawiciel Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu
- 4) przedstawiciele międzyzakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

3. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 może z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.

4. Nagrodę, o której mowa ust. 1 pkt 2 może z własnej inicjatywy przyznać Prezydent Miasta Kalisza. W tym przypadku wnioski nie podlegają zaopiniowaniu przez komisję, o której mowa w ust. 2.

5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, a jego odpis umieszcza się w teczce akt osobowych.

ROZDZIAŁ IX

Przepisy końcowe

§30. 1. Określa się następujące formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1-3:

- 1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy - jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,
- 2) odrębnym dokumentem - jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość,
- 3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie zasadnicze - jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega również zmianie wysokość świadczenia.

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.

§31. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o których mowa w §1 ust. 2, przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

§32. 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa §1 ust. 2 pkt 1 i 2 stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli ujęte są w planach finansowych poszczególnych szkół.

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1. Organ prowadzący szkołę może dokonać zwiększenia środków na wypłatę ww. świadczeń.

§33. Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach właściwych do jego uchwalenia.

§34. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu wynagradzania
uchwały nr XVI/246/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 listopada 2007 r.

Lp	Warunki pracy	Dodatek za warunki pracy w% w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum dydaktyczne.
1	2	3
1.	Prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zajęć w szkołach specjalnych.	20%
2.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim.	30%
3.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych (w tym w internatach).	20%
4.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych.	20%
5.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnionymi oraz ich rodzicami lub opiekunami w poradni psychologiczno-pedagogicznej.	20%
6.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury" - przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym.	10%
7.	Prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w Szkole Policealnej Nr 7.	20%
8.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. (Dom Dziecka)	30%

Załącznik Nr 1
do Regulaminu wynagradzania
uchwały nr XVI/246/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 listopada 2007 r.

Lp.	Warunki pracy	Dodatek za warunki pracy w % w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum dydaktyczne.
1	2	3
1.	Prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zajęć w szkołach specjalnych.	20%
2.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim.	30%
3.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych (w tym w internatach).	20%
4.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych.	20 %
5.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnionymi oraz ich rodzicami lub opiekunami w poradni psychologiczno-pedagogicznej.	20%
6.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury" - przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym.	10%
7.	Prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w Szkole Policealnej Nr 7.	20%
8.	Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. (Dom Dziecka)	30%

Załącznik Nr 2
do Regulaminu wynagradzania
uchwały nr XVI/246/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 listopada 2007 r.

WNIOSEK o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta/ Dyrektora Szkoły w za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Kalisza/Dyrektora Szkoły Panu/Pani..... (imię i nazwisko) urodzonemu/ej..... (data) (wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce) zatrudnionemu/ej w..... (nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony) (stanowisko) (dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania) ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień) Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:
--

20

Opinia rady pedagogicznej

Organ sporządzający wniosek

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć)

.....
(podpis)

Organ przedstawiający wniosek Prezydentowi/Dyrektorowi
Szkoły

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć)

.....
(podpis)

35

UCHWAŁA Nr XV/72/07 RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 29 listopada 2007 r.

**w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwała określa:

- 1) warunki ubiegania się o dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację,
- 3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji,
- 4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji,
- 5) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

§2. Z budżetu miasta mogą być udzielane dotacje na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

- 1) znajduje się na stałe na obszarze Miasta Słupcy;
- 2) jest dostępny publicznie;
- 3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Miasta Słupcy;
- 4) jest wpisany do rejestru zabytków.

§3. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku, zwanego dalej „wnioskodawcą”, wniosku w tej sprawie do Burmistrza Miasta Słupcy.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona.

3. Wnioski zostaną rozpatrzone do 30 dni od dnia przyjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej.

§4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

- 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
- 2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
- 3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,
- 4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania,
- 5) określenie wysokości kosztów całego zadania,
- 6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
- 7) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac,
- 8) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

- 1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
- 2) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji
- 3) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia.

§5. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami).

§6. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacje przyznaje Rada Miasta Słupcy na wniosek Burmistrza.

3. W uchwale Rady Miasta o przyznaniu dotacji określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty na wykonanie, których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

4. Wysokość dotacji jest ustalana odrębnie dla każdego wniosku.

§7. 1. Dotacja będzie przekazywana na podstawie warunków określonych w umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Burmistrzem Miasta Słupcy.

2. Umowa udzielenia dotacji zawiera w szczególności:

- 1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
- 2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,
- 3) tryb kontroli wykonania umowy,
- 4) sposób rozliczenia dotacji, zasady jej ewentualnego zwrotu i termin sprawozdania z wykorzystania dotacji.

3. Dotacja nie może być wydatkowana na inny cel niż określony w umowie.

§8. 1. Burmistrz Miasta Słupcy prowadzi wykaz udzielonych dotacji.

2. Wykaz udzielonych dotacji zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotację,

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,

3) zakres prac, na które udzielono dotacji,

4) datę zawarcia umowy,

5) wysokość przekazanej dotacji.

§9. Burmistrz Miasta Słupcy informuje o udzielonych dotacjach ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

36

UCHWAŁA Nr XIII/83/07 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Zduny

Na podstawie art. 30, ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Zduny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/257/06 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2006 r., w sprawie regula-

minu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Zduny.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Zduny.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Zdzisław Malec

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH
W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ I MIASTO ZDUNY

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§1. Wynagrodzenie nauczyciela składa się z:

- 1) wynagrodzenia zasadniczego,
- 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
- 3) wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2. Wysokość stawek wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, ustala ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

§2. Regulamin określa:

- 1) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
- 2) szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
- 3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
- 4) wysokość i zasady wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród,
- 5) wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

§3. Ilekoć w regulaminie jest mowa o:

- 1) szkole – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Zdunach, Szkołę Podstawową w Baszkowie, Zespół Szkół w Zdunach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach.
- 2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i katechetów zatrudnionych w w/w placówkach oświatowych,
- 3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Zduny,
- 4) burmistrzowi – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Zduny.

ROZDZIAŁ II

Dodatki

§4. Dodatek za wysługę lat

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat.

2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust 1 Karty Nauczyciela.

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, oraz inne udowodnione okresy jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

5. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie, nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okres zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3.

6. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

- 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
- 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

7. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, innym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

8. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§5. Dodatek motywacyjny

1. Nauczycielowi, dyrektorowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości ustalonej odpowiednio przez dyrektora i burmistrza, w granicach środków przyznanych uchwałą budżetową.

2. Kwotę roczną odpisu na dodatek motywacyjny ustala się w sposób następujący:

2.1. Na jeden etat nauczyciela stanowi 5% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym ujętej w tabeli zaszeregowania

w danym roku, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

- 2.2. Dla dyrektorów szkół 35% ich, wynagrodzenia zasadniczego.
- 2.3. Dla pozostałych osób pełniących w szkołach i placówkach oświatowych funkcje kierownicze 15% ich wynagrodzenia zasadniczego.
3. Kwota dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się kwotowo na czas określony, nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłużej niż do końca miesiąca kończącego zajęcia edukacyjne.
5. Zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, kierując się przy tym priorytetami lokalnej

polityki oświatowej przyjętej przez organ prowadzący w granicach posiadanych środków finansowych, ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z odpowiednimi strukturami związków zawodowych, a dla dyrektorów Burmistrz.

6. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. Nie przyznanie dodatku wymaga pisemnego uzasadnienia
7. Dodatek motywacyjny wypłacany jest łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym.
8. Roczny odpis na dodatek motywacyjny nie może być wykorzystany na inne cele. Dyrektorzy placówek są zobowiązani w terminie do końca lipca i do końca stycznia przedstawić Burmistrzowi i Radzie Pedagogicznej stopień wykorzystania rocznego odpisu.

§6. Dodatek funkcyjny

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

L.p.	Stanowisko kierownicze	Miesięcznie w złotych
1	Dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów,	160 – 380 zł
	Dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów,	270 – 510 zł
	Dyrektor szkoły liczącej od 12 do 18 oddziałów,	300 – 650 zł
	Dyrektor szkoły liczącej powyżej 18 oddziałów	400 – 800 zł
2	Wicedyrektor szkoły	do 50% stawki dyrektora
3	Kierownik szkolenia praktycznego	do 30% stawki dyrektora
4	Kierownik świetlicy	do 15% stawki dyrektora

2. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą ustala dla dyrektorów szkół burmistrz, dla pozostałych stanowisk dyrektor szkoły.
3. Przy ustalaniu wielkości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę:
 - a) Prawidłową organizację pracy, poprawność pod względem formalno – prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność,
 - b) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych związanych z prowadzeniem szkoły,
 - c) Liczbę uczniów,
 - d) Ilość oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w szkole,
 - e) Liczbę pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi szkoły,
 - f) Ilość i jakość administrowanych budynków, obiektów sportowych,
 - g) Prawidłowość realizacji budżetu szkoły i przestrzeganie dyscypliny finansowej,
 - h) Działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły,
 - i) Współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

- j) Współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami mającymi na celu wspomaganie działalności i zadań statutowych szkoły,
- k) Terminowość i rzetelność wykonywania zadań,
- l) Współpracę ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie szkoły w zakresach określonych w odrębnych przepisach.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
 - a) Sprawowania funkcji opiekuna stażu - 30 zł,
 - b) Powierzenia funkcji wychowawcy - 70 zł.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. Prawo do dodatku powstaje od 1 dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia obowiązków i wygasa z 1 dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego (wypłacane z dołu), jeżeli powierzenie nastąpiło od 1 dnia miesiąca, to od tego dnia (wypłacane z góry).
7. Prawo do dodatku przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska lub wykonywania zadań, za

które przysługuje dodatek. Jeżeli stanowisko lub funkcje powierzono nauczycielowi na okres nieobejmujący pełnych miesięcy, dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia obowiązków kierowniczych lub funkcji.

8. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w §6 ust.1 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w §6 ust. 4.

9. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:

- Nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- Urlopu dla poratowania zdrowia,
- Od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło od 1 dnia miesiąca – od tego dnia.

§7. Dodatek za pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych

- Dodatek za pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych przysługują nauczycielom wykonującym pracę w tych warunkach na podstawie odrębnych przepisów.
- Za pracę w warunkach uciążliwych lub trudnych, przysądza się dodatek w wysokości 5,00 zł za każdą przepracowaną godzinę.

ROZDZIAŁ III

Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§8. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe

- W szczególnych przypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach nadwymiarowych, zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin nadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
- Przez godzinę nadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
- Wynagrodzenie za jedną godzinę nadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć realizowanych przez nauczyciela.
- Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny

ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z takich przyczyn jak:

- zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
- wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy,
- rekolekcji,
- udziału nauczyciela w konferencji metodycznej,
- Dnia Edukacji Narodowej,

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają lub kończą się w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin nadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 (gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin nadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszerzegowania nauczyciela.

7. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe wypłaca się z dołu.

§9. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw

- Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw nieprzydzielone w planie organizacyjnym a wynikające z organizacji pracy, zastępstwa nieobecnego nauczyciela – jest obliczane na takich samych zasadach jak godziny nadwymiarowe.
- Dyrektorowi szkoły nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych.
- Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ IV

Inne świadczenia

§10. Wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

- Sposób podziału środków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze określa odrębna uchwała.
- Wysokość nagród ustalają:
 - dla nauczycieli – dyrektor ze środków pozostających w dyspozycji tego organu – w wysokości nie niższej niż 400,00 zł.

- 2) dla nauczycieli i dyrektorów – Burmistrz Gminy i Miasta Zduny ze środków pozostających w dyspozycji tego organu w wysokości nie niższej niż 500,00 zł.
3. Nagrody wypłacane są w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być również wypłacane w czasie uroczystości z okazji jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§11. Ochrona zdrowia

1. Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego przeznacza się corocznie w budżecie środki finansowe w wysokości 0,3%, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.
3. Dyrektorzy szkół w porozumieniu z Burmistrzem określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania

§12. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

1. Za okres niezdolności do pracy wskutek choroby lub odizolowania w związku z chorobą zakaźną, a także pobierania zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia społecznego, trwające łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do 80% tego wynagrodzenia.

Podstawa prawna: art. 92, ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (j.t.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

ROZDZIAŁ V

Dodatek mieszkaniowy i wiejski

§13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przysługuje dodatek wiejski i mieszkaniowy.

2. Wysokość dodatku wiejskiego wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

3. Dodatek wiejski wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

4. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie wynosi miesięcznie:

- a) dla jednej osoby - 34 zł,
- b) dla dwóch osób - 51 zł,
- c) dla trzech osób - 68 zł,
- d) dla czterech i więcej osób - 85 zł.

5. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, oraz dzieci i rodziców pozostających na wyłącznym jego utrzymaniu. Za dziecko uważa się również osobę dorosłą uczącą się do 25 roku życia.

6. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał im dodatek.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi burmistrz.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
- b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie,

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
- b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
- c) korzystania z urlopu wychowawczego.
- d) w czasie pobytu na urlopie dla poratowania zdrowia.

10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§14. 1. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie obowiązują zapisy ustawy Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i akty wykonawcze do cytowanej wyżej ustawy.

2. Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

37

UCHWAŁA Nr XII/65/2007 RADY GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 3 grudnia 2007 r.

**w sprawie regulaminu wynagradzania w 2008 roku nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Dz.U.

Nr 43 poz. 293, z 2007 r. Nr 56 poz. 372), zwanym dalej „rozporządzeniem” uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w roku 2008.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Renata Zych – Kordus

Załącznik
do Uchwały Nr XII/65/2007
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 3 grudnia 2007r.

**REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH
I PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ROZDRAŻEW W 2008 ROKU.**

§1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

- 1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę albo zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew,
- 2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
- 3) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole,
- 4) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
- 5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
- 6) ucznia – należy przez to rozumieć także wychowanka,
- 7) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, ze zmianami),
- 8) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, ze zmianami).

§2. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół i przedszkoli.

2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

Dodatek za wysługę lat

§3. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz §7 rozporządzenia.

2. Dodatek przysługuje:

- 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
- 2) od dnia nabycia prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.

3. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy, z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, określa:

- 1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
- 2) dyrektorowi – Wójt Gminy Rozdrażew.

5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek motywacyjny.

§4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

- 1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
 - a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów albo sukcesami w konkursach, zawodach olimpiadach itp.,
 - b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
 - c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
- 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
 - a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
 - b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

- c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
 - d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
 - e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
 - f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
 - g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
- 3) posiadanie co najmniej dobrej oceny lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, z wyłączeniem nauczyciela stażysty,
 - 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
 - a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
 - b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
 - c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
 - d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Średnia wysokość dodatku motywacyjnego wynosić będzie 5% wynagrodzenia zasadniczego na etat nauczyciela i do 20% na etat dyrektora szkoły, przedszkola.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom warunków, o których mowa w §4, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy, w ramach posiadanych środków finansowych, nie więcej niż suma środków finansowych planowanych zgodnie z ust. 2.

5. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły dyrektor przyznaje dodatek motywacyjny, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Rozdrażew.

6. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

7. Nauczycielowi przeniesionemu do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 ustawy – Karta Nauczyciela, dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

8. Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

9. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:

- 1) stażystom w okresie odbywania stażu,
- 2) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
- 3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym,
- 4) w okresach, w których nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek funkcyjny

§6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela dodatków funkcyjnych.

Lp.	Stanowisko lub funkcja	Stawka miesięczna w zł	
		od	do
1.	Dyrektor Przedszkola	160	525
2.	Dyrektor Szkoły	200	900
3.	Wicedyrektor	160	525
4.	Kierownik filii szkoły	100	330

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

- 1) dla dyrektora - Wójt Gminy,
- 2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§7. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono:

- 1) wychowawstwo w szkole podstawowej lub gimnazjum 26,00 zł miesięcznie
- 2) funkcję opiekuna stażu 20,00 zł miesięcznie.

§8. 1. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

4. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w §7 ust. 1.

Dodatek za warunki pracy

§9. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach, w wysokości 25% stawki godzinowej, za każdą przeprowadzoną w tych klasach godzinę nauczania.

§10. 1. Nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (nauczanie indywidualne, klasy integracyjne) przysługuje dodatek za pracę w warunkach uciążliwych.

2. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1, zwiększa się stawkę godzinową o 20%.

§11. Dodatki, o których mowa w §9 i 10, wypłaca się z dołu.

Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§12. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę nadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin nadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi staw-

kę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego przez nauczyciela nie posiadającego wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć albo prowadzonych niezgodnie z planem i programem nauczania danej klasy ustala dyrektor szkoły w wysokości do 50% wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową obliczonego na zasadach określonych w ust. 1.

§13. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w §12, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§14. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Postanowienia końcowe

§15. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§16. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi.

§17. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§18. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

38

ANEKS Nr 1/2007 DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO

zawartego w dniu 30.04.2004 r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w imieniu której działa: Pan Radosław Torzyński - Prezydent Miasta a

Gminą Ostrów Wielkopolski w imieniu której działa: Pan Zygmunt Glapa – Wójt Gminy a

Gminą Sośnie w imieniu której działa: Pan Michał Wilczura – Wójt Gminy a

Gminą i Miastem Odolanów w imieniu których działa: Pan Józef Wajs – Burmistrz Gminy i Miasta a

Gminą Sieroszewice w imieniu której działa: Pan Czesław Berkowski – Wójt Gminy a

Gminą Przygodzice w imieniu której działa: Pan Przemysław Kaźmierczak – Wójt Gminy a

Gminą i Miastem Raszków w imieniu których działa: Pan Jacek Bartczak – Burmistrz Gminy i Miasta a

Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w imieniu których działa: Pani Bożena Budzik – Burmistrz Gminy i Miasta

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji II etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski.

Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego zaistniała konieczność zmiany przewidywanych kosztów budowy, co uniemożliwiło przeprowadzenie przetargu na planowany zakres robót i spowodowało, że prace będą przeprowadzone z wyłączeniem wykonania i montażu boksów dla zwierząt oraz ogrodzenia wybiegu.

1. W paragrafie 2 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

- a) II etap budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt na rok 2007 obejmuje wykonanie:
 - utwardzenia terenu
 - instalacji sanitarnej
 - oświetlania terenu,
 - przyłącza energetycznego ZK - RG
 - zakupu samochodu dla potrzeb schroniska

- b) koszt wykonania II etapu wynosi:
- roboty budowlane (w tym elektryczne i instalacyjne) (brutto) ok. 190.000,00 PLN
 - koszt zakupu samochodu (brutto) ok. 30.000,00 PLN
2. Niniejszy Aneks wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
3. Aneks sporządzono w ośmiu jednobrzmiących i oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Prezydent Miasta
Ostrów Wielkopolski
(-) *Radosław Torzyński*

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski
(-) *Zygmunt Glapa*

Wójt Gminy Sośnie
(-) *Michał Wilczura*

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
(-) *Józef Wajs*

Wójt Gminy Sieroszewice
(-) *Czesław Berkowski*

Wójt Gminy Przygodzice
(-) *inż. Przemysław Kaźmierczak*

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków
(-) *Jacek Bartczak*

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce
(-) *Bożena Budzik*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa