

477

UCHWAŁA Nr XV/131/2007 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Władimirów działka nr 186

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLIV/515/06 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Władimirów, działka nr 186, Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ I

Zakres obowiązywania planu.

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Władimirów, działka nr 186, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje teren o powierzchni około 1,13 ha wskazany na mapie w skali 1:1.000, zawarty wewnątrz granicy opracowania, stanowiący obszar działki nr ewidencyjny 186 w miejscowości Władimirów, gmina Kazimierz Biskupi.

§2. 1. Rysunek planu w skali 1:1.000 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§3. Przedmiotem planu jest określenie:

1. przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
8. szczegółowych zasad podziału nieruchomości;
9. szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12. stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1. granica planu miejscowego;
2. symbol terenu;
3. linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określona;
4. nieprzekraczalna linia zabudowy;

§5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolnostojący trwale związany z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
2. urzędzeniu służącemu reklamie - należy przez to rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, służący reklamie;
3. liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;
4. obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, na której należy zlokalizować frontową elewację budynku z zachowaniem styczności minimum w 70% linii elewacji frontowej;
5. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno wprowadzać nowej zabudowy;
6. przeznaczeniu podstawowemu, dominującemu - należy przez to rozumieć dominujący (główny) sposób zagospodarowania terenu;

7. przeznaczeniu uzupełniającym, dopuszczalnym – należy przez to rozumieć możliwy sposób zagospodarowania terenu po spełnieniu wymagań określonych w planie, stanowiący uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;
8. symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i uzupełniające;
9. powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
10. terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem lub symbolem i numerem;
11. działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
12. usługach nieuciążliwych, produkcji nieuciążliwej - należy przez to rozumieć usługi i działalność produkcyjną, które nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.
13. odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności, stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska, za wyjątkiem odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia oraz weterynarii;
- 14) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki;
15. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a najniższym punktem gruntu rodzimego;

DZIAŁ II

Zasady ogólne

ROZDZIAŁ I

Przeznaczenie terenu.

§6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala się następujące przeznaczenie terenu, przyporządkowując mu wskazany obok symbol przeznaczenia:

1. MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
2. R/ZL – tereny rolnicze przeznaczone do zalesienia.

3. ZL – lasy
4. R – tereny rolnicze.

ROZDZIAŁ II

Zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§7. 1. Nową zabudowę należy lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

2. Dopuszcza się realizację obiektów budowlanych przy granicy działki lub w zbliżeniu do niej z zachowaniem odległości wynikających z Prawa Budowlanego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w stosunku do granicy własności.

3. Budowle i urządzenia służące reklamie można lokalizować na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia MN,U.

ROZDZIAŁ III

Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§8. 1. Obszar w granicach planu nie znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody i w obszarze ochronnym zbiornika wód śródlądowych.

2. Zbędne masy ziemi powstające podczas realizacji inwestycji należy składować w miejscach wyznaczonych przez gminę lub zagospodarować na terenie własnej posesji z zachowaniem interesów właścicieli działek sąsiednich.

3. Zabrania się kształtowania zagospodarowania terenu w taki sposób, aby z obszarów zainwestowania, w tym w szczególności z obszarów utwardzonych odprowadzać powierzchniowo nieczyszczone wody opadowe do stawów, strumieni lub cieków.

4. Ścieki bytowe odprowadzać do kolektora kanalizacji sanitarnej.

5. Ochrona powierzchni ziemi, w miejscach gromadzenia odpadów powinna uniemożliwiać przenikanie substancji szkodliwych lub ulegających degradacji w sposób mogący pogarszać stan środowiska, do gruntu

6. Uciążliwości dla środowiska, związana z prowadzona działalnością usługową, takie jak zanieczyszczenie powietrza, vibracje i hałas, nie mogą przekraczać poziomów dopuszczalnych przepisami prawa.

§9. Posiadający do działki budowlanej tytuł prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

§10. Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami:

1. wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
2. odpady komunalne winny być segregowane i zagospodarowane zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;
3. odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory winny być gromadzone w hermetycznych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
4. zakazuje się składowania i unieszkodliwiania odpadów na działkach objętych planem.

ROZDZIAŁ IV

Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§11. 1. Na obszarze objętym planem, nie występują tereny lub obiekty, będące pod ochroną konserwatorską.

2. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego – należy wstrzymać roboty i niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy ochrony zabytków.

ROZDZIAŁ V

Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§12. Nie ustala się.

ROZDZIAŁ VI

Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§13. Nie ustala się.

ROZDZIAŁ VII

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§14. Parametry zabudowy i wskaźniki kształtowania zabudowy określono w rozdziale XII.

ROZDZIAŁ VIII

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na postawie przepisów odrębnych

§15. Nie ustala się.

ROZDZIAŁ IX

Szczegółowe zasady scalania i podziału nieruchomości

§16. Nie ustala się warunków dotyczących scalania nieruchomości.

§17. Nie ustala się zasad i warunków podziału nieruchomości.

ROZDZIAŁ X

Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§18. Nie ustala się.

ROZDZIAŁ XI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§19. 1. Na obszarze objętym planem obowiązuje konieczność podłączenia budynków do sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej.

2. Dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowych w bezodpływowym zbiorniku wybieralnym jako rozwiązanie tymczasowe.

§20. Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury:

1. budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyłącza, umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki;
2. sieć elektroenergetyczną należy realizować jako podziemną;
3. budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe, umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją oraz sposobem zagospodarowania i zabudowy działki;
4. wszystkie budynki powinny posiadać indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją;
5. preferowanymi czynnikami grzewczymi są: gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne źródła energii.
6. dojazd do działki budowlanej istniejącym zjazdem z drogi publicznej.

§21. Na terenie objętym planem, ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1. potrzeby parkingowe dla projektowanych inwestycji należy realizować na nieruchomości własnej inwestora;
2. dla każdego budynku mieszkalnego należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe;
3. dla obiektów usługowych należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 30 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego;

DZIAŁ III

Przepisy szczegółowe

ROZDZIAŁ XII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych oznaczonego symbolem MN,U

§22. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem MN,U przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i usługowa.

§23. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia MN,U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A	B	C
1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	1
2	Maksymalna wysokość zabudowy (m)	9
3	Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy	2
4	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni działki)	25
5	Maksymalna powierzchnia zabudowana (% powierzchni działki)	50

- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 8 m od granicy działki z terenem drogi publicznej zgodnie z rysunkiem planu;
- funkcja usługowa może być realizowana w budynku wolnostojącym lub w budynku mieszkalno-usługowym, dopuszcza się zmianę przeznaczenia budynków istniejących na cele usługowe;
- dla nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustala się dachy o kącie nachylenia 25 – 45 stopni;
- przy zagospodarowaniu działki przewidzieć pas zieleni izolacyjnej wokół działki przeznaczonej pod usługi.
- uciążliwość ze strony planowanej działalności usługowej nie może wykroczyć poza granice działki inwestora.

§25. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia R/ZL ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budowli i budynków.

ROZDZIAŁ XIV

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu lasu oznaczonego symbolem ZL

§26. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem ZL przeznaczenie podstawowe teren lasu.

§27. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia ZL ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budowli i budynków.

ROZDZIAŁ XIV

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu rolniczego oznaczonego symbolem R

§28. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem R przeznaczenie podstawowe teren rolniczy.

§29. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia R ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy związanej z przeznaczeniem terenu oraz zagospodarowania terenu:

ROZDZIAŁ XIII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu rolniczego przeznaczonego do zalesienia oznaczonego symbolem R/ZL

§24. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem R/ZL przeznaczenie podstawowe teren rolniczy przeznaczony do zalesienia.

	RODZAJ USTALENIA	WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A	B	C
1	Maksymalna wysokość zabudowy (m)	9
2	Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy	2
3	Nachylenie połaci dachowych	25° - 45°

DZIAŁ IV

Przepisy przejściowe i końcowe.

ROZDZIAŁ XV

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§30. Ustala się tymczasowo dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego planem do czasu realizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

§31. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne znajdujące się w granicach objętych planem.

ROZDZIAŁ XVI

Ustalenia końcowe

§32. Zgodnie z art. 36, ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr

80, poz. 717, z późn. zm.) się dla terenu objętego ustaleniami planu ustala się następujące stawki służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;

teren oznaczony symbolem MN,U w wysokości 25%;

teren oznaczony symbolem R/ZL w wysokości 25%;


teren oznaczony symbolem ZL w wysokości 25%;

teren oznaczony symbolem R w wysokości 25%;

§33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi.

§34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) dr Tomasz Piaseczny



Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/131/2007
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w miejscowości Władimirów działka nr 186

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kazimierz Biskupi stwierdza co następuje:

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Władimirów działka nr 186, z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierz Biskupi”, uchwalonego 12 czerwca 2003r. uchwałą nr VI/76/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/131/2007
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w miejscowości Władimirów działka nr 186

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga co następuje:

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Władimirów działka nr 186, nie zachodzi konieczność realizacji nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV/131/2007
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w miejscowości Władimirów działka nr 186

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kazimierz Biskupi rozstrzyga co następuje:

Na podstawie oświadczenia Wójta Gminy w sprawie braku uwag, na etapie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.