



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 września 2005 r.

Nr 141

TREŚĆ

Poz.:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

- 3887** – nr 172/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wielichowie 14993

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3888** – nr XXII/193/2005 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski w części dotyczącej wsi Topola Mała 14994
- 3889** – nr XXIV/216/2005 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski – dla działek nr 38/2, 40, 41, 42, 730, 741, 742, 743/1, 743/2, 743/3, 769 położonych w obrębie geodezyjnym Wysocko Wielkie 15000
- 3890** – nr XLIV/337/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Swarzędzu w rejonie ulic: Wrzesińska, Polna, Kórnicka i Poznańska 15010
- 3891** – nr XXVI/147/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 15020
- 3892** – nr XXXII/254/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 15021
- 3893** – nr XXXII/255/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Złotów dla przedszkoli niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 15027
- 3894** – nr XXXII/257/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów 15028
- 3895** – nr XXVIII/208/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/180/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe 15035
- 3896** – nr XXVIII/213/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie nazw ulic i placów w miejscowości Kobylin 15035
- 3897** – nr XXVIII/214/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę 15039
- 3898** – nr XXVI/143/05 Rady Gminy Wapno z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wapnie 15040
- 3899** – nr XXV/158/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi 1331010 relacji Karminiec – Sośniczka 15042
- 3900** – nr XXXVI/444/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica, przy ul. Buczka 11 w Pile 15044
- 3901** – nr XXXVI/445/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marcina Kasprzaka, przy ul. Roosevelta 12 w Pile 15044

3902	– nr XXXVI/446/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Kopernika, przy ul. Grabowa 18 w Pile	15045
3903	– nr XXXVI/447/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/57/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5, przy ul. Al. Niepodległości 18 w Pile	15046
3904	– nr XXXVI/448/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 7, przy ul. Al. Wojska Polskiego 45 w Pile	15046
3905	– nr XXXVI/449/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Świerkowa 19 w Pile	15047
3906	– nr XXXVI/450/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/342/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy przy ul. Brzozowej 4 w Pile (Akt założycielski)	15048
3907	– nr XXXVI/451/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Pile (Akt założycielski)	15049
3908	– nr XXXVI/452/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/344/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich przy ul. Żeromskiego 41 w Pile (Akt założycielski)	15050
3909	– nr XXXVI/453/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Gimnazjum Nr 4 przy ul. Kujawska 18 w Pile (Akt założycielski)	15051
3910	– nr XXXVI/454/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/65/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bydgoska 23 w Pile (Akt założycielski)	15052
3911	– nr XXXVI/467/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. o zmianie Uchwały Nr XXXII/380/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piła oraz udzielania bonifikat	15053
3912	– nr XXXI/236/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej	15054
3913	– nr XXXI/237/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czarnków	15056
3914	– nr XXIII/161/2005 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w dziennym domu pomocy społecznej	15057
3915	– nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/291/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie inkasa podatku i opłat lokalnych	15058
3916	– nr XLIV/356//05 Rada Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/342/05 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2005 r. dot. zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej	15058

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3917	– z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim	15059
-------------	---	-------

3887

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr 172/05

z dnia 16 września 2005 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wielichowie

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§1. Zarządza się wybory uzupełniające do rady miejskiej w Wielichowie dla wyboru radnego w dwumandatowym okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym sołectwa Łubnica, Zielęcín.

§2. Datę wyborów, o których mowa w §1 wyznacza się na niedzielę 27 listopada 2005 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Andrzej Nowakowski*

Załącznik
do Zarządzenia Nr 172/05
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 16 września 2005 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W WIELICHOWIE

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 28 września 2005 r.	- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wielichowie w dwumandatowym okręgu wyborczym Nr 2
do 8 października 2005 r.	- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wielichowie
do 13 października 2005 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Lesznie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wielichowie
do 28 października 2005 r. do godz. 24 ⁰⁰	- zgłoszenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Wielichowie list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym Nr 2
do 6 listopada 2005 r.	- powołanie przez Burmistrza Wielichowa Obwodowej Komisji Wyborczej, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 12 listopada 2005 r.	- rozplakatowanie obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Wielichowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach na radnego umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 13 listopada 2005 r.	- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy
25 listopada 2005 r. do godz. 24 ⁰⁰	- zakończenie kampanii wyborczej
do 26 listopada 2005 r.	- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
27 listopada 2005 godz. 6 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	- głosowanie

3888

UCHWAŁA Nr XXII/193/2005 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski w części dotyczącej wsi Topola Mała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266), na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy Ostrów Wielkopolski uchwała, co następuje:

§1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski, zatwierdzonego uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim Nr XVII/80/86 z dnia 27 listopada 1986 roku (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kaliskiego Nr 26, poz. 302 ze zmianami: z 1990 roku Nr 21, poz. 210, z 1993 r. Nr 6, poz. 50, z 1994 r. Nr 3, poz. 17, z 1995 r. Nr 17, poz. 110, z 1996 r. Nr 27, poz. 131, z 1998 r. Nr 2, poz. 12, Nr 25, poz. 252, Nr 27, poz. 257, poz. 258 i poz. 259 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 48, poz. 1047, poz. 1048 i poz. 1049, z 2000 r. Nr 23, poz. 246, z 2001 r. Nr 110, poz. 1095 i poz. 1101), obejmuje obszar sołectwa Topola Mała o pow. 417,55 ha w granicach ustalonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VIII/110/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 3 września 1999 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski – w części dotyczącej wsi Topola Mała.

§2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1/2004 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 obejmującym tekst planu, wprowadza się po zapisie C.5. 25 MN/99 następujący zapis:

C.5. 26 MN, 27 MN, 29 MN, UR, 30 MN, 31 MN, 33 MN, 35 MN, 36MN - tereny zabudowy mieszkaniowej z udziałem zieleni.

W projekcie zagospodarowania terenu uwzględnić należy powiązania zewnętrzne projektowanej inwestycji i prawa właściciela sąsiednich terenów.

Powierzchnia biologicznie czynna 60%,powierzchnia działek inwestycyjnych do 1.500 m² z zabudową nie większą niż 40% powierzchni terenu.

Zabudowa mieszkalna do dwóch kondygnacji nadziemnych z dachami dwuspadowymi o nachyleniu połaci do 45° i kryte materiałami tradycyjnymi.

Budynki gospodarcze jednokondygnacyjne z poddaszem użytkowym.

Forma budynków mieszkalnych i gospodarczych powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych. Jako przeznaczenie dopuszczalne, jest łączona funkcja mieszkaniowa i nieuciążliwa usługowa, spełniająca warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

- Instalacje elektryczne oświetleniowe i siłowe z istniejącej sieci elektroenergetycznej.
- Na terenie oznaczonym symbolem E E planuje się budowę stacji transformatorowych 15/04 KV, oraz linii SN 15 KV.
- Instalacje wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej, oraz projektowanej sieci wodociągowej.
- Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych - do sieci kanalizacji sanitarnej
- Zgodnie z programem gospodarki ściekowej gminy, teren wsi zostanie włączony do sieci gminnej i oczyszczalni ścieków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Rąbczynie.
- Gromadzenie odpadów stałych do pojemników komunalnych i wywożenie na wysypisko odpadów.
- Linia zabudowy przy drodze gminnej – 6,00 m od linii rozgraniczającej.
- Linia zabudowy przy drodze powiatowej – 20,00 m od krawędzi jezdni.
- Linia zabudowy przy drodze wojewódzkiej – 20,00 m od krawędzi jezdni.

C.5. 34 UR.

Tereny zabudowy usługowej – z usługami handlowymi, rzemieślniczymi nieuciążliwymi.

W projekcie planu zagospodarowania uwzględnić powiązanie zewnętrzne inwestycji, oraz prawo właścicieli sąsiednich terenów. Powierzchnia biologicznie czynna 60%. Budynki magazynowo – handlowo – produkcyjne, jednokondygnacyjne z dachami płaskimi.

Zabudowa mieszkalna do dwóch kondygnacji nadziemnych, z dachami dwuspadowymi, o nachyleniu połaci do 45°, kryte materiałami tradycyjnymi. Forma budynków mieszkalnych oraz usługowych, powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

Infrastruktura techniczna:

- Instalacje elektryczne oświetleniowe i siłowe z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej.
- Na terenie oznaczonym symbolem EE planuje się budowę stacji transformatorowych 15/04 KV oraz linii SN 15 KV.
- Instalacje wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej oraz projektowanej sieci wodociągowej.

Odprowadzenie ścieków – bytowo gospodarczych – istnieją w sieć kanalizacji sanitarnej.

- Zgodnie z programem gospodarki ściekowej gminy, teren wsi zostanie włączony do sieci gminnej, oczyszczalni ścieków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Rąbczynie.
- Gromadzenie odpadów stałych do pojemników komunalnych i wywożenie na wysypisko odpadów.
- Linia zabudowy przy drogach gminnych – 6,00 m od linii rozgraniczającej.
- Linia zabudowy przy drogach powiatowych – 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
- Linia zabudowy przy drodze wojewódzkiej – 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

C.5. 37 K - Tereny dróg i ulic – droga dojazdowa do szerokości w liniach rozgraniczających – 10,00 m.

Planowana droga dojazdowa do szerokości w liniach rozgraniczających – 10,00 m.

Infrastruktura techniczna:

- Sieć energetyczna – projektowana. Rozbudowa sieci energetycznej napowietrznej lub kablowej – lokalizowana w projektowanym pasie drogowym.
- Sieć telefoniczna – kablowa projektowana. Rozbudowa sieci telefonicznej projektowanym drogowym.
- Sieć wodociągowa – projektowana.
- Sieć kanalizacji sanitarnej – projektowana w pasie drogowym drogi dojazdowej.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- Zabudowa na obszarach zmiany planu powinna być kształtowana, z zachowaniem ład przestrzennego oraz architektury regionalnej.
- W projekcie zagospodarowania terenu lub działki należy uwzględnić powiązania zewnętrzne inwestycji i prawa właścicieli terenów sąsiednich.
- Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala się maksymalna powierzchnię działek do 1.500 m², z zabudową nie większą niż 40% powierzchni terenu, a powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić nie mniej niż 60% powierzchni terenu. Minimalną powierzchnię działek ustala się nie mniejszą niż 600,00 m² z zabudową nie większą niż 40% powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić 60% powierzchni terenu.
- Na w/w terenach zakazuje się lokalizacji budynków i obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, jak również mogących pogorszyć stan środowiska.
- Ustala się zabudowę mieszkaniową do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci dachowej do 45°, kryte materiałami tradycyjnymi.
- Budynki gospodarcze, jak również budynki magazynowe, handlowo- produkcyjne – jako budynki jednokondygnacyjne z dachami płaskimi, oraz poddaszem użytkowym.
- Forma budynków mieszkalnych, gospodarczych, handlowo – magazynowo – usługowych powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych.
- Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się łączoną funkcję mieszkaniową i nieuciążliwą usługową.
- Zakazuje się realizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 1.000 m².
- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy budynków:
 - 6,00 m od granicy pasa drogowego ulicy lokalnej,
 - 5,00 m od granicy pasa drogowego ulicy dojazdowej,
 - 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.
- Ogrodzenia od strony ulic o maksymalnej wysokości 1,5 m, ażurowe w min. 60% powierzchni.
- Zezwala się na modernizację, rozbudowę, lub wymianę istniejących budynków.
- Na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, zobowiązuje się inwestorów do urządzenia miejsc parkingowych na terenie własnej nieruchomości.
- Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonej na planie symbolem C.5.34 UR, powierzchni działki inwestycyjnej nie ustala się.
- Zakazuje się na w/w terenie lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, jak również inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

- Na terenie zabudowy usługowej zobowiązuje się inwestora do urządzenia miejsc parkingowych dla samochodów.
4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
- Zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej – dla terenów gdzie ta sieć istnieje.
Dla terenów nowoprojektowanych ujętych w planie – z projektowanej sieci wodociągowej lokalizowanej w pasie drogowym ulic dojazdowych i lokalnych.
 - Odprowadzanie ścieków sanitarnych – do sieci kanalizacji sanitarnej - po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, teren wsi zostanie włączony do gminnej sieci, z przeryciem ścieków do oczyszczalni dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Rąbczynie.
 - Lokalizacja sieci kanalizacyjnych w projektowanych pasach drogowych ulic lokalnych i dojazdowych.
 - Zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz sieci projektowanej. Na terenie oznaczonym symbolem EE – planuje się budowę stacji transformatorowych 15/04 KV wraz z doprowadzeniem linii SN – KV. Linie energetyczne NN dla terenów projektowanych należy lokalizować w wyznaczonych pasach drogowych ulic dojazdowych, lokalnych jako linie kablowe podziemne.
 - Gromadzenie odpadów stałych – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie powszechnymi i miejscowymi – do pojemników komunalnych (kubły), z wywozem na wysypisko odpadów stałych.
 - Ogrzewanie – docelowo czystymi nośnikami energii, jak olej opałowy, gaz płynny czy gaz ziemny – po wybudowaniu sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia, a także ogrzewanie elektryczne.
Dopuszcza się również ogrzewanie obiektów metodą tradycyjną – węglowe czy miałowe.
 - Sieć telefoniczna – poprzez podłączenie do dostępnych systemów, których warunki określi operator sieci.
Projektowana sieć należy realizować jako sieć kablową podziemną, w istniejących i projektowanych pasach drogowych.
 - Kanalizacja deszczowa – wody opadowe czyste odprowadzane będą do gruntu, lub w maksymalny sposób zagospodarowane przez inwestora. Zanieczyszczenie wody opadowe z terenów dróg i placów po uprzednim podczyszczeniu – odprowadzane do kolektora deszczowego, a dalej do cieków wodnych.
 - Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do istniejących cieków wodnych.
 - Należy zachować funkcjonowanie istniejącego systemu melioracyjnego, a w przypadku konieczności jego naruszenia zapewnić rozwiązania zastępcze.
5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji.
- Obsługa komunikacyjna projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej C.5.26 MN, 27MN, poprzez drogi dojazdowe i lokalne projektowane o szerokościach w liniach rozgraniczających KL – 12 m, KD – 10 m.
 - Włączenie projektowanych dróg na w/w terenach do drogi powiatowej, poprzez istniejące skrzyżowania z istniejącą drogą powiatową – nr 13415.
 - Dla terenu C.5.29 MN, UR – obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi powiatowej nr 13415.
 - Dla terenu C.5.30 MN, 31 MN, 33 MN, 34 UR – obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi wojewódzkiej nr 445.
 - Dla terenu C.5.35 MN, 36 MN – obsługa komunikacyjna poprzez projektowaną drogę – ulicę dojazdową – 37 K.
 - Utrzymuje się w mocy dotychczasowe połączenia istniejących terenów zabudowanych i wyznaczonych w ustaleniach poprzedniego planu z drogą wojewódzką nr 445. W miarę możliwości należy jednak ograniczać budowę bezpośrednich zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 445.
 - Istniejące uzbrojenie w pasie drogowym drogi powiatowej i wojewódzkiej – (sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, energetyczna), nie związane z funkcjonowaniem drogi – pozostawić.
 - Ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy od strony:
 - drogi wojewódzkiej – 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - drogi powiatowej – 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - drogi gminnej – 6,00 m od granicy pasa drogowego,
 - drogi dojazdowej – 5,00 m od granicy pasa drogowego.
6. Zasady ochrony archeologicznej:
- Na terenach położonych w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie inwestycje projektowane wymagają uzgodnienia z odpowiednim organem Służby Ochrony Zabytków.
 - W trakcie przeprowadzania prac ziemnych, w razie natrafienia na obiekty archeologiczne należy prace przerwać, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ Służby Ochrony Zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratowniczych.
7. Załącznik Nr 3 obejmujący „Program przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne”, uzupełnia się załącznikiem Nr 3/2004 do niniejszej uchwały pt.: „Dokumentacja dotycząca przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne” (niepublikowany).
- Uzyskano następujące zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze:
 - a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057 – 0602 - 660/03 z dnia 1.12.2003 r. na powierzchnię 3,73 ha.
 - b) Wojewody Wielkopolskiego nr R.R.Ka.12.77110 – 35.1/04 z dnia 2.02.2004 r. na powierzchnię 20,53 ha.

8. Wprowadza się załącznik Nr 4/2004 pt. „Prognoza skutków wpływu ustaleń zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski na środowisko przyrodnicze w części dotyczącej wsi Topola Mała” (niepublikowany).

9. Określa się 20% stawkę służącą naliczeniu opłaty przez Wójta Gminy, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła a właściciel zbywa tę nieruchomość.

§3. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski zatwierdzony uchwałą Nr XVII/80/86 Gminnej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 listopada 1986 roku (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kaliskiego Nr 26, poz. 302 ze zmianami: z 1990 r. Nr 21, poz. 210, z 1993 r. Nr 6, poz. 50, z 1994 r. Nr 3, poz. 17, z 1995 r. Nr 17, poz. 110, z 1996 r. Nr 27, poz. 131, z 1998 r. Nr 2, poz. 121, Nr 25, poz. 252, Nr 27, poz. 257, 258, 259 oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 48, poz. 1047, 1048, 1049, z 2000 r. Nr 23, poz. 246), w części objętej ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Topola Mała – gmina Ostrów Wielkopolski przyjętego niniejszą uchwałą.

2. Ustala się naniesienie granic zmiany planu objętego niniejszą uchwałą, na rysunek miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski do:

- przechowywania oryginałów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian,
- przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Staroście Powiatu Ostrowskiego kopii niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Stefan Matuszak*

3889

UCHWAŁA Nr XXIV/216/2005 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski – dla działek nr 38/2, 40, 41, 42, 730, 741, 742, 743/1, 743/2, 743/3, 769 położonych w obrębie geodezyjnym Wysocko Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) w związku z Uchwałą Nr XIV/127/2004 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski – dla działek nr 38/2, 40, 41, 42, 730, 741, 742, 743/1, 743/2, 743/3, 769 położonych w obrębie geodezyjnym Wysocko Wielkie - uchwała się, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Ustalenia Ogólne

§1. Plan obejmuje obszar działek nr 38/2, 40, 41, 42 o łącznej powierzchni 8,58 ha, stanowiący załącznik nr 1 oraz obszar działek nr 730, 741, 742, 743/1, 743/2, 743/3, 769 o łącznej powierzchni 3,16 ha stanowiący załącznik nr 2 jak również rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem przedstawia rysunek planu w skali 1:1.000, stanowiący załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

§3. 1. Na rysunku obowiązującymi ustaleniami są:

- 1) granice opracowania planu, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały, a szczegółowy przebieg tych granic określają linie rozgraniczające przebiegające wzdłuż granic działki,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania.

Linie te wyznaczają granice jednostek przestrzennych zwanych w dalszej części terenami lub zamiennie jednostkami terenowymi. Jednostkami terenowymi są również pasy drogowe – dróg wewnętrznych i placów manewrowo – postojowych. Szczegółowe ustalenia dla jednostek terenowych zawarto w dalszej części niniejszej uchwały,

- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 4) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

5) tereny urządzeń elektroenergetycznych,

6) tereny ulic dojazdowych,

7) zieleń izolacyjna.

2. Pozostałe nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu mają charakter informacyjny, które nie są ustaleniami niniejszego planu.

§4. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wymienione w ust. 2 – 4.

2. Zabudowa na obszarze planu powinna być kształtowana zgodnie z zasadami ładu przestrzennego w nawiązaniu do architektury regionalnej i otaczającej zabudowy.

3. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie.

Zakazuje się ustawiania wolnostojących reklam o powierzchni przekraczającej 5 m².

§5. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – wymienione w ust. 2 – 5.

2. Wszelkie powierzchnie nie zabudowane i nie utwardzone powinny być pokryte zielenią urządzoną, stanowić więc powinny tzw. powierzchnie biologicznie czynne, nie dotyczy to obszarów objętych pracami budowlanymi.

3. Uciążliwość dla środowiska istniejących i planowanych obiektów różnych funkcji nie może powodować obniżenia standardów wymaganych przepisami szczególnymi, dla sąsiadujących terenów, w szczególności mieszkaniowych.

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy obiektów, dla których na mocy przepisów o ochronie środowiska – można wyznaczyć „obszary ograniczonego użytkowania”.

5. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinny być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości, określonym w przepisach o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązań odpowiednio ograniczających te uciążliwości.

§6. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – wymienione w ust. 2.

2. W razie natrafienia podczas wykonywania robót ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby wojewódzkiego konserwatora zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratowniczych.

§7. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – wymienione w ust. 2.

2. Elewacje budynków na obszarze planu od strony drogi publicznej – winny mieć charakter podobny do istniejących w sąsiedztwie.

§8. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu – wymienione w ust. 2 – 10.

2. Linie zabudowy – nieprzekraczalne – wymienione w §3 ust. 1 pkt 3, określają sposób lokalizacji nowych budynków w obrębie terenu, na którym zostały określone.

3. Lokalizacja budynków – przy uwzględnieniu innych regulacji niniejszej uchwały i obowiązujących przepisów – możliwa jest jedynie po wewnętrznej stronie linii zabudowy przywołanych w ust. 3, którą określa usytuowanie trójkątów związanych z tymi liniami.

4. Przedstawiony na rysunku planu przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy określa lokalizacje nowych budynków sytuowanych po wewnętrznej stronie linii.

5. Wielkość powierzchni zabudowy projektowanymi budynkami w stosunku do powierzchni terenu objętego planem – nie może przekraczać 50%.

6. Powierzchnia dróg wewnętrznych oraz placów manewrowo – postojowych winna wynosić 30% terenu objętego planem.

7. Powierzchnia biologicznie czynna terenu objętego planem nie może być niższa niż 10% powierzchni ogólnej.

8. Maksymalna wysokość budynków – liczona od powierzchni gruntu do górnego punktu dachu – nie może przekraczać 9,50 m:

- a) 9,50 m dla budynku mieszkalnego,
- b) 5,00 m dla budynku gospodarczego.

9. Nachylenie połączy dachowych budynków ustala się na poziomie:

- a) dla budynku mieszkalnego od 10° – 40°,
- b) dla budynku gospodarczego od 10° – 20°.

10. Połączenia dachowe, których nachylenie przekracza 10° winny być symetryczne.

§9. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów – wymienione w ust. 2 – 3.

2. Obszar planu nie podlega ochronie w rozumieniu przepisów odrębnych.

3. Działki objęte planem nie są objęte ochroną konserwatorską.

§10. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – wymienione w ust. 2 – 4.

2. Linie rozgraniczające, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 3, mogą stanowić jednocześnie granice działek do wydzielenia.

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic działek dla obiektów komunikacji i infrastruktury technicznej.

4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się wydzielenie także innych (niż określona w ust. 3), nowych granic nieruchomości przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) nowy wkład granic umożliwi obsługę każdej nieruchomości w zakresie infrastruktury technicznej i dostępu do drogi – ulicy,
- 2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o którym mowa w pkt 1 poprzez drogi wewnętrzne dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami „1 KDW”, „2 KDW” „ 3 KDW”, itp. stanowiące jednocześnie drogi pożarowe.
5. Dopuszcza się odstępianie od wydzielenia działek wzdłuż linii rozgraniczających – o czym mowa w ust. 2 – jeżeli tereny po obu stronach linii rozgraniczającej mają służyć jednemu właścicielowi i zostać zagospodarowane w zgodzie z niniejszą uchwałą.

§11. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, określone w innych regulacjach niniejszej uchwały.

§12. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – wymienione w ust. 2 – 6.

2. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu symbolem „KDW” – przeznacza się na pasy dróg wewnętrznych, dojazdowych, dla których określa się następujące ustalenia:

1) droga oznaczona symbolem „1 KDW”, „2 KDW” itp. o szerokości pasa w liniach rozgraniczających 10,00 m stanowiąca jednocześnie drogę pożarową – powinna być wyposażona w jezdnię – 6 metrowej szerokości, z bezpośrednim włączeniem do ulicy - drogi, zbiorczej - powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem „KD”,

3. W granicach obszaru objętego planem ustala się minimalne wymagania odnośnie liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

1) 1 miejsce postojowe dla 4 osób zatrudnionych w funkcjonującym budynku.

4. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy-drodze,
- 2) ścieki sanitarne odprowadzane do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej,
- 3) ścieki przemysłowe – po odpowiednim oczyszczeniu - odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach uzgodnionych z operatorem sieci,
- 4) wszelkie place, parkingi, objazdy i drogi wewnętrzne o utwardzonej powierzchni, winny być wyposażone

w systemy odprowadzania wód opadowych, a w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych (ażurowych) należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń,

- 5) wody opadowe, o których mowa w pkt 4, przed zrzutem do cieków powierzchniowych i gruntu, winny być odpowiednio podczyszczone. Może to być realizowane na obszarze planu, bądź poza jego granicami,
- 6) zaopatrzenie w energię elektryczną – siecią średniego i niskiego napięcia odpowiednio do potrzeb – z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, oznaczonej na rysunku planu symbolem „EE”,
- 7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazociągu średniego ciśnienia po jej wykonaniu,
- 8) ogrzewanie – czystymi nośnikami energii, gaz ziemny, olej opałowy,
- 9) telefonizacja – poprzez podłączenie do dostępnych systemów,
- 10) odpady stałe – gromadzenie i odprowadzanie odpadów stałych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi powszechnymi i miejscowymi.

§13. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów – wymienione w ust. 2 – 3.

2. Dopuszcza się użytkowanie drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem „KDW” – jako drogi pożarowej.

3. Okres tymczasowego użytkowania, o którym mowa w ust. 2 nie może trwać dłużej niż 10 lat.

§14. Na obszarze planu obowiązuje stawka procentowa stanowiąca podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wymiarze 20%.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia Szczegółowe Dotyczące Przeznaczenia Terenów

§15. 1. Wprowadza się za pomocą linii rozgraniczających – podział obszaru objętego planem na jednostki terenowe, dla których w dalszej części uchwały określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania.

2. Budynki i inne formy zagospodarowania mogą być przecięte liniami rozgraniczającymi, jeżeli pozostaje to w zgodzie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§16. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem „MN” – przeznaczony na lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem „MR” - przeznaczony na lokalizację zabudowy zagrodowej.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem „KDW”- przeznaczony pod lokalizację dróg wewnętrznych dojazdowych, a teren oznaczony symbolem „EE” - pod lokalizację stacji transformatorowych 15/04 KV.

Na tę kategorię składają się tereny oznaczone symbolami:

- 1) „1 MR”,
- 2) „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 MN”,
- 3) „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, KDW”
- 4) „1, 2 EE”,

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, nie dopuszcza się lokalizacji:

- 1) obiektów handlu paliwami,
- 2) obiektów napraw pojazdów mechanicznych,
- 3) obiektów handlu komisowego pojazdów mechanicznych,
- 4) obiektów sprzedaży hurtowej i skupu płodów rolnych i żywych zwierząt, obiektów sprzedaży hurtowej odpadów i złomu,

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

4. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na obszarze w granicach jednostki terenowej nie może wynosić mniej niż 25%.

§17. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem „KDW” – przeznaczony pod urządzenie dróg wewnętrznych dojazdowych o szerokości pasa – 10,00 m w liniach rozgraniczających.

ROZDZIAŁ III


Ustalenia Końcowe


§18. Niniejszy plan miejscowy – jest aktem prawa miejscowego.


§19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.


§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Stefan Matuszak*










KLASYZ
WYCH.
WA

OPRACOWAŁ — ZESPÓŁ AUTORSKI
GEN. PROJEKTANT, WŁADYSŁAW WŁOSTOWSKI
PROJEKTANCI, UPR. URBANIST. NR. 185/B7.
ZENON BŁASZCZYK.
2004 R.

NIEPRZEKRACZALNA
PODAROWANIA.
ŹNYCH FUNKCJACH
ROWANIA.
NNA.
WYCH - ST-15/04 KV.
ASY „D” — RM.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA ZATWIERDZONY
UCHWAŁĄ NR _____ RADY GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI Z DNIA
_____, OPUBLIKOWANY W DZIENNIKU
URZĘDOWYM WOJ. WIELKOPOLSKIEGO
NR _____ POZ. _____

WOJÓT GMINY PRZEWODN. RADY




Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Ostrów Wlkp., dn. 27.07.05r.

444-134-121
444-134-114 444-134-124

GMINA OSTRÓW WIELKI WIEŚ WYSOCKO WIELKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSZCZENIA PRZESTRZENNEGO

DLA DZ. NR. 743/1 : 743/2 : 743/3 : 742 : 741

0 50 100 1



MAPA SYTUACYJNA

Gmina: Ostrów Wielkopolski
Obręb: Wysocko Wielkie

1. Arkusz mapy 1 Działka 741
Nr jedn. rej. G200 Powierzchnia 1.8260 ha
Nr księgi wieczystej : KW 48476
Właściciel: Kaźmierczak Grzegorz oraz żona Bogusława
 2. Arkusz mapy 1 Działka 742
Nr jedn. rej. G113 Powierzchnia 0.6400ha
Nr księgi wieczystej : KW 34082
Właściciel: Mielcarek Stanisław s. Wojciecha i Janiny
 3. Arkusz mapy 1 Działka 743/1
Nr jedn. rej. G374 Powierzchnia 0.1500ha
Nr księgi wieczystej KW 24932
Właściciel: Smoleń Ryszard oraz żona Barbara
 4. Arkusz mapy 1 Działka 743/2
Nr jedn. rej. G373 Powierzchnia 0.1500 ha
Nr księgi wieczystej KW 24981
Właściciel: Smoleń Ryszard oraz żona Barbara
 5. Arkusz mapy 1 Działka 743/3
Nr jedn. rej. G60 Powierzchnia 0.4000 ha
Nr księgi wieczystej : KW 19830
Właściciel: Rycia Zdzisław s. Stefana i Heleny
- Skala 1:1000
Ostrów Wielkopolski 12.06.2003r.

ZL

Wykonane: GEODETA UPRAWNIENIOWY
IRENA KURZAJ
63-400 Ostrów, W al. Wolności
ul. Koszyczyńska 22b, tel. 735 63 17
Upr. Geod. Nr 1088 w woj. wielkop. 6.2.2
4x5 tab. 1:1000
Data: 12.06.2003r.

OPRACOWAŁ
GEN. PROJEKT
PROJEKTANTA
2003

INFORMACJE

KD	ISTNIEJĄCA DROGA	KLASY „D
ZL	ISTNIEJĄCE TERENY LASÓW.	
R	ISTNIEJĄCE TERENY UPRAW POLOWYCH	



Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/216/2005
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Ostrów Wielkopolski – dla działek nr 38/2, 40, 41, 42, 730, 741, 742, 743/1,
743/2, 743/3 769 położonych w obrębie geodezyjnym Wysocko Wielkie

ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Ostrów Wielkopolski określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

§1. Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), zadania własne gminy.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi ustawa prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska.
2. Sposób realizacji inwestycji określonych w §1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno- technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych w §1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ujętych w niniejszym planie, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami), przy czym:

1. Wydatki majątkowe gminy określa Rada Gminy w uchwalonym dokumencie p.n. „Plan Rozwoju Lokalnego”
2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.
3. Inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej zwanym „Wieloletni Program Inwestycyjny”.

§4. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w §1 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zmianami.)

3890

UCHWAŁA Nr XLIV/337/2005 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 17 sierpnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Swarzędzu w rejonie ulic: Wrzesińska, Polna, Kórnicka i Poznańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami, ostatnia zmiana z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Dz.U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1492), oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 lutego 2004 r. Nr XX/156/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, obejmującego teren położony w Swarzędzu w rejonie ulic Wrzesińska, Polna, Kórnicka i Poznańska - tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, terenami komunikacji oraz zieleni i wód, kształtowane przestrzennie jako miasto i centrotwórcze, Rada Miejska w Swarzędzu uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Swarzędzu w rejonie ulic: Wrzesińska, Polna, Kórnicka i Poznańska.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§3. Integralną częścią planu są:

- 1) rysunek planu, w skali 1:1.000, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- 3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 4) funkcji terenu - należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia podstawowego;
- 5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 7) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć procent zabudowy, czyli stosunek powierzchni zainwestowanej budynkami do powierzchni terenu lub działki, wyrażony w procentach;
- 8) linii zabudowy - należy przez to rozumieć odległość frontową, dominującej ściany budynku od granicy działki z ulicami oraz ciągami komunikacyjnymi, nie dotyczy ona takich elementów budynków jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne, z zastrzeżeniami, że nie zostaną zaadaptowane jako pomieszczenia przeznaczone na cele mieszkalne, przy czym:
 - a) nieprzekraczalna linia zabudowy określa najmniejszą odległość od dróg i w/w urządzeń, w jakiej należy sytuować zabudowę,
 - b) obowiązująca linia zabudowy określa odległość o dróg i w/w urządzeń, w jakiej obowiązkowo należy sytuować zabudowę;
- 9) działalności usługowej - należy przez to rozumieć działalność usługową lub handlową, o powierzchni sprzedażowej poniżej 2.000 m², określone w przepisach;
- 10) uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami;
- 11) dominującej kolorystyce elewacji - należy przez to rozumieć wykończenie barwne powierzchni elementów budowlanych stanowiące nie mniej niż 30% całkowitej powierzchni elewacji budynku, nie licząc otworów okiennych i drzwiowych oraz powierzchni dachów;
- 12) modernizacji - należy przez to rozumieć zmianę sposobu użytkowania, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę budynków;

13) dominanta - obiekt (budynek lub fragment budynku) o wysokich walorach architektonicznych i wysokości większej od obiektów otaczających, np. wieża.

§5. Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało oparte między innymi o następujące przepisy:

- 1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 201, poz. 2068 z późn. zm.);
- 2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);
- 3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
- 4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
- 5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266);
- 6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);
- 7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
- 8) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.);
- 9) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);
- 10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
- 11) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);
- 12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zm.);
- 13) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139);
- 14) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);
- 15) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067).

§6. Przedmiot i zakres planu.

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.

2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 lutego 2004 r. Nr XX/156/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, obejmującego teren położony w Swarzędzu w rejonie ulic Wrzesińska, Polna, Kórnicka i Poznańska - tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, terenami komunikacji oraz zieleni i wód, kształtowane przestrzennie jako miasto i centrowe.

§7. Obszar objęty planem.

1. Planem objęto obszar o powierzchni około 11,00 ha.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, położony jest w centrum Swarzędza. Obejmuje część miasta ograniczoną ulicami: Wrzesińska, Polna, Poznańską oraz Kórnicką.

§8. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt. 1, stanowią one granice zatwierdzenia.

DZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe.

ROZDZIAŁ I

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

§9. Na obszarze planu ustala się następujące podstawowe przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowo - usługowa, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN/U;
- 2) zabudowa usługowo - mieszkaniowa, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami U/MN;
- 3) zabudowa usługowa, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U;
- 4) zabudowa usługowa z zielenią urządzoną, teren oznaczony na rysunku planu symbolem UZ;
- 5) zieleń urządzone, teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;
- 6) ulica zbiorcza (ul. Polna), leżąca w przebiegu drogi powiatowej, oznaczona na rysunku planu symbolem KZ;
- 7) ulice lokalne, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KL;
- 8) ulice dojazdowe, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KD;
- 9) ciągi pieszo-jezdne, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami Kxx;
- 10) ciągi piesze, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami Kx;
- 11) teren stacji paliw, oznaczony na rysunku planu symbolem KS;

- 12) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami E;
- 13) place publiczne, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KP;
- 14) teren komunikacyjny związany z funkcjonowaniem drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KGP.

§10. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 pkt 5, niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów:

- 1) rola kl. IVa o pow. 0,3077 ha;
- 2) tereny rolne zabudowane kl. IVa o pow. 1,6256 ha; na cele określone w uchwale.

§11. Linią ciągłą oznaczono na rysunku linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania określonych w niniejszej uchwale.

ROZDZIAŁ II

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§12. Na terenie objętym planem ustala się zabudowę o charakterze śródmiejskim.

§13. Przy realizacji zagospodarowania terenu objętego planem ustala się zachowanie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określonych niniejszą uchwałą, w szczególności w rozdziale 6.

§14. 1. Ustala się, że różnice w parametrach zabudowy, odnoszące się do: wysokości zabudowy, szerokości elewacji frontowej, kąta nachylenia połaci dachowych, nie mogą odbiegać więcej niż 15% od wartości określonych w planie.

2. Plan dopuszcza realizację innych kątów nachylenia niż określone w uchwale, jeżeli będzie to wynikało z warunków konstrukcyjnych lub funkcjonalnych. Dopuszczenie nie dotyczy głównych połaci dachu.

ROZDZIAŁ III

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§15. Na obszarze objętym planem należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi, w tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkodzenia powierzchni ziemi, przez niekorzystne przekształcanie jej budowy oraz poprzez zbieranie odpadów i odprowadzanie ścieków.

§16. Na obszarze objętym planem ustala się wyposażenie nieruchomości w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym należy zrealizować min. 1 punkt zbierania odpadów na kwartał zabudowy.

§17. Zakazuje się prowadzenia prac niekorzystnie naruszających stosunki gruntowo-wodne panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie.

§18. Uciążliwości dla środowiska, związane z prowadzoną na terenie objętym planem działalnością usługową, nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości zajmowanej przez inwestycje je wywołujące.

ROZDZIAŁ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§19. Wszelkie prace prowadzone na terenach znajdujących się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego miasta (1MN/U i fragmenty 2MN/U oraz 5MN/U), na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić ze służbami ochrony zabytków.

ROZDZIAŁ V

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§20. 1. Na terenie objętym planem wyznacza się tereny publiczne, którymi są:

- 1) ulice lokalne (KL),
- 2) ulice dojazdowe (KD),
- 3) ulica zbiorcza (KZ),
- 4) ciągi pieszo-jezdne (Kxx),
- 5) place publiczne (KP),
- 6) tereny zieleni urządzonej (ZP),
- 7) teren komunikacyjny związany z funkcjonowaniem drogi głównej ruchu przyspieszonego (ul. Poznańska-1KGP).

2. Linie rozgraniczające tereny publiczne zostały oznaczone zgodnie z zasadą określoną w §11, wymagane jest zachowanie ustaleń od §57 do §66.

ROZDZIAŁ VI

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

§21. 1. Ustala się, że na terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U, zabudowę i urządzenie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów, a także następujących warunków:

- 1) budynki mieszkalne z dopuszczeniem działalności usługowej, realizowanej w części parterowej budynków;
- 2) dopuszcza się realizację działalności usługowej na wyższych kondygnacjach, pod warunkiem nie przekraczania 50% powierzchni użytkowej budynku;
- 3) na terenie 5 MN/U dopuszcza się realizację działalności usługowej w 100% powierzchni użytkowej, na głębokość 20 m do linii rozgraniczających z ulicą 1KL

2. Ustala się wysokość zabudowy: III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, przy czym:

- 1) wysokość górnej krawędzi gzymsu ustala się: 9,5 m;
- 2) wysokość kalenicy ustala się: 14 m.

3. Przy zachowaniu przepisów plan dopuszcza realizację kondygnacji podziemnej.

4. Plan dopuszcza zmniejszenie, określonych w ust. 2, liczby kondygnacji oraz wysokości budynku w jego części, pod warunkiem zachowania minimalnej wysokości gzymsu lub okapu od strony zewnętrznej kwartału, którą ustala się na 7,5 m.

§22. 1. Plan ustala na terenach MN/U następujące parametry dla dachów:

- 1) na 1MN/U i 2MN/U:
 - a) dwu - lub czterospadowe,
 - b) o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30° do 45°,
 - c) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej,
 - d) kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, brązowy,
 - e) dopuszcza się od strony ciągu 1Kxx dachy płaskie;
- 2) na 3MN/U:
 - a) dwu - lub czterospadowe,
 - b) o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30° do 45°,
 - c) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej, kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, brązowy,
 - d) dopuszcza się od strony ciągu 1Kxx dach płaski zajmujący powierzchnię nie większą niż 50% powierzchni dachu;
- 3) na 4MN/U:
 - a) dwu - lub czterospadowe,
 - b) o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30° do 45°,
 - c) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej,
 - d) kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, brązowy;
 - e) dopuszcza się, z wyjątkiem budynków usytuowanych od strony ul. Wrzesińskiej, dach płaski zajmujący powierzchnię nie większą niż 50% powierzchni dachu;
- 4) na 5MN/U i 6MN/U:
 - a) dwu - lub czterospadowe,
 - b) o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30° do 45°,
 - c) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej,
 - d) kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, brązowy.

2. Na terenie 6MN/U ustala się realizację zabudowy z dominantą architektoniczną, zgodnie z rysunkiem planu, o wysokości od 13 do 15 m.

§23. 1. Na terenach MN/U ustala się następujące wskaźniki intensywności zabudowy:

- 1) dla 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U: od 25% do 65% powierzchni działki;
- 2) dla 4MN/U: od 25% do 65% powierzchni terenu;
- 3) dla 6MN/U: od 25% do 65% powierzchni działki;
- 4) dla 5MN/U: od 25% do 50% powierzchni działki, w przypadku modernizacji istniejącej zabudowy, dopuszcza się zachowanie istniejącego wskaźnika zabudowy.

2. Przy modernizacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości budynków oraz kąta nachylenia dachów pod warunkiem uzgodnienia, o którym mowa w §19.

3. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniej niż 20% powierzchni działki.

§24. Na terenach MN/U ustala się obowiązujące linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym linie zabudowy mogą się pokrywać z liniami rozgraniczającymi terenu oraz z granicami działek.

§25. Ustalenia dotyczące zabudowy garażowej na terenach MN/U:

- 1) dopuszcza się sytuowanie garaży, dla nowej zabudowy, w bryle budynku w części parterowej lub w kondygnacji podziemnej;
- 2) dla istniejącej zabudowy, w bryle budynków lub wolno stojących, parterowych z dachem o kącie nachylenia jak dla zabudowy MN/U.

§26. 1. Ustala się, że w ramach kwartałów zabudowy na terenach MN/U należy przewidzieć miejsca parkingowe w ilości:

- a) 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
- b) 1 miejsca postojowego na 100 m² powierzchni usługowej.

2. W przypadku modernizacji istniejącej zabudowy dopuszcza się odstępstwa od ustaleń ust. 1.

§27. 1. Ustala się, że na terenach zabudowy usługowo - mieszkaniowej, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami U/MN, zabudowę i urządzenie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów, a także następujących warunków:

- 1) budynki usługowo-mieszkalne realizowane w zwartych kwartałach; zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) ustala się, że funkcja mieszkaniowa nie może przekraczać 50% powierzchni użytkowej budynku.

2. Ustala się wysokość zabudowy: III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, przy czym:

- 1) wysokość górnej krawędzi gzymsu ustala się: 9,5 m;
- 2) wysokość kalenicy ustala się: 14 m.

3. Dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych.

4. Dopuszcza się zmniejszenie, określonych w ust. 2, liczby kondygnacji oraz wysokości budynku w jego części, pod warunkiem zachowania minimalnej wysokości gzymsu lub okapu od strony zewnętrznej kwartału, którą ustala się na 7,5 m.

5. Na terenach 1U/MN i 3U/MN, w miejscach wskazanych na rysunku planu, ustala się realizację dominant o wysokości:

- 1) na terenie 1U/MN od 13 do 15 m;
- 2) na terenie 3U/MN od 16 do 18 m.

§28. 1. Na terenach U/MN ustala się następujące parametry dla dachów:

- 1) dla budynków od strony ul. 2KL, 1KD i ciągu 1Kxx - dachy płaskie zajmujące powierzchnię nie większą niż 50% powierzchni dachu;
- 2) dla pozostałych budynków ustala się dachy:
 - a) dwu - lub czterospadowe,
 - b) o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30° do 35°,
 - c) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej,
 - d) kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, brązowy.

2. Dla dominanty na terenie 3U/MN dopuszcza się realizację dachu płaskiego.

§29. 1. Dla terenów U/MN ustala się wskaźniki intensywności zabudowy: od 50% do 70% powierzchni terenu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla terenu 1U/MN ustala się wskaźniki intensywności zabudowy: od 30% do 70% powierzchni terenu.

3. Dla terenów U/MN ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniej niż 15% powierzchni terenu.

§30. Dopuszcza się przesunięcie istniejącego zbiornika wodnego, w ramach projektowanego terenu 1U/MN, pod warunkiem zachowania jego powierzchni i uzyskania odpowiednich pozwoleń lub dopuszcza się pozostawienie zbiornika i realizację nad nim zabudowy.

§31. Na terenach U/MN ustala się obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym linie zabudowy mogą się pokrywać z liniami rozgraniczającymi terenu oraz z granicami działek.

§32. Na terenach U/MN w ramach kwartałów zabudowy należy przewidzieć miejsca parkingowe w ilości:

- a) 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
- b) 1 miejsca postojowego na 75 m² powierzchni usługowej.

§33. 1. Ustala się, że na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem U, zabudowę i urządzenie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów, budynki usługowe realizowane w zwartych kwartałach, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Ustalenia wysokości zabudowy:

1) na terenie 1U i 2U od strony 1KL oraz na całych terenach 3U i 4U ustala się:

- a) wysokość zabudowy: od III do IV kondygnacji nadziemnych z dachem płaskim,
- b) wysokość gzymsu 13 m;

2) na pozostałym terenie 1U i 2U ustala się wysokość zabudowy: III kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, przy czym:

- a) wysokość górnej krawędzi gzymsu: 9,5 m,
- b) wysokość kalenicy: 14 m,
- c) dachy dwu- lub czterospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30° do 35°,
- d) pokrycie z dachówki ceramicznej lub cementowej, kolory: ceglany, rustykalny, klasyczny czerwony, brązowy;

3) dopuszcza się zmniejszenie liczby kondygnacji oraz wysokości części budynku za wyjątkiem zabudowy określonej w ust. 2 pkt. 1, przy zachowaniu minimalnej wysokości gzymsu lub okapu od strony zewnętrznej kwartału równej 7,5 m,

§34. Na terenie 4U ustala się realizację zabudowy z dominantą architektoniczną, zgodnie z rysunkiem planu, przy czym dla dominanty dopuszcza się wysokość zabudowy od 16 do 18 m.

§35. 1. Na terenach U ustala się następujące wskaźniki intensywności zabudowy:

- 1) dla 1U, 2U i 3U: od 40% do 60% powierzchni terenu;
- 2) dla 4U: od 10% do 40% powierzchni terenu.

2. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniej niż 15% powierzchni terenu.

§36. Na terenach U ustala się obowiązujące linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym:

- 1) linie zabudowy mogą się pokrywać się z liniami rozgraniczającymi terenu oraz z granicami działek;
- 2) w trójkątach widoczności dopuszcza się realizację zabudowy na wyższych kondygnacjach, jednak musi być zachowana skrajnia określona w przepisach.

§37. Na terenach U dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej, z wyjątkiem części zabudowań sąsiadujących z 1KL.

§38. Na terenach 1U i 2U, w ramach kwartałów zabudowy, należy przewidzieć miejsca parkingowe w ilości:

- a) 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
- b) 1 miejsca postojowego na 75 m² powierzchni usługowej.

§39. 1. Ustala się, że na terenach zabudowy usługowej z zielenią urządzoną, oznaczonych na rysunku planu symbolem UZ, zabudowę i urządzenie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów, a także następujących warunków:

- 1) dopuszcza się utrzymanie istniejącej funkcji handlowej, bez możliwości rozbudowy;
 - 2) docelowo ustala się realizację usług hotelarskich, gastronomicznych, kultury lub administracji, przy czym dopuszcza się:
 - a) łączenie tych usług, lub realizację tylko niektórych z nich, w dowolnej proporcji;
 - b) realizację funkcji handlowej zajmującej powierzchnię do 30% powierzchni użytkowej budynku, z zastrzeżeniem §4 pkt. 9.
2. Ustala się wysokość zabudowy: III kondygnacje na co najmniej 50% powierzchni zabudowy, przy czym wysokość budynku, w najwyższym jego miejscu, nie może przekraczać 14 m.
- §40.** Na terenie UZ ustala się dach płaski.
- §41.** 1. Na terenie UZ ustala się wskaźnik intensywności zabudowy: do 35% powierzchni terenu.
2. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniej niż 35% powierzchni terenu.
- §42.** Na terenie UZ ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.
- §43.** 1. W ramach terenu UZ ustala się realizację dróg wewnętrznych i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, przy czym:
- 1) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi charakteryzować się odpowiednią nośnością, trwałością, równością i odpornością na deformacje spowodowane punktowymi obciążeniami statycznymi;
 - 2) stanowiska postojowe zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami przepisów;
 - 3) ilość stanowisk postojowych nie może być mniejsza niż 2 na 100 m² powierzchni użytkowej budynku;
 - 4) dopuszcza się realizację podziemnych parkingów.
2. Na terenie UZ dopuszcza się wyznaczenie ciągów pieszych oraz obiektów z nimi związanych.
- §44.** W ramach terenu UZ ustala się realizację pasa zieleni o szerokości min. 20 m, w szczególności w sąsiedztwie z istniejącą drogą krajową, leżącą poza granicami opracowania, przy czym należy:
- 1) zachować odpowiedni dobór roślin ze względu na lokalne warunki siedliskowe;
 - 2) zastosować gatunki odporne na emisję spalin;
 - 3) nasadzenia realizować w taki sposób, by uzyskać jak najlepszy efekt izolacyjności akustycznej.
- §45.** 1. Ustala się, że na terenach zieleni urządzonej, oznaczonej na rysunku planu symbolami ZP, zagospodarowanie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów, a także następujących warunków:
- 1) zakaz zabudowy;
 - 2) nowe nasadzenia należy realizować w trzech piętrach, przy czym:
 - a) zachować odpowiedni dobór roślin ze względu na lokalne warunki siedliskowe,
 - b) zastosować gatunki odporne na emisję spalin,
 - c) nasadzenia realizować w taki sposób, by uzyskać jak najlepszy efekt izolacyjności akustycznej;
 - 3) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury.
 - a) Dopuszcza się wyznaczenie miejsc parkingowych, zgodnie z rysunkiem planu.
 - b) Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz obiektów z nimi związanych, będących kontynuacją ciągów pieszych, leżących poza granicami planu.
 - c) W części sąsiadującej ze stacją paliw dopuszcza się realizację parkingów, przy czym powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki.
- §46.** 1. Ustala się, że na terenie stacji paliw, oznaczonym na rysunku planu symbolem KS, zabudowę oraz zagospodarowanie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów oraz następującego warunku: zabudowa usługowa jednokondygnacyjna: (podziemne zbiorniki na paliwo i zbiorniki na gaz, dystrybutory, zadaszenia, budynek stacji, myjnia, elementy małej architektury, miejsca parkingowe, inne urządzenia towarzyszące).
2. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 2.
3. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniej niż 25% powierzchni działki.
4. W ramach terenu KS ustala się realizację dróg wewnętrznych i miejsc postojowych, przy czym:
- 1) konstrukcja nawierzchni jezdni musi charakteryzować się odpowiednią nośnością, trwałością, równością i odpornością na powstawanie kolein;
 - 2) minimalne promienie wewnętrzne krawędzi jezdni: zgodnie z przepisami;
 - 3) stanowiska postojowe zaprojektować w zależności od usytuowania w stosunku do krawędzi jezdni, w sposób określony w przepisach;
 - 4) dla pozostałych parametrów stanowiska postojowe zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach.
 5. Stacja paliw powinna posiadać instalacje i urządzenia zabezpieczające przed:
 - 1) przenikaniem produktów naftowych do gruntu i wód gruntowych;
 - 2) emisją par produktów naftowych I klasy niebezpieczeństwa pożarowego do powietrza atmosferycznego w procesach napełniania zbiorników magazynowych stacji paliw oraz wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów samochodowych.

§47. Na terenach 5MN/U, 1U, 2U i UZ, przy realizacji zabudowy, ustala się konieczność zastosowania rozwiązań technicznych zabezpieczających przed uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa z ul. Poznańską, leżącą w przebiegu drogi krajowej nr 2.

§48. 1. Na terenie objętym planem wyznacza się place publiczne, oznaczone symbolem KP, na których zagospodarowanie należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów oraz następujących warunków:

- 1) charakter ogólnodostępnego placu;
- 2) ustala się realizację nawierzchni utwardzonej oraz zieleni urządzonej;
- 3) dopuszcza się realizację podziemnych parkingów;
- 4) dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów budowlanych, np. letnie ogródki gastronomiczne;
- 5) dopuszcza się realizację miejsc postojowych usytuowanych od strony ul. Wrzesińskiej, 1KD i 3Kxx;
- 6) ustala się realizację obiektów małej architektury.

2. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniej niż 25% powierzchni terenu.

§49. 1. Na obszarze planu ustala się stosowanie dominujących kolorów elewacji,

- 1) biele i pochodne;
- 2) popiele i pochodne;
- 3) beże i pochodne.

2. Zezwala się na stosowanie bez ograniczeń naturalnych kolorów materiałów budowlanych.

3. Dopuszcza się realizację kafrów o innym kącie nachylenia niż połać dachu pod warunkiem nie przekroczenia 30% długości połączy dachu o maksymalnych gabarytach jednego kafa do 2,0 m.

4. Zezwala się na stosowanie balkonów i wykusy wychodzących poza linię zabudowy do 1,3 m pod warunkiem zachowania skrajni określonych przepisami.

5. Dopuszcza się wyjście z okapami i gzymsami do 0,5 m poza linię zabudowy.

ROZDZIAŁ VII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§50. 1. Plan utrzymuje istniejącą strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego miasta.

2. Zagospodarowanie terenów, leżących w obrębie ww. strefy, należy realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie oraz po uzgodnieniach, o których mowa w §19 uchwały.

ROZDZIAŁ VIII

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§51. 1. Na terenie objętym planem dopuszcza się podział terenu, przy czym powstałe po podziale nieruchomości:

- 1) nie mogą być mniejsze niż:
 - a) na terenie 1MN/U - 500 m²,
 - b) na terenie 2MN/U - 500 m²,
 - c) na terenie 3MN/U - 500 m²,
 - d) na terenie 4MN/U - 800 m²,
 - e) na terenie 5WIN/U - 250 m², z wyłączeniem terenu działek leżących od strony ulicy lokalnej, 1KL,
 - f) na terenach 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN, 1U, 2U - 1000 m²,
 - g) na terenie UZ - 3000 m²;
- 2) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej;
- 3) granice będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do dróg i powstałych granic.

2. Zakazuje się podziału terenów 3U i 4U, z zastrzeżeniem §53.

3. Zakazuje się podziału fragmentu terenu 1U/MN znajdującego się pomiędzy liniami rozgraniczającymi ul. Polnej oraz ul. Wrzesińskiej, a obowiązującymi liniami zabudowy.

4. Określone wyżej parametry nie dotyczą podziałów związanych z poszerzeniem istniejących ulic.

§52. Podział nieruchomości, leżących w strefie, o której mowa w §50, wymaga uzgodnienia z odpowiednimi służbami ochrony zabytków.

§53. Dopuszcza się podział terenu, mający na celu wyodrębnienie własności lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych wraz z gruntem, na zasadzie współwłasności.

ROZDZIAŁ IX

Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§54. Na obszarze objętym planem ustala się:

- 1) zakaz ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej;
- 2) oświetlenie stacji paliw oraz pozostałych obiektów zrealizowanych na obszarze planu nie może wpływać ujemnie na drogi położone w sąsiedztwie;
- 3) zakaz ustawiania reklam wychodzących poza lico budynku.

§55. Ustala się zakaz zabudowy obiektami niezwiązanymi z komunikacją na terenach 1KGP oraz na częściach terenu 1U/MN i 4U pomiędzy liniami rozgraniczającymi ul. Polnej oraz

ul. Wrzesińskiej, a obowiązującymi liniami zabudowy, zgodnie z §66.

§56. Plan dopuszcza realizację ogrodzeń wyłącznie w liniach zabudowy.

ROZDZIAŁ X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§57. 1. Obsługę komunikacyjną ustala się z istniejących ulic: Poznańskiej, Kórnickiej, Wrzesińskiej i Polnej, za pośrednictwem wyznaczanych planem ulic lokalnych i dojazdowych oraz ciągów pieszo-jezdnych, przy zachowaniu przepisów oraz następujących warunków.

- 1) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachować spadki podłużne i poprzeczne w oparciu o przepisy;
- 2) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczególne posesje zachować odpowiednie, wynikające z przepisów, pola widoczności;
- 3) włączenie zjazdów, o których mowa wyżej, do ulic musi być prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego;
- 4) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokości: 5 m;
- 5) zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów wzdłuż ulic.

2. Obsługę komunikacyjną stacji paliw, KS, ustala się bezpośrednio z ul. Poznańskiej, przy zachowaniu przepisów oraz ww. warunków.

3. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną stacji paliw z ulicy lokalnej (1KL).

§58. 1. Utrzymuje się przebieg istniejącej ul. Polnej, leżącej w przebiegu drogi powiatowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ.

2. Dopuszcza się poszerzenie drogi KZ do jednakowej szerokości w liniach rozgraniczających ulicy, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Wrzesińska i Poznańską.

3. Przy zachowaniu przepisów dopuszcza się przebudowę istniejących skrzyżowań.

§59. 1. Na terenie objętym planem wyznacza się ulice lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KL oraz 2KL, dla których ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym:

- 1) 1KL - od 12 do 22 m;
- 2) 2KL – 15 m.

2. Ustala się jezdnię o utwardzonej nawierzchni i szerokości min. 6 m.

3. W liniach rozgraniczających ulicy ustala się realizację:

- 1) dwukierunkowej jezdni;
- 2) zieleni;
- 3) miejsc postojowych;

4) chodników dla pieszych;

5) dopuszcza się wyznaczenie ścieżki rowerowej.

4. Pozostałe parametry realizować przy zachowaniu warunków określonych w §57 ust. 1.

§60. 1. Na terenie objętym planem wyznacza się ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD i 2KD, dla których ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym:

- 1) 1KD – od 10 do 15,5 m;
- 2) 2KD – od 10 do 15,5 m.

2. Ustala się jezdnię o utwardzonej nawierzchni i szerokości min. 4 m.

3. Pozostałe parametry realizować przy zachowaniu warunków określonych w §57 ust. 1.

§61. 1. Na terenie objętym planem wyznacza się ciągi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Kxx, 2Kxx (ul. Wiankowa) oraz 3Kxx, dla których ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym:

- 1) 1Kxx – od 7 do 16 m;
- 2) utrzymuje się istniejący przebieg ul. Wiankowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2Kxx;
- 3) 3Kxx – 15 m.

2. Ustala się realizację pieszo-jezdni o utwardzonej nawierzchni i szerokościach zgodnych z przepisami.

3. Plan dopuszcza realizację miejsc parkingowych oraz pasów zieleni w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych, pod warunkiem zachowania przepisów.

4. Pozostałe parametry realizować przy zachowaniu warunków określonych w §57 ust. 1.

§62. 1. Na terenie objętym planem wyznacza się ciągi piesze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Kx, 2Kx, 3Kx i 4Kx, dla których ustala się:

- 1) charakter dróg wewnętrznych dla 1Kx, 2Kx i 3Kx;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym:
 - a) 1Kx – 8 m,
 - b) 2Kx – 8 m,
 - c) 3Kx - 8 m.

2. Dla 4Kx ustala się przebieg po śladzie istniejącego ciągu.

3. Ustala się realizację utwardzonej nawierzchni o szerokości min. 4 m.

4. Plan dopuszcza realizację zieleni w liniach rozgraniczających ciągów pieszych, pod warunkiem zachowania przepisów.

5. Pozostałe parametry realizować przy zachowaniu warunków określonych w §57 ust. 1.

§63. Na wyższych kondygnacjach, plan dopuszcza realizację łączników nad ciągami pieszymi, łączących sąsiadującą zabudowę.

§64. 1. Ustala się, że pas terenu znajdujący się na obszarze 1U/MN, leżący pomiędzy liniami rozgraniczającymi ul. Wrzesińskiej a obowiązującą linią zabudowy, zostanie zagospodarowany obiektami związanymi z funkcjonowaniem tej ulicy, leżącej poza granicami opracowania.

2. Plan dopuszcza poszerzenie ul. Wrzesińskiej i włączenie w jej linię rozgraniczającą pasa terenu, o którym mowa w ust. 1.

§65. 1. Ustala się, że teren 1KGP zostanie zagospodarowany obiektami związanymi z funkcjonowaniem drogi głównej ruchu przyspieszonego (ul. Poznańskiej), leżącej w przebiegu drogi krajowej nr 2, znajdującej się poza granicami opracowania, oznaczonej na rysunku planu symbolem, KGP.

2. Plan dopuszcza poszerzenie drogi krajowej nr 2 poprzez włączenie w jej linię rozgraniczającą terenu 1KGP.

§66. Na terenach 1U/MN i 4U, pomiędzy liniami rozgraniczającymi ul. Polnej a obowiązującą linią zabudowy ustala się, z zastrzeżeniem §51 ust. 3 i §55, realizację chodnika, urządzeń związanych z komunikacją oraz dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej.

§67. Ustala się korzystanie z istniejącej infrastruktury technicznej oraz realizację nowej w liniach rozgraniczających ulic i ciągów, przy zachowaniu przepisów oraz następujących warunków:

- 1) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacyjnej;
- 2) ścieki deszczowe: do kanalizacji deszczowej; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;
- 3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych, z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę;
- 4) urządzenia elektroenergetyczne:
 - a) z istniejących na terenie planu oraz poza jego granicami urządzeń elektroenergetycznych,
 - b) dopuszcza się przesunięcie istniejących i projektowanych terenów E, po wcześniejszym uzgodnieniu z dysponentem sieci,
 - c) na obszarach zwartej zabudowy urządzenia elektroenergetyczne lokalizować w bryle budynku;
- 5) sieć gazowa: ustala się podłączenie do sieci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- 6) zaopatrzenie w ciepło: przy ogrzewaniu budynków zastosować źródła energii o ograniczonej emisji, tzn. nie powo-

dujących przekraczanie dopuszczalnych poziomów, określonych w przepisach; plan dopuszcza wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach.

§68. 1. W przypadku kolizji z istniejącymi, podziemnymi urządzeniami technicznymi plan ustala przeniesienie podziemnych urządzeń technicznych, w granice istniejących bądź projektowanych terenów publicznych.

2. W przypadku braku technicznych możliwości przeniesienia istniejącej infrastruktury dopuszcza się jej pozostawienie, a zagospodarowanie terenu realizować przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 plan dopuszcza, w miejscu kolizji, zmianę obowiązującej linii zabudowy na nieprzekraczalną linię zabudowy.

4. Ustala się obowiązek zapewnienia dostępu służbom technicznym do w/w urządzeń, na warunkach określonych w przepisach.

ROZDZIAŁ XI

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Nie ustala się.

DZIAŁ III

Przepisy końcowe.

§69. Plan zachowuje ważność, również wtedy jeśli nastąpi zmiana lub nowelizacja któregośkolwiek z wymienionych w §5 przepisów, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu.

§70. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§71. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§72. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Swarzędzu
(-) *Bożena Szydłowska*

3891

UCHWAŁA Nr XXVI/147/2005 RADY GMINY KACZORY

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 67, poz. 679, Nr 49, poz. 509, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, poz. 1808) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§1. Zwalnia się od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy,

§2. Zwolnienia określonego w §1 udziela się na wniosek osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, udokumentowany oświadczeniem, że ubiegający się o wpis nie prowadził dotychczas działalności gospodarczej.

§3. Pomoc dla podmiotów o których mowa w §1 jest pomocą publiczną de minimis. Pomoc ta będzie udzielana zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji nr 69/2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. U. WE L nr 10 z 13 stycznia 2001 r.).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczącą
Rady Gminy
(-) mgr inż. Stefan Kowal

3892

UCHWAŁA Nr XXXII/254/05 RADY GMINY ŻŁOTÓW

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 238, poz. 2390) oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177 i Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Żłotów uchwala, co następuje:

§1. Uchwała określa zasady udzielania z budżetu Gminy Żłotów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) dotacji - rozumie się przez to dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- 2) zabytku - rozumie się przez to zabytek zdefiniowany w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się na obszarze Gminy Żłotów, wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- 3) gminie - rozumie się przez to Gminę Żłotów.

§3. 1. Z budżetu gminy może zostać udzielona dotacja na dofinansowanie:

- 1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku,
- 2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku, określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie dotacji w trakcie prowadzenia prac lub robót przy zabytku, określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

4. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

§4. Dotacja może zostać udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku.

§5. 1. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

- 1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
- 2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
- 3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
- 4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
- 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrza,
- 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
- 8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
- 9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
- 10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
- 11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
- 12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
- 13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- 14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomości o własnych formach krajobrazowych,
- 15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
- 16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
- 17) zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

3. Dotacja nie może zostać udzielona:

- 1) jeżeli nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
- 2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę i inne uprawnione podmioty przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

§6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji składa się Wójtowi Gminy Złotów do dnia 15 października każdego roku. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac lub robót w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku należy dołączyć:

- 1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
- 2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
- 3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, które mają być przedmiotem dotacji,
- 4) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
- 5) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
- 6) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji na prace lub roboty przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia wniosku należy dołączyć:

- 1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
- 2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
- 3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, które mają być przedmiotem dotacji,

- 4) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
- 5) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiału,
- 6) protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac,
- 7) obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego Konserwatora zabytków,
- 8) wykaz faktur i rachunków, które zostały opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru faktury lub rachunku wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków,
- 9) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.

4. Termin, o którym mowa w ustępie 1 zdanie pierwsze, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

§7. 1. Dotacje przyznaje Rada Gminy Złotów na wniosek Wójta Gminy Złotów.

2. W uchwale Rady Gminy o przyznanie dotacji określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

§8. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

- 1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
- 2) wysokość udzielonej dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych wydatków,
- 3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,
- 4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji,
- 5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,
- 6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

§9. 1. Podmiot, który uzyskał dotację jest zobowiązany do przedstawienia Wójtowi Gminy Złotów, zgodnie z umową rozliczenia dotacji pod względem rzeczowym i finansowym. Podstawa rozliczenia dotacji są dokumenty, o których mowa w §6 ust. 3 pkt 5-8, które wnioskodawca, po przeprowadzeniu prac objętych umową przekazuje Wójtowi Gminy Złotów.

2. Podmiot, który uzyskał dotację, jest zobowiązany do udostępnienia Wójtowi Gminy Złotów wglądu do dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizacją przeprowadzonych prac lub robót sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji.

§10. Wniosek o przyznanie dotacji w 2005 r. można składać do dnia 15 października 2005 r.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) inż. Piotr Lach

Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/254/05
Rady Gminy Złotów
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

**WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE
KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU**

I. Informacje o wnioskodawcy :

1) IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA

.....

2) ADRES/SIEDZIBA

.....

3) NR NIP

.....

4) DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

(forma prawna, nazwa i nr rejestru, data wpisu do rejestru, nr REGON, osoby
upoważnione zgodnie z danymi rejestrowymi do reprezentowania wnioskodawcy)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) BANK I NUMER KONTA WNIOSKODAWCY

.....

.....

6) TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM

.....

.....

II. Informacje o zabytku:

1) NAZWA ZABYTKU I JEGO KRÓTKI OPIS (pochodzenie, stan ogólny)

.....

.....

.....

.....

.....

V. Informacje o przewidywanych kosztach realizacji prac lub robót oraz źródłach ich finansowania.

**1) KWOTA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT
- OGÓLEM**

.....
.....
.....

(słownie)

**2) KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZŁOTÓW, O KTÓRĄ UBIEGA SIĘ
WNIOSKODAWCA I JEJ ZAKRES RZECZOWY**

.....
.....
.....

(słownie)

.....
.....
.....
.....
.....

(zakres rzeczowy)

3) UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH

.....
.....
.....

(słownie)

.....
.....
.....

(zakres rzeczowy)

4) UDZIAŁ INNYCH ŚRODKÓW (np. pozyskanych z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wymienić każde źródło z podaniem kwoty i zakresu rzeczowego)

a)

b)

c)

.....
.....
.....

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku (załączników)

(jeżeli wnioskodawca dołącza dany załącznik wpisuje w wolne miejsce wyraz „tak”,
W przeciwnym wypadku wyraz „nie „

- 1) decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków
.....
- 2) dokument potwierdzający posiadane przez wnioskodawcę tytułu prawnego
do zabytku
.....
- 3) decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac
lub robót, które maja być przedmiotem dotacji
.....
- 4) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku
nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym
.....
- 5) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac z uwzględnieniem kosztów
zakupu materiałów
.....
- 6) protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych
prac
.....
- 7) obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora
zabytków
.....
- 8) wykaz faktur i rachunków, które zostały opłacone w całości lub części ze środków
pochodzących z dotacji ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numery
faktury lub rachunku wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków
.....
- 8) informacja o wnioskach o udzieleniu dotacji skierowanych do innych organów

**W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane Gmina Złotów
zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.**

VII. Podpisy

**W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuje się do wydatkowania przyznanych
środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)**

.....
(podpis wnioskodawcy lub osób reprezentujących wnioskodawcę)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
DELEGATURA W PILE

Przewodniczący Rady

Inż. Piotr Łach

3893

UCHWAŁA Nr XXXII/255/05 RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Złotów dla przedszkoli niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Na podstawie art. 90 ust. 4 w związku z ust. 2a i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177 i Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje.

§1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania z budżetu Gminy Złotów dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

§2. Dotacje przysługują na każdego ucznia zamieszkującego stale w miejscowościach Dzierżążenka, Międzybłocie, Płosków, Łopienko i Wielatowo. Dotacja ta przysługuje w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Miasto Złotów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

§3. 1. Dotacji udziela się na okres roku budżetowego na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole złożony do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć do Wójty Gminy Złotów.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres) osoby prowadzącej oraz nazwę i adres przedszkola,

- 2) numer i datę wpisu do ewidencji działalności oświatowej, numer i datę decyzji w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej,
- 3) imienne wykazy wychowanków przedszkola, ze wskazaniem stałego miejsca zamieszkania,
- 4) informację o wysokości wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia w Gminie Miasto Złotów,
- 5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja,
- 6) podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu osoby prowadzącej.

§4. 1. Wójt Gminy Złotów, po uzyskaniu informacji o złożonych zgodnie z §3 niniejszej uchwały wnioskach, przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej uwzględnia kwoty dotacji wynikające z zasad określonych w §2 uchwały. Środki na wypłaty dotacji zabezpiecza się w budżecie Gminy Złotów.

2. Zwiększenie liczby uczniów (wychowanków) w trakcie roku budżetowego nie powoduje zwiększenia przyznanej dotacji.

§5. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub szkołę.

§6. 1. Wójt Gminy Złotów kontroluje, czy liczba uczniów zgłoszona przez prowadzącego niepubliczne przedszkole jest zgodna ze stanem faktycznym.

2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Złotów do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni miesięczne rozliczenie otrzymanych dotacji według poniższego wzoru:

Imię i nazwisko wychowanka	Miejsce zamieszkania	Kwota dotacji należnej w miesiącu	Kwota przekazanej dotacji w miesiącu	Do przekazania różnica (+) (-)
1	2	3	4	5

3. Nadpłaty dotacji, stwierdzone w wyniku przedłożonego rozliczenia podlegają w ciągu roku potrąceniu z dotacji następnego miesiąca, bądź zwrotowi na konto jednostki przekazującej dotację, w przypadku nie kontynuowania działalności w roku następnym.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) inż. Piotr Lach

3894

UCHWAŁA Nr XXXII/257/05 RADY GMINY ŻŁOTÓW

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Żłotów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żłotów

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091) uchwała się, co następuje.

§1. W Uchwale Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Żłotów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żłotów wprowadza się zmiany:

1. W Rozdziale II. „Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego” w §4.1. pomiędzy wyrazami „stypendium” i „stosownie” dodaje się treść „w ramach posiadanych środków” oraz dodaje się zdanie drugie i trzecie o treści: „Jeżeli kwota posiadanych środków nie wystarczy dla wszystkich wnioskodawców, prawo do stypendium w pierwszej kolejności należy się uczniom o niższych dochodach. Uprawnienie do złożenia wniosku nie jest równoznaczne z prawem do otrzymania stypendium szkolnego.”
2. W §4.2. ustala się następujące grupy dochodowe:
 - 1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty - 100,00 zł (I grupa),
 - 2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 100,00 zł i nieprzekraczający - 316,00 zł (II grupa).
3. W §4.4. zmienia się kwoty wynikające z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
 - 1) przy I grupie = 60% tj. 67,00 zł,
 - 2) przy II grupie = 40% tj. 44,80 zł.
4. W §4.5. zmienia się kwotę 22,40 zł na 45,00 zł.
5. W §6.1. po słowach: „poza szkołą” dodaje się „w szczególności: nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne i inne poszerzające wiedzę uczniów, zajęcia z logopedą, wycieczki o charakterze edukacyjnym, udział w kursach komputerowych.
6. W §6.2. - dodaje się „słowników, atlasów i innych wydawnictw służących edukacji a także materiałów niezbędnych w procesie edukacji, przyborów szkolnych, strojów do gimnastyki, abonament za internet (dotyczy ucznia policealnej szkoły informatycznej), plecak,
7. W §6.3 dodaje się „ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegów nauczyciel-

skich, oraz nauczycielskich kolegów języków obcych, w szczególności na pokrycie kosztów:

- a) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,
 - b) dojazdu do szkoły lub kolegium.
8. Zmienia się treść §6.4 na: „W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Szkoły, że stypendium nie może być zrealizowane lub nie jest celowe w formie, o której mowa w ust. 1 – 3”.
 9. W §6 dodaje się ust. 5. o brzmieniu; „W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, o których mowa w ust. 1-3 dokonywana jest ona na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów, w szczególności uzasadnionych przypadkach mogą być honorowane oświadczenia rodziców albo pełnoletnich uczniów.”
 10. W rozdziale III. §8 ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „Komisja Stypendialna po uzyskaniu opinii z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wnioskując o przyznanie stypendium szkolnego bierze pod uwagę realną sytuację materialną rodziny, a nie tylko przedstawione dokumenty”.
 11. W §9.2. dodaje się zdanie „Faktury, rachunki dostarczone przez wnioskodawcę będą wypłacane w wysokości wykazanej na fakturze, ale nie więcej niż przyznane stypendium szkolne.”
 12. Wzory wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego stanowi załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały.
 13. W rozdziale IV zmienia się treść §10 „Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznaczona jest 2% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Żłotów w trybie art. 90r ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
 14. Do §11 dodaje się pkt 7 o treści: wypadek członka rodziny mający istotny wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionej osoby, oraz pkt 8 o treści: wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady
(-) inż. Piotr Lach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/257/05

**DO
WÓJTA
GMINY ZŁOTÓW**

**WNIOSEK O PRYZNANIE
STYPENDIUM SZKOLNEGO**

1. Wnioskodawca

Imię i Nazwisko.....

Adres.....

Telefon kontaktowy.....

2. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne:

Imię i nazwisko ucznia.....

Data i miejsce urodzenia.....PESEL:.....

Imiona i nazwisko rodziców.....

Miejsce zamieszkania ucznia:

Miejscowość.....ul.....nr domu/lokalu.....

Poczta.....

3. Szkoła (adres)

Klasa/rok nauki.....

4. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej

a) Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym:

L p	Imię i nazwisko członka rodziny PESEL	Data urodzenia	Miejsce pracy/nauki	Stopień pokrewieństwa	Wysokość dochodu (netto w zł)
Razem dochód netto					
Średni miesięczny dochód netto na 1 osobę w mojej rodzinie wynosi					

b) Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych objętych wnioskiem.

.....
czytelny podpis

c) Uczeń/ wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/ nie otrzymuje* inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych przyznane przez.....
..... w wysokości na okres.....

-niepotrzebne skreślić

d) Uzasadnienie przyznania pomocy

.....
.....
.....
.....
.....

5. Pożądana forma udzielania pomocy*

.....
.....
.....

* 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne i inne poszerzające wiedzę uczniów, zajęcia z logopedą, wycieczki o charakterze edukacyjnym, udział w kursach komputerowych.

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, atlasów i innych wydawnictw służących edukacji a także materiałów niezbędnych w procesie edukacji, przyborów szkolnych, strojów do gimnastyki, plecak, abonament za internet (dotyczy ucznia policealnej szkoły informatycznej),

3. pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, oraz nauczycielskich kolegiów języków obcych, w szczególności na pokrycie kosztów:

- a) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,
- b) dojazdu do szkoły lub kolegium.

4. w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Szkoły, że stypendium nie może być realizowane lub nie jest celowe w formie o której mowa w ust. 1-3 .

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z późn. zm.).

Załączone do wniosku dokumenty:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis wnioskodawcy)

7. Opinia dyrektora szkoły/ ośrodka i potwierdzenie statusu ucznia/ wychowanka

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(Data, pieczęć i podpis dyrektora)

OBJAŚNIENIA

¹Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 64, poz. 593 z późn. zm.)

„3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym, że:

a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkość wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także, jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadzi działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

6. W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej propozycji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającego informację o wysokości:

- 1) przychodu;
- 2) kosztów uzyskania przychodu;
- 3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
- 4) dochodów innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadkach, których mowa w ust. 6;
- 5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
- 6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;
- 7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

9. **Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł.**

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty;

- 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

12. w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

13. W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.”
Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Załącznik Nr.2 do Uchwały Nr XXXII/257/05

WNIOSEK O PRYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

.....
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

.....
(miejscowość i data)

Wójt Gminy Złotów

1. Na podstawie art. 90n ust. 2 pkt 1¹ ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) składam wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla.....

(Imię i nazwisko ucznia oraz jego wiek)

zamieszkałego w

(adres stałego zamieszkania)

uczącego się w

(klasa, typ szkoły i jej adres)

syna (córkę)

(personalia rodziców ucznia)

2. Wniosek uzasadniam przejściową trudną sytuacją materialną w jakiej znalazł się syn (córkę) wraz z rodziną z powodu.....²

(podać rodzaj zdarzenia losowego)

3. Wnioskuje o przyznanie zasiłku w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,³ polegającej na

(podać konkretną formę)⁴

4. Do wniosku załączam :

1) dowód na wystąpienie zdarzenia losowego

2) inne dokumenty.....⁵

5. Uprzedzony o wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego

odpowiedzialności potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku.

.....
(podpis wnioskodawcy)

Objaśnienia

¹Wzór dotyczy wniosku pochodzącego od matki lub ojca ucznia niepełnoletniego.

²Według art. 90e ust. 1 ustawy o systemie oświaty kryterium uzasadniającym przyznanie zasiłku jest przejściowo trudna sytuacja materialna ucznia spowodowana zdarzeniem losowym. Z art. 90f pkt 4 ustawy o systemie oświaty wynika, że katalog zdarzeń losowych powinien określić gminny regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów. Dotychczasowy dochód na osobę w rodzinie znaczenia nie ma, dlatego wnioskodawca nie musi wymieniać członków rodziny ani udowadniać wysokości dochodów. Jest natomiast zobowiązany wykazać związek zdarzenia losowego z przejściowym pogorszeniem się sytuacji materialnej ucznia (i jego rodziny).

³Inaczej niż w przypadku stypendium szkolnego zasiłek szkolny przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Wnioskodawcy wolno jednak wnosić o zastosowanie rzeczowej formy zasiłku, co wszakże organu przyznającego zasiłek nie wiąże.

⁴Może chodzić zwłaszcza o zakup zniszczonych lub utraconych w związku ze zdarzeniem losowym podręczników, innych pomocy naukowych czy przyborów szkolnych.

⁵Ustawa w art. 90n ust. 2 pkt 1 wymaga i w tym przypadku opinii dyrektora szkoły.

3895

UCHWAŁA Nr XXVIII/208/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/180/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXIV/180/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w §1 ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) za lokale wynajmowane na nieodpłatną działalność ochrony zdrowia pacjentów – 3,74 zł”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Tadeusz Dźygała*

3896

UCHWAŁA Nr XXVIII/213/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie nazw ulic i placów w miejscowości Kobylin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się następujące kolejne nazwy ulicom i placom w miejscowości Kobylin:

1. ulica Adama Mickiewicza

2. aleja Aleje Powstańców Wlkp.

3. ulica Baszkowska

4. ulica Berdychowska

5. ulica Biskupa Adama Konarskiego

6. ulica Boruty

7. ulica Bruczek

8. ulica Cisowa

9. ulica Czerwona Róża

10. ulica Droga Królewska

11. ulica Dworcowa

12. ulica Farna

13. ulica gen. Jana Nepomucena Umińskiego

14. ulica gen. Józefa Edwarda Grobelnego
15. ulica gen. Mariana Langiewicza
16. ulica gen. Władysława Andersa
17. ulica gen. Władysława Sikorskiego
18. ulica Grobla
19. ulica Grunwaldzka
20. ulica Henryka Sienkiewicza
21. ulica Jałowcowa
22. ulica Jana III Sobieskiego
23. ulica Jodłowa
24. ulica Józefa Łukasiewicza
25. ulica Kolejowa
26. ulica Kościelna
27. ulica Krobska
28. ulica Krotoszyńska
29. ulica Krótka
30. ulica Księdza Antoniego Szyperskiego
31. ulica Leszczyńskich
32. ulica Łąkowa
33. ulica 3 Maja
34. ulica Marii Dąbrowskiej
35. ulica Marii Konopnickiej
36. ulica Mikołaja Kopernika
37. ulica Modrzewiowia
38. ulica Nowy Rynek
39. ulica Ogrodowa

40. plac Plac Andrzeja Glabera
41. ulica Polna
42. ulica Polskiego Września
43. ulica Rawicka
44. ulica Rektora Macieja
45. ulica Rębiechowska
46. rynek Rynek Marszałka J. Piłsudskiego
47. ulica Rzemiechowska
48. ulica Samuela Twardowskiego
49. ulica Sosnowa
50. ulica Stanisława Moniuszki
51. ulica Strzelecka
52. ulica Świerkowa
53. ulica Tadeusza Kościuszki
54. ulica Wałowa
55. ulica Wolności
56. ulica Zamkowa


§2. Wyznaczenie nazw ulic i placów w terenie określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/162/2001 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie nazw ulic i placów w miejscowości Kobylin.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Tadeusz Dzygala*





KOBYLIN

1. ulica Adama Mickiewicza
2. aleja Aleje Powstańców Wlkp.
3. ulica Baszkowska
4. ulica Berdychowska
5. ulica Biskupa Adama Konarskiego
6. ulica Boruty
7. ulica Bruczek
8. ulica Cisowa
9. ulica Czerwona Róża
10. ulica Droga Królewska
11. ulica Dworcowa
12. ulica Farna
13. ulica gen. Jana Nepomucena Umińskiego
14. ulica gen. Józefa Edwarda Grobelnego
15. ulica gen. Mariana Langiewicza
16. ulica gen. Władysława Andersa
17. ulica gen. Władysława Sikorskiego
18. ulica Grobla
19. ulica Grunwaldzka
20. ulica Henryka Sienkiewicza
21. ulica Jałowcowa
22. ulica Jana III Sobieskiego
23. ulica Jodłowa
24. ulica Józefa Łukasiewicza
25. ulica Kolejowa
26. ulica Kościelna
27. ulica Krobska
28. ulica Krotoszyńska
29. ulica Krótka
30. ulica Księdza Antoniego Szyperskiego
31. ulica Leszczyńskich
32. ulica Łakowa
33. ulica 3 Maja
34. ulica Marii Dąbrowskiej
35. ulica Marii Konopnickiej
36. ulica Mikołaja Kopernika
37. ulica Modrzewiowa
38. ulica Nowy Rynek
39. ulica Ogrodowa
40. plac Plac Andrzeja Glabera
41. ulica Polna
42. ulica Polskiego Września
43. ulica Rawicka
44. ulica Rektora Macieja
45. ulica Rębiechowska
46. rynek Rynek Marszałka J. Piłsudskiego
47. ulica Rzemiechowska
48. ulica Samuela Twardowskiego
49. ulica Sosnowa
50. ulica Stanisława Moniuszki
51. ulica Strzelecka
52. ulica Świerkowa
53. ulica Tadeusza Kościuszki
54. ulica Wałowa
55. ulica Wolności
56. ulica Zamkowa

Wykonął: A.Wawrzyniak

3897

UCHWAŁA Nr XXVIII/214/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 44, art. 96 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§1. 1. Gmina sprawia pogrzeb w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich do dokonania pochówku.

2. O sprawienie pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu przez gminę może również ubiegać się osoba lub rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej i nie mająca możliwości ubiegania się o świadczenia na ten cel z innych tytułów.

3. Pogrzeb powinien odbyć się zgodnie z wyznaniem zmarłego, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem miejscowego kościoła lub innych związków wyznaniowych.

§2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

- 1) zakup trumny,
- 2) zakup ubrania,
- 3) przechowanie zwłok,
- 4) przygotowanie zwłok do pochówku,

5) przewóz zwłok,

6) obsługa przy pochówku,

7) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

§3. 1. Gmina zleca wykonanie pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom po wcześniejszym określeniu przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych.

2. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu kosztów pogrzebu osobie lub rodzinie.

§4. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie:

- 1) wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku
- 2) rachunku wystawionego przez firmę, której zostały zlecone czynności, po uprzednim wykonaniu zlecenia

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Tadeusz Dzygala*

3898

UCHWAŁA Nr XXVI/143/05 RADY GMINY WAPNO

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wapnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia Rada Gminy Wapno uchwała co następuje:

§1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wapnie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie.

§3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Wapno Nr V/26/96 z dnia 25 października 1996 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wapnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Zygmunt Kubasik

Załącznik
do uchwały Nr XXVI/143/05
Rady Gminy Wapno
z dnia 29 sierpnia 2005 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAPNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie działa w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- 2) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
- 3) ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami),
- 4) uchwałę Gminnej Rady Narodowej Nr XI/51/90 z dnia 20 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie,
- 5) ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),
- 6) statut Gminy Wapno,
- 7) niniejszy statut.

§2. Ośrodek posiada siedzibę w Wapnie, przy ul. Świerczewskiego 1.

§3. Obszarem działania jest teren Gminy Wapno.

§4. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową powołaną przez Gminną Radę Narodową w Wapnie w roku 1990.

2. Nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Wapno.

2. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA

§5. 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizowanie i wykonywanie pomocy społecznej na terenie gminy wapno.

2. Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

- 1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- 2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- 3) pobudzanie społecznych aktywności w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- 4) praca socjalna rozumiana, jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
- 5) organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

§6. Zadania określone w §5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje w ramach 3 grup Zadań do których należą:

- 1) zadania własne gminy określone w art. 17, ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- 2) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym określone w art. 17, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
- 3) zadania zlecone gminie określone w art. 18, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§7. W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i Prawnymi.

III. Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie

§8. 1. Ośrodek ma strukturę bez wydziałową, w skład której wchodzi:

- 1) kierownik Ośrodka,
- 2) pracownicy socjalni,
- 3) księgową,
- 4) stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych.

2. Szczegółowy podział zadań określają zakresy czynności pracowników sporządzone przez Kierownika Ośrodka.

3. Ośrodkiem kieruje kierownik odpowiedzialny za jego działalność i realizację przypisanych Ośrodkowi zadań.

§9. Do zadań Kierownika należy:

- 1) organizowanie pracy Ośrodka,
- 2) składanie organom Gminy sprawozdań i wniosków z pracy Ośrodka i zakresu potrzeb pomocy społecznej,
- 3) kierowanie podległymi pracownikami,
- 4) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
- 5) przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej,
- 6) planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowe pomocy społecznej,
- 7) ocena problemów społecznych terenu i przedstawienie propozycji ich rozwiązania,
- 8) podejmowanie na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta Gminy Wapno decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
- 9) przedstawienie Wójtowi informacji i sprawozdań dotyczących zakresu występujących na terenie gminy potrzeb pomocy społecznej,
- 10) współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działania na rzecz pomocy społecznej.

§10. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników GOPS, zawiera i rozwiązuje z nimi umowę o pracę.
3. Prawa i obowiązki pracowników GOPS reguluje Kodeks Pracy. Zasady wynagradzania ustalone są na podstawie Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61 poz. 708 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

4. Wynagrodzenia za pracę ustala: dla kierownika GOPS – Wójt Gminy, dla pracowników – Kierownik GOPS.

§11. 1. Złożone wnioski o przyznanie pomocy finansowej rozpatrywane są przez Kierownika GOPS w zakresie zadań własnych i zadań zleconych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy w Wapnie.

2. Kierownika w razie jego nieobecności zastępuje pracownik socjalny, który upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zadań pomocy społecznej.

3. W zakresie świadczeń rodzinnych Wójt upoważnia Kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. W czasie nieobecności kierownika decyzję w zakresie świadczeń rodzinnych wykonuje pracownik upoważniony przez wójta na wniosek kierownika GOPS, zajmujący się świadczeniami rodzinnymi.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie sporządza bilans potrzeb w oparciu o rozeznanie środowiska.

§13. Środki na realizację świadczeń i utrzymanie ośrodka zabezpiecza:

- 1) na zadania własne – budżet gminy,
- 2) na zadania zlecone – budżet państwa,
- 3) inne źródła.

§14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie obsługę finansowo – księgową wykonuje we własnym zakresie.

§15. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową posiada Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

V. Postanowienia końcowe

§16. Zmiana treści statutu wymaga uchwały Rady Gminy Wapno.

3899

UCHWAŁA Nr XXV/158/05 RADY GMINY DOBRZYCA

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi Nr 1331010 relacji Karminiec - Sośniczka

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwała się co następuje:


§1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Pleszewskiego, pozbawia się drogę gminną Nr 1331010 Karminiec - Sośniczka wskazaną w zał. Nr 1 do uchwały kategorii drogi gminnej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Zbigniew Szóstak*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/158/05
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 30 sierpnia 2005r.



Przewodniczący Rady

LEGENDA:

Zbigniew Szóstak

droga pozbawiana kategorii drogi gminnej
Nr 1331010 Karminiec - Sośniczka

3900

UCHWAŁA Nr XXXVI/444/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica, przy ul. Buczka 11 w Pile

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Piły uchwała co następuje

§1. W Uchwale Nr IX/53/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica, przy ul. Buczka 11 w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 18 poz. 366) wprowadza się następującą zmianę:

§2. Otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szkoły należą ulice: 1 Maja, Al. Piastów, Bohaterów Stanigradu, Buczka, dr Franciszka Witaszka, Drygasa, Dworzec Towarowy, Dworzec Osobowy, Fałata, Kilińskiego, Konopnickiej, Kryniczna, Kwiatowa, Okrzei, Ossolińskich, Pl. Zwycięstwa, Pl. Staszica, Pl. ks. dr Bolesława Domańskiego, Pl. Konstytucji 3 Maja, Pocztowa, Pomorska, Pola, Rymarska, Rynkowa, Sikorskiego, Śródmiej-ska, Świętojańska, Teatralna, Towarowa, Warsztatowa, Zako-piańska, Zygmunta Starego, 11 Listopada.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3901

UCHWAŁA Nr XXXVI/445/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marcina Kasprzaka, przy ul. Roosevelta 12 w Pile

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Piły uchwała co następuje:

§1. W Uchwale Nr IX/54/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia

obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marcina Kasprzaka, przy ul. Roosevelta 12 w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 18 poz. 367; zm. 2003 r. Nr 27, poz. 507) wprowadza się następującą zmianę:

§2. Otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szkoły należą ulice: Al. Powstańców Wielkopolskich do nr 18 włącznie, Bydgoska numery parzyste do nr 138, Bydgoska numery nieparzyste do nr 63 włącznie, Dąbrowskiego nr 3, 5, 7, Kossaka do nr 99, Kusocińskiego, Kadetów, Podchorążych, Roosevelta, Browarna, Ludowa numery nieparzyste do nr 35, Pl. Powstańców Warszawy, Wincentego Witosa, Olimpijczyków.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pily
(-) *Mieczysław Augustyn*

3902

UCHWAŁA Nr XXXVI/446/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Kopernika, przy ul. Grabowa 18 w Pile

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Pily uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr IX/56/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Kopernika, przy ul. Grabowa 18 w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 18, poz. 369) wprowadza się następującą zmianę:

§2. Otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szkoły należą ulice: Bydgoska od numeru 65 do numeru 109, Chałubińskiego, Chojnicka, Dworzec Celny, Fabryczna, Grabowa, Kaczorska, Kalina, Kapucyńska, Karpacka, Komuny Paryskiej, Leszków, Ludowa od numeru 36 do numeru 60, Łowiecka, Malczewskiego, Na Leszkowie, Okólna, Rybacka, Śmiłowska, Tczewska, Tucholska, Walki Młodych, Wawelska, Wągrowiecka Węglowa, Wyrzyska.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pily.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Pily
(-) *Mieczysław Augustyn*

3903

UCHWAŁA Nr XXXVI/447/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/57/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Al. Niepodległości 18 w Pile

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr IX/57/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Al. Niepodległości 18 w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 18 poz. 370; zm. 2001 r. Nr 57 poz. 1045) wprowadza się następującą zmianę:

§2. Otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szkoły należą ulice: Al. Jana Pawła II nr 1-8, Al. Niepodległości, Al. Wojska Polskiego do nr 7, Błotna, Brukowa, Budowlanych, Dzieci Polskich, Koszycka, Ks. Jerzego Popiełuszki, Kurpińskiego, Kujawska, Mieszka I, Miła, Moniuszki, Namysłowskiego, Niemcewicza, Noskowskiego, Nowowiejskiego, Ojca Maksymiliana Kolbe, Ogińskiego, Okrężna, Paderewskiego, Parkowa, Piaskowa, Piekarska, Podleśna, Pogodna, Prosta, Różana Droga, Różyckiego, Skośna, Sucha, Walecka, Wiatraczna, Wiosenna, Wodna, Zbrojna, Żeleńskiego, Żytnia.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3904

UCHWAŁA Nr XXXVI/448/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Al. Wojska Polskiego 45 w Pile

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr IX/59/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Al. Wojska Polskiego 45 w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 18 poz. 372; zm. 2001 r. Nr 57 poz. 1046) wprowadza się następującą zmianę:

§2. Otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szkoły należą ulice: Agatowa, Al. Wojska Polskiego od numeru 9, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Asnyka, Batalionów Chłopskich, Ceglana, Chopina, Chorwacka, Długosza, Gładyszewo, Grotgera, Grun-

waldzka, Hutnicza, Kamienna, Kochanowskiego, Konarskiego, Kopernika, Kośno, Kraszewskiego, Krzywa, Lotnicza, Łęgi, Matwiejewa, Matejki, Mickiewicza od numeru 96, Obrońców Helu, Orzeszkowej, Partyzantów, Pl. 9 Maja, Połabska, Prusa, Rubinowa, Salezjańska, Batorego, Szafirowa, Szarych Szeregów, Turkusowa, Walecznych, Wypoczynkowa, Wyspiańskiego nieparzyste do numeru 23 i parzyste do numeru 18, Wyszynskiego, Złota, Żółkiewskiego.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3905

UCHWAŁA Nr XXXVI/449/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Świerkowa 19 w Pile

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Piły uchwała co następuje:

§1. W Uchwale nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Świerkowa 19 w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 18 poz. 379; zm. 2003 r. Nr 27 poz. 506) wprowadza się następującą zmianę:

§1. ust. 2 Otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szkoły należą ulice: Agrestowa, Akacyjowa, Bluszczowa, Boczna, Bydgoska

od nr 111, Bydgoska od nr 140, Bukowa, Chelmońskiego, Dębowa, Dunikowskiego, gen. Władysława Andersa, Gierymskiego, Jagodowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kalinowa, Karłowicza Mieczysława, Kasprzaka, Kasztanowa, Kłownowa, Korczaka Janusza, Kossaka od nr 100, Ledycka, Lelewela, Lipowa, Lutycka, Malinowa, Michałowskiego, Miodowa, Modrzewiowa, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Plater Emilii, Pracownicza, plk. Michała Zioly, ppłk. Aleksandra Kity, Robotnicza, Rodakowskiego, Rodła, Serbska, Słowiańska, Sobieskiego, Sosnowa, Stańczyka, Szermentowskiego Józefa, Świerkowa, Topolowa, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wrzosowa, Wybickiego, Zaulek, Zesłańców Sybiru, Składowa, Giełdowa.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3906

UCHWAŁA Nr XXXVI/450/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/342/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy przy ul. Brzozowej 4 w Pile. (Akt założycielski)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXXVIII/342/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy przy ul. Brzozowej 4 w Pile (Akt założycielski) (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 57 poz. 1042) wprowadza się następującą zmianę:

§2. Otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szkoły należą ulice: Al. Poznańska, Bociania, Bohaterów Westerplatte, Brzechwy, Brzozowa, Ceramiczna, Chodzieska, Cicha, Czarnieckiego Ste-

fana, Czarnkowska, Czyżykowa, Dembowskiego Edwarda, Dojazdowa, Dolna, Drozdowa, Gęsia, Gliniana, Głowackiego, Gnieźnieńska, Gołębia, Grodzka, Ibisowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kanarkowa, Kolejowa, Kolibrowa, Kościuszki, Krótka, Krucza, Leśna, Libelta, Limanowskiego, Ludwisarska, Łąbedzia, Łódzka, Margonińska, Miedziana, Morełowa, Motylewska, Masztowa, Obornicka, Orla, Osiedlowa, Pelikanowa, Perkozia, Piękna, Platynowa, Polna, Pólmiejska, Przemysłowa, Przepiórcza, Ptasia, Pułaskiego, Radosna, Rogozińska, Rydygiera Ludwika, Rzemieślnicza, Siemiradzkiego, Sienkiewicza, Marii Skodowskiej-Curie, Skowronkowa, Słoneczna, Słowicza, Sokola, Sowie, Sowińskiego, Spiżowa, Stalowa, Stobno 1, Strusia, Strzelecka, Srebrna, Trzcieńska, Ujska, Wapienna, Wiejska, Wilgowa, Wiosny Ludów, Wronia, Wysoka, Zamenhofa Ludwika, Zatorska, Żabia, Żurawia, Żwirowa.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3907

UCHWAŁA Nr XXXVI/451/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Pile (Akt założycielski)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Piły Uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXXVIII/343/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi 2 w Pile (Akt założycielski) (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 57, poz. 1043) wprowadza się następującą zmianę:

§2. Otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szkoły należą ulice: Al. Powstańców Wielkopolskich, Al. Wyzwolenia, Bema Józefa, Biała, Bnińskich, Bocheńskiego, Chodkiewicza, Daleka,

Dąbrowskiego bez wieżowców nr 3,5,7, Dębiaki, Garczyńskiego Franciszka, Gdańska, Głuchowska, Górków, Grażyny, Gryfitów, Harcerska, Jagiellońska, Jasna, Jesienna, Kasztelańska, Kazimierza Wielkiego, Koliści, Konstancji, Krańcowa, Królewska, Królowej Jadwigi, Kuźnik, Kwidzyńska, Ładna Łączna, Małe Błonia, Młynarska, Nad Gwdą, Nad Łakami, Nowa, Olsztyńska, Opalińskich, Pasaż Koszycki, Pl. Jagielly, Promienna, Przednia, Równa, Rycerska, Rynek Koszycki, Staropolska, Styki Jana, Swojska, Szkolna, Śniadeckich, Średnia, Światowida, Targowa, Tartaczna, Ukryta, Ustronna, Wazów, Wenedów, Widok, Wiśniowa, Wspólna, Zacisze, Zakątek, Zamiejska, Zielna, Zielona Dolina, Żelazna, Żwirki i Wigury.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3908

UCHWAŁA Nr XXXVI/452/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/344/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia-27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich przy ul. Żeromskiego 41 w Pile (Akt założycielski)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXXVIII/344/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia Zespołu Szkół Nr 3 w Pile im. Lotników Polski, przy ul. Żeromskiego 41 w Pile. (Akt założycielski) (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 57 poz. 1044) wprowadza się następującą zmianę:

§2. Otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szkoły należą ulice: Szkoły Podstawowej nr 6

Bogusławskiego, Drzymały, Fredry, Kondratowicza, Droga Kotuńska, Krasińskiego, Łużycka, Makuszyńskiego, Mała, Norwida, Pl. Inwalidów, Reja, Reymonta, Rugijska, Słowackiego, Staffa Leopolda, Sportowa, Śląska, Świtez, Tetmajera, Traugutta, Trentowskiego, Władysława IV, Żeromskiego,

Mickiewicza do numeru 95, Wyspiańskiego nieparzyste od numeru 25 i parzyste od numeru 20.

Gimnazjum nr 3

Agatowa, Al. Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Asnyka, Batalionów Chłopskich, Bogusławskiego, Ceglana, Chorwacka, Długosza, Droga Kotuńska, Drzymały, Fredry, Gładyszewo, Grottgera, Grunwaldzka, Hutnicza, Kamienna, Kochanowskiego, Konarskiego, Kondratowicza, Kopernika, Košno, Krasińskiego, Kraszewskiego, Krzywa, Lotnicza, Łęgi, Łużycka, Makuszyńskiego Kornela, Mała, Matwieje-wa, Mickiewicza, Norwida, Obrońców Helu, Orzeszkowej, Partyzantów, Pasaż Pantaleona Szumana, Pl. Inwalidów, Pl. 9 Maja, Połabska, Prusa Bolesława, Reja, Reymonta, Rubinowa, Rugijska, Salezjańska, Słowackiego, Staffa Leopolda, Sportowa, Batorego, Szarych Szeregów, Śląska, Świtez, Tetmajera, Traugutta, Trentowskiego, Turkusowa, Walecznych, Władysława IV, Wypoczynkowa, Wyspiańskiego, prymasa Stefana Wyszyńskiego, Złota, Żeromskiego, Żółkiewskiego.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3909

UCHWAŁA Nr XXXVI/453/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Gimnazjum Nr 4 ul. Kujawska 18 w Pile (Akt założycielski)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Gimnazjum Nr 4 przy ul. Kujawska 18 w Pile (Akt założycielski) (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 18 poz. 377; zm. 2003 r. Nr 27 poz. 508) wprowadza się następującą zmianę:

§2. Otrzymuje brzmienie: „ Do obwodu szkoły należą ulice: Al. Wojska Polskiego do nr 45, Al. Niepodległości, Aleja Piastów, Bohaterów Stalingradu, Budowlanych, Błotna, Bruckowa, Buczka, Chopina, Drygasa, Dzieci Polskich, Pl. ks. dr

Bolesława Domańskiego, Dworzec Towarowy, Dworzec PKP, Fałata, Kujawska, Kilińskiego, Konopnickiej, Kryniczna, Kwiatowa, Koszycka, Kurpińskiego, 11 Listopada, 14 Lutego, Mieszka I, Ojca Maksymiliana Kolbe, Moniuszki, Miła, 1 Maja, Namysłowskiego, Niemcewicza, Noskowskiego, Nowowiejskiego, Okrężna, Ogińskiego, Okrzei, Ossolińskich, Paderewskiego, Pl. Zwycięstwa, Piekarska, ks. Jerzego Popiełuszki, Prosta, Pogodna, Podleśna, Wincentego Pola, Pl. Konstytucji 3 Maja, Pl. Staszica, Al. Wojska Polskiego, Pocztowa, Pomorska, Różana Droga, Różyckiego, Rymarska, Rynkowa, Skośna, Sucha, Spokojna, Sikorskiego, Śródmiejska, Świętojańska, Teatralna, Towarowa, Wodna, Wiosenna, Wiatraczna, Wałeczka, Al. Wyzwolenia, Warsztatowa, dr Franciszka Witaszka, Zbrojna, Zakopiańska, Zygmunta Starego, Żytnia, Żeleńskiego.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3910

UCHWAŁA Nr XXXVI/454/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/65/99 Rady Miejskiej w Piłie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bydgoska 23 w Piłie (Akt założycielski)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781; zm. 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020) Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr IX/65/99 Rady Miejskiej w Piłie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bydgoska 23 w Piłie (Akt założycielski) (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 18 poz. 378) wprowadza się następującą zmianę:

§2. Otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szkoły należą ulice: Agrestowa, Akacyjowa, Al. Powstańców Wielkopolskich do numeru 18, Bluszczowa, Boczna, Browarna, Bukowa, Bydgoska, Chalubińskiego, Chełmońskiego Józefa, Chojnicka, Dąbrowskiego wieżowce nr 3, 5, 7, Dębowa, Dunikowskiego, Dworzec Celny, Fabryczna, gen. Władysława Andersa, Grabowa, Gielkowa, Gierymskiego Maksymiliana, Jagodowa, Ja-

łowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kaczorska Janusza, Kadetów, Kalinowa, Kapucyńska, Karpacka, Kasprzaka, Klonowa, Komuny Paryskiej, Korczaka, Kossaka, Kusocińskiego, Ledycka, Lelewela, Lipowa, Ludowa, Lutycka, Łowiecka, Malczewskiego, Malinowa, Michałowskiego Piotra, Miodowa, ModrzeWiowa, Na Leszkowie, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Okólna, Olimpijczyków, Plater Emilii, Pl. Powstańców Warszawy, Płotki, Pracownicza, plk. Michała Zioly, pplk. Aleksandra Kity, Podchorążych, Robotnicza, Rodakowskiego, Rodła, Roosevelta, Rybacka, Serbska, Składowa, Słowiańska, Sobieskiego, Sosnowa, Stańczyka, Szermentowskiego Józefa, Śmiłowska, Świerkowa, Tczewska, Topolowa, Tucholska, Walki Młodych, Wawelska, Wągrowiecka, Węglowa, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Wybickiego, Wyrzyńska, Zaulek, Zesłańców Sybiru.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3911

UCHWAŁA Nr XXXVI/467/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

o zmianie uchwały Nr XXXII/380/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piła oraz udzielania bonifikat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806), art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 35 ust. 3, art. 67 ust. 1i 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz art. 70 ust. 2 i 4, art. 72 ust. 2 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782) uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się treść pkt 6 w §4 uchwały Nr XXXII/380/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piła oraz udzielania bonifikat, który otrzymuje brzmienie „Zezwała się Prezydentowi Miasta Piły na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, na zasadach określonych w §6 i §6a niniejszej uchwały.”

§2. Zmienia się treść §6 uchwały Nr XXXII/380/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piła oraz udzielania bonifikat, który otrzymuje brzmienie „Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Piła w budynkach, w których znajdują się więcej niż 2 lokale mieszkalne, nabywcom lokali mieszkalnych udziela się bonifikaty w wysokości:

- 1) 50% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego a w przypadku nabywców uprawnionych do zwrotu kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 roku, którzy zrzekną się jej waloryzacji - 55% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
- 2) dalsze 20% od ceny sprzedaży lokalu, przy jednorazowej wpłacie całej należności;
- 3) 85% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, dla nabywców w budynkach, w których znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne i wszystkie lokale przeznaczone do

zbycia zostaną sprzedane, przy czym liczba lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia nie może być mniejsza niż 5a w przypadku nabywców uprawnionych do zwrotu kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 roku, którzy zrzekną się jej waloryzacji - 90% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;

- 4) łączna bonifikata przy zakupie lokalu mieszkalnego nie może przekraczać 90%;
- 5) powyższe bonifikaty stosuje się odpowiednio do pierwszej opłaty przy zbyciu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej związanym z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.”

§3. Po §6 uchwały Nr XXXII/380/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piła oraz udzielania bonifikat, dodaje się §6a w brzmieniu:

„Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Piła w budynkach, w których znajdują się 1 lub 2 lokale mieszkalne, nabywcom lokali mieszkalnych udziela się bonifikaty w wysokości:

- 1) 20% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego a w przypadku nabywców uprawnionych do zwrotu kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 roku, którzy zrzekną się jej waloryzacji - 25% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
- 2) dalsze 5% od ceny sprzedaży lokalu, przy jednorazowej wpłacie całej należności;
- 3) powyższe bonifikaty stosuje się odpowiednio do pierwszej opłaty przy zbyciu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej związanym z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.”

§4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3912

UCHWAŁA Nr XXXI/236/2005 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 162 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) Rad Gminy Czarnków uchwała ci następuje:

§1. Ustala się przebieg drogi gminnej Jędrzejewo – Pomorska Wola, który określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Czarnków
(-) *Henryk Mietlicki*



3913

UCHWAŁA Nr XXXI/237/2005 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czarnków

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271 Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203) Rad Gminy Czarnków uchwała co następuje:

§1. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach:

- 1) gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
- 2) gdy organy gminy zwrócić się do mieszkańców o wyrażenie opinii mających być przedmiotem ich rozstrzygnięcia,
- 3) na wniosek mieszkańców gminy.

§2. 1. Konsultacje przeprowadza się:

- a) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców gminy uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, jeżeli konsultacja dotyczy mieszkańców całej gminy,
- b) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców obszaru objętego konsultacją, uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, jeżeli konsultacja nie dotyczy mieszkańców całej gminy.

2. Wnioski mieszkańców, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy.

3. Wniosek powinien wskazywać reprezentanta wnioskodawców.

4. Ilość mieszkańców, o których mowa a ust. 1, ustala się na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

§3. Konsultacje przeprowadza się na zebraniach z mieszkańcami gminy, chyba że organ gminy zarządzający konsultacje postanowi inaczej.

§4. O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkańców decyduje Rad Gminy w odrębnej uchwale. Rad Gminy Podejmuje uchwałę w przedmiocie konsultacji w terminie do 60 dni od daty złożenia wniosku.

§5. W przypadku nie uwzględnienia wniosku mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji, Rad Gminy informuje o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawców oraz ogłasza treść uchwały z uzasadnieniem na tablicy ogłoszeń Urzę-

du Gminy, na tablicy sołectw, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Czarnków.

§6. O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji określonej w §1 pkt 1) i 2) decyduje Wójt w formie zarządzenia.

§7. W konsultacji mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.

§8. Konsultacja oznacza rejestrację opinii, uwag i propozycji do sposobu rozstrzygnięcia sprawy, podanej konsultacji.

§9. 1. Postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji organ gminy podaje do wiadomości publicznej w szczególności:

- a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia,
- b) terytorialny zasięg konsultacji,
- c) sposób oraz tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji,
- d) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
- e) sposób oraz tryb podsumowania zgłoszenia opinii, uwag i propozycji.

2. Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji może powołać komisję w składzie od 2 do 7 osób.

3. Konsultacje przeprowadza się na koszt gminy.

§10. 1. Organ gminy rozpatruje opinię, uwagi i propozycje zgłoszone w toku konsultacji oraz poddaje je analizie.

2. Organ gminy podaje do wiadomości publicznej wynik konsultacji ogłoszenie jego treści na tablicy ogłoszeń, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Czarnków.

§11. Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy.

§12. Wójt prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rad Gminy Czarnków
(-) Henryk Mietlicki

3914

UCHWAŁA Nr XXIII/161/2005 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w dziennym domu pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5, w związku art. 51 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w dziennym domu pomocy społecznej.

§2. Usługi opiekuńcze świadczone w dziennym domu pomocy społecznej przysługują nieodpłatnie:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1, pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza, kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

§3. Osoby nie spełniające kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) ponoszą

odpłatność za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w dziennym domu pomocy społecznej lub z urzędu może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności, zwłaszcza ze względu na:

- konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce rehabilitacyjnej lub wychowawczej,
- samotne wychowywanie i utrzymywanie nieletnich dzieci.

2. Okres na jaki osoba zwolniona jest z ponoszenia opłat określa w decyzji Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) Grażyna Jaszczyk

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/161/2005
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

TABELA ODPLATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochód na osobę w rodzinie % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej	Wysokość odpłatności liczona od kosztów usługi w %	
	dla osoby samotnie gospodarującej	dla osób w rodzinie
10 1% - 150%	20%	25%
15 1% - 200 %	30%	35%
20 1% - 300%	40%	45%
30 1% - 400%	60%	65%
powyżej 40 1%	100%	100%

3915

UCHWAŁA Nr XXXVI/290/2005 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/291/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie: inkasa podatku i opłat lokalnych

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431, z późniejszymi zmianami) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 roku Nr 200 poz. 1682) art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84, z późniejszymi zmianami), art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 roku Nr 137 poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XLII/291/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 września 2001 roku w sprawie inkasa podatku i opłat lokalnych zmienia się treść §1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Do poboru III raty podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od posiadania psów za rok 2005, należnego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie wsi Smoszew powołuje się inkasenta - Idziego Pospiecha zamieszkałego w Smoszewie ul. Leśna 11, w miejsce chorego w tym okresie Sołtysa Jana Szlachetki”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Wiesław Świca*

3916

UCHWAŁA Nr XLIV/356/05 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/342/05 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2005 r. dot. zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 241 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 z 2002 r. Nr 153 poz. 1271 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718, Nr 46 poz. 499 z 2002 r. Nr 74 poz. 676 Nr 113 poz. 984 z 2003 r. Nr 65 poz. 595 z 2004 r. Nr 96 poz. 959 z 2005 r. Nr 64 poz. 565) Rada Gminy w Dopiewie uchwala co następuje:

§1. Zmienia się §4 Uchwały Nr XLII/342/05 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2005 r., który otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się Uchwałę Nr III/25/02 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz Uchwałę Nr XLI/335/05 Rady Gminy z dnia 1 sierpnia 2005 r.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Dopiewie
(-) *Leszek Nowaczyk*

3917

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 22 września 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 71, poz. 733, Dz.U. 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383, z 2003 r., Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 281, poz. 2783 oraz 2786) ogłasza się wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtwarzania 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim na okres od 1 października 2005 do 31 marca 2006 r. w następujących wysokościach:

1. dla województwa, z wyłączeniem miasta Poznania 2.000 zł.
2. dla miasta Poznania 3.000 zł.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Andrzej Nowakowski*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań
