



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 listopada 2005 r.

Nr 154

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 4198** – nr XLI/352/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ul. Diamentowej 16116
- 4199** – nr XXV/150/2005 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 16130
- 4200** – nr XXXVI/281/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn realizujących przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 16131
- 4201** – nr XXIV/134/05 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie 16137
- 4202** – nr XXXIII/248/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/220/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie 16138
- 4203** – nr XXV/228/2005 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 września 2005 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w miejscowości Gorzyce Wielkie 16139
- 4204** – nr XXX/222/05 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 września 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek, w części dotyczącej wsi Józefowo, teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (dz. nr ew. 92/1, 92/2, 93, 94/2, o powierzchni 9,67 ha 16142
- 4205** – nr XXX/181/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2005 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Okólnej i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach 16146
- 4206** – nr XLVII/349/05 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy, na terenie gminy Oborniki i określenia warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia 16148
- 4207** – nr XLI/434/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 11 października 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie 16149

POROZUMIENIE

- 4208** – zawarte w Poznaniu w dniu 23 lutego 2005 roku pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu a Powiatem Ostrowskim w sprawie budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej S-11 16152

ANEKS DO POROZUMIENIA

- 4209** – nr 4 z dnia 22 września 2005 roku do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku zawartego pomiędzy Gminą Dominowo a Powiatem Średzkim w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wielkopolskiej 16154

- 4210** – nr 4 z dnia 22 września 2005 roku do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku zawartego pomiędzy Gminą Krzykosy a Powiatem Średzkim w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wielkopolskiej 16154
- 4211** – nr 4 z dnia 22 września 2005 roku do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku zawartego pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad Wartą a Powiatem Średzkim w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wielkopolskiej 16155
- 4212** – nr 4 z dnia 22 września 2005 roku do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku zawartego pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Powiatem Średzkim w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wielkopolskiej 16155
- 4213** – nr 4 z dnia 22 września 2005 roku do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku zawartego pomiędzy Gminą Zaniemyśl a Powiatem Średzkim w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wielkopolskiej 16156

SPRAWOZDANIE

- 4214** – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Międzychód za 2004 rok 16156

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

- 4215** – z dnia 25 października 2005 roku o sprostowaniu błędu 16169

4198

UCHWAŁA Nr XLI/352/2005 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 18 sierpnia 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ul. Diamentowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a także z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ul. Diamentowej.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§2. 1. Plan obejmuje obszar położony w miejscowości Suchy Las, pomiędzy ulicami: Sucholeską, Obornicką, działkami nr ewid. 860/26, 860/24, rowem melioracyjnym Wa-10-2-1 i torami kolejowymi.

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ul. Diamentowej”, opracowany w skali 1:1.000, stanowiący załącznik graficzny, do niniejszej uchwały.

3. Granice uchwalenia planu określa rysunek planu.

§3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby obsługi pasażerów w transporcie drogowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, kultury, kultu religijnego, usług administracyjnych, turystyki, sportu oraz inny ogólnodostępny przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny;
- 2) cichej nawierzchni - należy przez to rozumieć nawierzchnię drogi bitumiczną lub inną utwardzoną, której cechy fizykochemiczne powodują redukcję hałasu u źródła, czyli tzw. hałasu toczenia powstającego na styku opony z nawierzchnią drogi;
- 3) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o pochyleniu symetrycznych względem kalenicy połaci dachowych od 22° do 45°; jeżeli dachy strome przekrywają obiekt składający się z wielu brył, kąt pochylenia połaci dachowych nad każdą z nich powinien być identyczny;
- 4) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych;
- 5) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymagania realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego, do której mają zastosowanie uregulowania zawarte w niniejszej uchwale;
- 6) funkcji terenu - oznacza to przeznaczenie terenu;
- 7) granicy frontowej działki - należy przez to rozumieć granicę działki budowlanej od strony drogi i od której urządzony jest główny wjazd na działkę;
- 8) gruntach leśnych - należy przez to rozumieć grunty pokryte roślinnością leśną - w rozumieniu przepisów szczególnych;
- 9) inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów publicznych w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 10) istniejących elementach lub stanie zagospodarowania przestrzennego (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych) - należy przez to rozumieć stan istniejący w dniu wejścia w życie planu;
- 11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość od linii rozgraniczającej drogi publicznej, w jakiej mogą się znajdować budynki na działce budowlanej;
- 12) parkingu - należy przez to rozumieć przeznaczone do czasowego postoju pojazdów, budowle zrealizowane na powierzchni lub pod powierzchnią terenu, a także część budynków lub osobne budynki (garaże);
- 13) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;
- 14) powierzchni kondygnacji netto - należy przez to rozumieć powierzchnię ograniczoną przez elementy zamykające, obliczaną dla wymiarów budynku w stanie wykończonym, na poziomie podłogi bez listew przypodłogowych, progów itp., z powierzchnią elementów nadających się do demontażu, takich jak ścianki działowe, rury, kanały, a bez powierzchni otworów na drzwi i okna oraz nisz w elementach zamykających;
- 15) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m² urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną vegetację;
- 16) powierzchni użytkowej - należy przez to rozumieć sumę tych części powierzchni kondygnacji netto w budynku, które odpowiadają celom i przeznaczeniu budynku;
- 17) powierzchni zabudowanej - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków na terenie lub działce na powierzchnię tego terenu lub działki;
- 18) powierzchni zainwestowania - należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenów zajętych przez obiekty kubaturowe, parkingi, drogi i trakty piesze oraz urządzenia techniczne i inne obiekty budowlane z wyłączeniem obiektów „małej architektury” - o nawierzchni nieprzepuszczalnej;
- 19) powierzchni zieleni - należy przez to rozumieć wymaganą w zagospodarowaniu działki lub terenu, nie mniejszą niż określoną miejscowo lub w procentach, powierzchnię terenu biologicznie czynną, pokrytą roślinnością w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy;
- 20) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć inne przepisy prawa;
- 21) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 22) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 23) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiegokolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
- 24) terenach zieleni ogólnie dostępnej - należy przez to rozumieć tereny zieleni przeznaczone do ogólnego użytku;
- 25) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

- 26) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Suchy Las;
- 27) uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska lub je degradujące, powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności takie jak:
- a) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
 - b) hałas i drgania (wibracje),
 - c) zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
 - d) zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych,
 - e) zalewanie wodami opadowymi,
 - f) zanieczyszczenie powietrza,
 - g) składowanie odpadów,
 - h) odory i nieprzyjemne zapachy;
- 28) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych, oraz nie powodujące uciążliwości, o których mowa w pkt 27;
- 29) wysokości budynku - należy przez to rozumieć wymiar liczony od poziomu terenu przy najniższej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyższej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyższej położonej górnej powierzchni innego przekrycia;
- 30) zadrzewieniach i zakrzewieniach - należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a także ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej, jak pnącza, byliny, trawy;
- 31) zasadach akustyki architektonicznej - należy przez to rozumieć projektowanie rozkładu pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub innych wymagających komfortu akustycznego - w taki sposób, aby ponadnormatywne oddziaływanie źródeł hałasu w środowisku zewnętrznym było jak najmniej dokuczliwe i aby zachowany został określony w Polskich Normach standard akustyczny;
- 32) zasadach akustyki budowlanej - należy przez to rozumieć wymaganą izolacyjność przeciwhałasową przegród zewnętrznych;
- 33) zieleni parkowo-ogrodowej - należy przez to rozumieć układ kompozycyjny zadrzewień i zakrzewień z alejkami spacerowymi, elementami małej architektury, oczkami wodnymi;
- 34) zieleni izolacyjno-krajobrazowej - należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone formowane w kształcie pasów lub szpalerów, szczególnie na granicy terenów działalności gospodarczej i usług oraz wzdłuż terenów komunikacji;

- 35) znaku informacyjnym - należy przez to rozumieć umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, znak w rozumieniu przepisów odrębnych lub znak informujący o obiektach użyteczności publicznej ustawiony przez gminę.

§4. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) tereny działalności gospodarczej produkcyjno-usługowej, oznaczone na rysunku symbolem AG;
- 2) teren usług z zielenią parkowo - ogrodową, oznaczony na rysunku symbolem U/ZP;
- 3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczony na rysunku symbolem MN/U;
- 4) tereny zieleni, oznaczone na rysunku symbolami: ZL1 - tereny gruntów leśnych, ZL2 - tereny zadrzewione i zakrzewione, ZL3 - tereny zalesień, ZP - tereny zieleni parkowo - ogrodowej ogólnie dostępnej;
- 5) tereny wód otwartych: rowy i zbiorniki wodne, oznaczone na rysunku symbolem W;
- 6) tereny publicznej infrastruktury transportowej, oznaczone na rysunku planu symbolami KK - tereny kolejowe, kGP - droga główna ruchu przyspieszonego, kZ - ulica zbiorcza, kL - ulice lokalne, kD - ulice dojazdowe;
- 7) tereny obiektów infrastruktury technicznej:
 - a) istniejących urządzeń elektroenergetycznych - stacji transformatorowych, oznaczone na rysunku symbolem EE,
 - b) projektowanych zbiorników retencyjnych dla wód opadowych, oznaczone na rysunku symbolem NO;
- 8) zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną;
- 9) zasady kształtowania ładu przestrzenno-wizualnego;
- 10) zasady ochrony środowiska, w tym ochrony akustycznej.

§5. 1. Następujące obowiązujące ustalenia planu pokazano graficznie na rysunku:

- 1) granica planu;
- 2) przeznaczenie terenów;
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) klasyfikacja dróg.

2. Pokazaną na rysunku planu geometrię ulic (przebieg jezdni, dróg rowerowych, chodników, przejść dla pieszych, rozwiązania na skrzyżowaniach) oraz lokalizacje przystanków komunikacji publicznej określa się jako zalecaną.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

§6 1. Ustala się tereny działalności gospodarczej produkcyjno - usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1AG, 2AG, 3AG, 4AG, 5AG, 6AG, 7AG, 8AG, 9AG, 10AG, 11AG, 12AG, 13AG, 14AG, 15AG, 16AG.

2. Na terenach 1AG, 2AG, 3AG, 4AG, 5AG, 6AG, 7AG, 8AG, 9AG, 10AG, 11AG, 12AG, 13AG, 14AG, 15AG, 16AG z zastrzeżeniem pkt 10-25 i ust. 22, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) przeznaczenie podstawowe: produkcja przemysłowa, rzemiosło, handel hurtowy i detaliczny, bazy, składy, magazyny, usługi;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% powierzchni działki;
- 4) dla obiektów handlowych - powierzchnia sprzedażowa nie przekraczająca 1.000 m²;
- 5) lokalizacja pasa zieleni izolacyjno - krajobrazowej (drzewa, krzewy o zwartej strukturze) o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m wzdłuż granicy każdej działki;
- 6) dopuszcza się możliwość rezygnacji z realizacji pasa zieleni izolacyjno - krajobrazowej wzdłuż granicy frontowej działki z zaleceniem wprowadzenia zieleni ozdobnej od frontu działki;
- 7) minimalna powierzchnia zieleni 25% ogólnej powierzchni działki, w tym co najmniej połowę stanowić powinny zadrzewienia;
- 8) obowiązek lokalizowania miejsc postojowych dla pracowników i klientów w granicach działki przeznaczonej na inwestycję, lub za zgodą właściciela, na działce sąsiedniej, zgodnie z normatywnym parkingowym zawartym w §7 ust 6 i 7;
- 9) dachy płaskie lub strome, dopuszcza się kształtowanie połaci dachowych w formie półokrągłych, łukowych i eliptycznych przekryć powłokowych;
- 10) dla obiektów lokalizowanych wzdłuż ulicy Obornickiej - zakaz budowy pełnych, bezokiennych ścian, udział powierzchni okien lub elewacji przeszklonej nie mniej niż 25% powierzchni całkowitej elewacji frontowej;
- 11) jeżeli wymagają tego względy technologiczne, w szczególnych przypadkach, dopuszcza się wyjątkowo na terenach 2AG, 3AG, 7AG, 8AG, 9AG - lokalizację obiektów budowlanych o wysokości do 15 m, licząc od poziomu terenu;
- 12) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane:
 - a) szerokość nowo wydzielonych działek nie mniejsza niż 20 m od strony drogi,
 - b) powierzchnia nowo wydzielonych działek nie mniejsza niż 3.000 m², ustalenie z wyjątkiem terenu 4AG, na którym dopuszcza się podział na działki nie mniejsze niż 1.200 m²,
 - c) wtórne podziały nieruchomości muszą uwzględniać dostęp działek do drogi publicznej, zgodnie z przepisami szczegółowymi;
- 13) w stosunku do istniejących podziałów geodezyjnych - działka, na której dopuszcza się zabudowę związaną z funkcją, o której mowa w pkt 1, nie może być mniejsza niż 600 m², z wyjątkiem działki nr 804/12;
- 14) ustalenia pkt 12 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej oraz wydzielenia działek w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, z zastrzeżeniem, że pozostałe, powstałe w wyniku tego podziału działki, muszą spełniać zasady i warunki określone w pkt 12;
- 15) nowe zjazdy na tereny 1AG, 10AG i 11AG od strony ul. Obornickiej uwarunkowane uprzednim wykonaniem przewidzianej na terenie kGP jezdni obsługującej, zgodnie z ustaleniami §7 ust. 3 pkt 9, z zastrzeżeniem §8 ust. 9 pkt 3;
- 16) maksymalnie dwa zjazdy (skręty w prawo) z ul. Sucholeńskiej na teren 1AG;
- 17) zakaz zjazdów z jezdni ul. Sucholeńskiej na tereny 6AG oraz, do czasu realizacji inwestycji, o których mowa w §7 ust. 4 pkt 8 i 9, na tereny 5AG;
- 18) na terenach 1AG, 10AG i 11AG, z zastrzeżeniem pkt 19, możliwość zachowania i przebudowy budynków istniejących pomiędzy ustaloną rysunkiem planu linią zabudowy a linią rozgraniczającą terenu kGP;
- 19) w przypadku wprowadzenia do programu zadań rządowych (w rozumieniu przepisów szczególnych) rozbudowy ul. Obornickiej do parametrów drogi GP2/2 (dwie jezdnie główne jezdnie obsługujące) - rozbiórkę budynków, o których mowa w pkt 18 oraz przeznaczenie na infrastrukturę transportową fragmentów terenów 1AG, 10AG i 11AG, położonych między linią rozgraniczenia terenu kGP i pokazaną na rysunku planu „wariantową” linią rozgraniczenia, z zastrzeżeniem §8 ust. 9 pkt 3;
- 20) fragmenty terenów 1AG, 10AG i 11AG, o których mowa w pkt 19, przeznaczone mogą być do czasu ewentualnej rozbudowy ul. Obornickiej na zielen, zjazdy, miejsca postojowe dla samochodów;
- 21) na terenie 10AG możliwość odtworzenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na własnej działce, w przypadku konieczności ich rozbiórki, o której mowa w pkt 19, z uwzględnieniem ustaleń ust. 3 pkt 2 lit. a i b, ust. 4 oraz ust. 23 pkt 1 i 3;
- 22) na terenie 3AG, między innymi jako dojazd do działki o nr geodezyjnym 789/4, zaleca się wyznaczenie drogi niepublicznej o liniach rozgraniczenia jak na rysunku planu (zalecana szerokość pasa drogowego – 10,0 m, z uwzględnieniem istniejącego podziału geodezyjnego);
- 23) na terenie 10AG, jako dojazd do działki o nr geodezyjnym 794, zaleca się wyznaczenie drogi niepublicznej o liniach rozgraniczenia jak na rysunku planu (zalecana szerokość pasa drogowego - 10,0m, z uwzględnieniem istniejącego podziału geodezyjnego);
- 24) na terenach 5AG, 7AG, 9AG, 12AG, 13AG, 15AG i 16AG w zagospodarowaniu należy uwzględnić obszar oddziaływania linii elektroenergetycznej, zgodnie z ustaleniami §8 ust. 6 pkt 3;
- 25) na terenie 10AG, jakiegokolwiek prace ziemne prowadzone w granicach działki 793/3, wymagają powiadomienia wła-

ściwego organu ochrony zabytków, z uwagi na stwierdzone tam stanowisko archeologiczne;

26) dopuszcza się wydzielenie innych dróg niepublicznych dla obsługi nowo wydzielanych działek.

3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:

- 1) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych;
- 2) pozostawienie istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - a) przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, nie więcej niż 20% powierzchni całkowitej działki, to znaczy nie więcej niż połowę wskaźnika maksymalnej powierzchni zabudowanej działki,
 - b) powierzchnia zabudowy rozbudowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie może przekroczyć 240 m²;
- 3) lokalizację mieszkań w obiektach usługowych czy biurowo-administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą, dla właściciela lub obsługi przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - a) przeznaczenia mniej niż połowę powierzchni użytkowej ww. obiektów na funkcję mieszkaniową,
 - b) powierzchnia projektowanych mieszkań nie może być większa niż 240 m²;
- 4) zachowanie istniejącej sieci wodociągowej na terenach 1AG, 10AG, 11AG, 12AG, 13AG, 15AG, pod warunkiem udostępnienia terenu gestorom sieci w razie jej awarii; z zastrzeżeniem §8 ust. 2 pkt 3;
- 5) na terenie 7AG, 12AG i 16AG - wydzielenie 5,0 m pasa pod budowę kanału deszczowego; obszar ten po zrealizowaniu w/w kanału może wrócić do pierwotnego zagospodarowania, bez prawa zabudowy, stanowiąc w razie potrzeby drogę technologiczną udostępnianą terenu gestorom sieci;
- 6) lokalizację reklam wolnostojących i znaków informacyjnych, maksymalna powierzchnia reklam na działce - 6 m²;
- 7) dopuszcza się zblokowanie w jednym budynku funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 oraz stacji transformatorowej o której mowa w ust. 3 pkt 1 z zachowaniem przepisów szczególnych i odrębnych;

4. Przy lokalizacji i projektowaniu obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3 należy uwzględnić dostosowanie ich do charakteru lub wymagań przeznaczenia podstawowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zachowanie innych parametrów zabudowy i wskaźników zagospodarowania działki podanych w ust. 2 pkt 2, 3 i 7, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i 3.

5. Na terenach o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zasada, że ewentualna uciążliwość wywołana przez obiekty wymienione w ust. 2 i 3 nie może wykraczać poza granice działki budowlanej określonego użytkowania.

6. Ustala się tereny działalności gospodarczej z zachowaniem istniejącej zieleni leśnej lub zadrzewień, oznaczone na rysunku planu symbolami 1AG/ZL1, 2AG/ZL1, 1AG/ZL2, 2AG/ZL2.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 6 z zastrzeżeniem pkt 2 i 11-13 i ust. 22, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) przeznaczenie podstawowe: produkcja przemysłowa, rzemiosło, handel hurtowy i detaliczny, bazy, składy, magazyny, usługi;
- 2) zachowanie i uwzględnienie w przyszłym zagospodarowaniu terenu - istniejącej zieleni leśnej lub terenów zadrzewionych, ewentualna konieczność uzupełnienia zieleni, aby zajmowała ona nie mniej niż 35% powierzchni działki, szczególnie w postaci zadrzewień na granicy działek, ustalenie nie dotyczy gruntów leśnych o powierzchni 0,1773 ha na działce 612/1, dla których wydana została zgoda Wojewody Wielkopolskiego na przeznaczenie ich na cele nieleśne;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy - 12 m;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% powierzchni działki;
- 5) dla obiektów handlowych - powierzchnia sprzedażowa nie przekraczająca 1.000 m²;
- 6) obowiązek lokalizowania miejsc postojowych dla pracowników i klientów w granicach działki przeznaczonej na inwestycję, lub, za zgodą właściciela, na działce sąsiedniej, zgodnie z normatywem parkingowym zawartym w §7 ust. 6 i 7;
- 7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane:
 - a) szerokość nowych działek nie mniejsza niż 20 m od strony drogi,
 - b) powierzchnia nowych działek nie mniejsza niż 3.000 m²,
 - c) wtórne podziały nieruchomości muszą uwzględniać dostęp działek do drogi publicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi, a także ustalenia pkt 11;
- 8) w stosunku do istniejących podziałów geodezyjnych - działka, na której dopuszcza się zabudowę związaną z funkcją o której mowa w pkt 1, nie może być mniejsza niż 600 m²;
- 9) ustalenia pkt 7 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej oraz wydzielenia działek w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, z zastrzeżeniem, że pozostałe, powstałe w wyniku tego podziału działki, muszą spełniać zasady i warunki określone w pkt 7;
- 10) dachy płaskie lub strome, dopuszcza się kształtowanie połaci dachowych w formie półokrągłych, łukowych i eliptycznych przekrój powłokowych.
- 11) w zagospodarowaniu terenu 2AG/ZL2 - należy uwzględnić obszar oddziaływania linii energetycznej, zgodnie z ustaleniami §8 ust. 6 pkt 3;

12) maksymalnie dwa zjazdy z jezdni ul. Sucholeskiej na teren 1AG/ZL2;

13) do czasu realizacji inwestycji o których mowa w §7 ust. 4 pkt 8 i 9 - zakaz zjazdów z jezdni ul. Sucholeskiej na teren 2AG/ZL2.

8. Na terenach, o którym mowa w ust. 6, jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:

- 1) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych;
- 2) lokalizację mieszkań w obiektach usługowych czy biurowo - administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą, dla właściciela lub obsługi przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - a) przeznaczenia mniej niż połowę powierzchni użytkowej ww. obiektów na funkcję mieszkaniową,
 - b) powierzchnia projektowanych mieszkań nie może być większa niż 240 m²;
- 3) lokalizację reklam wolnostojących i znaków informacyjnych, maksymalna powierzchnia reklam na działce - 6 m²;
- 4) dopuszcza się zblokowanie w jednym budynku funkcji, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i stacji transformatorowej, o której mowa w ust. 8 pkt 1, z zachowaniem przepisów szczególnych.

9. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 8 jest dostosowanie ich do charakteru lub wymagań użytkowania podstawowego, oraz że stanowiąc będą uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego, o którym mowa w ust. 7 pkt 1.

10. Ustala się teren zabudowy usługowej z zielenią ogólnie dostępną o charakterze parkowo - ogrodowym, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U/ZP.

11. Na terenie 1U/ZP ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) możliwość realizacji usług m. in. w zakresie handlu, gastronomii, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji, hotelarstwa oraz różnego rodzaju usług nieuciążliwych;
- 2) możliwość lokalizacji budynków wyłącznie użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy 10 m;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40% powierzchni terenu;
- 5) możliwość podziału terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 2.500 m², z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 6) ustalenia pkt 5 nie dotyczą wydzielienia działek pod obiekty infrastruktury technicznej oraz wydzielienia działek w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, z zastrzeżeniem, że pozostałe, powstałe w wyniku tego podziału działki, muszą spełniać zasady i warunki określone w pkt 5;

7) w przypadku usług handlu - powierzchnia sprzedażowa obiektów handlowych nie przekraczająca 1.000 m²;

8) zachowanie istniejących drzew i ich adaptacja w przyszłym zagospodarowaniu;

9) minimalna powierzchnia zieleni - 40% powierzchni terenu albo działki, w przypadku podziału o którym mowa w pkt 5;

10) maksymalna powierzchnia zainwestowania - 60% powierzchni terenu;

11) obowiązek lokalizowania miejsc postojowych dla pracowników i klientów w granicach działki przeznaczonej na inwestycję, zgodnie z normatywnym parkingowym zawartym w §7 ust. 6 i 7;

12) likwidacja końcowego odcinka ulicy Diamentowej i jej skrzyżowania z ulicą Sucholeską, możliwość poprowadzenia w tym miejscu przejścia, o którym mowa w pkt 20;

13) możliwość lokalizacji reklamy, w tym wolnostojącej lub znaków informacyjnych związanych z funkcją terenu lokalizację reklam wolnostojących i znaków informacyjnych, z zastrzeżeniem §10 ust. 1;

14) w obrębie terenu zieleni dopuszcza się lokalizację obiektów małej gastronomii i sanitariatów, o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 100 m² i wysokości 4,5 m, plenerowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, obiektów małej architektury służących rekreacji i utrzymaniu porządku (ławki, kosze na odpadki, tablice informacyjne);

15) zagospodarowanie terenu działek 602/4 i 786/3 jako spójnego pod względem funkcjonalnym i przestrzennym, także w przypadku ich podziału, zgodnie z przeznaczeniem określonym w pkt 1;

16) konieczność przeprowadzenia szczegółowych badań geotechnicznych w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych;

17) lokalizacja pasa zieleni izolacyjnej (drzewa, krzewy o zwartej strukturze) wzdłuż ulicy Sucholeskiej;

18) maksymalnie trzy zjazdy z ul. Sucholeskiej;

19) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych dla obsługi nowo wydzielonych działek z zastrzeżeniem pkt 18;

20) konieczność wyznaczenia ogólnie dostępnego publicznego przejścia pieszego o szerokości 3 m między terenami kZ i kD.1. na przedłużeniu ulicy kD.1;

21) dachy płaskie lub strome, dopuszcza się kształtowanie połaci dachowych w formie półokrągłych, łukowych i eliptycznych przekrój powłokowych.

12. Ustala się teren zieleni ogólnie dostępnej z możliwością przeznaczenia części terenu na powiększenie zbiornika retencyjnego na wody opadowe, oznaczony na rysunku symbolem 1ZP/NO.

13. Na terenie 1ZP/NO ustala się ponadto:

- 1) wprowadzenie zadrzewień o charakterze parkowo - ogrodowym lub skweru osiedlowego, drzew, krzewów i alejek spacerowych;

- 2) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury służących rekreacji lub utrzymaniu porządku (ławki, kosze na odpadki, tablice informacyjne);
- 3) możliwość zagospodarowania w integracji z terenem 1U/ZP, dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, bez prawa lokalizacji budynków.

14. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN/U.

15. Na terenie 1MN/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) lokalizowanie zabudowy w układzie wolno stojącym - jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku usługowego lub jednego budynku mieszkalno-usługowego;
- 2) maksymalna powierzchnia zabudowana - 30% powierzchni działki;
- 3) minimalna powierzchnia zieleni - 30% powierzchni działki;
- 4) możliwość zastosowania dachów stromych oraz dachów płaskich z attyką wyprowadzoną powyżej najwyższego punktu połączenia dachowej;
- 5) stosowanie ujednoliconych spadków dla wszystkich elementów połączenia dachu;
- 6) stosowanie elementów zmieniających powierzchnię połączenia dachu (z wyłączeniem kominów), o łącznej szerokości tych elementów nie większej niż 40% długości połączenia, na której je umieszczono;
- 7) maksymalna wysokość zabudowy w przypadku dachu płaskiego - 7 m, w przypadku dachu stromego - 10 m;
- 8) poziom posadzki parteru na wysokości do 0.6 m nad poziomem terenu, określonym na rysunku;
- 9) obowiązek lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z normatywnym parkingowym ustalonym w §7 ust. 6 i 7;
- 10) lokalizacja garażu dla jednego samochodu wewnątrz budynku mieszkalnego, dobudowanego lub wolno stojącego pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnego procentu powierzchni zabudowanej na działce;
- 11) garaże wolno stojące nie mogą przekraczać 25 m² powierzchni, w przypadku garażu dla jednego samochodu oraz 40 m², w przypadku garażu dla dwóch samochodów;
- 12) dla dachu płaskiego budynku garażowego stosowanie attyki wyprowadzonej powyżej najwyższego punktu połączenia dachowej przynajmniej z trzech stron, w tym bezwzględnie od strony terenów infrastruktury transportowej;
- 13) budynki garażowe dobudowane do budynku mieszkalnego i o dachach przeznaczonych na tarasy nie wymagają stosowania attyki;
- 14) maksymalna wysokość zabudowy garażowej krytej dachami stromymi 4,80 m;
- 15) maksymalna wysokość zabudowy garażowej krytej dachami płaskimi 4,00 m;

16) dopuszcza się zlokalizowanie usług nieuciążliwych w parterze budynku mieszkalnego, w obiekcie zablokowanym z budynkiem mieszkalnym lub w osobnym budynku usługowym;

17) zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, pod warunkiem udostępnienia terenu gestorom sieci w razie jej awarii.

16. Ustala się tereny gruntów leśnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL1, 2ZL1, tereny gruntów leśnych i zalesień, oznaczone na rysunku symbolami 1ZL1/ZL3, 2ZL1/ZL3, tereny gruntów leśnych i zalesień z możliwością zlokalizowania zbiornika retencyjnego, oznaczone na rysunku symbolem 1ZL1/ZL3/NO.

17. Na terenach, o których mowa w ust. 16 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) zachowanie istniejących lasów, stanowiących lasy ochronne w rozumieniu przepisów odrębnych;
 - 2) docelowo zalesienie gruntów użytkowanych dotychczas jako użytki rolne i nieużytków z uwzględnieniem i adaptacją w zagospodarowaniu istniejącego drzewostanu;
 - 3) dopuszcza się, jeżeli nie ma sprzeczności z przepisami szczególnymi i obowiązującym planem urządzenia lasu, realizację takich obiektów jak:
 - a) drogi techniczne dla służb leśnych,
 - b) drogi rowerowe,
 - c) pieszce drogi spacerowe,
 - d) urządzenia melioracji wodnych,
 - e) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepisów szczególnych,
 - f) obiekty małej architektury służące rekreacji lub utrzymaniu porządku (ławki, kosze na odpadki, tablice informacyjne) sytuowane przy ścieżkach pieszych i trasach rowerowych;
 - 4) na terenie 1ZL1/ZL3/NO dopuszcza się lokalizację zbiornika retencyjnego na wody opadowe jako realizacji inwestycji celu publicznego, na wydzielonym terenie, w nieprzekraczalnych granicach pokazanych na rysunku linią przerywaną; dostęp do zbiornika droga technologiczną, o której mowa w pkt 5;
 - 5) na terenie 1ZL1/ZL3/NO wydziela się pas terenu szerokości 5,0 m pod budowę kanału deszczowego, jako realizacji inwestycji celu publicznego; obszar ten po zrealizowaniu w/w kanału może wrócić do pierwotnego zagospodarowania, bez możliwości zalesienia, stanowiąc w razie potrzeby drogę technologiczną udostępnianą gestorom sieci.
18. Ustala się tereny zadrzewień, oznaczone symbolem 1ZL2, 2ZL2 i tereny zadrzewień z możliwością lokalizacji zbiorników retencyjnych na wody opadowe jako realizacji inwestycji celu publicznego, oznaczone na rysunku symbolem 1ZL2/NO i 2ZL2/NO.
19. Na terenach zadrzewień i zakrzewień ZL2 ustala się:
- 1) zachowanie istniejącego drzewostanu z zastrzeżeniem ustaleń §8 ust. 4 pkt 7;

- 2) na terenach 1ZL2 i 2ZL2, wykształcenie wzdłuż rowu melioracyjnego pasa zadrzewień ochronnych, ukształtowanego w sposób zapewniający dostęp do rowu w celach konserwacji;
- 3) możliwość lokalizacji przejazdu lub przejścia przez teren 2ZL2 o maksymalnej szerokości 4 m;
- 4) na terenach 1ZL2/NO i 2ZL2/NO zagospodarowanie zieleni o charakterze parkowo - ogrodowym, z dopuszczeniem realizacji takich obiektów jak:
 - a) drogi rowerowe,
 - b) drogi pieszce,
 - c) urządzenia melioracji wodnych,
 - d) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepisów szczególnych, w tym zbiornika retencyjnego na wody opadowe jako realizacji inwestycji celu publicznego,
 - e) obiekty małej architektury służące rekreacji lub utrzymaniu porządku (ławki, kosze na odpadki, znaki informacyjne) sytuowane przy ścieżkach pieszych i trasach rowerowych.

20. Ustala się tereny wód otwartych cieków naturalnych, rowów melioracyjnych i stawów, oznaczone na rysunku planu symbolami 1W, 2W, 3W i 4W, tereny wód otwartych z możliwością zlokalizowania w ich obrębie zbiorników retencyjnych na wody opadowe, jako realizacji inwestycji celu publicznego, oznaczone symbolami 1W/NO, 2W/NO.

21. Na terenach, o których mowa w ust 20 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) zakaz kanalizowania cieków i rowów;
- 2) zakaz zagradzania i zapewnienie dostępu do wód zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) przeznaczenie dopuszczalne - odbiornik wód opadowych, pod warunkiem ich wcześniejszego oczyszczenia;
- 4) budowę zbiorników retencyjnych dla wód opadowych, na terenach 1 W/ NO, 2W/NO, jako realizacji inwestycji celu publicznego;
- 5) możliwość lokalizacji urządzeń hydrotechnicznych tzw. „małej retencji” tj. jazów, zastawek, przepustów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) możliwość lokalizacji przejazdu lub przejścia przez teren 4W, z zapewnieniem drożności przepływu rowu, na przedłużeniu przejazdu lub przejścia, o którym mowa w ust. 19, pkt 3.

22. Ustala się zainwestowanie działek od strony terenów kolejowych KK i położonych przy południowej granicy planu - zgodnie z przepisami odrębnymi.

23. O ile rysunek planu nie stanowi inaczej, ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

- 1) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej kGP w odległości 10 m, jednak nie mniej niż 5 m od linii rozgraniczającej drogi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 18-19;

- 2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej kZ, w odległości 8 m, jednak nie mniej niż 5 m od linii rozgraniczającej drogi;
- 3) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej pozostałych dróg;
- 4) d granicy lasu - zgodnie z przepisami szczególnymi, jednak nie mniej niż w odległości 10 m.

§7. 1. Ustala się tereny publicznej infrastruktury transportowej:

- 1) drogi krajowej (ul. Obornickiej) o klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) oznaczonej na rysunku planu symbolem kGP, z zastrzeżeniem §6 ust. 2 pkt 18;
- 2) drogi powiatowej (ul. Sucholeskiej) o klasie Z (zbiorcza), oznaczonej na rysunku planu symbolem kZ;
- 3) dróg gminnych, o klasie L (ulice lokalne), oznaczonych na rysunku planu symbolami kL.1, kL.2, kL.3, kL.4 i kL.5;
- 4) dróg gminnych, o klasie D (ulice dojazdowe), oznaczonych na rysunku planu symbolami kD.1, kD.2, kD.3, kD.4, kD.5, kD.6, kD.7, kD.8, kD.9, kD.11, kD.12 i kD.13;
- 5) fragmentu stacji kolejowej Poznań Piątkowo, oznaczonego na rysunku planu symbolem KK.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 4 ustala się:

- 1) zakaz zabudowy kubaturowej;
- 2) z zastrzeżeniem §7 ust. 5 pkt 7, zakaz wyznaczania miejsc postojowych dla samochodów;
- 3) obowiązek uwzględnienia wymagań technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury, wymienionych w §8;
- 4) parametry dróg odpowiadające wymaganiom przepisów odrębnych i szczególnych;
- 5) z zastrzeżeniem pkt 6, zalecaną geometrię i rozmieszczenie jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków, przejść i przejazdów na terenach kGP i kZ oraz jezdni na pozostałych terenach - według rysunku planu;
- 6) pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych planem elementów oraz ich minimalnych parametrów, dopuszcza się zmianę geometrii i rozmieszczenia oraz uzupełnienie elementów zagospodarowania pasów drogowych wymienionych w pkt 5 i pokazanych na rysunku planu;
- 7) szerokość w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem istniejących podziałów geodezyjnych oraz wymaganych niniejszym planem wymiarów minimalnych, przy czym wymiar minimalny oznacza wyłącznie najmniejszą szerokość przewidzianą rysunkiem planu.

3. Oprócz wymogów zapisanych w ust. 2, na terenie kGP ustala się:

- 1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczenia - 23,0 m;
- 2) jedną, dwukierunkową, dwupasową jezdnię główną szerokości (z opaskami) 8.0 m;

- 3) skrzyżowanie skanalizowane z ul. Sucholeską (kZ) - W. Bogusławskiego;
 - 4) dodatkowe pasy dla skrętów w lewo i prawo na skrzyżowaniu o którym mowa w pkt 3;
 - 5) skrzyżowanie „na prawe skręty” z ulicą kL.2;
 - 6) skrzyżowanie „na prawe skręty” z ulicą Klonową;
 - 7) dodatkowe pasy dla skrętów w prawo na skrzyżowaniach, o których mowa w pkt 5 i 6;
 - 8) fragment wiaduktu nad linią kolejową Zieliniec - Kiekrz, wraz z nasypem podjazdowym oraz zejściami dla pieszych i murami oporowymi umożliwiającymi funkcjonowanie jezdni, o której mowa w pkt 12;
 - 9) dwukierunkową jezdnię szerokości minimum 5,0 m, obsługującą tereny po stronie południowo - zachodniej, połączoną z ulicą kD.13 i skrzyżowaniem z ulicą kL.2;
 - 10) dwukierunkową pieszo - jezdnię szerokości minimum 5,0 m, obsługującą przyległe tereny po stronie północno - wschodniej, włączoną do ul. W. Bogusławskiego jak na rysunku planu;
 - 11) dwukierunkową jezdnię obsługującą, szerokości minimum 6,0 m, zapewniającą połączenie ulic kD.5 i kD.6 ze skrzyżowaniem o którym mowa w pkt 5;
 - 12) dwukierunkową jezdnię obsługującą, szerokości minimum 6,0 m, zapewniającą połączenie ulic kL.5 i kD.12 ze skrzyżowaniem o którym mowa w pkt 6;
 - 13) jezdnię szerokości minimum 6,0m, łączącą (pod wiaduktem wymienionym w pkt 8) jezdnie wymienione w pkt 11 i 12;
 - 14) wykorzystywanie przez pieszych południowego (przy murach oporowych i wiadukcie) fragmentu jezdni wymienionej w pkt 12;
 - 15) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 6, chodniki o szerokościach i lokalizacji - jak na rysunku planu;
 - 16) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 6, przystanki autobusowe w zatokach, zlokalizowane jak na rysunku planu;
 - 17) możliwość wykorzystania wszystkich chodników dla ruchu rowerowego;
 - 18) w miarę wykonywania jezdni wymienionych w pkt 9, 10, 11 i 12 - likwidację wszystkich zjazdów z jezdni głównej;
 - 19) ewentualną dobudowę drugiej jezdni głównej, uwarunkowaną jak w §6 ust. 2 pkt 19.
4. Oprócz wymogów zapisanych w ust. 2, na terenie kZ ustala się:
- 1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczenia - 16,25 m;
 - 2) jedną, dwukierunkową, dwupasową jezdnię główną szerokości 7,0 m;
 - 3) skrzyżowanie z ulicą kL.1 i Szkolną;
 - 4) dodatkowe pasy dla skrętów na skrzyżowaniu z ul. Obornicką kGP i skrzyżowaniu wymienionym w pkt 3 (zalecana budowa dwóch jezdni, o geometrii jak na rysunku planu);
 - 5) skrzyżowanie zwykle z ul. Kryształową;
 - 6) skrzyżowanie z ul. kL.3 i ul. Powstańców Wielkopolskich, z zalecaną budową małego ronda, o geometrii jak na rysunku planu;
 - 7) skrzyżowanie zwykle z ul. kD.9;
 - 8) likwidację istniejącego skrzyżowania z ul. Szkółkarską i nowe - na nasypie - skrzyżowanie z północnym fragmentem ul. Szkółkarskiej;
 - 9) fragment planowanego wiaduktu nad linią kolejową Zieliniec - Kiekrz, wraz z nasypem podjazdowym i murami oporowymi;
 - 10) fragment jezdni ul. Jeżynowej, obsługującej tereny poza obszarem planu;
 - 11) dodatkową, po śladzie istniejącej, jezdnię dojazdową do terenu SAG;
 - 12) z zastrzeżeniem pkt 15, drogę rowerową szerokości minimum 2,0 m, po stronie północno - zachodniej, na całej długości ulicy;
 - 13) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 6, chodniki o szerokościach i lokalizacji - jak na rysunku planu;
 - 14) ewentualne przystanki autobusowe, o nie definiowanej planem lokalizacji;
 - 15) możliwość skanalizowania istniejącego w liniach rozgraniczenia ulicy cieku otwartego, warunkującą realizację drogi rowerowej;
 - 16) zakaz wyznaczania nowych zjazdów, z wyjątkiem możliwości ustalonych w §6 ust. 2 pkt 15 i 16, ust 7 pkt 12 i 13 oraz ust. 11 pkt 18.
5. Oprócz wymogów zapisanych w ust. 2, na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 ustala się:
- 1) minimalne szerokości w liniach rozgraniczenia ulic lokalnych kL.1, kL.2, kL.3 i kL.4 - 15m (przy zachowaniu istniejących podziałów geodezyjnych); z wyjątkiem odcinka ulicy kL.3 między skrzyżowaniem z ulicą kZ oraz skrzyżowaniem z ulicami kD.2, kD.3 i kD.7, dla którego ustala się minimalną szerokość - 20,0 m;
 - 2) na ulicach lokalnych - jezdnie szerokości min. 6,0 m;
 - 3) za wyjątkiem przewidzianych na rysunku planu poszerzeń - następujące szerokości w liniach rozgraniczenia ulic dojazdowych:
 - a) ulicy kD.1 - 11,0 m; z zachowaniem istniejących podziałów geodezyjnych,
 - b) ulicy kD.2 - 11,0 m; z zachowaniem istniejących podziałów geodezyjnych,
 - c) ulicy kD.3 - według istniejących podziałów geodezyjnych,
 - d) ulicy kD.4 - według istniejących podziałów geodezyjnych,
 - e) ulicy kD.5 - według istniejących podziałów geodezyjnych,

- f) ulicy kD.6 – 10 m; z zachowaniem podziałów geodezyjnych istniejących po stronie południowo - wschodniej, tj. granic działek o numerach ewidencyjnych 800/4, 800/5, 801/3, 801/4, 802/1, 802/5, 803/6 i 804/6,
 - g) ulicy kD.7 - 12,0 m; z zachowaniem istniejących podziałów geodezyjnych,
 - h) ulicy kD.8 - 13,0 m; z zachowaniem istniejących podziałów geodezyjnych,
 - i) ulicy kD.9 - 10,0 m; z zachowaniem podziału geodezyjnego istniejącego po stronie północno - wschodniej,
 - j) ulicy kD.11 - 10,0 m; z zachowaniem istniejących podziałów geodezyjnych,
 - k) ulicy kD.12 - 10,0 m; z zachowaniem podziału geodezyjnego istniejącego po stronie południowej,
 - l) ulicy kD.13 - 10,0 m; z zachowaniem podziału geodezyjnego istniejącego po stronie północno - zachodniej;
- 4) na ulicach dojazdowych -jezdnie szerokości minimum 5,0 m;
 - 5) zakończenie ulic kD.1, kD.2 i kD.5 placami do zawracania, o zalecanej geometrii jak na rysunku planu;
 - 6) docelowo - po wykonaniu fragmentu ulicy kL.3, od ulicy kZ do ulicy kD.8 – jednokierunkową organizację ruchu na fragmentach ulic kD.2 i kD.3, zgodnie z rysunkiem planu;
 - 7) z wyjątkiem ulic kD.3, kD.4, kD.5 i kD.12, możliwość wyznaczania miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liniach rozgraniczenia ulic dojazdowych;
 - 8) na ulicy Różanej kD.5 i projektowanej ulicy kD.12 - wykorzystanie jezdni przez pieszych (zalecana organizacja strefy zamieszkania);
 - 9) z wyjątkiem ulic wymienionych w pkt 8, chodniki co najmniej po jednej stronie jezdni;
 - 10) zalecane odsunięcie chodników od jezdni na ulicach lokalnych.

6. Dla terenów o przeznaczeniach zdefiniowanych w §6 ustala się konieczność zapewnienia:

- 1) miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ilości nie mniejszej niż:
 - 1 stanowisko na każdych 3 zatrudnionych,
 - 1 stanowisko na każde 3 miejsca w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, kulturalne, rekreacyjne,
 - 1 stanowisko na każde 2 łóżka hotelowe,
 - 1 stanowisko na każde 25 m² pow. użytkowej obiektów handlowych i biurowych,
 - 2 stanowiska na każde mieszkanie;
- 2) miejsc przeładunku i postoju samochodów ciężarowych w ilości nie wymagającej oczekiwania na wjazd na drogę publicznej.

7. W przypadku obiektów wielofunkcyjnych wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk postojowych o których mowa w ust. 6, z uwzględnieniem ustaleń §9 ust. 5.

8. Ustala się zagospodarowanie terenów KK zgodnie z przepisami odrębnymi.

§8. 1. Obszar planu jest wyposażony w gminne sieci infrastruktury technicznej: wodociąg, gazociąg, sieć elektroenergetyczną, w części w kanalizację sanitarną i deszczową oraz linię telekomunikacyjną.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) korzystanie z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;
- 2) zachowanie istniejących sieci wodociągowych w liniach rozgraniczających ulic z dopuszczeniem ich przebudowy;
- 3) zachowanie istniejących przewodów wodociągowych na terenach: 1AG, 4AG, 10AG, 11AG, 12AG, 13AG, 15AG, 1MN/U, 1ZL1/ZL3 pod warunkiem udostępnienia terenu gestorom sieci, w razie ich awarii; docelowo przełożenie istniejących i lokalizacje nowych sieci wodociągowych w linii rozgraniczające przylegających dróg publicznych;
- 4) zaprojektowanie sieci wodociągowej w ulicach: k.GP, kL.1, kL.2, kL.3, kL.4, kD.1, kD.2, kD.5, kD.6, kD.7, kD.8, kD.11, kD.12;
- 5) po wybudowaniu wodociągu o średnicy $\varnothing 150$ w ulicy kD.2 i kD.3 nastąpi likwidacja wodociągu na terenach 7AG i 2AG/ZL1.

3. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków sanitarnych może nastąpić do sieci istniejących i projektowanych kanałów sanitarnych, do czasu ich realizacji w poszczególnych ulicach, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych, bezodpływowych zbiorników i wywóz do miejsc ich utylizacji;
- 2) zachowanie istniejącego kolektora sanitarnego o średnicy $\varnothing 40$ w ulicy Sucholeskiej;
- 3) wybudowanie odcinka kolektora „Sucholeskiego” w powiązaniu z projektowanym lokalnym systemem kanalizacji sanitarnej na obszarze planu;
- 4) trasę w/w kolektora wytyczono zgodnie z „Koncepcją zwodociągowania i skanalizowania Gminy Suchy Las”, z przebiegiem wzdłuż ulicy kD.12, przejściem poprzecznym pod ul. Obornicką, i dalej kGP, kL.2, kL.3 do skrzyżowania z ulicą kZ;
- 5) projektowanie nowych sieci kanalizacyjnych w liniach rozgraniczających następujących ulic: kGP, kZ, kL.1, kL.3, kL.4, kL.5, kD.1, kD.2, kD.3, kD.4, kD.5, kD.6, kD.7, kD.8, kD.11, kD.12;
- 6) zakaz odprowadzania ścieków deszczowych i wód drenarskich do kanałów sanitarnych;
- 7) zakaz realizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków.

4. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:

- 1) budowę lokalnego systemu kanałów deszczowych w liniach rozgraniczających ulic publicznych z odprowadzeniem do cieku Wierzbak i jego dopływów,
- 2) wykorzystanie istniejącego stawu 1W jako zbiornika retencyjnego,
- 3) lokalizację separatorów na wylotach kanałów deszczowych w ulicach: kL.3, kZ, kD.12 oraz na wylotach kanałów na terenach 7 AG, 1ZL1/ZL3/NO;
- 4) budowę kanałów deszczowych w ulicach: kGP, kL.1, kL.2, kL.3, kL.4, kL.5, kD.1, kD.2, W/OS kD.3, kD.4, kD.5, kD.6, kD.7, kD.8, kD.11, kD.12;
- 5) na terenach działalności gospodarczej, terenie usługowym i mieszkaniowo – usługowym odprowadzenie wód deszczowych nastąpi docelowo do systemu kanalizacji deszczowej (po uzyskaniu zgody gestora sieci), do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, ścieki deszczowe należy w maksymalnym stopniu zagospodarować w granicach własnej działki nie naruszając interesu osób trzecich;
- 6) odprowadzenie nadmiaru ścieków deszczowych z terenów wymienionych w pkt 5, do rowu melioracyjnego, może nastąpić wyłącznie po oczyszczeniu na separatorze, i na warunkach określonych przez właściciela rowu;
- 7) budowę zbiorników retencyjnych dla wód opadowych na terenach 1ZL1/ZL3/NO 1ZL2/NO, 2ZL2/NO, 1ZP/NO, 1W/NO, 2W/NO, INO - parametry zbiorników zostaną określone na etapie projektu technicznego, zaleca się wykorzystanie naturalnego ukształtowania i podłoża;
- 8) na terenach 7AG, 1 2 AG, 16 AG i 1ZL1/ZL3/NO wydzielanie 5,0 m pasa pod budowę kanałów deszczowych, obszar ten po zrealizowaniu w/w kanałów może wrócić do pierwotnego zagospodarowania, bez prawa zabudowy, stanowiąc w razie potrzeby drogę technologiczną udostępnianą gestorom sieci.
5. Ustala się zaopatrzenie w gaz z gazociągów średniego ciśnienia: w ulicy Sucholeskiej Dn250 stal 63 PE, w ul. Obornickiej dn63 PE, w ul. Stara Droga dn90 PE. dn63 PE w ulicy Szyszkowej i Podolańskiej oraz projektowanych gazociągów w pozostałych ulicach; gazociągi średniego i niskiego ciśnienia prowadzone będą w istniejących i planowanych ciągach komunikacyjnych, szczegóły na etapie opracowań realizacyjnych należy uzgadniać z właściwym terenowo gestorem sieci.
6. Ustala się zachowanie urządzeń elektroenergetycznych:
- 1) stacji transformatorowych typu miejskiego, oznaczonych, na rysunku planu symbolami: 1EE, 2EE, 3EE;
- 2) linii kablowych SN - 15 kV zasilających istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV zlokalizowane w zabudowie istniejącej, na terenach AG, w przypadku kolizji z docelowym zagospodarowaniem, dopuszcza się ich przełożenie;
- 3) jednotorowej linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ 110/15 „Piątkowo” - GPZ „Kiekrz”; w obszarze oddziaływania, określonego poziomą odległością 14,5 m od skrajnego przewodu linii, nie należy lokalizować budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, budyn-

ków przeznaczonych na pobyt ludzi nie przekraczający 4 godzin na dobę nie należy lokalizować w wyznaczonym analogicznie obszarze określonego poziomą odległością 4,0 m.

7. Dopuszcza się zachowanie stacji transformatorowej słupowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem graficznym.

8. W zależności od przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, dopuszcza się możliwość lokalizacji 13 stacji transformatorowych 15/0,4 kV:

- 1) dla odbiorców wymagających odrębnych stacji konsumpcyjnych, stacje mogą być rozwiązane jako wolnostojące, ewentualnie jako wkomponowane w inne budynki, usytuowane na własnym terenie inwestora;
- 2) dla obsługi drobnych odbiorców lokalizacja stacji wolnostojących typu miejskiego, na wydzielonych działkach o powierzchni 100 - 120 m², z dostępem do drogi publicznej;
- 3) lokalizacje stacji wskazane symbolem graficznym na rysunku planu, należy traktować jako orientacyjne - zgodne z obciążeniami poszczególnych kwartałów zabudowy, wynikającymi z programu urbanistycznego; powiązanie stacji w pętlach otwartych zasilonych zasilaczami wyprodukowanymi z GPZ-u „Piątkowo” oraz planowanego GPZ-u „Suchy Las”;
- 4) powiązania planowanych stacji z istniejącą siecią SN zostaną ustalone na etapie opracowań szczegółowych w oparciu o warunki techniczne przyłączenia, o które inwestorzy winni wystąpić do gestora sieci po ostatecznym zbilansowaniu mocy zapotrzebowanej;
- 5) linie kablowe SN-15 kV i nn prowadzone będą w istniejących i planowanych ciągach komunikacyjnych, szczegóły na etapie opracowań realizacyjnych należy uzgadniać z właściwym terenowo gestorem sieci.

9. W zakresie telekomunikacji ustala się:

- 1) rozbudowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w istniejących ciągach komunikacyjnych i budowę nowej w ciągach projektowanych;
- 2) planowane węzły telekomunikacyjne i szafki kablowe należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic;
- 3) uwzględnienie strefy ochronnej (minimum 1,0 m od osi kabla TKD wojskowej łączności specjalnej, przebiegającego w rejonie ulicy Obornickiej; w przypadku braku możliwości zachowania strefy ochronnej, warunki przebudowy kabla należy uzgodnić z gospodarzem t.j. obecnie JW 2823 w Poznaniu;
- *4) możliwość lokalizacji instalacji radiokomunikacyjnych sieci telefonii komórkowej z uwzględnieniem przepisów szczególnych i pod warunkiem uzyskania zgody od właściwych organów wojskowych, z wykluczeniem terenów oznaczonych symbolami: 4AG, 5AG, 6AG, 7AG, 1AG/ZL2, 2AG/ZL1, 2AG/ZL2, 1ZL1/ZL3, 1ZL2/NO, 2ZL2/NO.

§9. 1. Na obszarze planu wprowadza się zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których w rozumieniu przepisów szczegól-

nych, wymagane jest obligatoryjnie sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko z wyjątkiem instalacji radio-komunikacyjnych z zastrzeżeniem §8 ust. 9 pkt 4.

2. Na obszarze planu wprowadza się zakaz działalności gospodarczej w zakresie gromadzenia i przeróbki odpadów oraz lokalizacji instalacji związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, a także stacji przeładunkowych odpadów.

3. Uciążliwości związane z funkcjonowaniem urządzeń przemysłowych i infrastrukturalnych, zabudową przemysłową, usługową, handlową, mieszkaniową i transportem nie mogą przekraczać poziomu określonego przepisami ustaw szczególnych i aktów wykonawczych oraz Polskimi Normami.

4. Ustala się ochronę istniejących zadrzewień, uzupełnianie i wprowadzanie nowych nasadzeń, kształtowanych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej ustawie i przepisach szczególnych.

5. Ustala się budowę nawierzchni parkingów umożliwiających infiltrację wód opadowych, ażurowej (z wypełnieniem darnią); preferuje się lokalizację miejsc postojowych w podziemiach budynków usługowych; dla parkingów zlokalizowanego na powierzchni terenu z więcej niż 20 miejscami postojowymi, wymaga się jego oddzielenia od obiektów działalności gospodarczej i usługowych pasem zadrzewień lub żywopłotem zimozielonym o szerokości minimum 1,5 m.

6. Zagospodarowanie i utylizacja odpadów:

- 1) poprodukcyjnych niebezpiecznych i innych, zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 2) komunalnych (bytowych) - segregacja w miejscu powstawania, gromadzenie w szczelnych pojemnikach i usuwanie na miejsce wskazane przez jednostkę uprawnioną, zgodnie z prawem miejscowym obowiązującym w tym zakresie na terenie gminy Suchy Las;
- 3) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązków wyposażenia posesji w pojemniki na gromadzenie odpadów, zlokalizowanych w miejscu dostępnym bezpośrednio od drogi publicznej lub wjazdu na działkę.

7. Ustala się zachowanie dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku zewnętrznym - zgodnie z przepisami odrębnymi:

- na terenie zabudowy usługowej z zielenią ogólnie dostępną 1U/ZP, w przypadku usług zdrowia, opieki społecznej, oświaty i rekreacji,
- na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi 1MN/U.

8. Zapewnienie w środowisku zewnętrznym dopuszczalnych poziomów dźwięku, o których mowa w ust. 7, wymaga podjęcia przeciwhałasowych działań ochronnych, które należy realizować w liniach rozgraniczających terenów, obiektów i inwestycji - będących źródłem ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych.

9. Ustala się następujące zasady ochrony akustycznej:

- 1) zastosowanie zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach mieszkalnych, mieszkaniach i innych

pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi zlokalizowanych w strefach ponadnormatywnych oddziaływań hałasu samochodowego (od ulicy Obornickiej) i kolejowego (od Północnej Obwodnicy Kolejowej);

- 2) możliwość zastosowania „cichej nawierzchni” w jezdni ulicy Obornickiej;
- 3) zalecenie wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż ulic.

10. W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziaływania wibracji na konstrukcje istniejących budynków i przebywających w nich ludzi na terenach 6AG i 13AG, ustala się:

- 1) zmianę sposobu użytkowania budynku - w przypadku zagrożenia wibracjami dla ludzi;
- 2) konieczność zastosowania działań technicznych - w przypadku zagrożenia konstrukcji budynku.

11. Zagospodarowanie mas ziemnych pochodzących z wykopów powinno mieć miejsce w miarę możliwości na działce inwestorskiej poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zielonych, w innym przypadku winny być usuwane na miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne.

12. Ustala się dla nowych i przebudowywanych obiektów zastosowanie dla celów grzewczych i technologicznych - paliw gazowych i płynnych oraz innych odnawialnych źródeł energii.

§10. 1. Ustala się jednolity sposób umieszczania tablic z nazwami ulic poza granicami prywatnych posesji.

2. Możliwość lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych, szyldów, tablic reklamowych i znaków informacyjnych niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi uzgodnić należy każdorazowo z zarządcą drogi.

§11. Ustala się 15% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§12. Dla gruntów leśnych w granicach terenu kL.3 i trasy kanału deszczowego w granicach terenu 1ZL1/ZL3/NO, użytko zgodę Wojewody Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia ich na cele nieleśne decyzją Nr SR-III-3-6112/5/03 z dnia 6 lutego 2003 r.

§13. 1. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie działki o nr ewid. 626 w Suchym Lesie - zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las, uchwalony uchwałą nr XLII/402/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 kwietnia 2001 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48 poz. 815.

2. W zasięgu obszaru wskazanego w §2 tracą moc zmiany miejscowych planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego:


- 1) Suchego Lasu, rejon ul. Leśnej i Sprzecznnej - dla działek nr ewid. 838/7, 838/8, 838/9, 838/10, 839/2, 839/6 oraz części działek nr ewid. 840/2, 841/2 przy ul. Stara Droga, uchwalona Uchwałą nr LXIII/331/98 Rady Gminy Suchy Las z dnia 14 maja 1998 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 11 poz. 104;
- 2) Suchego Lasu, rejon ul. Leśnej i Sprzecznnej, na terenie działek o nr ewid.: 860/23, 860/24, 860/25 oraz części działek o nr ewid.: 860/26, 843/11 i 844/2, uchwalona Uchwałą nr LI/488/01 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 grudnia 2001 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2002 r. Nr 4 poz. 179 oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ulic Jagodowej i Rolnej, uchwalony uchwałą nr LII/272/97 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15.05.1997 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 13, poz. 96.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
(-) *mgr Grażyna Głowacka*

- * Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr PN.II – 5.0911-264/05 z dnia 11.10.05 r. orzekające nieważność w zakresie §8 ust. 9 pkt 4 Uchwały Nr XLI/352/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej – ze względu na istotne naruszenie prawa.



4199

UCHWAŁA Nr XXV/150/2005 RADY GMINY PERZÓW

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. Decyzję w sprawie pogrzebu na koszt gminy podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie.

§2. 1. Ze środków pomocy społecznej powinien być sprawiony pogrzeb osobie bezdomnej, samotnej i samotnej bez dochodu.

2. Świadczenie społeczne związane ze sprawieniem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym powinno obejmować w szczególności:

- 1) przygotowanie zwłok do pochówku,
- 2) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia,
- 3) zakup trumny, krzyża i tabliczki,
- 4) transport do miejsca pochówku,
- 5) dokonanie pochówku,
- 6) opłatę za kwaterę.

§3. 1. Usługę pogrzebu wykonuje się na cmentarzu w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu zmarłego na terenie gminy z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawienie pogrzebu dla osoby bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zameldowania oraz osoby nikomu nieznanej wykonuje się na cmentarzu w miejscu siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie.

3. Pogrzeb powinien być sprawiony przez firmę pogrzebową po najniższych kosztach i zgodnie z wyznaniem zmarłego.

§4. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych na koszt pogrzebu:

1. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego wydatki pokrywa się w części lub całości z tegoż zasiłku.
2. Jeżeli zmarły pozostawił spadek wydatki pokrywa się w części lub w całości z masy spadkowej:
 - a) jeżeli masa spadkowa wystarczy na pokrycie wydatków związanych z pogrzebem zwrotu wydatków dochodzi się od spadkobierców,
 - b) jeżeli masa spadkowa nie wystarcza na pokrycie wydatków pogrzebowych, dochodzi się od spadkobierców częściowego zwrotu kosztów pogrzebu.
3. W przypadku sprawienia pogrzebu osobom samotnym, bezdomnym, nikomu nieznanym, nie posiadającym jakichkolwiek dokumentów, majątku, koszty pogrzebu pokrywa w całości gmina.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Perzów
(-) *Zdzisław Burzała*

4200

UCHWAŁA Nr XXVI/281/2005 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustanowienia stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn realizujących przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Na podstawie art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Ustanawia się stypendium dla uczniów realizujących przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

2. Stypendium wypłacane jest z funduszu stypendialnego, którego wysokość określona jest w uchwale budżetowej. Fundusz stypendialny może być powiększony o kwoty przekazane na rzecz stypendiów przez osoby prawne i fizyczne.

3. Stypendium jest wyróżnieniem przyznawanym uczniom kl. IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zameldowanym na stałe na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

§2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Stypendia wręczane są przez Burmistrza Krotoszyna podczas Sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Wiesław Świca*

Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/281/2005
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

REGULAMIN

PRYZNAWANIA STYPENDIUM DLA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY DÓBR KULTURY.

I. Postanowienia ogólne:

1. Stypendium przyznawane jest zgodnie z uchwałą Nr XXVI/281/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31.08.2005 r.
2. Coroczna liczba stypendystów i wysokość stypendiów określana będzie na podstawie ilości zakwalifikowanych wniosków, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych składających się na fundusz stypendialny.
3. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, którego wysokość nie może przekroczyć 30% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale roku, w którym stypendium jest przyznawane.

II. Kryteria przyznawania stypendium

1. Stypendium może otrzymać uczeń który posiada osiągnięcia i sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.

2. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium może je otrzymać wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia (programu).

3. Uczeń, któremu przyznano stypendium, zwany dalej „stypendystą” jest obowiązany do:

- a) wykonania przyjętego programu stypendium,
- b) przedstawiania, na żądanie Komisji przyznającej stypendium, bieżących wyników realizacji programu stypendium lub w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania tego programu,
- c) przedstawiania w terminie do końca lipca danego roku sprawozdania z wykorzystania stypendium oraz wykonania programu stypendium.

4. W przypadkach uzasadnionych stypendysta może ubiegać się o przedłużenie terminu wykonania zobowiązań wynikających z pkt 3.

5. Stypendium może być wstrzymane, jeżeli stypendysta nie realizuje zobowiązań określonych w pkt 3.

6. Stypendium może być przyznane uczniowi, który nie pobiera stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznanego przez Ministra Kultury, inne jednostki samorządu terytorialnego lub fundacje czy stowarzyszenia.

*7. Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium ma uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Komisja Stypendialna może zażądać dokumentów potwierdzających dochody uzyskiwane przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym stypendysty, w celu ustalenia sytuacji materialnej ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium.

III. Tryb zgłaszania kandydatów:

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Wniosek powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać poprzez dyrektorów szkół rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, nauczyciele a także instytucje i stowarzyszenia zajmujące się działalnością kulturalną.

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7 według wzoru określonego w załączniku do regulaminu w terminie do dnia 30 września.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

- a) informacje o osiągnięciach artystycznych lub w zakresie upowszechniania kultury wraz z ich udokumentowaniem (opinie, dyplomy, wycinki prasowe, kasety, płyty, itp.),
- b) program stypendium obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin jego zakończenia.

4. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na początku każdego roku szkolnego powiadamia wszystkie placówki oświatowe oraz instytucje i stowarzyszenia kultury o możliwości ubiegania się o stypendia, przykazując niezbędne informacje dotyczące zasad i trybu ich przyznawania.

IV. Tryb przyznawania stypendium:

1. Stypendium przyznawane jest corocznie na okres jednego roku szkolnego (10 miesięcy kalendarzowych), a wypłacane rodzicom (opiekunowi prawnemu) w okresach semestralnych w terminach:

- za pierwszy semestr do dnia 15 listopada,
- za drugi semestr do dnia 15 marca.

2. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od wypłaty środków finansowych i udzielić pomocy w formie rzeczowej, z zachowaniem maksymalnej wysokości stypendium, o której mowa w pkt. 1.3 niniejszego regulaminu.

3. W celu dokonania wyboru stypendystów Burmistrz Krotoszyna powołuje w drodze zarządzenia Komisję Stypendialną w składzie:

- Z-ca Burmistrza ds. społecznych jako przewodniczący Komisji,
- Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krotoszynie,
- Radni Rady Miejskiej w Krotoszynie (2 osoby), po jednym przedstawicielu Komisji Społecznej i Komisji Budżetowo - Gospodarczej - wskazanym przez tę Komisję,
- Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
- Dyrektor MGOPS w Krotoszynie.

4. Komisja może zaciągnąć opinii od instytucji kultury lub stowarzyszeń kulturalnych.

5. Rozdział stypendiów następuje po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami.

6. Komisja Stypendialna wyłania stypendystów i przedstawia kandydatury Burmistrzowi Krotoszyna, który przyznaje stypendium.

7. Decyzje w sprawie przyznawania stypendium podaje się do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
(-) Wiesław Świca

* Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr PN.Ka.II-3.0911-263/2005 orzekające nieważność uchwały Nr XXXVI/281/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn realizujących przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – ze względu na istotne naruszenie prawa.

*Załącznik
do regulaminu przyznawania
stypendium dla uczniów realizujących
przedsięwzięcia w zakresie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.*

WNIOSEK O PRYZNANIE STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO

1. Dane osobowe

Nazwisko i imię ucznia	
Data i miejsce urodzenia ucznia	
PESEL ucznia	
Nazwisko i imię ojca	
Nazwisko i imię matki	
Miejsce zamieszkania ucznia	
Potwierdzenie <u>zameldowania na pobyt</u> <u>stały</u> przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	

Oświadczam, iż zamieszkuję na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn z zamiarem stałego pobytu.

.....
miejscowość, data

.....
podpis rodzica ucznia
lub opiekuna prawnego ucznia

2. Informacja o szkole

Nazwa szkoły	
Typ szkoły	
Adres szkoły	
Klasa do której uczęszcza uczeń	

3. Dane o dziedzinie twórczości i osiągnięciach ucznia:

Dziedzina twórczości. Nazwa przedsięwzięcia , na które ma być przyznane stypendium.	
Gdzie realizowane są zajęcia	
Kto prowadzi zajęcia	
Od kiedy uczeń uczestniczy regularnie w zajęciach	
Osiągnięcia ucznia w drugim semestrze roku szkolnego poprzedzającego termin zgłoszenia wniosku	
Proponowany okres realizacji programu stypendialnego	

Oświadczam, że uczeń/uczennica nie pobiera stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznanego przez Ministra Kultury ,inne jednostki samorządu terytorialnego lub fundacji czy stowarzyszenia.

.....
.....
.....

.....
miejscowość, data

.....
podpis rodzica ucznia lub opiekuna
prawnego ucznia

4. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA

Dane dotyczące gospodarstwa domowego

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.	Nazwisko i imię	Data urodzenia	Stopień pokrewieństwa	Miejsce pracy - nauki	Wysokość dochodu w zł
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego					
Dochód na 1 osobę w rodzinie wynosi Zł					
(słownie: zł)					

Dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej.

Oświadczam, iż zostałem zapoznany ze skutkami składania nieprawdziwych zeznań wynikających z art. 233 Kodeksu karnego.

.....
miejscowość, data

.....
podpis rodzica ucznia lub opiekuna
prawnego ucznia

Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Burmistrza Krotoszyna o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb związanych z procedurą przyznawania stypendium.

.....
miejscowość, data

.....
podpis rodzica ucznia
lub opiekuna prawnego ucznia

4201

UCHWAŁA Nr XXIV/134/05 RADY GMINY SOŚNIE

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r., Nr 147 poz. 1231 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Ustala się na obszarze Gminy Sośnie 70 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

2. Ustala się na obszarze Gminy Sośnie zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Sośnie
(-) *Andrzej Mus*

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/134/05
Rady Gminy Sośnie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALENIA LICZBY PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ZAWIERAJĄCYCH POWYŻEJ 4,5% ALKOHOLU Z WYJĄTKIEM PIWA ORAZ ZASAD USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY I PODAWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA OBSZARZE GMINY SOŚNIE.

1. Dla terenu Gminy Sośnie liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży ustala się na 70 punktów (słownie: siedemdziesiąt).
2. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Sośnie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
 - nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w punktach usytuowanych bliżej niż 5 metrów od granicy szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych oraz
 - obiektów kultu religijnego (kościół, cmentarze), zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, Komisariatu Policji, dworca kolejowego, plaż, kąpielisk i innych miejsc masowych zgromadzeń.

4202

UCHWAŁA Nr XXXIII/248/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 7 września 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/220/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe (Dz.U. z 2000 roku Nr 50, poz. 601 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala:

§1. W uchwale Nr XXXII/220/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie §4 i §5 otrzymują brzmienie:

„§4.*1. Opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu jako 50,0 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego tj. 85,00 zł. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub najdalej w ciągu 7 dni od dnia przewozu opłatę obniża się o 30%, o której mowa powyżej tj. 60,00 zł.

2. Opłata dodatkowa za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu jako 40 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego tj. 68,00 zł.

*3. Opłata dodatkowa za naruszanie przepisów o zabieraniu do środka transportu zwierząt i rzeczy jako 20,00 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego tj. 34,00 zł. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub najdalej w ciągu 7 dni od dnia przewozu opłatę obniża się o 30%.

4. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny jako 150,00 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego tj. 255,00 zł.

5. Opłata manipulacyjna w wysokości 6,00 zł, jeżeli pasażer nie posiadał ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, a udo-

kumentował to uprawnienie nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu. Opłata pobierana jest jako rekompensata pokrywająca koszty przewoźnika związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty określonej w pkt 2.

6. Opłata od sprzedaży biletów przez kierowcę w autobusie - 0,30 zł. do każdego sprzedanego biletu.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszła w życie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pleszewie
(-) *Mieczysław Kołtuniewski*

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr PN.Ka.II-3.0911-268/2005 z dnia 12 października 2005 r. orzekające nieważność §4.:

- ust. 1 zadanie drugie
- ust. 3 zadanie drugie

uchwały Nr XXXIII/248/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-220/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie - ze względu na istotne naruszenie prawa.

4203

UCHWAŁA Nr XXV/228/2005 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w miejscowości Gorzyce Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Nadaje się następujące nazwy nowo powstałym ulicom w miejscowości Gorzyce Wielkie:


- 1) Sosnowa,
- 2) Ogrodowa.


2. Wyznaczenie ulic w terenie określają załączniki do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) *Stefan Matuszak*





4204

UCHWAŁA Nr XXX/222/05 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 20 września 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek, w części dotyczącej wsi Józefowo, teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (dz. Nr ew. 92/1, 92/2, 93, 94/2, o powierzchni 9, 67 ha)

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, ze zmianami), a także w związku z wykonaniem Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Nr X/64/03 z dnia 11.09.2003 r. Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

§1. 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż kruszywa naturalnego dla działek Nr ew. 92/1, 92/2, 93, 94/2 o pow. 9,67 ha, położonych we wsi Józefowo, zwany dalej planem.

2. Zakres obowiązywania planu określa granica zatwierdzenia planu, zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2.000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustalenia planu są zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lwówek.

§2. Integralną część planu stanowią:

1. Tekst planu - treść niniejszej Uchwały,
2. Rysunek planu - załącznik Nr 1 w skali 1:2.000, obejmujący obszar, o którym mowa w §1,
3. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik Nr 2 do planu,
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy - stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego planu.

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne

§3. Ilekcć w dalszych ustaleniach uchwały jest mowa o:

1. Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz prawomocne decyzje administracyjne.
2. Rysunek planu - należy przez to rozumieć rysunki planu na mapie w skali 1:2.000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3. Funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć główny rodzaj obiektów na terenach przeznaczonych na ten cel i wydzielonych z obszaru opracowania liniami rozgraniczającymi.

4. Funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć taki rodzaj funkcji obiektów, który realizowany na terenach funkcji podstawowej stanowiącej jej uzupełnienie nie powoduje powstania uciążliwości dla środowiska przyrodniczego, przy zachowaniu zasad rozwoju zrównoważonego, oraz nie narusza interesu prawnego lub uprawnień osób trzecich.

5. Działaniu docelowym - należy przez to rozumieć podjęcie etapowych prac rekultywacyjnych.

6. Zieleni - należy przez to rozumieć nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokrytej nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i traw.

7. Terenie górniczym i obszarze górniczym - należy przez to rozumieć teren i obszar określony w dokumentacji geologicznej i koncesji.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

§4. Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

1. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu.
2. Przestrzeganie zasady, że uciążliwość wykonywanej działalności gospodarczej musi być ograniczona do granic własności, na której jest wykonywana.
3. Eksploatacja złóż kruszywa naturalnego jest inwestycją wymagającą opracowania raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
4. Zachowanie istniejących zadrzewień nie kolidujących z bezpośrednią eksploatacją złoża.
5. Zbieranie i magazynowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem.
6. Obowiązuje zakaz nielegalnego składowania odpadów.
7. Dla celów grzewczych stosowanie ekologicznych nośników energii.
8. Masy ziemne ze zdjętego nakładu należy składować w granicach terenu górniczego i wykorzystać do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

§5. Zasady kształtowania komunikacji.

1. Obsługa komunikacyjna terenu istniejącymi drogami w kierunku Józefowa, Grońska i Chmielinka, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG.
2. Adaptacja układu dróg do obecnych potrzeb przez ich modernizację i dostosowanie do parametrów technicznych ustalonych w przepisach szczególnych (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).
3. Miejsca parkingowe dla prawidłowego funkcjonowania obszaru należy lokalizować na własnej działce.
4. Drogi na terenie eksploatacji złóż należy projektować jako drogi wewnętrzne.
5. Drogi dojazdowe gminne, które zostaną wykorzystane do dojazdu do terenu eksploatacji złóż kruszywa naturalnego, muszą podlegać sukcesywnej modernizacji przez użytkownika (inwestora).

§6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodę:
 - a) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z ujęć indywidualnych; dopuszcza się korzystanie z sieci wodociągowej i z komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę.
2. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
 - a) zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących sieci średniego napięcia 15 kV, istniejących stacji transformatorowych i linii rozpraszających 0,4 kV,
 - b) szczegółowe zasady przyłączenia do sieci określone zostaną w warunkach przyłączenia wydanych przez gestora sieci,
 - c) niezbędne modernizacje sieci elektroenergetycznych dokonywane być mogą na terenach ich dotychczasowej lokalizacji,
 - d) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostępnić teren do ich realizacji.
3. Odprowadzanie ścieków:
 - a) nieczystości sanitarne - gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych zbiornikach, sytuowanych na wydzielonym terenie obsługi technicznej o którym mowa w §7 pkt 5 d,
 - b) ścieki deszczowe z punktu składowania oleju i punktu napraw sprzętu - należy stosować sieć odстойników i separatorów w celu ochrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód podziemnych związkami ropopochodnymi.
4. Przy stosowaniu innych elementów uzbrojenia należy kierować się warunkami określonymi w przepisach odrębnych i szczególnych.


§7. Funkcje terenu oraz sposób jego zagospodarowania.

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem PG, obowiązują następujące ustalenia:

1. Funkcja podstawowa - działalność związana z eksploatacją kruszywa naturalnego piaskowo - żwirowego oraz kopalin towarzyszących.
2. Funkcja uzupełniająca - składowanie i przetwarzanie kruszywa.
3. Działanie docelowe - rekultywacja obszaru.
4. Obszar górniczy oraz granica reologiczna złoża zostaną określone w dokumentacji geologicznej.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 - a) podziały wewnętrzne terenu powinny zapewnić stosowny do obowiązujących norm dojazd do drogi publicznej,
 - b) przed przystąpieniem do prac eksploatacyjnych należy powiadomić właściwego Konserwatora Zabytków Archeologicznych, który wyznaczy warunki konserwatorskie,
 - c) emisja zanieczyszczeń powstałych w wyniku procesu wydobywczego i przetwórczego, nie może przekroczyć obowiązujących norm zawartych w przepisach szczególnych,
 - d) dla prawidłowego funkcjonowania kopalni należy zorganizować teren obsługi technicznej (pomieszczenia socjalne i sanitarne, punkt napraw sprzętu, punkt składowania odpadów), rozmieszczenie obiektów obsługi technicznej w zależności od potrzeb inwestora,
 - e) wzdłuż otwartych granic wyznaczonego terenu należy wykonać nasadzenia drzew i krzewów, jako formę izolacji od sąsiadujących użytków - pas terenu szerokości min. 5 m,
 - f) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A nie może przekraczać 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy,
 - g) obowiązuje zakaz eksploatacji kruszywa oraz składowania nadkładu w wyznaczonych na rysunku planu filarach ochronnych o szer. 12 m od linii energetycznych średniego napięcia oraz 10 m od wodociągu gminnego, przebiegających przez przekształcony teren, dopuszcza się możliwość przeniesienia linii energetycznych poza granice obszaru górniczego,
 - h) czasokres eksploatacji złoża przewiduje się do 2013 roku . Po zakończeniu eksploatacji należy ściśle przeprowadzić etapowe prace rekultywacyjne, określone szczegółowo w dokumentacji rekultywacyjnej, uzgodnionej uprzednio z Urzędem Miasta i Gminy w Lwówku oraz Starostwem Powiatowym w Nowym Tomyslu. Przewiduje się rekultywację leśną. Termin zakończenia rekultywacji wynosi 5 lat po zakończeniu eksploatacji złoża.

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU EKSPLOATACJI KRUSZYWA
NATURALNEGO WE WSI JÓZEFOWO DZIAŁKI NR EWID.
92/1, 92/2, 93, 94/2**

SKALA 1 : 2000



Opracowanie –
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE

mgr Marcin Englert, ZOIU nr Z- 364
mgr Jarosław Jerzyński

mgr Marcin Englert
projektant w zakresie
planowania przestrzennego
ZOIU nr Z- 364


Ark. 1 (1)

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:2000

gm. Lwówek
wies Józefowo

1. Zbiór danych geologicznych, 1:2000
2. Plan sytuacyjny, zakres techniczny
3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa, zakres techniczny
4. Zbiór danych geologicznych, 1:2000

Wzrost: Ryszard Wójcik
Tytuł: inżynier
specjalista geologii
wzrost 1:2000
Miejsce: Lwówek
Wzrost: 1:2000



ROZDZIAŁ III

Ustalenia końcowe

§8. Stawka procentowa będąca podstawą jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości (art. 36 ust. 4 - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) dla terenu objętego mniejszym planem wynosi 30%.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lwówku
(-) *Maksymilian Dach*

4205

UCHWAŁA Nr XXX/181/05 RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie nadania nazwy skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Okólnej i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), uchwała się co następuje:

§1. Ustala się dla terenu położonego w Nowych Skalmierzycach w obrębie skrzyżowania ulic Okólnej i 25-go Stycznia nazwę „Skwer Jana Pawła II”. Mapa w skali 1:500 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
(-) *Kazimierz Sipka*



4206

UCHWAŁA Nr XLVII/349/05 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy, na terenie gminy Oborniki i określenia warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Oborniki uchwala co następuje:

§1. 1. Zwalnia się na okres jednego roku z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle stanowiące własność podatników podatku od nieruchomości prowadzących na tych nieruchomościach działalność gospodarczą pod warunkiem zwiększenia zatrudnienia poprzez utworzenie nowego stanowiska pracy i zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 1 roku na podstawie umowy o pracę.

2. Kwota zwolnienia wynosi 1.000,00 zł., na jedno nowo utworzone stanowisko pracy, a w przypadku większej liczby stanowisk pracy, stanowi iloczyn tej kwoty i liczby pracowników w związku z utworzonymi nowymi stanowiskami.

3. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zatrudnienia osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Oborniki.

4. Zwolnienie nie może przekraczać pełnej kwoty rocznego podatku od nieruchomości i obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności określone w niniejszej uchwale.

5. Zwolnienie dotyczy nowych stanowisk pracy powstałych po dniu 1 maja 2004 roku.

§2. 1. Przedsiębiorca w terminie 30 dni od zakończenia kwartału w czasie trwania zwolnienia zobowiązany jest do składania deklaracji rozliczeniowych DRA wraz z kopią przelewu składek oraz deklaracji miesięcznych zaliczek na podatek PIT - 4.

2. Przedsiębiorca na pisemne wezwanie organu podatkowego podczas trwania zwolnienia zobowiązany jest do składania innych informacji dotyczących potwierdzenia uprawnień do stosowania zwolnienia w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania.

§3. 1. Przedsiębiorca zobowiązany pisemnie powiadomić organ podatkowy o utracie warunków zwolnienia z podatku od nieruchomości najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę warunków zwolnienia.

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1 zawiadomi organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia z podatku od nieruchomości traci prawo do tego zwolnienia poczynając od miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia w podatku.

3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu podatkowego o utracie warunków do zwolnienia z podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia poczynając od roku podatkowego, w którym utracił te warunki co powoduje zwrot podatku wraz z należnymi odsetkami.

4. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd, co do spełniania warunków, od których uzależnione są zwolnienia z podatku od nieruchomości traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia, co powoduje zwrot podatku objętego zwolnieniem wraz z należnymi odsetkami.

§4. 1. Pomoc udzielona na podstawie uchwały jest pomocą de minimis i uwzględnia wymagania określone w Rozp. Komisji (WE) Nr 69/2001 r. z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.).

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z pomocą de minimis.

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Ryszard Ciszak

4207

UCHWAŁA Nr XLI/434/2005 RADA MIASTA GNIEZNA

dnia 11 października 2005 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala się co następuje:

§1. Nadaje się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, zatwierdzony uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Nr XII/63/90 z dnia 12 kwietnia 1990 r. wraz z późniejszymi zmianami.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
(-) Robert Gawel

Załącznik
do Uchwały Nr XLI/434/2005
Rady Miasta Gniezna
z dnia 11 października 2005 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEŹNIE

DZIAŁ I.

Przepisy ogólne

§1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, zwany dalej MOPS, jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Gniezna, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna.

2. MOPS realizuje zadania:

- 1) Miasta Gniezna w zakresie pomocy społecznej, stanowiące zadania własne oraz zlecone, nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- 2) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami,
- 3) inne zadania Miasta Gniezna określone jako zadania MOPS w niniejszym Statucie lub wynikające z przepisów prawa.

§2. 1. Siedzibą MOPS jest Gniezno.

2. Terenem działalności MOPS jest obszar administracyjny Miasta Gniezna.

DZIAŁ II

Cele i zadania MOPS

§3. Celem działalności MOPS jest:

- 1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- 2) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin, o których mowa w pkt 1 oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem,
- 3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

§4. MOPS działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 ze zmianami), zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej,
- 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami),
- 4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami),
- 5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami),
- 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami),
- 7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami),
- 8) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zmianami),
- 9) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 ze zmianami),
- 10) niniejszego Statutu,
- 11) innych przepisów dotyczących placówek pomocy społecznej i jednostek budżetowych.

§5. Zadania MOPS obejmują:

- 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
- 2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- 3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
- 4) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez:
 - a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
 - b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
- 5) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
- 6) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
- 7) projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych MOPS,
- 8) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 9) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań oraz nadzór w zakresie gospodarowania przydzielonymi środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
- 10) inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej.

§6. Do zadań MOPS należy również zapewnienia warunków realizacji zadań statutowych.

§7. 1. W ramach zadań statutowych MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy:

- a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
- f) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- g) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- h) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- i) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- j) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
- k) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- l) praca socjalna,
- m) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- n) prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
- o) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

- p) dożywianie dzieci,
- q) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- r) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- s) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwym organom, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
 - zadań własnych gminy, do których należy:
- a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- c) zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do innych osób wymagających opieki,
- d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
- e) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, do których należy:
- a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną,
- e) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- f) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§8. Do zadań MOPS należy ponadto wykonywanie innych zadań Miasta Gniezna z zakresu pomocy społecznej, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Miasto Gniezno z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.

§9. MOPS może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o roszczenie alimentacyjne.

§10. MOPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§11. MOPS współdziała z prowadzącymi na terenie Miasta Gniezna działalność organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

DZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie MOPS

§12. 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor MOPS, który jest zatrudniany przez Prezydenta Miasta Gniezna.

2. Dyrektor MOPS wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania MOPS.

3. Dyrektor MOPS wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MOPS.

4. Dyrektor MOPS jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem MOPS, mających na celu realizację zadań statutowych lub ustawowych MOPS, a także do występowania i prowadzenia w imieniu Miasta Gniezna spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania na podstawie odrębnych pełnomocnictw.

5. Dyrektor MOPS wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Gniezna.

6. Dyrektor MOPS jest upoważniony do umarzania, w sytuacjach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, należności wynikających z umów pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie.

§13. 1. Dyrektor kieruje pracami MOPS przy pomocy:

- Zastępcy Dyrektora,
- Głównego Księgowego,
- Kierowników Komórek Organizacyjnych.

2. Funkcjonowanie MOPS opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

3. Dyrektor MOPS określa w Regulaminie organizacyjnym ustalonym przez Prezydenta Miasta Gniezna strukturę organizacyjną MOPS z uwzględnieniem podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne i określa ich szczegółowy zakres działania.

DZIAŁ IV

Gospodarka finansowa MOPS

§14. MOPS jest jednostką budżetową Miasta Gniezna, i prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami określonymi

w ustawach, o których mowa w §4 pkt 4 i 5, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Gniezna i odprowadza uzyskane dochody na rachunek dochodów budżetu Miasta Gniezna. MOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest plan finansowy, opracowywany przez - Dyrektora MOPS, zatwierdzany uchwałą budżetową Rady Miasta Gniezna.

4. Finansowanie zadań Ośrodka następuje :

- 1) ze środków samorządowych budżetu Miasta,
- 2) z dotacji celowych z budżetu państwa,
- 3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

4208

POROZUMIENIE

zawarte w Poznaniu dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej S-11

pomiędzy:

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, reprezentowaną przez:

1. Kazimierza Bałęcznego - Dyrektora Oddziału
2. Marka Bereżeckiego - zastępcę Dyrektora Oddziału

zwaną w dalej GDDKiA, a Powiatem Ostrowskim reprezentowanym przez:

1. Włodzimierza Jędrzejaka - Starostę Ostrowskiego
 2. Krzysztofa Rasiaka - Wicestarostę Ostrowskiego
- zwanym dalej Powiatem

W trosce o usprawnienie ruchu samochodowego w Południowej Wielkopolsce oraz z uwagi na fakt że:

1. Droga krajowa nr 11 jest podstawowym szlakiem transportu drogowego łączącym Wielkopolskę z Aglomeracją Śląską,
2. W ciągu ostatnich 5 lat ruch samochodowy na drodze nr 11 w rejonie Powiatu Ostrowskiego wzrósł o około 20%, z czego 26% stanowi ruch pojazdów powyżej 3,5 tony.
3. Na dzień dzisiejszy, w granicach Powiatu Ostrowskiego droga krajowa nr 11 przebiega przez centrum Ostrowa Wielkopolskiego oraz przyległych miejscowości powodując znaczne uciążliwości dla ich mieszkańców oraz środowiska naturalnego a wzrastający ruch samochodowy powoduje wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,

Strony zawierają Porozumienie następującej treści:

§1. 1. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań prowadzących do jak najszybszego zrealizowania Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

2. Strony zgodnie przyjmują, że dla celów sprawnej realizacji inwestycji zostanie ona podzielona na dwa etapy:

- etap I - od węzła w miejscowości Franklinów do węzła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 25,
- etap II - od węzła na skrzyżowaniu z drogą nr 25 do węzła w miejscowości Antonin.

3. Intencją Stron jest rozpoczęcie robót w zakresie I etapu w roku 2007 a etapu II w roku 2008.

§2. W celu przygotowania i realizacji etapu I inwestycji określonej w §1 Powiat zobowiązuje się do:

1. Uzupełnienie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wszelkich materiałów geodezyjnych niezbędnych do uzyskania, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane tj projektów podziału nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów, opisów i map, wyciągów z wykazu zmian gruntowych, aktualnych odpisów z ksiąg wieczystych.
2. Zlecenia opracowania, przez rzeczoznawców majątkowych uzgodnionych z GDDKiA, operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości przewidzianych do nabycia zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi.
3. Powołania zespołu składającego się z przedstawicieli obu stron, którego zadaniem będzie:
 - prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących planowanej inwestycji,

- przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na drodze cywilnoprawnej bądź administracyjnej a w szczególności do:
 - przedstawienia właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, w imieniu GDDKiA, propozycji nabycia nieruchomości za cenę wynikającą z operatu szacunkowego,
 - skompletowania całości materiałów niezbędnych do zawarcia umowy notarialnej,
 - przygotowania oferty nabycia nieruchomości,
 - w przypadku wystąpienia takiej konieczności przygotowania dokumentów niezbędnych do wystąpienia do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego,
 - opracowania w uzgodnieniu z GDDKiA projektów umów przedwstępnych nabycia nieruchomości, oraz pośredniczeniu w ich zawarciu,
 - stała współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie wydawania wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji bądź innych aktów administracyjnych niezbędnych do przygotowania i realizacji Obwodnicy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
4. Sfinansowania wszystkich kosztów związanych z opracowaniem materiałów określonych w pkt 1-3 oraz działalności zespołu o którym mowa w pkt 3.
- §3.** W celu przygotowania i realizacji etapu I inwestycji określonej w §1 GDDKiA zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia środków finansowych niezbędnych do nabycia nieruchomości.
2. Wprowadzenia szybkiej ścieżki zatwierdzania a następnie podpisywania dokumentów, wniosków związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które opracowane będą, na podstawie niniejszego Porozumienia, przez Starostę, a w stosunku do których obowiązujące przepisy prawne zastrzegają kompetencje GDDKiA.
3. Przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyboru Wykonawcy robót po uzyskaniu finansowania i uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Pełnienia roli inwestora.
- §4.** Niniejsze Porozumienie zostało zawarte na okres od dnia jego podpisania do momentu otwarcia Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i oddania jej do ruchu.
- §5.** Wszelkie zmiany w treści niniejszego Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
- §6.** Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.
- §7.** Niniejsze porozumienie jest ważne po akceptacji przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Powiat Ostrowski:
Wicestarosta
(-) *Mgr inż. Krzysztof Rasiak*

Starosta
(-) *Włodzimierz Jędrzejak*

Dyrekcja Dróg Krajowych
Autostrad Oddział w Poznaniu:
Z-ca Dyrektora Oddziału
(-) *mgr inż. Marek Bereżecki*

Dyrektor Oddziału
(-) *mgr inż. Kazimierz Bałęczny*

4209

ANEKS NR 4

z dnia 22 września 2005 r.

do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r., zawartego pomiędzy Gminą Dominowo zwaną dalej „Gminą”, a Zarządem Powiatu Średzkiego zwanym dalej „Zarządem”.

§1. Zgodnie z §1 ust. 2 i §2 pkt 4 porozumienia strony ustalają, że wysokość dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. przez Gminę w roku 2006 wyniesie 4.440,00 zł.

§2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§4. Aneks sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wójt
(-) inż. Jan Lubas

Starosta
(-) mgr inż. Paweł Łukaszewski

Wicestarosta
(-) mgr Julian Kempa

4210

ANEKS NR 4

z dnia 22 września 2005 r.

do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r., zawartego pomiędzy Gminą Krzykosy zwaną dalej „Gminą”, a Zarządem Powiatu Średzkiego zwanym dalej „Zarządem”.

§1. Zgodnie z §1 ust. 2 i §2 pkt 4 porozumienia strony ustalają, że wysokość dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. przez Gminę w roku 2006 wyniesie 13.584,00 zł.

§2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§4. Aneks sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wójt
(-) inż. Leon Grzelka

Starosta
(-) mgr inż. Paweł Łukaszewski

Wicestarosta
(-) mgr Julian Kempa

4211

ANEKS NR 4

z dnia 22 września 2005 r.

do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r., zawartego pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad Wartą zwaną dalej „Gminą”, a Zarządem Powiatu Średzkiego zwanym dalej „Zarządem”

§1. Zgodnie z §1 ust. 2 i §2 pkt 4 porozumienia strony ustalają, że wysokość dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. przez Gminę w roku 2006 wyniesie 12.168,00 zł.

§2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§4. Aneks sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wójt

(–) mgr inż. *Aleksander Podemski*

Starosta

(–) mgr inż. *Paweł Łukaszewski*

Wicestarosta

(–) mgr *Julian Kempa*

4212

ANEKS NR 4

z dnia 22 września 2005 r.

do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r., zawartego pomiędzy Gminą Środa Wlkp. zwaną dalej „Gminą”, a Zarządem Powiatu Średzkiego zwanym dalej „Zarządem”.

§1. Zgodnie z §1 ust. 2 i §2 pkt. 4 porozumienia strony ustalają, że wysokość dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. przez Gminę w roku 2006 wyniesie 31.680,00 zł.

§2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§4. Aneks sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Burmistrz

(–) *Wojciech Ziętkowski*

Starosta

(–) mgr inż. *Paweł Łukaszewski*

Wicestarosta

(–) mgr *Julian Kempa*

4213

ANEKS NR 4

z dnia 22 września 2005 r.

do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r., zawartego pomiędzy Gminą Zaniemyśl zwaną dalej „Gminą”, a Zarządem Powiatu Średzkiego zwanym dalej „Zarządem”.

§1. Zgodnie z §1 ust. 2 i §2 pkt. 4 porozumienia strony ustalają, że wysokość dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. przez Gminę w roku 2006 wyniesie 7.320,00 zł.

§2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§4. Aneks sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas

Starosta
(-) mgr inż. Paweł Łukaszewski

Wicestarosta
(-) mgr Julian Kempa

4214

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIĘDZYZHÓD ZA 2004 ROK

Dochody planowane i wykonane za 2004 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2004 rok

Dz.	Nazwa działu	Plan dochodów			Wykonanie	%
		Na 1.01.2004	Zwiększenia Zmniejszenia	Na 31.12.2004		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	717.000	-9.449	707.551	654.761	92,5
020	LEŚNICTWO	5.000	-5.000	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.000	-	12.000	12.000	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.035.400	-49.263	986.137	984.260	99,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132.249	19.900	152.149	152.333	100,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.884	28.772	31.656	31.516	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500	-	2.500	2.500	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12.560.450	1.424.404	13.984.854	14.071.392	100,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.163.227	168.431	8.331.658	8.333.368	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	269.800	20.962	290.762	287.631	98,9
852	POMOC SPOŁECZNA	1.283.800	2.236.395	3.520.195	3.475.839	98,7

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18.000	6.417	24.417	24.417	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	127.415	127.415	127.415	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	15.400	25.400	25.400	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	10.200	10.200	10.200	100,0
	ogółem	24.212.310	3.994.584	28.206.894	28.193.032	99,9

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2004 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów			Wykonanie	%
				Na 1.01.2004	Zwiększenia Zmniejszenia	Na 31.12.2004		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	717.000	-9.449	707.551	654.761	92,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690.000	2.751	692.751	640.751	92,4
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	640.751	640.751	640.751	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	690.000	-690.000	-	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	52.000	52.000	-	-
	01095		Pozostała Działalność	27.000	-12.200	14.800	14.010	94,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000	-1.200	5.800	5.595	96,4
		0830	Wpływy z usług	20.000	-11.000	9.000	8.415	93,5
020			LEŚNICTWO	5.000	-5.000	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	5.000	-5.000	-	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000	-5.000	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.000	-	12.000	12.000	100,0
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	12.000	-	12.000	12.000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000	-	12.000	12.000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.035.400	-49.263	984.137	984.260	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.035.400	-49.263	986.137	984.260	99,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000	25.695	105.695	106.043	100,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218.800	-58.958	159.042	163.893	103,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	676.400	-	676.400	672.089	99,3
		0830	Wpływy z usług	61.000	-16.000	45.000	42.235	93,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132.249	19.900	152.149	152.333	100,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	114.249	-	114.249	114.947	100,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	111.549	-	111.549	111.549	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.700	-	2.700	3.398	125,8
	75095		Pozostała działalność	18.000	19.900	37.900	37.386	98,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000	-1.000	7.000	5.478	78,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	-1.900	3.100	3.212	103,6
		0830	Wpływy z usług	3.000	6.400	9.400	9.470	100,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000	1.000	1.000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	8.100	10.100	10.926	108,1
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	7.300	7.300	7.300	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.884	28.772	31.656	31.516	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.884	-	2.884	2.884	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.884	-	2.884	2.884	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28.772	28.772	28.632	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	28.772	28.772	28.632	99,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500	-	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	-	2.500	2.500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	-	2.500	2.500	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12.560.450	1.424.404	13.984.854	14.071.392	100,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000	500	61.500	85.611	139,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000	-	60.000	84.170	140,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Podatków i opłat	1.000	500	1.500	1.441	96,0
	75615		Wpływy z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7.750.100	938.638	8.688.738	8.715.723	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	6.523.600	426.400	6.950.000	6.993.722	100,6
		0320	podatek rolny	280.000	20.000	300.000	253.855	84,6
		0330	Podatek leśny	217.000	19.200	236.200	236.805	100,2
		0340	Podatek od środków transportowych	290.000	101.905	391.905	389.349	99,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000	-2.000	38.000	34.060	89,6
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000	-300	4.700	4.580	97,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000	-10.000	80.000	81.095	101,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4.500	1.425	5.925	5.925	100,0

		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	22.000	1.600	23.600	24.616	104,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	223.000	127.000	350.000	379.280	108,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000	24.000	79.000	83.028	105,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	229.408	229.408	229.408	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519.000	304.087	823.087	843.113	102,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000	150.000	450.000	469.260	104,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000	103.618	111.618	111.618	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000	59.404	259.404	259.929	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000	-9.985	15	12	80,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.050	2.050	2.294	111,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.230.350	181.179	4.411.529	4.426.945	100,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.053.275	-41.746	4.011.529	3.958.366	98,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	177.075	222.925	400.000	468.579	117,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.163.227	168.431	8.331.658	8.333.368	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.988.440	4.870	6.993.310	6.993.310	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.988.440	4.870	6.993.310	6.993.310	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	41.746	41.746	41.746	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	41.746	41.746	41.746	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	79.815	79.815	79.815	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	79.815	79.815	79.815	100,0
	75807		Część wyrównawcza dla gmin	1.144.787	-	1.144.787	1.144.787	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.144.787	-	1.144.787	1.144.787	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	42.000	72.000	73.710	102,3
		0920	Pozostałe odsetki	30.000	42.000	72.000	73.710	102,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	269.800	20.962	290.762	287.631	98,9
	80101		Szkoły podstawowe	65.000	23.278	88.278	83.908	95,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000	-3.501	61.499	57.129	92,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	6.877	6.877	6.877	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	19.902	19.902	19.902	100,0
	80104		Przedszkola	196.800	-2.916	193.884	194.737	100,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.800	-2.916	5.884	5.640	95,8
		0830	Wpływy z usług	188.000	-	188.000	189.097	100,5
	80110		Gimnazja	8.000	-	8.000	8.386	104,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	-	8.000	8.386	104,8

	80195		pozostała działalność	-	600	600	600	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	600	600	600	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.283.800	2.236.395	3.520.195	3.475.839	98,7
	85203		Ośrodki wsparcia	307.500	47.700	355.200	355.200	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282.500	47.700	330.200	330.200	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25.000	-	25.000	25.000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.325.473	2.325.473	2.311.800	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2.314.116	2.314.116	2.300.443	99,4
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	11.357	11.357	11.357	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.900	-10.962	22.938	22.649	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.900	-10.962	22.938	22.649	98,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	493.300	-114.210	379.090	373.649	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493.300	-190.800	302.500	299.459	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	76.590	76.590	74.190	96,8
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.800	-46.447	4.353	4.352	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.800	-46.447	4.353	4.352	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378.000	-200	377.800	352.848	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378.000	-200	377.800	352.848	93,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.300	-20.300	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.300	-20.300	-	-	-

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	35.191	35.191	35.191	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	35.191	35.191	35.191	100,0
	85295		Pozostała działalność	-	20.150	20.150	20.150	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	20.150	20.150	20.150	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18.000	6.417	24.417	24.417	100,0
	85305		Żłobki	18.000	6.417	24.417	24.417	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	88	588	588	100,0
		0830	Wpływy z usług	17.500	6.329	23.829	23.829	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	127.415	127.415	127.415	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	127.415	127.415	127.415	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	127.415	127.415	127.415	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	15.400	25.400	25.400	100,0
	92116		Biblioteki	10.000	15.400	25.400	25.400	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	-	3.900	3.900	3.900	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	11.500	21.500	21.500	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	10.200	10.200	10.200	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	10.200	10.200	10.200	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200	200	200	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10.000	10.000	10.000	100,0
			Ogółem	24.212.310	3.994.584	28.206.894	28.193.032	99,9

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2004 ROK

Dz.	Nazwa działu	Plan wydatków			Wykonanie	%
		Na 1.01.2004	Zwiększenie Zmniejszenie	Na 31.12.2005		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.893.907	474.304	3.368.211	3.312.942	98,3
020	Leśnictwo	5.000	-5.000	-	-	-
600	Transport i łączność	884.191	1.195.254	2.079.445	2.076.286	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	323.300	15.000	338.300	334.873	98,9
710	Działalność usługowa	150.000	-20.000	130.000	129.999	99,9
750	Administracja publiczna	3.073.753	145.080	3.218.833	3.209.827	99,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.884	28.772	31.656	31.516	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.877	2.664	219.541	216.844	98,7
757	Obsługa długu publicznego	47.300	2.700	50.000	48.247	96,4
758	Różne rozliczenia	200.000	-200.000	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	10.404.611	166.900	10.571.511	10.571.511	100,0
851	Ochrona zdrowia	200.000	63.604	263.604	263.604	100,00
852	Pomoc społeczna	2.687.946	2.228.037	4.915.983	4.871.565	99,1
853	Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej	250.050	3.500	253.550	253.550	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127.356	-7.531	119.825	119.825	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832.800	190.515	1.023.315	1.018.417	99,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972.000	39.815	1.011.815	1.011.365	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	440.335	107.978	548.313	545.988	99,5
	OGÓŁEM	23.712.310	4.431.592	28.143.902	28.016.359	99,5

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2004 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków			Wykonanie	%
				Na 1.01.2004	Zwiększenie Zmniejszenie	Na 31.12.2005		
010			Rolnictwo im łowiectwo	2.893.907	474.304	3.368.211	3.312.942	98,3
	01008		Melioracje wodne	5.000	-	5.000	4.945	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	5.000	4.945	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.698.307	417.498	3.115.805	3.062.453	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-6.000	19.000	18.802	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.673.307	371.498	3.044.805	3.043.651	98,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52.000	52.000	-	-
	01030		Izby rolnicze	5.600	400	6.000	5.734	95,5
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.600	400	6.000	5.734	95,5
	01095		Pozostała działalność	185.000	56.406	241.406	239.810	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	17.527	82.527	82.527	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	38.879	158.879	157.283	98,9
020			Leśnictwo	5.000	-5.000	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	5.000	-5.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-5.000	-	-	-
600			Transport i łączność	884.191	1.195.254	2.079.445	2.076.286	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12.000	-	12.000	12.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	-	12.000	12.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	860.191	1.192.754	2.052.945	2.050.297	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	10.000	9.961	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	85.000	80.000	165.000	164.928	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	189.000	58.400	247.400	244.998	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576.191	1.054.354	1.630.545	1.630.410	99,9
	60095		Pozostała działalność	12.000	2.500	14.500	13.989	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.900	2.900	2.553	88,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	600	11.600	11.436	98,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	323.300	15.000	338.300	334.873	98,9
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	110.000	-	110.000	110.000	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładów budżetowych	110.000	-	110.000	110.000	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.300	21.000	228.300	224.873	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	500	4.000	3.900	97,5
		4260	Zakup energii	1.500	-	1.500	918	61,2
		4270	Zakup usług remontowych	67.300	8.800	76.100	76.079	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	131.000	-22.400	108.600	105.992	97,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000	-	1.000	941	94,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000	14.100	17.100	17.043	99,6

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	20.000	20.000	100,0
	70095	Pozostała działalność	6.000	-6.000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	-6.000	-	-	-
710		Działalność usługowa	150.000	-20.000	130.000	129.999	99,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	-20.000	130.000	129.999	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	-20.000	130.000	129.999	99,9
750		Administracja publiczna	3.073.753	145.080	3.218.833	3.209.827	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	111.549	-	111.549	111.549	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.088	-	86.088	86.088	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.118	-	7.118	7.118	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.059	-	16.059	16.059	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.284	-	2.284	2.284	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159.500	-	159.500	159.489	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144.000	-3.080	140.920	140.918	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	302	3.802	3.801	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500	5.674	9.174	9.174	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	-2.766	1.234	1.234	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	640	640	634	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	-770	3.730	3.728	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.658.504	61.779	2.720.283	2.711.568	99,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	656	656	455	69,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.686.256	16.450	1.702.706	1.699.890	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.748	-	124.748	123.341	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.462	-15.700	281.762	280.345	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.297	-750	41.547	41.361	99,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.840	-3.596	244	244	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.236	31.362	175.598	175.285	99,8
	4260	Zakup energii	86.700	15.063	101.763	101.726	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	7.000	-4.000	3.000	2.999	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	500	420	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	193.840	9.010	202.850	202.710	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.800	6.800	6.725	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	20.000	-4.500	15.500	13.459	86,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.625	260	31.885	31.885	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.724	30.724	30.723	99,9
	75095	Pozostała działalność	144.200	83.301	227.501	227.221	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	22.440	37.440	37.440	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4.200	-	4.200	4.200	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	55.000	-5.000	50.000	49.794	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	11.200	35.200	35.179	99,9
	4260	Zakup energii	-	621	621	621	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33.400	66.640	100.000	99.987	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	12.600	-12.600	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.884	28.772	31.656	31.516	99,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.884	-	2.884	2.884	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	104	104	104	100,0
	4120	Składki na Fundusz pracy	-	15	15	15	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.884	-119	2.765	2.765	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28.772	28.772	28.632	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18.480	18.480	18.340	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	310	310	310	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	44	44	44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.185	6.185	6.185	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.564	3.564	3.564	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	189	189	189	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.877	2.664	219.541	216.844	98,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	650	650	650	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	650	650	650	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	2.000	2.000	2.000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	2.000	2.000	2.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120.000	-	120.000	119.987	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	-41	2.959	2.958	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000	-252	34.748	34.747	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	945	945	943	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000	15.420	56.420	56.412	99,9
		4260	Zakup energii	4.000	-794	3.206	3.206	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	1.684	5.684	5.684	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-137	9.863	9.863	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	-1.825	6.175	6.174	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-15.000	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	2.500	-	2.500	2.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	-	2.500	2.500	100,0
	75416		Straż Miejska	94.377	14	94.391	91.707	97,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300	200	1.500	1.400	93,3
		4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69.216	-	69.216	67.096	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.151	-	5.151	5.149	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.813	-12.813	12.448	97,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.822	-1.822	1.770	97,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	500	2.000	1.990	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	350	-200	150	115	76,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.725	14	1.739	1.739	100,0
757			Obsługa długu publicznego	47.300	2.700	50.000	48.247	96,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47.300	2.700	50.000	48.247	96,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	47.300	2.700	50.000	48.247	96,4
758			Różne rozliczenia	200.000	-200.000	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólna i celowe	200.000	-200.000	-	-	-
		4810	Rezerwy bieżące	200.000	-200.000	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	10.404.611	166.900	10.571.511	10.571.511	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4.588.365	-561	4.587.804	4.587.804	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63.000	3.606	66.606	66.606	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	6.877	6.877	6.877	100,0
		4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.956.400	-129.009	2.827.391	2.827.391	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.200	-10.585	223.615	223.615	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584.500	-46.560	537.940	537.940	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79.600	-5.966	73.634	73.634	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000	48.876	183.876	183.876	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.550	3.550	3.550	100,0
		4260	zakup energii	163.300	50.637	213.937	213.937	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	33.358	83.358	83.358	100,0
		4273	Zakup usług remontowych	-	19.902	19.902	19.902	100,0
		4274	Zakup usług remontowych	-	27.484	27.484	27.484	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	131.865	-2.069	129.796	129.796	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.500	-662	10.838	10.838	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.000	-	179.000	179.000	100,0
	80 104		Przedszkola	2.195.342	52.000	2.247.342	2.247.342	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.745	-868	24.877	24.877	100,0
		4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.450.000	30.253	1.480.253	1.480.253	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.935	-15.105	97.830	97.830	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.400	-6.794	273.606	273.606	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.500	-1.046	37.454	37.454	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.735	7.429	51.164	51.164	100,0
		4260	Zakup energii	80.027	22.068	102.095	102.095	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	42.000	-1.845	40.155	40.155	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	18.186	58.186	58.186	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	-278	3.722	3.722	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.000	-	78.000	78.000	100,0
	80 110		Gimnazja	2.558.520	71.869	2.630.389	2.630.389	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.500	-5.970	3.530	3.530	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.642.000	-8.300	1.633.700	1.633.700	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.000	-8.905	126.095	126.095	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.000	-6.140	312.860	312.860	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.500	-1.026	42.474	42.474	100,0
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	44.720	99.198	143.918	143.918	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8.157	8.157	8.157	100,0
		4260	Zakup energii	125.000	-18.949	106.051	106.051	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	17.551	27.551	27.551	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122.300	-1.383	120.917	120.917	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	-1.064	2.936	2.936	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.500	-1.300	102.200	102.200	100,0
	80 113		Dowozienie uczniów do szkół	582.000	23.340	605.340	605.340	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87.000	-12.364	74.636	74.636	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	-283	6.117	6.117	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.300	-2.525	22.775	22.775	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400	-440	2.960	2.960	100,0
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	46.830	32.161	78.991	78.991	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-6.708	3.292	3.292	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	385.000	24.991	409.991	409.991	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-519	481	481	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	-10.973	4.027	4.027	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.070	-	2.070	2.070	100,0
	80 114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	382.000	5.220	387.220	387.220	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	256.000	-4247	251.753	251.753	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500	-1.382	20.118	20.118	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.920	-1.313	48.607	48.607	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800	-180	6.620	6.620	100,0
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	11.000	331	11.331	11.331	100,0
		4260	Zakup energii	6.000	-395	5.605	5.605	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	4.903	5.903	5.903	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.700	10.444	31.144	31.144	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	59	259	259	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	-3.000	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.880	-	5.880	5.880	100,0
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.384	-	48.384	48.384	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48.384	-	48.384	48.384	100,0
	80 195		Pozostała działalność	50.000	15.032	65.032	65.032	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600	600	600	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000	14.432	64.432	64.432	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	200.000	63.604	263.604	263.604	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000	59.404	259.404	259.404	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000	-	11.000	11.000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.600	-	30.600	30.600	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.400	186	24.586	24.586	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	-19	1.681	1.681	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.350	376	6.726	6.726	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642	-11	631	631	100,0
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	17.305	29.166	46.471	46.471	100,0
		4260	Zakup energii	16.180	-968	15.212	15.212	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	19.118	29.118	29.118	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80.123	12.192	92.315	92.315	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-827	173	173	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	6	706	706	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	185	185	185	100,0
	85195		Pozostała działalność	-	4.200	4.200	4.200	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	4.200	4.200	4.200	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.687.946	2.228.037	4.915.983	4.871/565	99,0
	85203		Ośrodki wsparcia	307.500	47.700	355.200	355.200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.280	-8.033	91.247	91.247	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.857	-397	3.460	3.460	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.834	-1.710	20.124	20.124	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.012	-220	2.792	2.792	100,0
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	18.297	41.406	59.703	59.703	100,0
		4220	Zakup środków żywności	12.500	4.000	16.500	16.500	100,0
		4260	Zakup energii	-	1.889	1.889	1.889	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29.600	-8.725	20.875	20.875	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89.820	19.303	109.123	109.123	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	604	1.704	1.704	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200	-417	2.783	2.783	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	-	25.000	25.000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.325.473	2.325.473	2.311.800	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.229.814	2.229.814	2.223.299	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.980	20.980	20.980	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	44.243	44.243	38.136	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	514	514	514	100,0
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	-	12.565	12.565	11.581	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.304	5.304	5.237	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	696	696	696	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.357	11.357	11.357	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.900	-10.962	22.938	22.649	98,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.900	-10.962	22.938	22.649	98,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	813.300	-104.760	708.540	703.100	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	722.700	-57.531	665.169	660.420	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.600	-55.444	35.156	34.465	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.215	8.215	8.215	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750.000	-13.800	736.200	736.137	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	750.000	-13.800	736.200	736.137	99,9
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.800	-46.447	4.353	4.352	99,9

		3110	Świadczenia społeczne	50.800	-46.447	4.353	4.352	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633.616	-3.496	630.120	605.168	96,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.070	80	5.150	5.150	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.404	-9.925	392.479	383.769	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.736	-956	28.780	28.780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.604	-886	77.718	73.502	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.816	-87	10.729	10.145	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.656	-5.148	33.508	31.489	93,9
		4260	Zakup energii	7.600	-	7.600	5.748	75,6
		4270	Zakup usług remontowych	7.300	-4.000	3.300	1.027	31,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	-580	400	362	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	16.320	53.320	48.596	91,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.150	1.000	4.150	3.614	87,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.300	686	12.986	12.986	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.715	-21.012	12.703	12.703	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.980	-106	1.874	1.874	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275	-16	259	259	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.460	-20.890	10.570	10.570	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	35.191	35.191	35.191	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	35.191	35.191	35.191	100,0
	85295		Pozostała działalność	65.115	20.150	85.265	85.265	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	20.150	20.150	20.150	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.380	1.868	21.248	21.248	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.247	-53	2.194	2.194	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.863	719	4.582	4.582	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	103	633	633	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-4347	1.653	1.653	100,0
		4220	Zakup środków żywności	9.800	3.032	12.832	12.832	100,0
		4260	Zakup energii	800	-211	589	589	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.150	-1.111	21.039	21.039	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345	-	345	345	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250.050	3.500	253.550	253.550	100,0
	85305		Żłobki	250.050	-1.500	248.550	248.550	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.000	532	148.532	148.532	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	-553	11.447	11.447	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.800	-875	27.925	27.925	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	-197	3.803	3.803	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.340	3.873	9.213	9.213	100,0
		4260	Zakup energii	38.000	-2.772	35.228	35.228	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.050	-1.508	6.542	6.542	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.860	-	5.860	5.860	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	5.000	5.000	5.000	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5.000	5.000	5.000	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127.356	-7.531	119.825	119.825	100,0
	85401		Świetlice szkolne	126.440	-7.531	118.909	118.909	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.600	-1.773	89.827	89.827	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.640	-4.756	3.884	3.884	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.100	-885	17.215	17.215	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	-117	2.083	2.083	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900	-	5.900	5.900	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	916	-	916	916	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	916	-	916	916	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	832.800	190.515	1.023.315	1.018.417	99,5

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105.000	6.900	111.900	111.900	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000	6.900	111.900	111.900	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000	31.020	161.020	161.017	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	912	912	911	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	30.108	160.108	160.106	99,9
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	518.000	93.815	611.815	610.985	99,8
		4260	Zakup energii	380.000	82.448	462.448	462.407	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	138.000	11.367	149.367	148.578	99,4
	90095		Pozostała działalność	79.800	58.780	138.580	134.515	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.544	9.544	9.533	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	72.300	54.236	126.536	124.459	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	-	2.500	523	20,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	972.000	39.815	1.011.815	1.011.365	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62.000	13.415	75.415	74.965	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	10.600	34.600	34.429	99,5
		4260	Zakup energii	6.000	-2.800	3.200	3.130	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	3.315	33.315	33.307	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	3.000	4.000	3.867	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-700	300	232	77,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520.000	-	520.000	520.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	520.000	-	520.000	520.000	100,0
	92116		Biblioteki	375.000	10.400	385.400	385.400	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	375.000	10.400	385.400	385.400	100,0
	92118		Muzea	15.000	10.000	25.000	25.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	15.000	10.000	25.000	25.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	-	6.000	6.000	6.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000	6.000	6.000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	440.335	107.978	548.313	545.988	99,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	288.135	-88.135	200.000	200.000	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	-	200.000	200.000	100,06
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	88.135	-88.135	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152.200	196.113	348.313	345.988	99,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	120.000	6.800	126.800	126.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	18.928	28.928	28.422	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.110	8.110	8.110	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.200	162.275	184.475	182.657	99,0
			Ogółem	23.712.310	4.431.592	28.143.902	28.016.359	

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Zygmunt Mleczak

4215

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 października 2005 r.

o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606) prostuje się błąd w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Nr 140 wydanym w 2005 r. w ten sposób, że zamiast daty „27 września 2004 r.” umieszczonej na pierwszej stronie pod nazwą Dziennika powinna być data „27 września 2005 r.”

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Andrzej Nowakowski*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214
- zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań