



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 stycznia 2003 r.

Nr 7

TREŚĆ

Poz.:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

- 104 – z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zarządzenia ponownego ustalenia wyników głosowania i wyborów do Rady Powiatu Złotowskiego w okręgu wyborczym Nr 2 619

UCHWAŁY RAD GMIN

- 105 – nr II/5/02 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 620
- 106 – nr II/8/02 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty miejscowej 636
- 107 – nr II/16/02 Rady Gminy Kościan z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego „BRÓŃSKO” 636
- 108 – nr II/18/02 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łobżenica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 641
- 109 – nr II/13/02 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego „BRÓŃSKO” 641
- 110 – nr III/12/02 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Iwnie, działka nr 72/4, gm. Kostrzyn 646
- 111 – nr III/18/02 Rady Miejskiej w Zagórowie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 651
- 112 – nr III/7/02 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Rostarzewie, gm. Rakoniewice 651
- 113 – nr III/17/02 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego „BRÓŃSKO” 655
- 114 – nr III/13/02 Rady Gminy w Malanowie z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Malanów na lata 2003-2007 662
- 115 – nr II/23/02 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Żerków 663
- 116 – nr 29/IV/02 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 82/1 w Koziegłowach 667
- 117 – nr III/17/02 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych 669
- 118 – nr III/18/02 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej 671
- 119 – nr III/20/02 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 grudnia 2002 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej 672
- 120 – nr IV/31/02 Rady Miejskiej w Sompólnie z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie nadania nazwy w mieście Sompolino 672
- 121 – nr III/27/02 Rady Gminy Dopiewo z 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Ks. A. Majcherka, działka nr 85/6 674
- 122 – nr III/31/02 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego „BRÓŃSKO” 679

123 –	nr III/29/02 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości	684
124 –	nr 25/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej.....	685
125 –	nr IV/27/02 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w podatku od środków transportowych na 2003 rok	686
126 –	nr IV/31/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok	687
127 –	nr IV/34/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży .	700
128 –	nr IV/41/02 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na rok 2003 za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez organy podległe Radzie Miejskiej w Nowym Tomyszu	701
129 –	nr IV/42/02 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia na terenie wsi poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa	701
130 –	nr IV/16/03 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2003 roku	702
131 –	nr IV/16/03 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2002 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Powidz w sprawie opłaty administracyjnej	703
132 –	nr IV/34/02 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień z opłaty stałej wniosku o wpis zmianę wpisu ewidencji działalności gospodarczej	703
133 –	nr II/26/02 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn oraz miasta Wolsztyna i wsi Chorzemin, Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe, Adamowo, Komorowo dotyczącej przebiegu trasy gazociągu wysokiego napięcia	704
134 –	nr IV/21/02 Rady Gminy w Kole z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia prowizji poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa sołtysów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso	712

UCHWAŁA RADY POWIATU

135 –	nr II/32/02 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i parkowanie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym	713
-------	--	-----

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

136 –	w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2002 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Mosinie	713
137 –	w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2002 r. o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	714

104

ZARZĄDZENIE Nr 7/03 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2003 r.

**w sprawie zarządzenia ponownego ustalenia wyników głosowania i wyborów do Rady Powiatu Złotowskiego
w okręgu wyborczym Nr 2**

Na podstawie art. 62 ust. 1, 2 i 3 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zmianami) w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Wydziału Cywilnego z siedzibą w Pile Nr XIVNsl07/02 z dnia 19 grudnia 2002 r. zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się ponowne przeliczenie głosów i ustalenie wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w Jastrowiu do Rady Powiatu w Złotowie przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 w Jastrowiu oraz ponowne ustalenie wyników wyborów w okręgu wyborczym nr 2 do Rady Powiatu w Złotowie przez Powiatową Komisję Wyborczą w Złotowie.

§2. Datę czynności, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 16 lutego 2003 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§4. Z dniem podania zarządzenia do publicznej wiadomości wygasają mandaty radnych wybranych do Rady Powiatu Złotowskiego w okręgu wyborczym Nr 2 w dniu 27 października 2002 r. z:

1. listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP

a) Koenig Roman

b) Pietrzak Zbigniew

2. listy nr 8 PL 1 - Runge Roman Stanisław

§5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Andrzej Nowakowski

Załącznik do zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego
Nr 7/03 z dnia 21 stycznia 2003 r.

**KALENDARZ WYBORCZY
DO PONOWNEGO USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 1 W JASTROWIU
DO RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO**

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 28 stycznia 2003 r.	- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w Jastrowiu i wyników wyborów do Rady Powiatu Złotowskiego w okręgu wyborczym Nr 2
16 lutego 2003 r. od godz. 12	- ponowne przeliczenie kart do głosowania i ustalenie wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w Jastrowiu przez Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jastrowie.
16 lutego 2003 r. od godz. 16'	- ustalenie wyników wyborów do Rady Powiatu Złotowskiego w okręgu wyborczym Nr 2, przez Powiatową Komisję Wyborczą w Złotowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotowie

105

UCHWAŁA Nr II/5/2002 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie: wzorów i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558 i Dz.U. 113, poz. 984) w związku z art. ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz.U. Nr 200, poz. 1683) art. 6 "a" ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, Dz.U. z 1994 r. Nr I, poz. 3, Dz.U. z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Dz.U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, Dz.U. z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska w Sierakowie uchwala co następuje:

§1. Uchwala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Uchwala się wzór deklaracji na podatek rolny, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4. Uchwala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§5. Uchwala się wzór deklaracji na podatek leśny, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§6. Uchwala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003 oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Grzegorz Adamczak

I. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie
Nr .II/5/2002 . z dnia 3 grudnia 2002 r.

DN – 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok

na

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Gminy..... właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Gminy Sieraków

Adres

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

- ☐ 1. osoba fizyczna ☐ 2. osoba prawna ☐ 3. jednostka organizacyjna
☐ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

- ☐ 1. właściciel ☐ 2. współwłaściciel ☐ 3. posiadacz samostny ☐ 4. współposiadacz samostny ☐ 5. użytkownik wieczysty
☐ 6. współużytkownik wieczysty ☐ 7. posiadacz ☐ 8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona * / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj	12. Województwo	13. Powiat
14. Gmina	15. Ulica	16. Numer domu / Numer lokalu
17. Miejscowość	18. Kod pocztowy	19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

- ☐ 1. deklaracja roczna ☐ 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa w roku poprzedzającym dany rok podatkowy) w zł.gr	Kwota podatku w zł.gr (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW			
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	21. m ²	22.	23.
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	24. ha	25.	26.
3. pozostałe grunty	27. m ²	28.	29.
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)			
1. mieszkalnych - ogółem	30. m ²	31.	32.
w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	33. m ² m ²	34.	35.
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz sztywów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.			
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem, w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	36. m ² m ² m ²	37.	38.
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem, w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	39. m ² m ² m ²	40.	41.
4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem, w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	42. m ² m ² m ²	43.	44.
5. pozostałych ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	45. m ² m ² m ²	46.	47.
D.3 BUDOWLE			
1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)	48.	49.	50.
E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU			51.
Kwota podatku Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)			
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH			
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)			

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO	
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.	
52. Imię	53. Nazwisko
54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)	55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	
56. Uwagi organu podatkowego	
57. Identyfikator przyjmującego formularz	58. Data i podpis przyjmującego formularz

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 2.
do Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie
Nr II/5/2002 z dnia 3 grudnia 2002 r.

IN - 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok

na

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samodzielnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Burmistrz Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Burmistrz Gminy w Sierakowie
Adres

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
☐ 1. właściciel ☐ 2. współwłaściciel ☐ 3. posiadacz samodzielny ☐ 4. współposiadacz samodzielny ☐ 5. użytkownik wieczysty
☐ 6. współużytkownik wieczysty ☐ 7. posiadacz ☐ 8. współposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

6. Numer/y książki wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj	11. Województwo	12. Powiat
13. Gmina	14. Ulica	15. Numer domu / Numer lokalu
16. Miejscowość	17. Kod pocztowy	18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
☐ 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok ☐ 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	20. m ²
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	21. ha
3. pozostałe grunty	22. m ²

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem	23. m ²
	24.

w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	 m ² m ²
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, suteryny i poddasza użytkowe.	
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	25. m ² m ² m ²
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	26. m ² m ² m ²
4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	27. m ² m ² m ²
5. pozostałych ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	28. m ² m ² m ²
D.3 BUDOWLE	
1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)	29.
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)	
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO	
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.	
30. Imię	31. Nazwisko
32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)	33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	
34. Uwagi organu podatkowego	
35. Identyfikator przyjmującego formularz	36. Data i podpis przyjmującego formularz

I. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie
Nr 10/5/2002. z dnia 3 grudnia 2002 r.

DR - 1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

2. Rok

na

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samodzielnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Gminy..... właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Gminy w Sierakowie
Adres

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
☐ 1. osoba fizyczna ☐ 2. osoba prawna ☐ 3. jednostka organizacyjna
☐ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
☐ 1. właściciel ☐ 2. współwłaściciel ☐ 3. posiadacz samodzielnym ☐ 4. współposiadacz samodzielnym ☐ 5. użytkownik wieczysty
☐ 6. współużytkownik wieczysty ☐ 7. posiadacz ☐ 8. współposiadacz
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
7. Numer/y książki wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**
9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

- | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 11. Kraj | 12. Województwo | 13. Powiat |
| 14. Gmina | 15. Ulica | 16. Numer domu / Numer lokalu |
| 17. Miejscowość | 18. Kod pocztowy | 19. Poczta |

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
☐ 1. deklaracja roczna ☐ 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków	Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych			Liczba hektarów przeliczeniowych	Stawka z 1 ha (przeliczeniowego lub fizycznego) w zł.gr	Wymiar podatku rolnego w zł.gr
	Ogółem	Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe	Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe			

Grunty orne							
I							
II							
IIIa							
IIIb							
IVa							
IVb							
V							
VI							
VIz							
Sady							
I							
II							
IIIa							
IIIb							
IVa							
IVb							
V							
VI							
VIz							
Użytki zielone							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VIz							
Grunty rolne zabudowane							
I							
II							
IIIa							
IIIb							
IVa							
IVb							
V							
VI							
VIz							
Grunty pod stawami							
a) zarybione, łososiem, trocią, głowacią, pólną i petragiem							
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)							
c) grunty pod stawami niezarybionymi							
Rowy							

Grunty zadrzewione i zakrzaczane położone na UR							
I							
II							
IIIa							
IIIb							
IVa							
IV							
V							
VI							
VIz							
Razem (bez zwolnień)							

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów	
2. inwestycyjne	
3. górskie	
4. inne	
Razem	

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku	
Różnica kwot z D – F (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)	

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przez mnie dane są zgodne z prawdą.

21. Imię	22. Nazwisko
23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)	24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

25. Uwagi organu podatkowego	
25. Identyfikator przyjmującego formularz	26. Data i podpis przyjmującego formularz

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie
Nr II/5/2002 r. z dnia 3 grudnia 2002 r.

IR – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

2. Rok

na

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Burmistrz Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Burmistrz Gminy w Sierakowie

Adres

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

☐ 1. właściciel ☐ 2. współwłaściciel ☐ 3. posiadacz samoistny ☐ 4. współposiadacz samoistny ☐ 5. użytkownik wieczysty

☐ 6. współużytkownik wieczysty ☐ 7. posiadacz ☐ 8. współposiadacz

5. Miejsce(a) (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer(y) działek

6. Numer(y) księgi wieczystej lub zbioru(ów) dokumentów

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj	11. Województwo	12. Powiat
13. Gmina	14. Ulica	15. Numer domu / Numer lokalu
16. Miejscowość	17. Kod pocztowy	18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

☐ 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok ☐ 2. korekta uprzednio złożonej informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków	Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Grunty orne	
I	
II	
IIIa	
IIIb	
IVa	
IVb	
V	
VI	
VŁz	

	Sady	
	I	
	II	
	IIIa	
	IIIb	
	IVa	
	IVb	
	V	
	VI	
	VIz	
	Użytki zielone	
	I	
	II	
	III	
	IV	
	V	
	VI	
	VIz	
	Grunty rolne zabudowane	
	I	
	II	
	IIIa	
	III	
	IIIb	
	IVa	
	IV	
	IVb	
	V	
	VI	
	VIz	
	Grunty pod stawami	
	a) zarybione, łososiem, trocią, głowacica, palia i pstrągiem	
	b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)	
	c) grunty pod stawami niezarybionymi	
	Rowy	
	Grunty nadrzęzione i zakrzaczone położone na UR	
	I	
	II	
	IIIa	
	III	
	IIIb	
	IVa	
	IV	
	V	
	VI	
	VIz	
	Razem	

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego tytułu występuje zwolnienie)	
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO	
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.	
20. Imię	21. Nazwisko
22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)	23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	
24. Uwagi organu podatkowego	
25. Identyfikator przyjmującego formularz	26. Data i podpis przyjmującego formularz

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie
Nr II/5/2002 r. z dnia 3 grudnia 2002 r.

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

2. Rok

na

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr, poz.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samodzielnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Burmistrz Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Gminy w Sierakowie

Adres.....

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

- ☐ 1. osoba fizyczna ☐ 2. osoba prawna ☐ 3. jednostka organizacyjna
☐ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

- ☐ 1. właściciel ☐ 2. współwłaściciel ☐ 3. posiadacz samodzielny ☐ 4. współposiadacz samodzielny ☐ 5. użytkownik wieczysty
☐ 6. współużytkownik wieczysty ☐ 6. posiadacz ☐ 7. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

7. Numer/y książki wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

☐ 1. deklaracja roczna

☐ 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie	Powierzchnia w hektarach fizycznych	Stawka podatku (0,220 m3 drewna X cena drewna) w zł, gr	Podatek w zł, gr - należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy (rubr. 2x rubr.3)
1	2	3	4
1. Lasy ochronne			

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych			
3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2)			
4. Razem (w.1 - 3)			

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

21. Imię	22. Nazwisko
23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)	24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

25. Uwagi organu podatkowego	
26. Identyfikator przyjmającego formularz	27. Data i podpis przyjmającego formularz

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr.6.
do Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie
NrII/5/2002 r. z dnia 3 grudnia 2002 r.

IL-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

2. Rok

na

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr, poz.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samodzielnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Burmistrz Gminy....., właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Burmistrz Gminy w Sierakowie

Adres.....

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

☐ 1. właściciel ☐ 2. współwłaściciel ☐ 3. posiadacz samodzielny ☐ 4. współposiadacz samodzielny ☐ 5. użytkownik wieczysty

☐ 6. współużytkownik wieczysty ☐ 7. posiadacz ☐ 8. współposiadacz

5. Miejsce (a adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

6. Numer/y książki wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj	11. Województwo	12. Powiat
13. Gmina	14. Ulica	15. Nr domu/Nr lokalu
16. Miejscowość	17. Kod pocztowy	18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

☐ 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok ☐ 2. korekta złożonej poprzednio informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie	Powierzchnia w hektarach fizycznych
1	2
1. Lasy ochronne	
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych	
3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2)	

4. Razem (w.1 - 3)		
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)		
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.		
20. Imię	21. Nazwisko	
22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)	23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego	
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO		
24. Uwagi organu podatkowego		
25. Identyfikator przyjmującego formularz	26. Data i podpis przyjmującego formularz	

106

UCHWAŁA Nr II/8/2002 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie: opłaty miejscowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23,poz. 220,Dz.U Nr 62,poz. 558 i Dz.U. 113, poz. 984) oraz art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. „c” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz.U. Nr 200,poz. 1683). Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje

§1. Wprowadza się na terenie miejscowości Sieraków opłatę miejscową.

§2. Wysokość opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych lub turystycznych na terenie miasta Sierakowa za każdy dzień pobytu ustala się według następujących stawek:

1) osoby dorosłe	1,30 zł
2) emeryci i renciści	0,50 zł
3) ucząca się młodzież i dzieci	0,50 zł

§3. Zobowiązuje się do poboru opłaty miejscowej:

- kierowników i agentów ośrodków i domów wypoczynkowych, pól campingowych, poprzez wyznaczonych inkasentów - od osób tam wypoczywających i przebywających,

- referat meldunkowy Urzędu Gminy - od osób przebywających na tzw. „wczasach pod gruszą

§4. Ustala się dla inkasentów prowizję w wysokości 10% pobranej kwoty należności.

§5. Opłatę miejscową należy rozliczyć i przekazać na konto Urzędu Gminy Nr 9082000502860-3600-10/0 w Banku Spółdzielczym „Pojezierza” w Sierakowie do 15-tego i ostatniego dnia miesiąca, w którym ją pobrano.

§6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/229/2002 z dnia 14 listopada w sprawie opłaty miejscowej.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy w Sierakowie.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003 oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób miejscowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Grzegorz Adamczak

107

UCHWAŁA Nr II /16 /02 RADY GMINY KOŚCIAN

z dnia 10.12.2002 r

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego „BROŃSKO”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, późn. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVI/254/01 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2001 w sprawie sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan. RADA GMINY KOŚCIAN uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla:

- obszaru i terenu górniczego „BROŃSKO”
- obiektów liniowych w tym gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 Kościan-Nowe Tłoki
- obiektów terenochłonnych

USTALENIA OGÓLNE

§1. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek planu zatytułowany: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla:

- OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO „BROŃSKO”
- OBIEKTÓW LINIOWYCH
- OBIEKTÓW TERENOCHŁONNYCH

opracowany na mapach:

- sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 10000
- ewidencyjnej w skali 1: 5000

§2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ustalenia rysunku planu obowiązują z wyjątkiem elementów oznaczonych gwiazdką, które stanowią treść informacyjną.

§6. 1. Ustalenia dotyczące warunków korzystania ze środowiska przyrodniczego i kulturowego:

- 1) ustala się lokalizację obiektów budowlanych w sposób nie kolidujący z warunkami przyrodniczymi,
- 2) ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych, zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem (dot. ujęć wód, obszarów i zbiorników zasobowych wód podziemnych itp.),
- 3) ustala się, że prace budowlane nie mogą spowodować naruszenia stosunków wodnych na gruncie w przypadku naruszenia sieci drenarskiej należy bezzwłocznie odtworzyć przecięte ciągi drenarskie, odbudować ciągi melioracyjne itp.,
- 4) ustala się obowiązek powiadomienia państwowej służby ochrony zabytków na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych i prowadzenia w przypadku potrzeby stałego nadzoru archeologicznego w czasie realizacji inwestycji.

2. Ewentualne pogorszenie stanu środowiska, wywołane projektowanym przeznaczeniem nie może przekraczać poziomu określonego przepisami ustaw szczególnych i przepisami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

3. Do czynników mogących pogorszyć stan środowiska, o których mowa w ust. 2 zalicza się:

- 1) hałas i drgania,
- 2) zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych,
- 3) zanieczyszczenie powietrza,
- 4) odpady.

§7. 1. Ileż w uchwale jest mowa o:

- 1) planie - rozumie się przez to ustalenia planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,
- 2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie syt.-wys. w skali 1:10 000 i na mapie ewidencyjnej w skali 1: 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- 3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

- 4) wyznaczeniu terenów - należy przez to rozumieć, że są one wyznaczone na obszarze objętym planem,
- 5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 6) obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją,
- 7) terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego,
- 8) obiektach liniowych - należy przez to rozumieć takie obiekty jak gazociągi kopalniane, ekspedycyjny, rurociągi glikolu, wody złożowej, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sygnalizacyjne i inne niezbędne dla potrzeb projektowanego zamierzenia,
- 9) obiektach terenochłonnych - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia związane z opomiarowaniem i redukcją ciśnienia, czyszczeniem, konserwacją obiektów liniowych i innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego projektowanego układu. Należą do nich m. innymi odwierty,
- 10) infrastrukturze towarzyszącej - rozumie się przez to obiekty liniowe /np. niezbędna sieć zasilania w energię elektryczną/ i punktowe, integralnie związane z gazociągami oraz urządzenia inżynierskie tj. przejścia przez przeszkody naturalne i sztuczne,
- 11) urządzeniach technologicznych - należy przez to rozumieć wyposażenie napowierzchniowe odwiertów w niezbędne urządzenia towarzyszące np.: oddzielnik wody złożowej, dozownik glikolu, itp., jak również wyposażenie w urządzenia towarzyszące liniowe związane np.: z zasilaniem w energię elektryczną, telefon, wodę itp.,
- 12) odległości podstawów ej-strefie bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć odległość od odwiertu gazowego w której zabroniona jest lokalizacja obiektów budowlanych z otwartym ogniem ((Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11.01.1995 r.)
- 13) strefie - korytarzu technicznym - należy przez to rozumieć obszar, w którym przebiegają wszystkie obiekty liniowe, obejmujący również szerokości stref kontrolowanych wszelkich obiektów liniowych towarzyszących oraz tolerancję ich przebiegu
- 14) tolerancji przebiegu - rozumie się przez to, że istnieje możliwość przesunięcia obiektów liniowych w granicach określonego planem korytarza technicznego

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

§8. 1. Wyznacza się obszar i teren górniczy pod nazwą „Brońsko” dla złoża gazu ziemnego „Brońsko”, położony

w granicach administracyjnych gminy Kościan w części wsi: Kokorzyn, Krzan

- 1) linie rozgraniczające o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu,
- 2) obszar i teren o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku planu.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania obszaru i terenu o którym mowa w ust. 1:

- 1) realizację zagospodarowania złoża gazu ziemnego „Brońsko” należy uwarunkować sporządzoną na etapie poprzedzającym rozwiązania projektowe, oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze,
- 2) zainwestowanie winno być poparte stosownymi decyzjami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska i przepisów szczególnych,
- 3) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji projektowanych na terenie górniczym należy uzgadniać z właściwym organem górniczym.

§9. 1. Wyznacza się obiekty liniowe: gazociągi kopalniane, ekspedycyjne, rurociągi glikolu, wody złożowej, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sygnalizacyjno-sterownicze i inne niezbędne dla potrzeb projektowanego zamierzenia

- 1) przebieg tras obiektów liniowych, o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu.

2. Wyznacza się gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350 Kościan-Nowe Tłoki

- 1) przebieg gazociągu, o którym mowa w ust. 2 określa rysunek planu.

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania obszaru i terenu, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 - warunki realizacji przebiegu tras gazociągów i pozostałych obiektów liniowych

- 1) plan ustala strefę-korytarz techniczny dla projektowanych obiektów liniowych o szerokości 40,0 m tj. 2x20,0 m
 - a) w przypadku pojedynczej linii takiej jak przyłącza energetyczne - rysunek planu określa jej przebieg i lokalizację stacji,
- 2) projekty techniczne należy sporządzić zgodnie i na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz. 1055)
- 3) strefa - korytarz techniczny określony na planie nie stanowi ograniczenia dla upraw rolnych,
- 4) przebieg tras gazociągów lub innych obiektów liniowych może ulec korektom w toku ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku wystąpienia na jego trasie przeszkód, niezidentyfikowanych w trakcie sporządzania planu. Korekty te oraz zmiana parametrów projektowanych gazociągów nie pociągające za sobą zwiększenia stref gazociągów, nie wymagają zmian planu,

5) wyznaczenie przebiegu tras gazociągów jest tożsame z ustaleniem w planie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej,

6) wzdłuż trasy gazociągów na czas jego budowy musi być przygotowany pas roboczy o szerokości 10,0 m w terenie otwartym. Przygotowanie pasa roboczego wymaga przeprowadzenia wzdłuż całej trasy:

- a) zdjęcia warstwy humusu w pasie o szerokości 6,0m i przymowanie go wzdłuż trasy gazociągu,
- b) splantowanie terenu wykopu i pasa roboczego,

7) po zakończeniu prac montażowych oraz hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności gazociągów należy zrehabilitować teren w kierunku rolniczym. Roboty związane z przekroczeniem ewentualnych rzek i cieków należy wykonać w okresie minimalnych przepływów wody na ciekach. Po zakończeniu robót koryta cieków należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zniszczone w czasie prowadzonych robót rurociągi drenarskie należy odbudować i przywrócić do stanu poprzedniego,

8) skrzyżowania z podziemnymi liniami infrastruktury technicznej, łącznie z drogami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi. Zaleca się zastosowanie metody przecisku lub przewiertu w rurach osłonowych dł. 12,0m na głębokości min. 1,0 m licząc od rzędnej nawierzchni do górnej krawędzi osłonowej,

9) zaleca się aby prace prowadzone w pobliżu istniejących sieci wysokiego ciśnienia prowadzone były pod nadzorem służb Regionalnego Oddziału Przesyłu w Poznaniu.

10) zachować odległość min. 20,0m od budowli drogowych (mostów, przepustów itp.),

§10. Na trasie przebiegu obiektów liniowych w tym gazociągów ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

1. Tereny upraw rolnych, uprawy polowe na rysunku planu oznaczone symbolem RP

1) Przeznaczenie podstawowe

- uprawy rolno-polowe

2) Dopuszcza się jako uzupełniające:

- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Tereny łąk i pastwisk na rysunku planu oznaczone symbolem RZ

1) Przeznaczenie podstawowe:

- trwale użytki zielone

2) Dopuszcza się jako uzupełniające:

- prowadzenie gospodarki łowieckiej
- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§11. 1. Wyznacza się obiekty terenochłonne:

- odwiert oznaczony Kokorzyn 1 zlokalizowany w obrębie wsi Kokorzyn

- 1) lokalizację odwiertu, o którym mowa w ust. 1 określa rysunek planu,
- 2) tereny określone strefą bezpieczeństwa dla odwiertu oznaczono na rysunku planu.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu o którym mowa w ust. 1.:

- 1) ustala się konieczność wyposażenia stanowiska odwiertowego w niezbędne urządzenia i instalacje technologiczne,
- 2) strefa bezpieczeństwa jest jednocześnie terenem określonym odległością podstawową od odwiertu,
- 3) odległość podstawowa - strefa bezpieczeństwa nie stanowi ograniczenia dla upraw polowych.

§12. 1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w tym komunikacji:

- 1) plan ustala konieczność wybudowania utwardzonej drogi dojazdowej z placem manewrowym do odwiertu Kokorzyn -1. Na etapie realizacji należy uzyskać uzgodnienie z dysponentem drogi zewnętrznej i właściwym Zarządem Dróg,
- 2) plan ustala dla odwiertu Kokorzyn -1 pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną.
- 3) plan ustala konieczność zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych oraz drogę pożarową,
- 4) projektowane obiekty i urządzenia technologiczne nie mogą stanowić uciążliwości dla środowiska oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla okolicznej zabudowy mieszkaniowej,
- 5) stosować należy wyłącznie takie rozwiązania techniczno-technologiczne, które skutecznie zabezpieczą będące środowisko przed degradacją,
- 6) projekty branżowe należy uzgadniać z właściwym dysponentem urządzeń technicznych (gaz, telekomunikacja, melioracje i inne).

2. Ustala się zgodnie z rysunkiem planu dla odcinków dróg krzyżujących się z trasą gazociągu linie rozgraniczające dla tych dróg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi i normami technicznymi:

- 1) drogi powiatowej /KDP/nr 128 Krzan-Kokorzyn
- 2) drogi gminnej /KDG/nr 016 Krzan-Kotusz.

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i realizacji dla odcinków dróg, o których mowa w ust. 2:

- 1) realizacji skrzyżowań gazociągu z drogą powiatową i gminną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi.

4. Ustala się zgodnie z rysunkiem planu lokalizację urządzeń elektroenergetycznych-stacja.

§13. Plan ustala do czasu realizacji ustaleń zawartych w niniejszej uchwale obowiązek utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

§14. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U. Nr 16 z dnia 22 lutego 1995 roku poz. 78 z późniejszymi zmianami) niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych: wieś Kokorzyn - Ł kl. V o powierzchni 0,37 ha na cele określone w niniejszym planie.

§15. Zasady ochrony środowiska kulturowego.

1. Obszar będący przedmiotem opracowania obejmuje się strefą „W” ochrony archeologicznej.
2. Na obszarze objętym planem zlokalizowanych jest 26 stanowisk archeologicznych.
3. W pasie strefie-korytarza technicznego nie występują stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru.
4. Ustala się następujące zasady ochrony:
 - 1) wszelka działalność inwestycyjna w strefie „W” na etapie lokalizacji i projektowania wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 - 2) w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych należy zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Konserwatora Zabytków,
 - 3) zaleca się, aby inwestor zlecił stały nadzór archeologiczno-konserwatorski nad całością, prac ziemnych.

USTALENIA KOŃCOWE

§16. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 1%.

§17. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan zatwierdzony Uchwałą XX/113/92 Rady Gminy Kościan z dnia 30 kwietnia 1992 r. w stosunku do obszaru i terenu objętego niniejszym planem - w zakresie i przedmiocie ustaleń /przepisów/ zawartych w tej uchwale.

§18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Kościan
(-) Andrzej Przybyła

108

UCHWAŁA Nr II/18/02 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY

z dnia 11 grudnia 2002 roku

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łobżenica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 roku) z późniejszymi zmianami uchwała co następuje:

§1. Ustalając usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wydając zezwolenia na sprzedaż tych napojów należy kierować się zasadą, że punkt taki nie może być położony bliżej niż 50 mb od obiektów i miejsc wymienionych w §3 niniejszej uchwały. Przez odległość należy rozumieć długość ciągu komunikacyjnego pomiędzy punktem sprzedaży a obiektem lub miejscem chronionym

§2. Zachowanie odległości wyszczególnionej w §1 niniejszej uchwały nie dotyczy usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§3. Nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie punktu sprzedaży napojów alkoholowych w pobliżu szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich, obiektów kultu religijnego, plaż, basenów, kąpielisk, targowisk, oraz obiektów sportowych z wyjątkiem kiedy organizowane są na nich imprezy okolicznościowe, festyny lub turnieje.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Łobżenicy NXXVIII/206/98 z dnia 3 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Edward Starszak

109

Uchwała Nr II/13/2002 RADY MIEJSKIEJ W WIELICHOWIE

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego „BROŃSKO”

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, późn. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XX/133/2001 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 14.11. 2001 r. w sprawie sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo RADA MIEJSKA w WIELICHOWIE uchwała: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla:

- obszaru i terenu górniczego „BROŃSKO”
- obiektów liniowych w tym gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 Kościan-Nowe Tłoki
- obiektów terenochłonnych

USTALENIA OGÓLNE

§1. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek planu zatytułowany: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla:

- OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO „BROŃSKO”

- OBIEKTÓW LINIOWYCH
- OBIEKTÓW TERENOCHŁONNYCH

opracowany na mapach:

- sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 10 000
- ewidencyjnej w skali 1: 5000

§2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ustalenia rysunku planu obowiązują z wyjątkiem elementów oznaczonych gwiazdką, które stanowią treść informacyjną.

§3. 1. Plan składa się z:

- 1) rysunku planu,
- 2) treści uchwały czyli ustaleń,

§4. 1. Celem regulacji i zawartych w ustaleniach planu jest:

- 1) umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań,
- 2) zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych w granicach planu, w przedmiocie i zakresie określonym w §5 niniejszej uchwały, w celu:
 - wykonania uprawnień określonych w koncesji,
 - zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
 - ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych,
- 3) stworzenie warunków właściwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej zapewniających możliwość rozwoju poprzez zapis ustaleń funkcjonalnych, oraz regulacyjnych.

§5. 1. Przedmiotem planu jest realizacja Uchwały NR XX/133/2001 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 14 listopada 2001 roku i dotyczy:

- 1) ustalenia przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania w zakresie obiektów liniowych i terenochłonnych a także określeniu lokalizacji innych obiektów i urządzeń towarzyszących temu zamierzeniu,
- 2) określeniu zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, a w tym dostępności komunikacyjnej do odwiertów,
- 3) zasad i uwarunkowań związanych z eksploatacją i przesyłem gazu ziemnego w zakresie takich elementów jak ustalenie stanowisk odwiertowych i przebiegu gazociągów w tym gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kościan-Nowe Tłoki.

2. Celem planu jest wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo:

- obszaru i terenu górniczego złoża gazu ziemnego „Brońsko”
- obiektów terenochłonnych (odwiert „Brońsko B-9”)

- obiektów liniowych (gazociągi kopalniane, ekspedycyjne, rurociągi glikolu, wody złożowej, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sygnalizacyjno-sterownicze oraz inne obiekty i urządzenia towarzyszące tej inwestycji

- gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 Kościan - Nowe Tłoki.

Ustalenia planu formułuje się w zakresie i w zależności od potrzeb.

§6. 1. Ustalenia dotyczące warunków korzystania ze środowiska przyrodniczego i kulturowego:

- 1) ustala się lokalizację obiektów budowlanych w sposób nie kolidujący z warunkami przyrodniczymi,
- 2) ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych, zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem (dot. ujęć wód, obszarów i zbiorników zasobowych wód podziemnych itp.), «
- 3) ustala się, że prace budowlane nie mogą spowodować naruszenia stosunków wodnych na gruncie w przypadku naruszenia sieci drenarskiej należy bezzwłocznie odtworzyć przecięte ciągi drenarskie, odbudować ciągi melioracyjne itp.,
- 4) ustala się obowiązek powiadomienia państwowej służby ochrony zabytków na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych i prowadzenia w przypadku potrzeby stałego nadzoru archeologicznego w czasie realizacji inwestycji.

2. Ewentualne pogorszenie stanu środowiska, wywołane projektowanym przeznaczeniem nie może przekraczać poziomu określonego przepisami ustaw szczególnych i przepisami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

3. Do czynników mogących pogorszyć stan środowiska, o których mowa w ust. 2 zalicza się:

- 1) hałas i drgania,
- 2) zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych,
- 3) zanieczyszczenie powietrza,
- 4) odpady.

§7. 1. Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) planie - rozumie się przez to ustalenia planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,
- 2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie syt.-wys. w skali 1: 10 000 i na mapie ewidencyjnej w skali 1: 5 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- 3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 4) wyznaczeniu terenów - należy przez to rozumieć, że są one wyznaczone na obszarze objętym planem,

- 5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
 - 6) obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją,
 - 7) terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego,
 - 8) obiektach liniowych - należy przez to rozumieć takie obiekty jak gazociągi kopalniane, ekspedycyjny, rurociągi glikolu, wody złożowej, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sygnalizacyjne i inne niezbędne dla potrzeb projektowanego zamierzenia,
 - 9) obiektach terenochłonnych - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia związane z opomiarowaniem i redukcją ciśnienia, czyszczeniem, konserwacją obiektów liniowych i innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego projektowanego układu. Należą do nich m. innymi odwierty,
 - 10) infrastrukturze towarzyszącej - rozumie się przez to obiekty liniowe /np. niezbędna sieć zasilania w energię elektryczną/ i punktowe, integralnie związane z gazociągami oraz urządzenia inżynierskie tj. przejścia przez przeszkody naturalne i sztuczne,
 - 11) urządzeniach technologicznych - należy przez to rozumieć wyposażenie powierzchniowe odwiertów w niezbędne urządzenia towarzyszące np.: oddzielnice wody złożowej, dozownik glikolu, itp., jak również wyposażenie w urządzenia towarzyszące liniowe związane np.: z zasilaniem w energię elektryczną, telefon, wodę itp.,
 - 12) odległości podstawowej-strefie bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć odległość od odwiertu gazowego w której zabroniona jest lokalizacja obiektów budowlanych z otwartym ogniem ((Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11.01.1995 r.)
 - 13) strefie - korytarzu technicznym - należy przez to rozumieć obszar, w którym przebiegają wszystkie obiekty liniowe, obejmujący również szerokość stref kontrolowanych wszelkich obiektów liniowych towarzyszących oraz tolerancję ich przebiegu
 - 14) tolerancji przebiegu - rozumie się przez to, że istnieje możliwość przesunięcia obiektów liniowych w granicach określonego planem korytarza technicznego
- 1) linie rozgraniczające o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu,
 - 2) obszar i teren o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku planu.
 2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania obszaru i terenu o którym mowa w ust. 1:
 - 1) realizację zagospodarowania złoża gazu ziemnego „Brońsko” należy uwarunkować sporządzoną na etapie poprzedzającym rozwiązania projektowe, oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze,
 - 2) zainwestowanie winno być poparte stosownymi decyzjami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska i przepisów szczególnych,
 - 3) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji projektowanych na terenie górniczym należy uzgadniać z właściwym organem górniczym.
 - §9. 1.** Wyznacza się obiekty liniowe: gazociągi kopalniane, ekspedycyjne, rurociągi glikolu, wody złożowej, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sygnalizacyjno-sterownicze i inne niezbędne dla potrzeb projektowanego zamierzenia.
 - 1) przebieg tras obiektów liniowych, o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu.
 2. Wyznacza się gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350 Kościan-Nowe Tłoki
 - 1) przebieg gazociągu, o którym mowa w ust. 2 określa rysunek planu.
 3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania obszaru i terenu, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 - warunki realizacji przebiegu tras gazociągów i pozostałych obiektów liniowych
 - 1) plan ustala strefę-korytarz techniczny dla projektowanych obiektów liniowych o szerokości 40,0m tj. 2x20,0m,
 - a) w przypadku pojedynczej linii takiej jak przyłącza energetyczne - rysunek planu określa jej przebieg i lokalizację stacji,
 - 2) projekty techniczne należy sporządzić zgodnie i na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz. 1055)
 - 3) strefa - korytarz techniczny określony na planie nie stanowi ograniczenia dla upraw rolnych,
 - 4) przebieg tras gazociągów lub innych obiektów liniowych może ulec korektom w toku ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku wystąpienia na jego trasie przeszkód, niezidentyfikowanych w trakcie sporządzania planu. Korekty te oraz zmiana parametrów projektowanych gazociągów nie pociągające za sobą zwiększenia stref odległości podstawowej gazociągów, nie wymagają zmian planu,
 - 5) wyznaczenie przebiegu tras gazociągów jest tożsame z ustaleniem w planie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej,

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

§8. 1. Wyznacza się obszar i teren górniczy pod nazwą „Brońsko” dla złoża gazu ziemnego „Brońsko”, położony w granicach administracyjnych gminy Wielichowo w części wsi: Wilkowo Polskie

6) wzdłuż trasy gazociągów na czas jego budowy musi być przygotowany pas roboczy o szerokości 10,00m w terenie otwartym. Przygotowanie pasa roboczego wymaga przeprowadzenia wzdłuż całej trasy:

- a) zdjęcia warstwy humusu w pasie o szerokości 6,0m i przymowanie go wzdłuż trasy gazociągu,
- b) splantowanie terenu wykopu i pasa roboczego,

7) po zakończeniu prac montażowych oraz hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności gazociągów należy zrehabilitować teren w kierunku rolniczym. Roboty związane z przekroczeniem ewentualnych rzek i cieków należy wykonać w okresie minimalnych przepływów wody na ciekach. Po zakończeniu robót koryta cieków należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zniszczone w czasie prowadzonych robót rurociągi drenarskie należy odbudować i przywrócić do stanu poprzedniego,

8) zachować odległość min. 20,0m od budowli drogowych (mostów, przepustów itp.),

§10. Na trasie przebiegu gazociągów ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

1. Tereny łąk i pastwisk na rysunku planu oznaczone symbolem RZ

- 1) Przeznaczenie podstawowe
 - trwale użytki zielone
- 2) Dopuszcza się jako uzupełniające:
 - prowadzenie gospodarki łowieckiej,
 - lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§11. 1. Wyznacza się obiekty terenochłonne: jest to odwiert oznaczony B-9

- 1) lokalizację odwiertu, o którym mowa w ust. 1 określa rysunek planu,
- 2) teren określony strefą bezpieczeństwa dla odwiertu B-9 oznaczono na rysunku planu.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu o którym mowa w ust. 1:

- 1) ustala się konieczność wyposażenia odwiertu w niezbędne urządzenia i instalacje technologiczne,
- 2) strefa bezpieczeństwa jest jednocześnie terenem określonym odległością podstawową od odwiertów,
- 3) odległość podstawowa - strefa bezpieczeństwa nie stanowi ograniczenia dla upraw polowych.

§12. 1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w tym komunikacji:

- 1) plan ustala konieczność wybudowania utwardzonej drogi dojazdowej z placem manewrowym do odwiertu B-9. Na etapie realizacji należy uzyskać uzgodnienie z dysponentem drogi zewnętrznej i właściwym Zarządem Dróg,

2) plan ustala dla odwiert B-9 pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną.

3) plan ustala konieczność zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych oraz drogę pożarową,

4) projektowane obiekty i urządzenia technologiczne nie mogą stanowić uciążliwości dla środowiska oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla okolicznej zabudowy mieszkaniowej,

5) stosować należy wyłącznie takie rozwiązania techniczno-technologiczne, które skutecznie zabezpieczą będą środowisko przed degradacją

6) projekty branżowe należy uzgadniać z właściwym dysponentem urządzeń technicznych (gaz, telekomunikacja, melioracje i inne).

2. Ustala się zgodnie z rysunkiem planu lokalizację urządzeń elektroenergetycznych - stacja.

§13. 1. Plan ustala do czasu realizacji ustaleń zawartych w niniejszej uchwale obowiązek utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

§14. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U. Nr 16 z dnia 22 lutego 1995 roku poz. 78 z późniejszymi zmianami) niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych: wieś Wilkowo Polskie - Ł kl. IV o powierzchni 0,25 ha na cele określone w niniejszym planie.

§15. Zasady ochrony środowiska kulturowego.

W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy zgodnie z art. 22,24 Ustawy o Ochronie Dóbr Kultury, zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Poznaniu.

USTALENIA KOŃCOWE


§16. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 0%.

§17. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo zatwierdzony Uchwałą Nr XII/67/91 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9.09.1991 r. w stosunku do obszaru i terenu objętego niniejszym planem - w zakresie i przedmiocie ustaleń /przepisów/ zawartych w tej uchwale.

§18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Władysław Kostrzewa



110

UCHWAŁA Nr III/12/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Iwnie, działka nr 72/4, gm. Kostrzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Iwnie, działka 72/4, gm. Kostrzyn.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§3. Integralną częścią planu jest rysunek, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 3) przeznaczeniu podstawowemu - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 4) funkcji terenu - jest synonimem przeznaczenia podstawowego,
- 5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
- 6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 7) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,
- 8) linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

9) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, ta ostatnia o powierzchni sprzedażowej poniżej 1000m².

§5. Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach:

- 1) ustawa z dnia 21. marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.),
- 2) ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.),
- 3) ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2000 r. Dz.U. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.),
- 4) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45 poz. 454 z późn. zm.),
- 5) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14. grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
- 6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
- 7) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),
- 8) ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.),
- 9) ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),
- 10) ustawa z dnia 27. lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085),
- 11) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.),
- 12) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351, z późn. zm.),
- 13) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 1992 r. Nr 92, poz. 460),
- 14) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie szczególnych zasad przeciwpo-

żarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 8, poz. 42).

§6. Przedmiot i zakres planu.

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.
2. W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 3. lipca 2001 r. Nr XXX/241/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Iwnie - zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, planem ustala się:
 - 1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 2) linie rozgraniczające place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 - 3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
 - 4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania, terenu, w tym również linie zabudowy, gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 - 5) zasady i warunki geodezyjnego podziału terenu na działki,
 - 6) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

§7. Obszar objęty planem.

1. Planem objęto obszar o powierzchni około 1,9438 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, położony jest w Iwnie, przy wschodniej granicy administracyjnej miasta Kostrzyna, w rejonie ulicy Wrzesińskiej.

§8. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w §3, stanowią one granice zatwierdzenia.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

§9. Na obszarze aktywizacji gospodarczej ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu:

- 1) działalność gospodarcza, tereny oznaczone na rysunku symbolem AG,
- 2) tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolem KP,
- 3) ulica dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem KD,

- 4) ciąg pieszo-jezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem Kxx,
- 5) korytarz istniejącej linii elektroenergetycznej.

§10. Dla terenów AG ustala się zagospodarowanie terenu, w zależności od potrzeb, między innymi w następujące obiekty:

- 1) związane z prowadzoną działalnością,
- 2) budynki socjalno-biurowe,
- 3) drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi,
- 4) instalacje i urządzenia techniczne,
- 5) zieleni.

§11. Linią ciągłą oznaczono na rysunku linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania określonych w niniejszej uchwale.

§12. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 ust. 7, niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych klasy IV a o powierzchni 1,9438 ha, na cele określone w uchwale.

Rozdział 3

Linie rozgraniczające place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi

§13. Linie rozgraniczające ulicy dojazdowej oraz ciągu pieszo - jezdni wraz z urządzeniami pomocniczymi przedstawiono na rysunku, zgodnie z §11.

§14. Na obszarze objętym planem wyznacza się ulicę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KD, dla której ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 12m,
- 2) jezdnię o utwardzonej nawierzchni i szerokości min. 6m,
- 3) nośność nawierzchni nie mniejsza niż 80 kN/oś,
- 4) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachować spadki podłużne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a także Polskie Normy,
- 5) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczególne posesje zachować odpowiednie, wynikające z przepisów, pola widoczności,
- 6) włączenie zjazdów, o których mowa wyżej, do ulic musi być prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego,
- 7) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokości: 3,5m,
- 8) zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdu wzdłuż ulicy,

§15. Na obszarze objętym planem wyznacza się ciąg pieszo-jezdny, Kxx, dla którego ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 6m,
- 2) realizację pieszo -jezdni,

- 3) przy projektowaniu oraz realizacji zachować zjazdy, pola widoczności oraz spadki podłużne i poprzeczne w oparciu o przepisy, a także Polskie Normy.

§16. 1. Plan dopuszcza zamianę ulicy KD i ciągu Kxx na drogi wewnętrzne, jeżeli teren objęty planem, będzie zagospodarowany jedną inwestycją i będzie należał do jednego właściciela.

2. Przebieg dróg wewnętrznych, o których mowa wyżej, może być inny niż to zostało pokazane na rysunku, w zależności od potrzeb związanych z zagospodarowaniem daną inwestycją.

§17. W liniach rozgraniczających ulicy dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego dopuszcza się wyznaczanie ścieżek rowerowych.

Rozdział 4

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury

§18. Plan ustala zakaz bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej nr 2.

§19. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z przedłużenia ulicy Wrzesińskiej, jako ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 01 KZ $1\frac{1}{2}$, leżącej poza granicami opracowania, oraz ulicy dojazdowej, KD, przy zachowaniu przepisów i Polskich Norm.

§20. Ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulicy dojazdowej i ciągu pieszo-jezdnego, przy zachowaniu przepisów, Polskich Norm oraz następujących warunków:

- 1) kanalizacja sanitarna: do miejskiej sieci kanalizacyjnej, poprzez wyznaczoną poza granicami opracowania, przepompownię ścieków,
- 2) kanalizacja deszczowa:
 - a) z dróg i parkingów do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej,
 - b) plan dopuszcza odprowadzenie wód deszczowych do pobliskiego rowu po wcześniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach,
 - c) z dachów do chłonnych studzienek,
 - d) w przypadku gdy na terenie AG lokalizowana będzie inwestycja lub prowadzona działalność nieść będzie ze sobą możliwość wystąpienia w wodach deszczowych związków ropopochodnych, lub innych niepożądanych, a określonych w przepisach, zastosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne przed odprowadzeniem wód deszczowych do odbiornika,
 - e) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości,
- 3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów ppoż.: z sieci wodociągowej,
- 4) urządzenia elektroenergetyczne:

- a) z istniejącej w sąsiedztwie, poza granicami opracowania, stacji transformatorowej,
- b) jeżeli wzrośnie zapotrzebowanie na energię, plan dopuszcza realizację na terenie AG, stacji transformatorowej, po uzgodnieniu z energetyką i uzyskaniu warunków technicznych,
- c) zakaz lokalizowania obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, w sąsiedztwie istniejącej, napowietrznej linii energetycznej, dla której wyznaczony został na rysunku planu korytarz, odpowiadający strefie potencjalnych uciążliwości związanych z oddziaływaniem elektromagnetycznym,
- 5) środki łączności: z włączeniem do istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej, plan dopuszcza realizację nowej sieci telekomunikacyjnej,
- 6) zaopatrzenie w energię i w ciepło: przy ogrzewaniu budynków i do celów technologicznych zastosować źródła energii o ograniczonej emisji, plan dopuszcza wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,
- 7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach.

Rozdział 5

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy, gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy

§21. Ustala się, że na terenach działalności gospodarczej, AG, zabudowę oraz zagospodarowanie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów oraz następujących warunków:

- 1) ustala się realizację obiektów kubaturowych o wysokości: do IV kondygnacji lub do 12m licząc od okapu do powierzchni terenu,
- 2) ustala się realizację dróg wewnętrznych, miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, przy zapewnieniu niezbędnej ilości miejsc postojowych na własnej działce, przy czym:
 - a) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi charakteryzować się odpowiednią nośnością, trwałością, równością i odpornością na deformacje spowodowane punktowymi obciążeniami statycznymi,
 - b) stanowiska postojowe zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami przepisów,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym ustala się:
 - a) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 2, 50m dla jedno i 70m dla wielokondygnacyjnej zabudowy, przeznaczonej na stały pobyt ludzi i użyteczności publicznej oraz 25m dla pozostałej zabudowy,
 - b) 6m od linii rozgraniczających ulicy KD i ciągu Kxx,

- 4) wskaźnik intensywności zabudowy ustala się: do 60% powierzchni działki oraz zagospodarowanie zielenią: od 25%.

§22. 1. Istniejąca na terenie 2AG budowla triangulacyjna podlega ochronie.

2. Ustala się zakaz wykonywania prac, które doprowadziłyby do zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia powyższej budowli.

3. Przy zagospodarowaniu działki uwzględnić określone przez Starostę konieczne warunki zabezpieczające dla w/w budowli.

§23. 1. Na terenach parkingów, KP ustala się realizację miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, ponad to konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi charakteryzować się odpowiednią nośnością, trwałością, równością i odpornością na deformacje spowodowane punktowymi obciążeniami statycznymi, stanowiska postojowe zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami przepisów.

2. Plan dopuszcza łączenie funkcji: KP i AG w ramach jednej działki.

§24. 1. Na terenie objętym planem ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,

2. Plan dopuszcza realizację pełnego ogrodzenia z obudową biologiczną, pełniącego zarazem funkcję bariery dźwiękochłonnej.

Rozdział 6

Zasady i warunki geodezyjnego podziału terenu na działki

§25. Dla terenu objętego planem ustala się następujące warunki podziału nieruchomości:

- 1) wydzielenie działek zgodnie z rysunkiem planu,
- 2) dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic, które mają charakter postulowany, jednak powstałe po podziale nieruchomości:
 - a) nie mogą być mniejsze niż: 1500m²,
 - b) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej,
 - c) granice będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego,
- 3) dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, łączenie działek, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach oraz ustalenia planu,
- 4) dopuszcza się realizację jednej inwestycji na obszarze objętym planem, przy zachowaniu przepisów oraz postanowień planu, w tym przypadku wydzielona w planie ulica dojazdowa, KD, będzie miała charakter drogi wewnętrznej.

Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych

§26. Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkodzenia powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe gromadzenie odpadów i odprowadzanie ścieków.

§27. Na obszarze objętym planem ustala się wyposażenie w:

- 1) miejsca zbierania odpadów,
- 2) oznakowane pojemniki na nie segregowane odpady,
- 3) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na odpady, które podlegają utylizacji, odpady te muszą być zbierane selektywnie.

§28. Zakazuje się:

- 1) prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne,
- 2) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymienianych w przepisach.

§29. Uciążliwości dla środowiska, związane z prowadzoną na terenie objętym planem, działalnością, a powodowane np. przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne, nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości zajmowanej przez inwestycje je wywołujące.

§30. Oświetlenie wszelkich obiektów zrealizowanych na obszarze planu nie może wpływać ujemnie na bezpieczeństwo ruchu na drodze krajowej, a także na pozostałych drogach, a w szczególności nie powinno powodować oślnienia lub dezorientacji użytkowników ruchu.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§31. Plan zachowuje ważność, również wtedy jeśli:

- 1) nastąpi zmiana lub nowelizacja któregośkolwiek z wymienionych w §3 przepisów, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu,
- 2) nastąpi zmiana wymienionego w planie numeru ewidencyjnego działki.

§32. Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Iwnie, działka 72/4, gm. Kostrzyn Wlkp., traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy Kostrzyn Nr XXX/168/92 z dnia 3. listopada 1992 r. (opubl. w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 16, poz. 149), w granicach obszaru objętego planem, o którym mowa w §57i 8.

§33. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) *Mirosław Rusin*



111

UCHWAŁA Nr III/18/2002 RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓROWIE

z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności od nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe w wysokości 75%.

2. Opłata za przekształcenie po udzieleniu bonifikaty nie może być niższa od dotychczasowej opłaty rocznej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Zagórow.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) *Romualda Matusiak*

112

UCHWAŁA Nr III/7/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Rostarzewie, gm. Rakoniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Rakoniewice uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Rostarzewie, gm. Rakoniewice.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§3. Integralną częścią planu jest rysunek, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 4) funkcji terenu - jest synonimem przeznaczenia podstawowego,

- 5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
- 6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 7) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,
- 8) linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków.

§5. Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach:

- 1) ustawa z dnia 21. marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.),
- 2) ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.),
- 3) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
- 4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- 5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.),
- 6) ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.),
- 7) ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),
- 8) ustawa z dnia 27. lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085),
- 9) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.),
- 10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351, z późn. zm.),
- 11) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 1992 r. Nr 92, poz. 460),
- 12) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie szczególnych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 8, poz. 42),
- 13) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U. Nr 179 poz. 1490).

§6. Przedmiot i zakres planu.

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.
2. Zakres ustaleń niniejszego planu został wyznaczony Uchwałą Nr XXIX/185/2001 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rakoniewice.

§7. Obszar objęty planem.

1. Planem objęto obszar o powierzchni 0,4700ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, położony jest w miejscowości Rostarzewo, przy drodze prowadzącej do Cegielska, w odległości 7 km na zachód od Wolsztyna.

§8. Granice obszaru objętego planem, będące granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w §3. Odpowiadają one granicom działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 538.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

§9. Na obszarze objętym planem ustala się następujące podstawowe przeznaczenie:

- 1) teren urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, oznaczony na rysunku symbolem NO,
- 2) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem TZ.

§10. Dla terenu NO ustala się zagospodarowanie w obiektach technologicznych związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, w tym między innymi:

- 1) pompownia ścieków,
- 2) komora rozprężna,
- 3) budynek technologiczny,
- 4) pomieszczenie kraty,
- 5) pomieszczenie odwadniania osadu,
- 6) płaskownik,
- 7) zbiorniki retencyjne,
- 8) budynek techniczno-socjalny,
- 9) drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi,
- 10) zieleń.

§11. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 ust. 5, niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych: sad klasa VI o powierzchni 0,4700ha, na cele określone w uchwale.

§12. Linią ciągłą oznaczono na rysunku linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 3

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury

§13. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z istniejącej drogi gruntowej, leżącej poza granicami opracowania, przy zachowaniu przepisów i Polskich Norm.

§14. Ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenu NO oraz drogi, leżącej poza granicami opracowania, przy zachowaniu przepisów, Polskich Norm oraz następujących warunków:

- 1) kanalizacja deszczowa:
 - a) z dróg i parkingów oraz innych powierzchni utwardzonych po wcześniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach do pobliskiego rowu, leżącego poza granicami opracowania,
 - b) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości,
- 2) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów ppoż.: z sieci wodociągowej,
- 3) urządzenia elektroenergetyczne:
 - a) z istniejących poza granicami opracowania urządzeń elektroenergetycznych,
 - b) jeżeli wzrośnie zapotrzebowanie na energię plan dopuszcza na terenie NO, lokalizację stacji transformatorowej, po uzgodnieniu z energetyką i uzyskaniu warunków technicznych
- 4) środki łączności: z włączeniem do istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej, plan dopuszcza realizację nowej sieci telekomunikacyjnej,
- 5) zaopatrzenie w energię i w ciepło: przy ogrzewaniu budynków i do celów technologicznych zastosować źródła energii o ograniczonej emisji, plan dopuszcza wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,
- 6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach.

Rozdział 4

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§15. Ustala się, że na terenie NO zagospodarowanie należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów oraz następujących warunków:

- 1) ustala się realizację obiektów wymienionych w §10,
- 2) obiekty kubaturowe o wysokości: do II kondygnacji,
- 3) ustala się realizację drogi wewnętrznej o charakterze ciągu pieszo - jezdni, miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, przy zapewnieniu niezbędnej ilości, miejsc postojowych na własnej działce, przy czym:

- a) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi charakteryzować się odpowiednią nośnością, trwałością, równością i odpornością na deformacje spowodowane punktowymi obciążeniami statycznymi,
 - b) stanowiska postojowe zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami przepisów,
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
 - 5) wskaźnik intensywności zabudowy: do 60% powierzchni działki,
 - 6) wskaźnik zagospodarowanie zielenią: od 25% powierzchni działki.

§16. 1. Na terenie TZ ustala się realizację nasadzeń w trzech piętrach, przy czym należy zachować odpowiedni dobór roślin ze względu na lokalne warunki glebowe i klimatyczne.

2. Dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, przeznaczenie całości lub części terenu TZ na cele oczyszczalni ścieków, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach oraz ustalenia planu

Rozdział 5

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych

§17. Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkodzenia powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe gromadzenie odpadów i odprowadzanie ścieków.

§18. Na obszarze objętym planem ustala się wyposażenie w:

- 1) miejsca zbierania odpadów,
- 2) oznakowane pojemniki na nie segregowane odpady,
- 3) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na odpady, które podlegają utylizacji, odpady te muszą być zbierane selektywnie.

§19. Zakazuje się:

- 1) prowadzenia prac trwale, niekorzystnie, naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne,
- 2) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymagane jest obligatoryjnie.

§20. Uciążliwości, związane z prowadzoną na terenie objętym planem działalnością, a powodowane np. przez hałas, vibracje, zakłócenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne, nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości zajmowanej przez inwestycje je wywołujące.

§21. Odprowadzenie oczyszczonych wód ustala się do pobliskiego rowu, znajdującego się na północ, poza granicami opracowania

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§22. Plan zachowuje ważność, również wtedy jeśli:

- 1) nastąpi zmiana lub nowelizacja któregośkolwiek z wymienionych w §5 przepisów, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu,
- 2) nastąpi zmiana wymienionego w planie numeru ewidencyjnego działki.

§23. Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Rostarzewie, gm. Rakoniewice, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Rakoniewice, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy w Rakoniewicach Nr X/28/91 z dnia 3 kwietnia 1991 r. (opubl.


w Dz.Urz. Woj. Pozn. Nr 7 z dnia 10 maja 1991 r., poz. 98), w granicach obszaru objętego planem, o którym mowa w §§7 i 8.

§24. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rakoniewice.

§26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice
(-) Aleksandra Tomaszewska



113

UCHWAŁA Nr III/17/2002 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego „BRONSKO”

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r, Dz.U. Nr 142, póź 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. Nr 27, póź, 96 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/374/2001 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 20 września 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigieł.

RADA MIEJSKA ŚMIGŁA uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla:

- obszaru i terenu górniczego „BRONSKO”
- obiektów liniowych w tym gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 Kościan-Nowe Tłoki
- obiektów terenochłonnych.

USTALENIA OGÓLNE

§1. Niniejsza uchwala obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek planu zatytułowany: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla: - OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO „BRONSKO”

- OBIEKTÓW LINIOWYCH
- OBIEKTÓW TERENOCHŁONNYCH

opracowany na mapach:

- sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 10 000 - 1a
- ewidencyjnej w skali 1: 5000 1b

§2.1. Integralną częścią planu jest rysunek planu 1a i rysunek planu 1 b stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ustalenia rysunku planu obowiązują z wyjątkiem elementów oznaczonych gwiazdką, które stanowią treść informacyjną.

§3.1. Plan składa się z:

- 1) rysunku planu 1a i rysunku planu 1 b
- 2) treści uchwały czyli ustaleń,

§4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- 1) umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań,

- 2) zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych w granicach planu, w przedmiocie i zakresie określonym w §5 mniejszej uchwały, w celu:

- wykonania uprawnień określonych w koncesji,
- zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
- ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych,

- 3) stworzenie warunków właściwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej zapewniających możliwość rozwoju poprzez zapis ustaleń funkcjonalnych, oraz regulacyjnych.

§5. 1. Przedmiotem planu jest realizacja Uchwały NR XXXII/374/2001 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 20 września 2001 r. i dotyczy:

- 1) ustalenia przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania w zakresie obiektów liniowych i terenochłonnych a także określeniu lokalizacji innych obiektów i urządzeń towarzyszących temu zamierzeniu,
- 2) określeniu zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, a w tym dostępności komunikacyjnej do odwiertów,
- 3) zasad i uwarunkowań związanych z eksploatacją i przesyłem gazu ziemnego w zakresie takich elementów jak ustalenie stanowisk odwiertowych i przebiegu gazociągów w tym gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kościan-Nowe Tłoki.

2. Celem planu jest wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigieł:

- obszaru i terenu górniczego złoża gazu ziemnego „Bronsko”
- obiektów terenochłonnych:
 - a) odwiertów: K-2, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-10, B-11,
 - b) śluzy zdawczo-odbiorczej tłoków czyszczących,
- obiektów liniowych (gazociągi kopalniane, ekspedycyjne, rurociągi glikolu, wody złożowej, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sygnalizacyjno-sterownicze oraz inne obiekty i urządzenia towarzyszące tej inwestycji),
- gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 Kościan-Nowe Tłoki.

§6. 1. Ustalenia dotyczące warunków korzystania ze środowiska przyrodniczego i kulturowego:

- 1) ustala się lokalizację obiektów budowlanych w sposób nie kolidujący z warunkami przyrodniczymi,
- 2) ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych, zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem (dot. ujęć wód, obszarów i zbiorników zasobowych wód podziemnych itp.),
- 3) ustala się, że prace budowlane nie mogą spowodować naruszenia stosunków wodnych na gruncie w przypadku naruszenia sieci drenarskiej należy bezzwłocznie odtworzyć przecięte ciągi drenarskie, odbudować ciągi melioracyjne itp.,
- 4) ustala się obowiązek powiadomienia państwowej służby ochrony zabytków na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych i prowadzenia w przypadku potrzeby stałego nadzoru archeologicznego w czasie realizacji inwestycji.

2. Należy przestrzegać ustaleń obszarów stref ochronnych ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zwłaszcza w Brońsku, zgodnie z decyzją znak: OŚ-II-6210/22/97 z dnia 15.09.97 Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie.

3. Ewentualne pogorszenie stanu środowiska, wywołane projektowanym przeznaczeniem nie może przekraczać poziomu określonego przepisami ustaw szczególnych i przepisami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

4. Do czynników mogących pogorszyć stan środowiska, o których mowa w ust. 3 zalicza się:

- 1) hałas i drgania,
- 2) zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych,
- 3) zanieczyszczenie powietrza,
- 4) odpady.

§7. 1. Ileokroć w uchwale jest mowa o:

- 1) planie - rozumie się przez to ustalenia planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,
- 2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu 1a na mapie syt. - wys. w skali 1: 10000 i rysunek planu 1b na mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- 3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 4) wyznaczeniu terenów - należy przez to rozumieć, że są one wyznaczone na obszarze objętym planem,
- 5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 6) obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją,

7) terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego,

8) obiektach liniowych - należy przez to rozumieć takie obiekty jak gazociągi kopalniane, ekspedycyjne, rurociągi glikolu, wody złożowej, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sygnalizacyjno-sterownicze i inne niezbędne dla potrzeb projektowanego zamierzenia,

9) obiektach terenochłonnych - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia związane z opomiarowaniem i redukcją ciśnienia, czyszczeniem, konserwacją obiektów liniowych i innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego projektowanego układu. Należą do nich m. innymi śluza zdawczo-odbiorcza i odwierty,

10) infrastrukturze towarzyszącej - rozumie się przez to obiekty liniowe (np. niezbędna sieć zasilania w energię elektryczną) i punktowe, integralnie związane z gazociągami oraz urządzenia inżynierskie tj. przejścia przez przeszkody naturalne i sztuczne,

11) urządzeniach technologicznych - należy przez to rozumieć wyposażenie na powierzchnie we odwiertów w niezbędne urządzenia towarzyszące np.: oddzielnik wody złożowej, dozownik glikolu, itp., jak również wyposażenie w urządzenia towarzyszące liniowe związane np.: z zasilaniem w energię elektryczną, telefon, wodę itp.,

12) odległości podstawowej-strefie bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć odległość od odwiertu gazowego w której zabroniona jest lokalizacja obiektów budowlanych z otwartym ogniem (Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11.01.1995 r.)

13) strefie - korytarzu technicznym - należy przez to rozumieć obszar, w którym przebiegają wszystkie obiekty liniowe, obejmujący również szerokość stref kontrolowanych wszelkich obiektów liniowych towarzyszących oraz tolerancję ich przebiegu,

14) tolerancji przebiegu - rozumie się przez to, że istnieje możliwość przesunięcia obiektów liniowych w granicach określonego planem korytarza technicznego.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

§8. 1. Wyznacza się obszar i teren górniczy pod nazwą „Brońsko” dla złoża gazu ziemnego „Brońsko”, położony w granicach administracyjnych gminy Śmigiel, w części obrębów wsi: Brońsko, Stary Białcz, Nowy Białcz, Karśnice i Czacz

1) linie rozgraniczające o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu 1a i 1 b,

2) obszar i teren o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku planu 1a.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania obszaru i terenu o którym mowa w ust. 1:

- 1) realizację zagospodarowania złoża gazu ziemnego „Brońsko” należy uwarunkować sporządzoną na etapie poprzedzającym rozwiązania projektowe, oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze,
- 2) zainwestowanie winno być poparte stosownymi decyzjami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska i przepisów szczególnych,
- 3) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji projektowanych na terenie górniczym należy uzgadniać z właściwym organem nadzoru górniczego.

§9. 1. Wyznacza się obiekty liniowe: gazociągi kopalniane, ekspedycyjne, rurociągi glikolu, wody złożowej, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sygnalizacyjno-sterownicze i inne niezbędne dla potrzeb projektowanego zamierzenia.

- 1) przebieg tras obiektów liniowych, o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu 1a i 1 b.

2. Wyznacza się gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350 Kościan-Nowe Tłoki

- 1) przebieg gazociągu, o którym mowa w ust. 2 określa rysunek planu 1a i 1 b.

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania obszaru i terenu, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2. - warunki realizacji przebiegu tras gazociągów i pozostałych obiektów liniowych

- 1) plan ustala strefę - korytarz techniczny dla projektowanych obiektów liniowych o szerokości 40,00m, tj. 2x20,00m,
 - a) w przypadku pojedynczej Unii takiej jak przyłącza energetyczne - rysunek planu określa jej przebieg i lokalizację stacji,

- 2) projekty techniczne należy sporządzić zgodnie i na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz. 1055)

- 3) strefa-korytarz techniczny określony na planie nie stanowi ograniczenia dla upraw rolnych,

- 4) przebieg tras gazociągów lub innych obiektów liniowych może ulec korektom w toku ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku wystąpienia na jego trasie przeszkód, niezidentyfikowanych w trakcie sporządzania planu. Korekty te oraz zmiana parametrów projektowanych gazociągów nie pociągające za sobą zwiększenia stref gazociągów, nie wymagają zmian planu,

- 5) wyznaczenie przebiegu tras gazociągów jest tożsame z ustaleniem w planie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej,

- 6) wzdłuż trasy gazociągów na czas jego budowy musi być przygotowany pas roboczy o szerokości 10,00m w terenie otwartym. Przygotowanie pasa roboczego wymaga przeprowadzenia wzdłuż całej trasy:

- a) zdjęcia warstwy humusu w pasie o szerokości 6,0m i przyzbowanie go wzdłuż trasy gazociągu,

- b) splantowanie terenu wykopu i pasa roboczego,

- 7) po zakończeniu prac montażowych oraz hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności gazociągów należy zrehabilitować teren w kierunku rolniczym. Roboty związane z przekroczeniem ewentualnych rzek i cieków należy wykonać w okresie minimalnych przepływów wody na ciekach. Po zakończeniu robót koryta cieków należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zniszczone w czasie prowadzonych robót rurociągi drenarskie należy odbudować i przywrócić do stanu poprzedniego,

- 8) zagłębienie rurociągu na skrzyżowaniu z ciekami melioracji podstawowej (Południowy Kanał Obry) winno wynosić 1,5 m pod dnem cieku, a wykonanie robót wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

- 9) skrzyżowania z podziemnymi liniami infrastruktury technicznej, łącznie z drogami należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi. Zaleca się zastosowanie metody przecisku lub przewiertu w rurach osłonowych dł. 12,00m na głębokości min. 1,00m licząc od rzędnej nawierzchni do górnej krawędzi rury osłonowej. W przypadku skrzyżowania z drogą powiatową komory przeciskowe lokalizować poza pasem drogowym,

- 10) zachować odległość min. 20,0m od budowli drogowych (mostów, przepustów itp.),

- 11) w terenie leśnym wyłesić pas terenu o szerokości około 4,00m, a w przypadku tras zlokalizowanych wzdłuż dróg i linii oddziałowych o szerokości 3,00m.

§10. Na trasie przebiegu obiektów liniowych w tym gazociągów ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

1. Tereny upraw rolnych, uprawy polowe na rysunku planu oznaczone symbolem RP

- 1) Przeznaczenie podstawowe: uprawy rolno-polowe
- 2) Dopuszcza się jako uzupełniające: lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Tereny łąk i pastwisk na rysunku planu oznaczone symbolem RZ

- 1) Przeznaczenie podstawowe: trwałe użytki zielone
- 2) Dopuszcza się jako uzupełniające:
 - prowadzenie gospodarki łowieckiej,
 - lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

3. Tereny lasów na rysunku planu oznaczono symbolem RL

- 1) Przeznaczenie podstawowe: gospodarka leśna
- 2) Dopuszcza się jako uzupełniające:
 - prowadzenie gospodarki leśnej i łowieckiej,
 - lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Tereny cieków i wód otwartych oznaczono na rysunku planu symbolem W. Zagospodarowanie zgodne z dokonanymi uzgodnieniami Zarządcy tych terenów.

5. Na terenach określonych w ust. 1,2, 3,4 obowiązuje zakaz wznoszenia wszelkich obiektów.

§11. 1. Wyznacza się obiekty terenochłonne

1) odwierty: K-2,B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-10 i B-11, zlokalizowane w obrębie wsi: Stary Białcz, Nowy Białcz, Brońsko, Karśnice, Czacz,

2) służę zdawczo-odbiorczą tłoków czyszczących „EG” zlokalizowaną w obrębie wsi Stary Białcz

2. Lokalizację obiektów terenochłonnych o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 określa rysunek planu 1a i 1 b,

3. Tereny określone strefą bezpieczeństwa dla poszczególnych odwiertów oznaczono na rysunku planu 1b.

4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów o których mowa w ust. 1, pkt 1

1) ustala się konieczność wyposażenia stanowisk odwiertowych w niezbędne urządzenia i instalacje technologiczne.

2) strefy bezpieczeństwa są jednocześnie terenami określonymi odległością podstawową od poszczególnych odwiertów,

3) odległość podstawowa - strefa bezpieczeństwa nie stanowi ograniczenia dla upraw polowych,

5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu o którym mowa w ust. 1, pkt 2

1) przewidywana powierzchnia zajęta dla zagospodarowania służy to działka 150 m² z tolerancją 30%,

6. Ustala się, że w przypadku konieczności lokalizacji innych obiektów terenochłonnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania projektowanego zamierzenia, obiektów o wymaganej powierzchni nieprzekraczającej 150,0 m² nie spowoduje to konieczności sporządzenia zmiany planu.

§12. 1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w tym komunikacji:

1) plan ustala konieczność wybudowania utwardzonych dróg dojazdowych z placem manewrowym do poszczególnych stanowisk odwiertowych. Na etapie realizacji należy uzyskać uzgodnienie z dysponentem drogi zewnętrznej i właściwym Zarządem Dróg,

2) plan ustala konieczność zapewnienia właściwej dostępności komunikacyjnej do terenu oznaczonego w planie symbolem „EG”. Niezbędna modernizacja odcinka drogi oznaczonej Nr geod. 183 położonej w obrębie wsi Stary Białcz, która łączy przedmiotowy teren z drogą oznaczoną Nr geod. 197 położoną w obrębie wsi Brońsko. Na etapie realizacji należy uzyskać uzgodnienie z dysponentem drogi zewnętrznej i właściwym Zarządem Dróg,

3) plan ustala dla odwiertów pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną,

4) plan ustala konieczność zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych oraz drogi pożarowe,

5) projektowane obiekty i urządzenia technologiczne nie mogą stanowić uciążliwości dla środowiska oraz nie

mogą stanowić zagrożenia dla okolicznej zabudowy mieszkaniowej,

6) stosować należy wyłącznie takie rozwiązania techniczno-technologiczne, które skutecznie zabezpieczą będące środowisko przed degradacją.

2. Ustala się zgodnie z rysunkiem planu dla odcinków dróg krzyżujących się z trasą gazociągu linie rozgraniczające dla tych dróg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi i normami technicznymi

1) drogi wojewódzkiej (KDW) - nr 312 Rakoniewice - Czacz,

2) dróg powiatowych (KPP) - nr 103 Czacz - Kamieniec, - nr 127 Nowy Białcz - Kościan

3) dróg gminnych (KDG) -nr 022, 023, 026.

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i realizacji dla odcinków dróg o których mowa w ust. 2:

1) należy zarezerwować teren pod modernizację drogi nr 312 (zgodnie z art. 35 ustawy o drogach publicznych - tekst jedn. Dz.U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r.) do szerokości w liniach rozgraniczających min. 25m zgodnie z wymogami przewidzianymi dla dróg klasy G - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). Przejście gazociągu pod tą drogą należy zaprojektować bez naruszania nawierzchni, metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na głębokości 1,0m licząc od rzędnej niwelety do górnej krawędzi rury odwiertowej. Gazociąg w rurach odwiertowych należy wyprowadzić na odległość min. 1,0 m poza granice pasa drogowego.

2) realizację skrzyżowań gazociągu z drogami powiatowymi i gminnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

4. Ustala się zgodnie z rysunkiem planu lokalizację urządzeń elektroenergetycznych - stacje.

§13. Plan ustala do czasu realizacji ustaleń zawartych w niniejszej uchwale obowiązek utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

§14. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U. Nr 16 z dnia 22 lutego 1995 roku poz. 78 z późniejszymi zmianami) niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych:

wieś Brońsko - kl. V po powierzchni 0,13 ha

- kl. IVb o powierzchni 0,25 ha

wieś Białcz Stary - kl. IVa o powierzchni 0,11 ha

wieś Nowy Białcz - kl. IIIb o powierzchni 0,14 ha

wieś Czacz - kl. IIIb o powierzchni 0,03 ha

- kl. IVa o powierzchni 0,17 ha

- kl. IVb o powierzchni 0,03 ha

- kl. V o powierzchni 0,17 ha

wieś Karśnice - Ł kl. IV o powierzchni 0,24 ha
gruntów leśnych:

- Nadleśnictwo Kościan - klasa I - o powierzchni 0,48 ha
- klasa II - o powierzchni 0,80 ha
- klasa III - o powierzchni 0,60 ha
- klasa IV - o powierzchni 0,41 ha

Decyzja Ministra Środowiska znak: ZS-2120/194/2002 z dnia 27.08.2002 Warszawa na cele określone w niniejszym planie.

§15. Zasady ochrony środowiska kulturowego.

1. Obszar będący przedmiotem opracowania obejmuje się strefą „W” ochrony archeologicznej.
2. Na obszarze objętym planem zlokalizowane są 94 stanowiska archeologiczne.
3. W pasie strefie- korytarza technicznego nie występują stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru.
4. Ustala się następujące zasady ochrony:
 - 1) wszelka działalność inwestycyjna w strefie „W” na etapie lokalizacji i projektowania wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

2) w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych należy zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Konserwatora Zabytków,

3) zaleca się, aby inwestor zlecił stały nadzór archeologiczno-konserwatorski nad całością prac ziemnych,

USTALENIA KOŃCOWE

§16. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 5%.

§17. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigieł zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/323/2001 Rady Miejskiej Śmigla dnia 17 maja 2001 r. w stosunku do obszaru i terenu objętego niniejszym planem - w zakresie i przedmiocie ustaleń (przepisów) zawartych w tej uchwale.

§18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.

§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
(-) mgr inż. Jan Józefczak

RYSUNEK PLANU 1a

GMINA ŚMIGIEL

powiat: KOŚCIAN

części:

obszary wsi: BROŃSKO, STARY BIAŁCZ,
NOWY BIAŁCZ, KARŚNICE, CZACZ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


dla:

- OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO "BROŃSKO"
- OBIEKTÓW LINIOWYCH
- OBIEKTÓW TERENOCHŁONNYCH

Z A Ł A C Z N I K
DO UCHWAŁY NR 21/1998
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGIA
z dnia 19.12.1998 r.

OGŁOSZONO
W SZYBNIKU URZĘDOWYM
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NR 7
z dnia 11.01.1999 r.





114

UCHWAŁA Nr III/13/2002 RADY GMINY W MALANOWIE

z dnia 17 grudnia 2002 roku

**w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Malanów
na lata 2003-2007**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 21 ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy w Malanowie uchwala co następuje:

§1.1. Lokale mieszkalne będące w zasobie mieszkaniowym gminy służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gminy.

2. Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tworzących zasób mieszkaniowy gminy ustala Wójt na okres 12 miesięcy.

§2. Przyjmuje się do realizacji „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2007”, co stanowi załącznik do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Ignacy Kurpiak*

Załącznik do
Uchwały Nr III/13/2002
Rady Gminy w Malanowie
z dnia 17 grudnia 2002 roku

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2003-2007

Nowa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733) nakłada na samorządy obowiązek opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zawierającego kierunki działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na co najmniej pięć kolejnych lat.

I. Ocena aktualnego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego.

Gmina posiada aktualnie:

1. Trzy lokale mieszkalne znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia w Malanowie, których powierzchnia użytkowa wynosi 171 m². Lokale mieszkalne znajdują się w jednym budynku, który jest budynkiem około 40 letnim.

Budynek ten wyposażony jest w następujące urządzenia techniczne:

- centralne ogrzewanie,
- kanalizację sanitarną,
- wodę,
- instalację elektryczną.

Na placu przed budynkiem usytuowany jest kontener na śmieci. Na budynku została wykonana naprawa dachu wraz z naprawą komina i wymianą rynien.

2. Zasoby mieszkaniowe przy szkołach to:

- a) W Bibiannie jest 1 mieszkanie składające się z 2 izb o pow. 40 m² budynek z czasu II wojny światowej wyposażony jedynie w dopływ zimnej wody i doprowadzona jest energia elektryczna, ogrzewany piecem kaflowym. Oprócz budynku szkoły w którym mieści się w/w mieszkanie jest budynek gospodarczy, śmietnik oraz wolno stojące ubikacje i bezodpływowe szambo.
- b) W Dziadowicach w Domu Nauczyciela obecnie jest 1 mieszkanie 3 izbowe o pow. 52 m² do mieszkania doprowadzona jest energia elektryczna i dopływ zimnej wody, ogrzewane jest piecem kaflowym.
- c) W Malanowie w Domu Nauczyciela są 2 mieszkania każde po 3 pokoje z kuchnią, łazienką o pow. po 38,14 m² wyposażone są w dopływ zimnej wody i doprowadzona jest energia elektryczna, ogrzewane piecami kaflowymi, budynek z 1968r.
- d) W Żdzenicach w budynku po byłej szkole jest 1 mieszkanie 3 pokojowe z kuchnią i łazienką o pow. 58 m² z dopływem zimnej wody. Ogrzewane piecami kaflowymi.

wymi, doprowadzona jest energia elektryczna i telefon. Obok budynku mieszkalnego znajduje się budynek gospodarczy, którego część o pow. 25 m² przeznaczona jest do użytkowania przez osoby zajmujące ten lokal. Ponadto jest bezodpływowe szambo i śmietnik. Przez ostatnie 5 lat nie były wykonywane żadne remonty w/w obiektów.

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych.

W związku z małą ilością lokali w najbliższych latach nie jest planowana sprzedaż tych lokali.

III. Remonty i modernizacje.

Wpłaty z tytułu czynszów wnoszone przez lokatorów przeznaczone będą na utrzymanie właściwego stanu technicznego posiadanych lokali mieszkalnych. Przewiduje się przeznaczyć w latach 2003-2007 każdego roku do nagromadzonych środków z tytułu czynszu na przeprowadzenie bieżących remontów i napraw w budynku.

IV. Polityka czynszowa.

Roczna podwyżka czynszu zaplanowana na najbliższe pięć lat nie powinna przekraczać do 5% czynszu obowiązującego w roku poprzednim. W programie planuje się, aby maksymalna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych o pełnym wyposażeniu technicznych (c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna) stanowiących mieszkaniowy zasób gminy nie przekraczała:

- w 2003 roku - 1,31 zł,
- w 2004 roku - 1,38 zł,
- w 2005 roku - 1,45 zł,
- w 2006 roku - 1,52 zł,
- w 2007 roku - 1,60 zł

Stawka ta nie zawiera opłat niezależnych od wynajmującego, takich jak: opłaty za zużycie energii elektrycznej. Celem działania gminy na okres najbliższych pięciu lat w zakresie polityki czynszowej, jest zachowanie stabilności w opłatach ponoszonych przez lokatorów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i przeznaczenie nagromadzonych środków na poprawę warunków lokalnych oraz stanu technicznego budynku w gminnych zasobach mieszkaniowych.

Przygotowany plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2007 ma na celu poprawę wykorzystania i racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W związku z tym, że w okresie objętym planowaniem rozwój gospodarczy kraju i związana z nim sytuacja finansowa gminy mogą ulec zmianom, program ten powinien być co roku przez Wójta pod względem realności i realizacji oceniany i modyfikowany.

115

UCHWAŁA Nr II/23/02 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Żerków

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Żerków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) mgr Kasper Ekert

Załącznik do Uchwały
Nr II/23/02 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA
z dnia 17 grudnia 2002 roku

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Miasta i Gminy Żerków.

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Gminy polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekcć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747).

§2. Odbiorcą usług w znaczeniu mniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

§3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Gminą a Odbiorcą.

Rozdział II

Zawieranie umów

§4. 1. Zawarcie umowy następuje przed podłączeniem do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub, z której mają być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielokalowego, o którym mowa w ust. 3 Gmina zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Urzędem Miasta i Gminy.

b) możliwy jest odczyt wodomierzy,

c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami lokatorów,

d) uzgodniony został przez strony sposób przerywania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

5. Gmina może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 6 ustawy.

§5. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa zawarta na czas nieokreślony winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Gminę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§6. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Gmina uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra, właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział III

Obowiązki Gminy

§7. 1. Gmina ma obowiązek zapewnić zdolność, posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

2. Minimalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie.

3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

4. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

§8. 1. Gmina zobowiązana jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Gmina zobowiązana jest do regularnego informowania o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§9. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub w odprowadzaniu ścieków Gmina powinna poinformować odbiorców poprzez wywieszenie powyższej informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz podanie tej informacji do zainteresowanych sąsiadów co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, lub w innych miejscach (np. w sklepach)

§10. 1. Gmina zobowiązana jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego wraz z zaworem głównym.

2. Zawór główny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń.

§11. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Gminę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§12. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

§13. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§14. W przypadku awarii wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 - miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza.

§15. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, lub ilości zameldowanych osób.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody przez Gminę plus zużycie wody z własnych ujęć.

§16. 1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy:

a) wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

b) wielkość jej zużycia na ten cel jest oparta na przedstawionym przez dostawcę ścieków i zatwierdzonym przez Gminę bilansie wodno - ściekowym.

2. W przypadku przekroczenia przez ścieki dopuszczalnych stężeń, będzie naliczana opłata za ponadnormatywny ładunek zanieczyszczeń, uwzględniona w taryfie.

§17. Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne, lub kwartalne.

1. Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

3. Sposób rozliczenia nadpłaty określi umowa.

§18. Stawki za wodę i odprowadzanie ścieków określa taryfa zatwierdzona przez Radę Miejską Żerkowa.

§19. Taryfa obowiązuje przez 1 rok. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§20. Opłaty za wodę:

- a) pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych,
- b) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe.
- c) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, nie pobiera się.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§21. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Gmina po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie Nieruchomości i określa koszt opłaty przyłączeniowej - partycypacyjnej.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Gminą.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków przedstawiciel Gminy dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§22. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§23. 1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji

i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

3. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków należy do użytkownika instalacji kanalizacyjnej.

Rozdział VI

Obsługa i prawa odbiorcy usług.

§24. Gmina winna zapewnić odbiorcom należyty poziom usług.

§25. Gmina zobowiązana jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§26. Gmina winna reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni.

Rozdział VII

Prawa Urzędu Miasta i Gminy

§27. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłączy zostało wykonane bez uzyskanej zgody bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§28. Gmina ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§29. 1. Gmina może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłączy kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

2. Ponowne przyłączenie budynku do sieci, uprzednio odciętego na podstawie art. 8 ustawy odbywa się na koszt odbiorcy usług.

3. Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także w przypadku wystąpienia siły wyższej.

§30. Gmina może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§31. Uprawnieni przedstawiciele Gminy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu:

- a) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego,
- b) odczytów wskazań wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach,
- c) dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Gminę.

d) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

e) usunięcia awarii w pasie o szerokości niezbędnej do jej usunięcia - bez odszkodowania.

Rozdział VIII

Obowiązki odbiorców usług

§32. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz dostępu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeń.

§33. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Gminy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomb.

§34. Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Gminy, o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§35. Odbiorca winien powiadomić Gminę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§36. Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Gminy o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§37. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§38. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§39. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Gminę, a w szczególności do:

- a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, b. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
- b) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
- c) poinformowania Gminy o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
- d) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłączy kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

§40. Odbiorcy usługi zabrania się:

- a) używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową oraz poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza,
- b) przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon itp. działań,
- c) wykorzystywania sieci - instalacji wodociągowej do uzimiania urządzeń elektrycznych,
- d) lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew krzewów na sieciach w pasie o szerokości 3 m.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§41. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) mgr Kasper Ekert

116

UCHWAŁA Nr 29/IV/2002 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 82/1 w Koziegłowach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) Rada Gminy Czerwonak uchwala co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący ustalenia zawarte w §2 niniejszej uchwały oraz rysunek planu przedstawiony na planszy pt.: „Czerwonak - Koziegłowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dz. nr 82/1” w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. 1. Plan obejmuje działkę nr ewid. 82/1 położoną w Koziegłowach.

2. Teren przeznaczają się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MJ), ulice zbiorczą (KZ) i dojazdowe (KD) oraz zielen izolacyjną (ZI) i cmentarną (ZC).

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej ustala się:

- 1) usytuowanie budynków - zgodnie z rysunkiem planu i zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- 2) charakter budynków wolnostojące, łączone po dwa partelowymi obiektami garażowymi, z dwuspadowymi dachami o nachyleniu połaci dachowej 35° - 45°, z kalenicami równoległymi do ulicy, trzykondygnacyjne, w tym użytkowe poddasze,
- 3) zakaz lokalizowania budynków gospodarczych,
- 4) doprowadzenie mediów- z urządzeń istniejących,
- 5) odprowadzenie ścieków, docelowo - do kanalizacji komunalnej, przejściowo - do szczelnych zbiorników na działkach.

4. Rezerwuje się teren pod fragment projektowanej ulicy zbiorczej łączącej os. Leśne z Czerwonakiem, szerokość w liniach rozgraniczających - 40 m.

5. Wyznacza się teren pod drogi dojazdowe: 1 KD - z zatoką parkingową 2 KD - pieszojezdna o szer. w liniach rozgraniczających 10 m.

6. Utrzymuje się fragment projektowanego cmentarza komunalnego (ZC) i wyznacza się teren pod zielen izolacyjną od tego cmentarza (ZI), zróżnicowaną pod względem wysokości i doboru gatunków, ze znacznym udziałem roślin zimozielonych.

§3. Ustala się jednorazową stawkę od wzrostu wartości terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w wysokości 30%. Dla pozostałych terenów ustala się stawkę 0%.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§5. Traci moc uchwała Nr 246/XLII/94 Rady Gminy Czewonak w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czewonak z dnia 26.05.1994 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z dnia 12.07.1994 r. Nr 12, poz. 123) w części objętej zmianą zatwierdzoną niniejszą uchwałą.


§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) Zbigniew Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 29/IV/2002
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19.12.2002r.

CZERWONAK – KOZIEGŁOWY
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DZ. NR 82/1 skala 1 : 1000

skala 1 : 1000



Przewodniczący
Rady Gminy Chodów
Zbigniew Zieliński

117

UCHWAŁA NR III/17/2002 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683)

Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje:

§1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Dla pojazdów wyprodukowanych lub złożonych przed 1995 rokiem i posiadających katalizator - stawkę podatku określa się w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 670,00 zł
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 790,00 zł

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą - o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 670,00 zł
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 790,00 zł

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- od 7 ton i poniżej 12 ton 140,00 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- do 15 miejsc 340,00 zł
- od 16 do 29 miejsc 620,00 zł
- od 30 miejsc 1.370,00 zł

2. Dla pojazdów wyprodukowanych lub złożonych przed 1995 r. i nie posiadających katalizatora - stawkę podatku określa się w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 510,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 680,00 zł
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 800,00 zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą - o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 510,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 680,00 zł
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 800,00 zł

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton 150,00 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- do 15 miejsc 350,00 zł
- od 16 do 29 miejsc 630,00 zł
- od 30 miejsc 1.380,00 zł

3. Dla pojazdów wyprodukowanych lub złożonych w roku 1995 lub później i posiadających katalizator

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 525,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00 zł
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 830,00 zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą - o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 525,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00 zł
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 830,00 zł

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton 150,00 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- do 15 miejsc 360,00 zł
 - od 16 do 29 miejsc 650,00 zł
 - od 30 miejsc 1.440,00 zł
4. Dla pojazdów wyprodukowanych lub złożonych w roku 1995 lub później i nie posiadających katalizatora:
- a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 - od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 540,00 zł
 - powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 710,00 zł
 - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 840,00 zł
 - b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą - o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 - od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 540,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 710,00 zł
 - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 840,00 zł
- c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton 160,00 zł
- d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- do 15 miejsc 370,00 zł
 - od 16 do 29 miejsc 660,00 zł
 - od 30 miejsc 1.450,00 zł
5. Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatku określa się następująco:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		STAWKI PODATKU w zł	
nie mniej niż	mniej niż	osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inny system zawieszenia
1.	2.	3.	4.
dwie osie			
12	15	1.800,00	1.900,00
15		1.800,00	1.900,00
trzy osie			
12	25	1.800,00	1.900,00
25		1.800,00	1.900,00
cztery osie i więcej			
12	29	1.800,00	1.900,00
29		1.800,00	2.124,00

6. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą - o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki pojazdu określa się następująco:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		STAWKI PODATKU w zł	
nie mniej niż	mniej niż	osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inny system zawieszenia
dwie osie			
12	36	1.700,00	1.770,00
36		1.700,00	1.770,00
trzy osie			
12	36	1.700,00	1.770,00
36	40	1.800,00	1.900,00
40		1.800,00	2.207,00

7. Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki podatku określa się następująco:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepy/przyczepy + pojazd silnikowy (w tonach)		STAWKI PODATKU w zł	
nie mniej niż	mniej niż	osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inny system zawieszenia
1.	2.	3.	4.
jedna oś			
12	25	300,00	330,00
25		300,00	486,00
dwie osie			
12	28	600,00	630,00
28	33	600,00	736,00
33	38	736,00	1.118,00
38		995,00	1.472,00
trzy osie			
12	38	736,00	816,00
38		816,00	1.109,00

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków

§3. Traci moc uchwała Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003 oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Grzegorz Adamczak

118

UCHWAŁA Nr III/18/2002 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie: opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558 i Dz.U. 113, poz. 984), art. 18 i 19 pkt 1 lit. „d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz.U. Nr 200, poz. 1683) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 Nr 15, poz. 139 zm. Dz.U. Nr 41, poz. 412, Dz.U. Nr 111, poz. 1279, Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Dz.U. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 115, poz. 1229, Dz.U. Nr 154, poz. 1804, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje:

§1. Ustanawia się opłatę administracyjną za wydawane wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

§2. Opłata administracyjna za czynności wymienione w §1 wynosi:

1. 10,00 zł za sporządzenie wypisu
2. 10,00 zł za sporządzenie rysu

§3. Obowiązek uiszczania opłaty administracyjnej od przedmiotu opłaty określonej w §1 powstaje przed wydaniem wypisu i rysu, na rachunek Urzędu Gminy w Sierakowie: Bank Spółdzielczy „Pojezierza” nr 90820005-2860-3600-10/0

§4. Tracą moc uchwały:

1. Nr XX/158/2000 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej
2. Nr XXX/259/2002 z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XX/158/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie opłaty administracyjnej,
3. Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty administracyjnej

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003 oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób miejscowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) *Grzegorz Adamczak*

119

UCHWAŁA Nr III/20/2002 RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 23 grudnia 2002 r.

uchylająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683) Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§1. Uchyla się z dniem 1 stycznia 2003 r. uchwałę Nr II/12/2002 Rady Miasta Słupcy z dnia 5.12.2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie woli spadkodawcy.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej odpisów na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady
(-) *Tomasz Garszka*

120

UCHWAŁA Nr IV/31/02 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Sompolno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) uchwała się co następuje:


§1. Nadaje się nowo powstałej ulicy w mieście Sompolno ozn. nr geodez. 1131/2 w rejonie ulic Warszawskiej i Blankowej nazwę – „ Spacerowa „.

§2. Lokalizacja ulicy, o której mowa w §1 oznaczona jest na kopii mapy stanowiącej załącznik do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) *Roman Bednarek*



121

UCHWAŁA Nr III/27/02 RADY GMINY DOPIEWO

z 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Ks. A. Majcherka, działka nr 85/6

Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 22.01.1999 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LII/466/02r. Rady Gminy Dopiewo z 27.05.2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr ewid. 85/6 w miejscowości Dopiewo, ul. Zacisze w rejonie ulicy Ks. A. Majcherka o całkowitej powierzchni około 0,69 ha.

2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

3. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§2. Ilekroć w dalszych przepisach mniejszej uchwały jest mowa o:

1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,
5. przeznaczeniu podstawowemu - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
6. funkcji terenu - synonim przeznaczenia podstawowego,
7. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
8. funkcji dopuszczalnej - synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9. terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10. linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12. działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13. uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

§3. Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1. ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z późn. zm.),
2. ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.),
3. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska, (Dz.U. Nr 62, poz. 627),
4. ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),
5. ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),
6. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
7. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628),
8. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
9. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

10. rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji. (Dz.U. Nr 93, poz. 589),
11. rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne. (Dz.U. Nr 93, poz. 590),

12. ustawa z dnia 13. września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622, z późn. zm.).

§4. Przedmiot i zakres planu.

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.
2. Zakres planu wynika z uchwały Nr LII/466/02 z dnia 27 maja 2002 r. Rady Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr ewid. 85/6 w miejscowości Dopiewo, ul. Zacisze w rejonie ulicy Ks. A. Majcherka. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, planem ustala się:
 - 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 - 3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
 - 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
 - 5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 - 6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
 - 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe planu

§5. 1. Obszar objęty planem.

- Planem objęto obszar o całkowitej powierzchni około 0,69 ha.

- Obszar, o którym mowa w pkt. 1, położony jest w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Ks. A. Majcherka i obejmuje działkę o nr ewid. 85/6.

2. Granice obszaru objętego planem.

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu.

§6. 1. Ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

- 1) Na obszarze objętym planem ustala się przeznaczenie podstawowe:

- a) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem MN,
- b) droga gminna lokalna oznaczona na rysunku planu symbolem KGL,
- c) droga dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KD,

- 2) Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciągła na rysunku planu.

2. Linie rozgraniczające drogi wewnętrzne oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.

- 1) Linie rozgraniczające dróg publicznych i wewnętrznych przedstawiono na rysunku planu.

- 2) Na obszarze objętym planem ustala się:

- a) obsługę komunikacyjną, terenu objętego zmianą, z drogi gminnej lokalnej KGL,
- b) drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu KD dla której ustala się:
 - szerokość w liniach rozgraniczających: 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, min. szerokość jezdni: 6,0 m,
 - przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachować spadki podłużne i poprzeczne w oparciu o przepisy odrębne i szczególne, a także Polskie Normy,
 - zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdu wzdłuż ulicy,
 - dopuszcza się realizację, w liniach rozgraniczających ulicy, chodnika o szerokości 2,0 m,

3. Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny.

Na terenie objętym planem wydziela się drogę dojazdową, będącą terenem publicznym, oznaczoną na rysunku planu symbolem KD. Linie rozgraniczające drogi stanowią linie rozgraniczające terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

Ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

- a) kanalizacja sanitarna: docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych,
- b) kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji gminnej, zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości,
- c) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej,
- d) urządzenia elektroenergetyczne: z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej, instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.
- e) zasilanie w gaz - planuje się zasilanie w gaz poprzez rozbudowę sieci gminnej,
- f) gospodarka ciepła - do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych,
- g) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

5. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.

Na terenie oznaczonym symbolem MN, zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

- a) budynki mieszkalne do wysokości II kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym, wysokość od poziomu terenu do kalenicy 9,0 m,
- b) dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 25° - 45°, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówkopodobnych,
- c) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej KD,
- d) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych KGL,
- e) wskaźnik intensywności zabudowy: do 35% powierzchni działki, min. 100 m² pod warunkiem nie przekroczenia wskaźnika,
- f) dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego,

g) dopuszcza się realizację garaży jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich,

h) powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących może wynosić maksymalnie 40 m², o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,5 m.

6. Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane.

- 1) Na obszarze objętym planem ustala się podziały zgodnie z rysunkiem planu.
- 2) Dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:
 - a) nie mogą być mniejsze niż 600 m²,
 - b) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi,
 - c) granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic.
 - d) minimalna szerokość działek nie będzie mniejsza niż 20,0 m
- 3) Dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, łączenie działek i realizację na nich jednego budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych oraz ustaleniach planu.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

- 1) Obsługę komunikacyjną: ustala się z istniejącej drogi gminnej lokalnej KGL i nowoprojektowanej drogi wewnętrznej KD, przy czym dla zjazdu ustala się:
 - a) włączenie z ulic pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego,
 - b) zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokości utwardzonych zjazdów,
 - c) zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów wzdłuż drogi.
- 2) Na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.
- 3) Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkodzenia powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków.
- 4) Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku kiedy

uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

- 5) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.
- 6) Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy,
- 7) W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.
- 8) Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- 9) Zakazuje się na terenach objętych planem:
 - a) budowy budynków inwentarskich,
 - b) prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne,
 - c) lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących

pogorszyć stan środowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrębnych.

- d) ustala się zasady ochrony akustycznej wg obowiązujących norm.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§7. Plan zachowuje ważność, jeśli:

1. Nastąpi zmiana lub nowelizacja któregośkolwiek z wymienionych w §3 przepisów odrębnych lub szczególnych, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu.
2. Nastąpi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.

§8. Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Dopiewo, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z 01.02.1993 r. w części objętej w/w planem miejscowym.

§9. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Leszek Nowaczyk

122

UCHWAŁA NR III/31/2002 RADY GMINY KAMIENIEC

z dnia 30 grudnia 2002 r.

**w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu
górniczego „BRÓŃSKO”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, późn. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, późn. 139 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. Nr 27, późn. 96 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/163/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 września 2001 roku w sprawie sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec.

RADA GMINY KAMIENIEC uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla:

- obszaru i terenu górniczego „BRÓŃSKO”
- obiektów liniowych
- obiektów terenochłonnych.

USTALENIA OGÓLNE

§1. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek planu zatytułowany: MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla:

- OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO „BRÓŃSKO”
- OBIEKTÓW LINIOWYCH
- OBIEKTÓW TERENOCHŁONNYCH

opracowany na mapach, sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 10000 i ewidencyjnej w skali 1: 5000

§2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ustalenia rysunku planu obowiązują z wyjątkiem elementów oznaczonych gwiazdką, które stanowią treść informacyjną.

§3. 1. Plan składa się z:

- 1) rysunku planu,
- 2) treści uchwały czyli ustaleń,

§4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- 1) umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań,
- 2) zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych w granicach planu, w przedmiocie i zakresie określonym w §5 niniejszej uchwały, w celu:

- wykonania uprawnień określonych w koncesji,
- zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
- ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych,

3) stworzenie warunków właściwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej zapewniających możliwość rozwoju poprzez zapis ustaleń funkcjonalnych, oraz regulacyjnych.

§5. 1. Przedmiotem planu jest realizacja Uchwały NR XXXII/163/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 września 2001 r. i dotyczy:

- 1) ustalenia przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania w zakresie obiektów liniowych i terenochłonnych a także określenia lokalizacji innych obiektów i urządzeń towarzyszących temu zamierzeniu,
- 2) określenia zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, a w tym dostępności komunikacyjnej do odwiertów,
- 3) zasad i uwarunkowań związanych z eksploatacją i przesyłem gazu ziemnego w zakresie takich elementów jak ustalenie stanowisk odwiertowych i przebiegu gazociągów.

2. Celem planu jest wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec:

- obszaru i terenu górniczego złoża gazu ziemnego „Brońsko”
- obiektów terenochłonnych (odwiert R-1 i K-1)
- obiektów liniowych (gazociągi kopalniane, ekspedycyjne, rurociągi glikolu, wody złożowej, linie energetyczne kablowe i napowietrzne oraz inne obiekty i urządzenia towarzyszące tej inwestycji.

Ustalenia planu formułuje się w zakresie i w zależności od potrzeb.

§6. 1. Ustalenia dotyczące warunków korzystania ze środowiska przyrodniczego i kulturowego:

- 1) ustala się lokalizację obiektów budowlanych w sposób nie kolidujący z warunkami przyrodniczymi,
- 2) ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych, zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem (dot. ujęć wód, obszarów i zbiorników zasobowych wód podziemnych itp.),

3) ustala się, że prace budowlane nie mogą spowodować naruszenia stosunków wodnych na gruncie w przypadku naruszenia sieci drenarskiej należy bezzwłocznie odtworzyć przecięte ciągi drenarskie, odbudować ciągi melioracyjne itp.,

4) ustala się obowiązek powiadomienia państwowej służby ochrony zabytków na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych i prowadzenia w przypadku potrzeby stałego nadzoru archeologicznego w czasie realizacji inwestycji.

2. Ewentualne pogorszenie stanu środowiska, wywołane projektowanym przeznaczeniem nie może przekraczać poziomu określonego przepisami ustaw szczególnych i przepisami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

3. Do czynników mogących pogorszyć stan środowiska, o których mowa w ust. 2 zalicza się:

- 1) hałas i drgania,
- 2) zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych,
- 3) zanieczyszczenie powietrza,
- 4) odpady.

§7. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) planie - rozumie się przez to ustalenia planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,
- 2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie syt. - wys. w skali 1: 10000 i na mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- 3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 4) wyznaczeniu terenów - należy przez to rozumieć, że są one wyznaczone na obszarze objętym planem,
- 5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 6) obiektach terenochłonnych - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia związane z opomiarowaniem i redukcją ciśnienia, czyszczeniem, konserwacją obiektów liniowych i innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego projektowanego układu. Należą do nich m. innymi odwierty,
- 7) obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją,
- 8) terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego,
- 9) obiektach liniowych - należy przez to rozumieć takie obiekty jak gazociągi kopalniane, ekspedycyjne, rurociągi glikolu, wody złożowej, Unie energetyczne kablowe i napowietrzne, sygnalizacyjne i inne niezbędne dla potrzeb projektowanego zamierzenia,

10) infrastrukturze towarzyszącej - rozumie się przez to obiekty Unio we (np. niezbędna sieć zasilania w energię elektryczną) i punktowe, integralnie związane z gazociągami oraz urządzenia inżynierskie tj. przejścia przez przeszkody naturalne i sztuczne,

11) urządzeniach technologicznych - należy przez to rozumieć wyposażenie napowierzchniowe odwiertów w niezbędne urządzenia towarzyszące np.: oddzielnik wody złożowej, dozownik glikolu, itp., jak również wyposażenie w urządzenia towarzyszące liniowe związane np.: z zasilaniem w energię elektryczną, telefon, wodę itp.,

12) odległości podstawowej-strefie bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć odległość od odwiertu gazowego w której zabroniona jest lokalizacja obiektów budowlanych z otwartym ogniem ((Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11.01.1995 r.),

13) strefie - korytarzu technicznym - należy przez to rozumieć obszar, w którym przebiegają wszystkie obiekty liniowe, obejmujący również szerokość stref kontrolowanych wszelkich obiektów liniowych towarzyszących oraz tolerancję ich przebiegu.

14) tolerancji przebiegu - rozumie się przez to, że istnieje możliwość przesunięcia obiektów liniowych w granicach określonego planem korytarza technicznego,

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

§8. 1. Wyznacza się obszar i teren górniczy pod nazwą „Brońsko” dla złoża gazu ziemnego „Brońsko” położony w granicach administracyjnych gminy Kamieniec, w części wsi: Kotusz

1) linie rozgraniczające o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu,

2) obszar i teren o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku planu.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania obszaru i terenu o którym mowa w ust. 1:

1) realizację zagospodarowania złoża gazu ziemnego, „Brońsko” należy uwarunkować sporządzoną na etapie poprzedzającym rozwiązania projektowe, oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze,

2) zainwestowanie winno być poparte stosownymi decyzjami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska i przepisów szczególnych,

3) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji projektowanych na terenie górniczym należy uzgadniać z właściwym organem nadzoru górniczego.

§9. 1. Wyznacza się obiekty terenochłonne, są to odwierty zlokalizowane na gruntach wsi Kotusz oznaczone: R-1, K-1.

- 1) lokalizację odwiertów o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu,
- 2) tereny określone strefą bezpieczeństwa dla poszczególnych odwiertów oznaczono na rysunku planu.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów o których mowa w ust. 1

- 1) ustala się konieczność wyposażenia odwiertów w niezbędne urządzenia i instalacje technologiczne.
- 2) strefy bezpieczeństwa są jednocześnie terenami określonymi odległością podstawową od poszczególnych odwiertów,
- 3) odległość podstawowa-strefa bezpieczeństwa nie stanowi ograniczenia dla upraw polowych,

§10. 1. Wyznacza się obiekty liniowe: gazociągi kopalniane, ekspedycyjne, rurociągi glikolu, wody złożowej, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sygnalizacyjno-sterownicze i inne niezbędne dla potrzeb projektowanego zamierzenia

- 1) przebieg tras obiektów liniowych, o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania obszaru i terenu, o którym mowa w ust. 1 - warunki realizacji przebiegu trasy gazociągu i pozostałych obiektów liniowych

- 1) plan ustala strefę - korytarz techniczny dla projektowanych obiektów liniowych o szerokości 40,00m tj. 2x20,00m,
 - a) w przypadku pojedynczej linii takiej jak przyłącza energetyczne - rysunek planu określa jej przebieg i lokalizację stacji,
- 2) projekty techniczne należy sporządzić zgodnie i na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz. 1055/
- 3) korytarz techniczny określony na planie nie stanowi ograniczenia dla upraw rolnych,
- 4) przebieg tras gazociągów lub innych obiektów liniowych może ulec korektom w toku ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku wystąpienia na jego trasie przeszkód, niezidentyfikowanych w trakcie sporządzania planu. Korekty te oraz zmiana parametrów projektowanych gazociągów nie pociągające za sobą zwiększenia stref gazociągów, nie wymagają zmian planu,
- 5) wyznaczenie przebiegu tras gazociągów jest tożsame z ustaleniem w planie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej,
- 6) wzdłuż trasy gazociągów na czas jego budowy musi być przygotowany pas roboczy o szerokości 10,00m w terenie otwartym. Przygotowanie pasa roboczego wymaga przeprowadzenia wzdłuż całej trasy:
 - a) zdjęcia warstwy humusu w pasie o szerokości 6,0m i przyzowanie go wzdłuż trasy gazociągu,
 - b) splantowanie terenu wykopu i pasa roboczego,

7) po zakończeniu prac montażowych oraz hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności gazociągów należy zrehabilitować teren w kierunku rolniczym. Roboty związane z przekroczeniem ewentualnych rzek i cieków należy wykonać w okresie minimalnych przepływów wody na ciekach. Po zakończeniu robót koryta cieków należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zniszczone w czasie prowadzonych robót rurociągi drenarskie należy odbudować i przywrócić do stanu poprzedniego,

8) skrzyżowania z podziemnymi liniami infrastruktury technicznej, łącznie z drogami należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi. Zaleca się zastosowanie metody przecisku lub przewiertu w rurach osłonowych dł. 12,00m na głębokości min. 1,00m licząc od rzędnej nawierzchni do górnej krawędzi rury osłonowej. W przypadku skrzyżowania z drogą powiatową komory przeciskowe lokalizować poza pasem drogowym,

9) zachować odległość min. 20,0m od budowli drogowych (mostów, przepustów itp.),

10) w terenie leśnym wylesić pas terenu o szerokości około 4,00m, a w przypadku tras zlokalizowanych wzdłuż dróg i linii oddziałowych o szerokości 3,00m.

§11. 1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w tym komunikacji:

- 1) plan ustala konieczność wybudowania utwardzonych dróg dojazdowych z placem manewrowym do odwiertów. Na etapie realizacji należy uzyskać uzgodnienie z dysponentem drogi zewnętrznej i właściwym Zarządem Dróg,
- 2) plan ustala dla odwiertów pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną.
- 3) plan ustala konieczność zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych oraz drogi pożarowe,
- 4) projektowane obiekty i urządzenia technologiczne nie mogą stanowić uciążliwości dla środowiska oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla okolicznej zabudowy mieszkaniowej,
- 5) stosować należy wyłącznie takie rozwiązania techniczno-technologiczne, które skutecznie zabezpieczą będą środowisko przed degradacją.

2. Ustala się zgodnie z rysunkiem planu dla odcinków dróg krzyżujących się z trasą gazociągu linie rozgraniczające dla tych dróg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi i normami technicznymi

- 1) drogi powiatowej (KDP)-nr 717 Śmigiel-Kamieniec
- 2) innych dróg publicznych (KD).

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i realizacji dla odcinków dróg, o których mowa w ust. 2

- 1) realizację skrzyżowań gazociągu z drogą powiatową i drogami gminnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi.

4. Ustala się zgodnie z rysunkiem planu lokalizację urządzeń elektroenergetycznych - stacje.

§12. 1. Plan ustala do czasu realizacji ustaleń zawartych w niniejszej uchwale obowiązek utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

§13. Na trasie przebiegu obiektów liniowych w tym gazociągów ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

1. Tereny upraw rolnych, uprawy polowe na rysunku planu oznaczone symbolem RP

1) Przeznaczenie podstawowe:

- uprawy rolno-polowe

2) Dopuszcza się jako uzupełniające:

- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Tereny łąk i pastwisk na rysunku planu oznaczone symbolem RZ

1) Przeznaczenie podstawowe:

- trwałe użytki zielone

2) Dopuszcza się jako uzupełniające:

- prowadzenie gospodarki łowieckiej,
- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

3. Tereny lasów na rysunku planu oznaczono symbolem RL

1) Przeznaczenie podstawowe:

- tereny lasów

2) Dopuszcza się jako uzupełniające:

- prowadzenie gospodarki leśnej i łowieckiej,
- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Na terenach określonych w ust. 1, 2 i 3 obowiązuje zakaz wznoszenia wszelkich obiektów.

§14. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U. Nr 16 z dnia 22 lutego 1995 roku poz. 78 z późniejszymi zmianami) mniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych:

wieś Kotusz - Ł kl IVo powierzchni 0,11 ha

gruntów leśnych:

Nadleśnictwo Kościan - o powierzchni 0,37 ha

Decyzja Ministra Środowiska znak: ZS-2120/146/2002 z dnia 2002-07-03 na cele określone w niniejszym planie

§15. Zasady ochrony środowiska kulturowego.

W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy zgodnie z art. 22, 24 Ustawy o Ochronie Dóbr Kultury, zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Poznaniu.

USTALENIA KOŃCOWE


§16. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 1,0%.

§17. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec zatwierdzony Uchwałą Nr VII/33/94 Rady Gminy Kamieniec z dnia 8 grudnia 1994 r. w stosunku do obszaru i terenu objętego niniejszym planem - w zakresie i przedmiocie ustaleń /przepisów/ zawartych w tej uchwale.

§18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec.

§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Andrzej Stamierowski



123

UCHWAŁA Nr III/29/2002 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 30 grudnia 2002 roku.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18ust. 2pkt 8, art. 40ust. 1 i art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r.Nr9, poz. 84 z późn.zm.) Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim uchwala, co następuje,

§1. W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Kazimierz Biskupi:

1. Zwalnianie się na zasadach określonych w uchwale od podatku od nieruchomości zwanego dalej „podatkiem” nieruchomości lub ich części, w których dokonano inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym powodujące powstanie nowych inwestycji i utworzenie nowych miejsc pracy.
2. Zwolnienie od podatku przysługuje na okres kolejnych:
 - 1) 2 lat jeżeli utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
 - 2) 3 lat jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
 - 3) 4 lat jeżeli utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
 - 4) 5 lat jeżeli utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy,
 - 5) 10 lat jeżeli utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała u podatnika wzrost liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu 6 miesięcy przed oddaniem inwestycji o 5,10,15,50 lub 100 osób. Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia na dzień oddania inwestycji „uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych z terenu gminy Kazimierz Biskupi.
4. Zwolnienie od podatku przysługuje jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia na terenie gminy zostanie utrzymany przez okres zwolnienia.

§2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w §1 nie dotyczy nieruchomości, które stanowiły podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

2. W przypadku gdy podatnik poszerza działalność o nową inwestycję, w której znajdzie zatrudnienie określona w §1 ust. 2 liczba osób, zwolnienie obejmuje tylko nowo powstałą inwestycję. Zwolnienie od podatku przysługuje jeżeli poziom zatrudnienia przed rozbudową w dotychczas prowa-

dzonym przedsiębiorstwie zostanie utrzymany przez okres zwolnienia od podatku.

§3. 1. Zwolnienie przyznaje się na udokumentowany wniosek podatnika, złożony nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty oddania nowej inwestycji do użytku.

2. Podatnik na początku każdego roku podatkowego w czasie trwania zwolnienia zobowiązany jest do składania informacji potwierdzającej uprawnienie do zastosowania zwolnienia w podatku od nieruchomości.

§4. 1. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Urząd Gminy o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę warunków do zwolnienia.

2. Podatnik, który w terminie określonym w ust. 1 zawiadomi Urząd Gminy o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości traci prawo do tego zwolnienia, poczynając od miesiąca, w którym utracił warunki.

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia poczynając od roku podatkowego, w którym utracił te warunki wraz z należnymi odsetkami.

4. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Gminy co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia wraz z należnymi odsetkami.

§5. 1. Zwolnienie o którym mowa w §1 uchwały, jest pomocą publiczną w rozumieniu ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. W przypadku, gdy kwota pomocy, o której mowa w §1 uchwały, w formie zwolnienia, łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę w różnych formach oraz z różnych źródeł w ciągu trzech kolejnych lat poprzedzających jej udzielenie, przekracza kwotę będącą równoważnością 100 tys. EURO, udzielenie tej pomocy następuje zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1.

3. Zwolnienia przewidzianego §1 niniejszej uchwały nie mogą uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorach uznanych za wrażliwe takich jak: górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, żeglugi morskiej i budownictwa okrętowego z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym.

4. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze motoryzacyjnym mogą uzyskać zwolnienie z podatku od

nieruchomości z tytułu dokonania nowych inwestycji, po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Traci moc Uchwała NrXXVI/250/2000 z 5 grudnia 2000 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) *Tomasz Piaseczny*

124

UCHWAŁA Nr 25/2002 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18.ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,poz. 558 i Nr 113 poz. 984/ i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200,poz. 1683/ Rada Miejska w Kłodawie uchwała, co następuje:

§1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku przy ulicy Poznańskiej oraz w miejscach wyznaczonych w wysokości:

- 1) przy sprzedaży zwierząt od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki takich jak: konie, jałowizna, żrebięta, bydło oraz trzoda chlewna z wyjątkiem prosiąt z pojazdu lub placu 4,00 zł
- 2) przy sprzedaży z wozu konnego, samochodu, platformy, przyczepy (od pojazdu)
 - a) produktów rolnych oraz prosiąt, królików, drobiu 4,00 zł
 - b/ artykułów przemysłowych i spożywczych 12,00 zł
- 3) od każdej dodatkowej przyczepy samochodowej i ciągnikowej
 - a) z produktami rolnymi: drobiem, królikami, prosiętami 4,00 zł
 - b) z artykułami przemysłowymi i spożywczymi 13,50 zł
- 4) od sprzedaży małej ilości warzyw, owoców, runa leśnego, jajek, drobiu, kwiatów 0,50 zł
- 5) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru – od wózka lub roweru z produktami rolnymi, artykułami spożywczymi i przemysłowymi 2,50 zł

6) przy sprzedaży ze straganu czy stoiska za m² zajętego w tym celu placu, nie więcej jednak niż 20 m²

- a) z produktami rolnymi 3,00 zł
- b) z artykułami przemysłowymi i spożywczymi 4,00 zł

§2. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku przy ul. Aleja Tadeusza Kościuszki w wysokości:

- a) za sprzedaż za stoiska handlowego produktów rolnych, artykułów spożywczo - przemysłowych 10,00 zł
- b) od małej ilości warzyw, owoców, runa leśnego, jajek, kwiatów 1,60 zł

§3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i powierza się pobór Urzędowi Miasta i Gminy w Kłodawie.

§4. Traci moc uchwała Nr 16/2002 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 – tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Burmistrza Kłodawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) *Tadeusz Łojewski*

125

UCHWAŁA Nr IV/27/2002 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w podatku od środków transportowych na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Kole z dnia 13 grudnia 2002 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za 2003 rok.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole
(-) *Urszula Pękacz*

Załącznik
do uchwały Nr IV/27/2002
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 grudnia 2002 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Kole z dnia 13.12.2002 r. dokonuje się następujących zmian:

1. w pkt 2a po wyrazie: „trzy” dodaje się wyrazy: „,cztery i więcej”
2. w pkt 2b przed wyrazem: „trzy” dodaje się wyrazy: „, dwie i”
3. w pkt 2c przed wyrazem „cztery” dodaje się wyrazy: „, dwie, trzy,”
4. w pkt 3a po wyrazie „trzy” dodaje się wyrazy: „, cztery i więcej”
5. w pkt 3b przed wyrazem „trzy” dodaje się wyrazy: „, dwie i”
6. w pkt 3c przed wyrazem „cztery” dodaje się wyrazy: „, dwie, trzy,”

7. w pkt 5a po wyrazie „dwie” dodaje się wyrazy: „, i trzy”
8. w pkt 5b po wyrazie „dwie” dodaje się wyrazy: „, i trzy”
9. w pkt 6a po wyrazie „dwie” dodaje się wyrazy: „,i trzy”
10. w pkt 6b po wyrazie „dwie” dodaje się wyrazy: „,i trzy”
11. w pkt 8a po wyrazie „jedna” dodaje się wyrazy: „,dwie i trzy”
12. w pkt 8b po wyrazie „, dwie” dodaje się wyrazy: „,i trzy”
13. w pkt 8c przed wyrazem „dwie” dodaje się wyrazy: „jedna i”
14. w pkt 9a po wyrazie „jedna” dodaje się wyrazy: „, dwie i trzy”
15. w pkt 9b po wyrazie „dwie” dodaje się wyrazy: „, i trzy”
16. w pkt 9c przed wyrazem „dwie” dodaje się wyrazy: „jedna i”.

126

UCHWAŁA Nr IV/31/2002 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmian.) art. 109, 116, 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i 2, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 155 poz. 1014 ze zmianami)
Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
22.786.263

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 379.120

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 21.066.434

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 379.120

2. W wydatkach uchwalonych w ust. 1 §2 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 13.032.434

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.499.367
- składka na ubezpieczenia społeczne 863.493
- składka na Fundusz Pracy 116.841
- dotacje z budżetu 405.490
- wydatki na obsługę długu publicznego 658.350

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.034.000

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.784.000

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 160.000 zł i wydatki w kwocie – 160.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§4. Dotacje z budżetu przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 2.790 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 376.200 z tego:

biblioteka 186.200 zł

domy kultury 190.000 zł

- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3

§5. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

Zgodnie z załącznikiem nr 4

§6. 1. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.719.829 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 431.171

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.151.000

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§7. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków:

środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 72.965

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§10. W budżecie gminy tworzy się rezerwę:

1) ogólną w kwocie 100.000

§11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 450.000

2) spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

4) przekazanie następującym jednostkom organizacyjnym, szkoły, przedszkola i OPS uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych jednostki polegających na przeniesieniach między paragrafami wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Kazimierz Sowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/31/2002
Rady Gminy Komornikiz dnia 30.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

BUDŻET 2003 – DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000
		069	wpływy z różnych opłat	2.000
020			Leśnictwo	1.000
	02095		Pozostała działalność	1.000
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	842.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37.000
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	37.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805.000
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	185.000
		077	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	570.000
710			Działalność usługowa	700.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	700.000
		069	wpływy z różnych opłat	700.000
750			Administracja publiczna	85.483
		75011	Urzędy Wojewódzkie	54.000
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54.000
	75023		Urzędy Gminy	6.483
		097	wpływy z różnych dochodów	6.483
	75095		Pozostała działalność	25.000
		083	wpływy z usług	25.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.620

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200
	75414		Obrona cywilna	200
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.454.441
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	90.000
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	90.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podat. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.205.000
		031	podatek od nieruchomości	4.000.000
		032	podatek rolny	65.000
		033	podatek leśny	10.000
		034	podatek od środków transportowych	80.000
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.532.200
		031	podatek od nieruchomości	2.200.000
		032	podatek rolny	250.000
		033	podatek leśny	200
		034	podatek od środków transportowych	200.000
		036	podatek od spadków i darowizn	50.000
		043	wpływy z opłaty targowej	2.000
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50.000
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	350.000
		041	wpływy z opłaty skarbowej	150.000
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000
	75621		Udziały gmin w podat. stanowiących dochód budżetu państwa	3.277.241
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.777.241
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	500.000
758			Różne rozliczenia	5.035.989
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.334.950
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.334.950
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	6.439
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.439
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	584.600
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	584.600
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110.000
		092	pozostałe odsetki	110.000
801			Oświata i wychowanie	16.230
	80195		Pozostała działalność	16.230
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	16.230
853			Opieka społeczna	327.300
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.900
		201	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	11.900

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204.100
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	204.100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.800
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26.800
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	80.500
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80.500
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000
		083	wpływy z usług	4.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000
	85404		Przedszkola	100.000
		069	wpływy z różnych opłat	100.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.220.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700.000
		083	wpływy z usług	400.000
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	300.000
	90002		Gospodarka odpadami	620.000
		083	wpływy z usług	600.000
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000
	90095		Pozostała działalność	2.900.000
629			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin przekazane z innych źródeł	2.900.000
Razem dochody:				22.786.263

ZADANIA ZLECONE

750			Administracja publiczna	54.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54.000
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.620
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200
	75414		Obrona cywilna	200
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200
853			Opieka społeczna	323.300
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.900

		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.900
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204.100
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	204.100
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	26.800
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26.800
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	80.500
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80.500
Dochody ogółem:				379.120

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/31/2002
Rady Gminy Komorniki z dnia 30.12.2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

BUDŻET 2003 WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.488.000
	01008		Melioracje wodne	28.500
		4300	zakup usług pozostałych	3.500
		4430	różne opłaty i składki	25.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.450.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.450.000
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i prod. pochodz. zwierzęcego	2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	zakup usług pozostałych	500
	01030		Izby rolnicze	6.300
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.300
	01095		Pozostała działalność	1.200
		4300	zakup usług pozostałych	1.200
600			Transport i łączność	2.455.700
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800.000
		4300	zakup usług pozostałych	800.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.590.700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.600
		4270	zakup usług remontowych	135.400
		4300	zakup usług pozostałych	52.200
		4430	różne opłaty i składki	2.500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000
			w tym: środki jednostek pomocniczych gminy	37.200
6009 5			Pozostała działalność	65.000
		4300	zakup usług pozostałych	65.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	683.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.000
	70095		Pozostała działalność	414.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.500
		4260	zakup energii	200.000
		4270	zakup usług remontowych	62.700
		4430	różne opłaty i składki	1.000

		4300	zakup usług pozostałych	35.300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
			w tym: środki jednostek pomocniczych gminy	28.500
710			Działalność usługowa	160.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		4300	zakup usług pozostałych	100.000
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	60.000
		4300	zakup usług pozostałych	60.000
750			Administracja publiczna	2.575.220
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.000
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	44.880
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.020
		4120	składki na Fundusz Pracy w tym: zadania zlecone	1.100 54.000
	75022		Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	99.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	zakup usług pozostałych	3.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.307.220
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3.200
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.560
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.373.350
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.400
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	227.700
		4120	składki na Fundusz Pracy	31.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160.200
		4260	zakup energii	27.200
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.200
		4300	zakup usług pozostałych	262.210
		4410	podróże służbowe krajowe	8.200
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.500
		4430	różne opłaty i składki	32.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34.500
		4300	zakup usług pozostałych	5.500
	75095		Pozostała działalność	75.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	65.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.346
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241
		4120	składki na Fundusz Pracy w tym: zadania zlecone	33 1.620
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.200
	75403		Jednostki terenowe Policji	5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.500
		4260	zakup energii	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	6.000
		4430	różne opłaty i składki	2.000
	75414		Obrona cywilna	9.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	zakup usług pozostałych w tym: zadania zlecone	6.200 200
757			Obsługa długu publicznego	658.350

	75702		Obsługa papier. wartości. kredytów i pożyczek j.s.t.	658.350
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	658.350
758			Różne rozliczenia	100.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000
		4810	rezerwy	100.000
801			Oświata i wychowanie	4.447.189
	80101		Szkoły podstawowe	2.872.545
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane od wynagr.	157.465
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.660.771
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.993
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344.778
		4120	składki na Fundusz Pracy	46.386
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.063
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.500
		4260	zakup energii	188.600
		4270	zakup usług remontowych	51.680
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.900
		4300	zakup pozostałych usług	63.100
		4410	podróże służbowe krajowe	4.900
		4430	różne opłaty i składki	10.214
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.195
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	200.314
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	14.980
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	137.680
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.563
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27.334
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.432
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.325
	80110		Gimnazja	1.253.100
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane od wynagr.	60.500
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	722.600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150.600
		4120	składki na Fundusz Pracy	20.600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
		4260	zakup energii	80.000
		4270	zakup usług remontowych	5.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.300
		4300	zakup usług pozostałych	45.000
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4430	różne opłaty i składki	4.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80.000
		4300	zakup usług pozostałych	80.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000
		4300	zakup usług pozostałych	25.000
	80195		Pozostała działalność	16.230
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.230
851			Ochrona zdrowia	160.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	zakup pozostałych usług	111.000
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000
853			Opieka społeczna	599.800
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.900
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: zadania zlecone	11.900

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	294.100
		3110	świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone	294.100 204.100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	50.000
		3110	świadczenia społeczne	50.000
	85316		Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.800
		3110	świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone	26.800 26.800
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	161.800
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2.500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113.500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4270	zakup usług remontowych	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	4.600
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	różne opłaty i składki	400
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: zadania zlecone	2.800 80.500
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	37.200
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21.060
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.020
		4120	składki na Fundusz Pracy	550
		4300	zakup usług pozostałych	7.940
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700
	85395		Pozostała działalność	18.000
		3110	świadczenia społeczne	15.000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	683.390
	85401		Świetlice szkolne	58.130
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zliczane do wynagr.	7.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.200
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.130
	85404		Przedszkola	622.760
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	29.820
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	386.180
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68.600
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.410
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.750
		4260	zakup energii	43.500
		4270	zakup usług remontowych	2.500
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	6.900
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	850
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.260
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.790
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500
		4300	zakup usług pozostałych	2.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.610.765

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.000
		4260	zakup energii	150.000
		4300	zakup usług pozostałych	550.000
		4430	różne opłaty i składki	30.000
	90002		Gospodarka odpadami	400.000
		4300	zakup usług pozostałych	150.000
		6610	dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między jednostkami	250.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460.265
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	455.265
			w tym: środki jednostek pomocniczych gminy	4.265
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000
		4300	zakup usług pozostałych	15.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	21.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	20.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314.000
		4260	zakup energii	144.000
		4270	zakup usług remontowych	170.000
	90095		Pozostała działalność	600.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376.200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.000
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190.000
	92116		Biblioteka	186.200
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	186.200
926			Kultura fizyczna i sport	1.026.500
	92601		Obiekty sportowe	1.003.000
		4270	zakup usług remontowych	3.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000
			w tym: środki jednostek pomocniczych gminy	3.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.500
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.500
Wydatki razem:				21.066.434

ZADANIA ZLECONE

750			Administracja publiczna	54.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.000
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	44.880
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.020
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.346
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241
		4120	składki na Fundusz Pracy	33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	200
	75414		Obrona cywilna	200
		4300	zakup usług pozostałych	200
853			Opieka społeczna	323.300
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.900
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.900
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204.100
		3110	świadczenia społeczne	204.100
	85316		Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.800
		3110	świadczenia społeczne	26.800

	85319		Ośrodki pomocy społecznej	80.500
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.240
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.550
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.480
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.950
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.490
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750
		4270	zakup usług remontowych	500
		4300	zakup usług pozostałych	2.290
		4410	podróże służbowe krajowe	750
		4430	różne opłaty i składki	200
		4440	odpis na zakładowy fun. świad. socjalnych	1.300
Wydatki ogółem:				379.120

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/31/2002
Rady Gminy w Komornikach z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r.

WYKAZ JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORU FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Realizowane zadanie	Kwota dotacji
1	Klub Sportowy Stalexport „Wielkopolska” Komorniki	Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Gminie	11.000 zł
2	Klub Sportowy „Grom” Plewiska	Organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie wsi Plewiska	7.500 zł
3	Szkolny Związek Sportowy Zarząd Gminny Komorniki	Organizowanie zajęć sportowych wśród młodzieży szkół w Gminie	3.000 zł
4	Uczniowski Klub Sportowy „Rosnówko” w Rosnówku	Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży wsi Rosnówko	1.000 zł
5	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Wirach	Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży wsi Wiry	1.000 zł
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”	Dofinansowanie do działalności Stowarzyszenia (czynsz)	3.000 zł
	RAZEM		26.500 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr IV/31/2002
Rady Gminy Komorniki z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Nazwa programu - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program / zadanie	Okres realizacji programu / zadania	Łączne nakłady finansowe w tys. zł	Nakłady poniesione dotychczas	Wysokość wydatków w tys. zł		
					2003	2004	2005
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki – Głuchowo w tym Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2000 - 2005	17 750	9 110	3000 w tym: 1500 - śr. wł. 750 –SAPARD 750	3 000	2 640
Budowa kanalizacji w Plewiskach	Urząd Gminy Komorniki	2003 - 2006	10 000	-	1 200	2 000	2000
Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych Łęczycza, Wiry, Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2002 - 2005	600	100	200	200	100
Aktualizacja podkładów geodezyjnych - Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2002 - 2004	200	50	50	100	-
Wykup gruntów	Urząd Gminy Komorniki	2003	269	-	269	-	-
Świetlica Plewiska	Urząd Gminy Komorniki	2002 - 2003	225	125	100	-	-
Inwestycyjne Urzędu Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2003	45	-	45	-	-
Budowa Gminnego Gimnazjum	Urząd Gminy Komorniki	2000 - 2005	5 000	3 352	20	1 000	628
Budowa Sali Sportowej Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2002 - 2005	3 500	73	1 000	1 200	1 227
Budowa oczyszczalni - uruchomienie II ciągu reaktora biologicznego	Urząd Gminy Komorniki	2002 - 2004	1 300	131	600	569	-
Budowa drogi ul. Żabikowskiej w Komornikach	Urząd Gminy Komorniki	2002 - 2004	2 515	15	1.300 w tym: śr. wł. 670 SAPARD 630	1200	-
Rozbudowa wysypiska w Dopiewie	Urząd Gminy Dopiewo	2003 - 2005	600	-	250	200	150
Razem					8 034		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/31/2002
Rady Gminy w Komornikach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2003 ROK

I. Przychody

Paragraf	Treść	Plan
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	431.171

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.151.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/31/2002
Rady Gminy w Komornikach z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
URZĄD GMINY	84.530	600-60016-069 50.000	600-60016-4270 134.530	-
PRZEDSZKOLE KOMORNIKI	3.070	854-85404-069 52.000	854-85404-4220 51.570	3.500
PRZEDSZKOLE WIRY	2.770	854-85404-069 30.000	854-85404-4220 30.770	2.000
RAZEM	90.370	132.000	216.870	5.500

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/31/2002
Rady Gminy w Komornikach z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA W ROKU 2003

	Stan środków na początek roku	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	Odsetki bankowe	Wpływy własne	Ogółem	Planowane Wydatki
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	144.300	30.000	1.500	2.000	173.500	177.800
RAZEM	144.300	30.000	1.500	2.000	173.500	177.800

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/31/2002
Rady Gminy w Komornikach z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r.

ŚRODKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo Chomęcice	Sołectwo Głuchowo	Sołectwo Komorniki	Sołectwo Łęczycza	Sołectwo Plewiska	Sołectwo Rosnówko	Sołectwo Szreniawa	Sołectwo Wiry
Dział	Rozdział	Paragraf								
600	60016	4210	-	-	600	-	-	-	-	-
600	60016	4270	4 800	-	18 000	2 600	10 000	-	-	-
600	60016	4300	-	-	600	-	-	600	-	-
700	70095	4210	-	4 600	700	1 200	-	-	2 000	2 000
700	70095	4270	-	-	-	-	-	1 000	2 000	9 700
700	70095	4300	-	-	-	-	5 300	-	-	-
900	90003	4300	-	-	1 165	800	-	-	300	2 000
926	92601	4210	-	-	-	-	-	3 000	-	-
RAZEM			4 800	4 600	21 065	4 600	15 300	4 600	4 300	13 700

Ogólna kwota: 72.965

127

UCHWAŁA Nr IV/34/2002 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 30 grudnia 2002

w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Na podstawie art. 12ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. Nr 142 poz. 1595 z 2001 r.) ustala co następuje:

§1. określa się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) na 63 – łącznie dla obydwu form sprzedaży.

§2. Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych:

Sprzedaż napojów alkoholowych nie może odbywać się na terenie działki następujących obiektów:

- na terenie szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,
- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia,
- w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,
- w środkach i miejscach komunikacji publicznej,
- w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania jednostek wojskowych,
- w ośrodkach szkoleniowych.

§3. Ustala się następujące warunki sprzedaży napojów alkoholowych.

1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych winien odpowiadać wymogom określonym prawem budowlanym i przepisom sanitarnym dla obiektów handlowych.
2. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzona jest w wyodrębnionych miejscach sprzedaży, którymi są:

- a) sklepy monopolowe
 - b) wydzielone stoiska w sklepach spożywczych
 - c) wydzielone stoiska w lokalach gastronomicznych.
3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu może odbywać się tylko w lokalach gastronomicznych, w których znajduje się toaleta dostępna dla klientów.
 4. Przedsiębiorca sprzedający napoje alkoholowe zobowiązany jest do:
 - a) wyraźnego oznakowania wydzielonego stanowiska
 - b) wywieszenia w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych informacji o:
 - szkodliwości spożywania alkoholu
 - zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym wraz z informacją, że złamanie zakazu powoduje cofnięcie zezwolenia,
 - podmiocie gospodarczym, numerze, dacie ważności i warunkach zezwolenia.
 5. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko w godzinach określonych w zezwoleniu

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

§6. Traci moc uchwała Rady Gminy Komorniki nr XXXIX/263/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Komorniki.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Kazimierz Sowa

128

UCHWAŁA Nr IV/41/2002 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 30 grudnia 2002 roku

**w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej na rok 2003 za niektóre czynności
urzędowe wykonywane przez organy podległe Radzie Miejskiej w Nowym Tomyślu**

Na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 roku Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje:

§1. Wprowadza się obowiązek uiszczania opłaty administracyjnej za następujące czynności urzędowe Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, które w 2003 roku nie zostały objęte przepisami o opłacie skarbowej:

Za wypis lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

a) za wypis z tego planu, w wysokości 20,00 zł

b) za wyrys z tego planu, w wysokości 50,00 zł

§2. Opłata administracyjna o której mowa w §1 płatna jest do kasy Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przed dokonaniem tych czynności.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§4. Traci moc Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez organy podległe Radzie Miejskiej w Nowym Tomyślu.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty administracyjnej obowiązującej w 2003 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) inż. Eleonora Ścieszka

129

UCHWAŁA Nr IV/42/2002 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 30 grudnia 2002 r.

**w sprawie: zarządzenia na terenie wsi poboru podatków: rolnego, leśnego
i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), art. 28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 11, poz. 95, Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16 poz. 166, Nr 39 poz. 459, Nr 42 poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125 poz. 1368, Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada

z 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683), Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§1. 1. Zarządza się na terenie wsi pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych, w drodze inkasa.

2. Przepis ustępu 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym o którym mowa w art. 6 „c” ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680).

§2. Obowiązki inkasentów na terenie wsi powierza się sołtysom wsi.

§3. 1. Terminem płatności dla inkasentów jest trzeci dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

2. Za zwłokę w rozliczeniu zainkasowanych kwot podatków w terminie określonym w ustępie 1, naliczane będą odsetki, zgodnie z przepisami działu III – rozdział 6 ustawy – Ordynacja podatkowa.

§4. Inkasenci podatków, których dotyczy niniejsza uchwała, otrzymywać będą wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków wymienionych w §1, w wysokości 8% od zainkasowanej kwoty.

§5. Wpłata wynagrodzenia, o którym mowa w §4, nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni po dokonaniu rozliczenia i wpłaty zainkasowanych kwot podatków.

§6. Traci moc uchwała nr XV/110/99 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 1999r w sprawie: zarządzenia na terenie wsi poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) inż. Eleonora Ścieszka

130

UCHWAŁA Nr IV/16/02 RADY GMINY POWIDZ

z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie podatku od posiadania psów w 2003 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683).

Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§1. Roczne stawki podatku od posiadania psów w 2003 r. na obszarze Gminy Powidz od pierwszego i każdego następnego psa wynoszą 1,00 zł

§2. Podatek od posiadania psów płatny jest w terminie do 30 września 2003 roku.

§3. 1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Ustala się inkasentów poboru podatku od posiadania psów w osobach sołtysów.

3. Wysokość wynagrodzenia dla inkasentów określa Rada w odrębnej uchwale.

4. Należność z tyt. podatku od posiadania psów również można wpłacać w kasie Urzędu Gminy Powidz lub na konto: PKO BP Oddz. Słupca Nr 10202788-9322-360-1

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Powidz

Przewodniczący
Rady Gminy Powidz
(-) Jacek Kowalski

131

UCHWAŁA Nr IV/17/02 Rady Gminy Powidz

z dnia 30 grudnia 2002 roku

uchylająca uchwałę Rady Gminy Powidz w sprawie opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683).

Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§1. Z dniem 31.12.2002 r. traci moc Uchwała Nr XXI/133/2000 Rady Gminy Powidz z dnia 18 grudnia 2000 roku w sprawie opłaty administracyjnej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§3. 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Powidz.

Przewodniczący
Rady Gminy Powidz
(-) Jacek Kowalski

132

UCHWAŁA Nr IV/34/2002 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnień z opłaty stałej wniosku o wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 88a ust. 4 ustawy z listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§1.1. Zwalnia się z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Rokietnica osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz absolwentów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 6, poz. 56 z późn. zmianami).

2. Zwalnia się z opłaty stałej zgłoszenia dotyczące zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w związku ze zmianami administracyjnymi nazw ulic i numeracji nieruchomości, wprowadzonymi przez Radę Gminy Rokietnica

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr inż. Witold Bajerlein

133

UCHWAŁA Nr III/26/2002 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn oraz miasta Wolsztyna i wsi Chorzemin, Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe, Adamowo, Komorowo dotyczącej przebiegu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Wolsztynie uchwala co następuje:

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn zatwierdzonego uchwałą Nr IX/40/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Wolsztyn z dnia 28 listopada 1989 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego Nr 2, poz. 35 z 1990 r., z późniejszymi zmianami, oraz miasta Wolsztyna i wsi Chorzemin, Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe, Adamowo, Komorowo zatwierdzonego uchwałą Nr V/40/94 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 08 grudnia 1994 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego Nr 17, poz. 149 z 1994 r., z późniejszymi zmianami, dotyczącą przebiegu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 Kościan – Nowe Tłoki.

2. Zmiana planów obejmuje pas terenów, o szerokości ok. 30m, przeznaczony pod budowę gazociągu wysokiego ciśnienia określony w załącznikach graficznych nr 1, 2 oraz teren pod budowę stacji gazowej określony w załączniku graficznym nr 3.

3. Integralną częścią zmiany planów są rysunki:

- 1) w skali 1: 10.000, stanowiące załączniki nr 1, 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów.

1. Wyznacza się tereny urządzeń gazownictwa oznaczone na rysunkach symbolem TG, dla których:

1) ustala się następujące wymagania:

- a) trasy projektowanego gazociągu przebiegające przez teren gminy wg oznaczeń graficznych zawartych w załącznikach nr 1, 2 do uchwały,
- b) wyznacza się strefę kontrolowaną gazociągu o szerokości 8,0 m, której linia środkowa pokrywa się z osią projektowanego gazociągu,
- c) teren pomiędzy strefą kontrolowaną gazociągu a granicami opracowania pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu,

- d) w terenach rolnych strefa kontrolowana nie stanowi ograniczeń dla upraw rolnych, na czas budowy gazociągu należy przygotować pas roboczy o szerokości 20 m co wymaga zdjęcia warstwy humusu w pasie o szerokości 8 m i splantowania terenu wykopu oraz pasa roboczego, po zakończeniu prac montażowych oraz hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności gazociągu należy zrehabilitować teren w kierunku rolniczym,
- e) konieczność zastosowania rozwiązań technicznych wykluczających możliwość przedostania się gazu do gruntu lub do urządzeń infrastruktury podziemnej na skrzyżowaniach z elementami tej infrastruktury,
- f) skrzyżowania z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną w tym: kable energetyczne, telekomunikacyjne, gazociągi, urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne należy wykonać w uzgodnieniu z ich zarządcami,
- g) w celu ochrony wód podziemnych i gruntu przed przedostaniem się do nich zanieczyszczeń należy zastosować szczelną technologię budowlaną,
- h) skrzyżowania z urządzeniami melioracji szczegółowej i z ciekami podstawowymi należy wykonać na warunkach uzgodnionych z ich zarządcą, przejścia przez ciek podstawowe wymagają pozwoleń wodnoprawnych,
- i) przejścia poprzeczne pod drogami należy wykonać bez naruszania konstrukcji drogi w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
- j) w sąsiedztwie terenów kolejowych gazociąg należy projektować w uzgodnieniu z ich zarządcą, uwzględniając przepisy szczególne,
- k) osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku zobowiązane są:
 - niezwłocznie powiadomić o tym Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Poznaniu,
 - zabezpieczyć odkryty przedmiot,
 - wstrzymać wszelkie roboty budowlane, mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń,
- l) obowiązek uzgadniania działalności w zakresie robót ziemnych i poruszania się ciężkim sprzętem w strefie kontrolowanej gazociągu z operatorem sieci gazowej,

- m) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej,
 - n) przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i w razie takiego wymogu opracowania przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.
 - o) obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej wysokiego ciśnienia, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy kontrolowanej gazociągu przed wydaniem pozwolenia na budowę,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
- a) innych systemów inżynierskich związanych z tym gazociągiem w strefie kontrolowanej,
 - b) sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora sieci gazowej wysokiego ciśnienia,
 - c) trwałego oznakowania trasy gazociągu oraz możliwość zmiany jego parametrów i przebiegu wraz ze strefą kontrolowaną w obrębie pasa terenu o szerokości ok. 30 m – teren objęty zmianą planu,
- 3) w strefie kontrolowanej zakazuje się:
- a) wznoszenia budynków,
 - b) urządzania stałych składów i magazynów,
 - c) sadzenia drzew.

2. Wyznacza się teren, w Nowych Tłokach, pod budowę stacji gazowej, spełniającej funkcję punktu pomiarowo – rozliczeniowego wraz ze słupami, oznaczony na rysunku nr 3 symbolem TG1.

§3. Ustala się 0% stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości objętej zmianą planu.


§4. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn zatwierdzonego uchwałą Nr IX/40/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Wolsztyn z dnia 28 listopada 1989 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego Nr 2, poz. 35 z 1990 r., z późniejszymi zmianami, oraz miasta Wolsztyna i wsi Chorzemin, Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe, Adamowo, Komorowo zatwierdzonego uchwałą Nr V/40/94 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 08 grudnia 1994 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego Nr 17, poz. 149 z 1994 r., z późniejszymi zmianami, w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady
(-) *Wojciech Kazubski*














**RYSUNEK PLANU
STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR III/26/2002
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2002 ROKU**

**MIASTO I GMINA WOLSZTYN
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCA TERENU POD BUDOWĘ
STACJI GAZOWEJ W NOWYCH TŁOKACH**



OZNACZENIA:

-  - granice terenu objętego zmianą planu
-  - linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach
-  - teren pod budowę stacji gazowej

GD10/Pz.111



**BIURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I USŁUG & MC**

Spółka z o.o.
65-426 Zielona Góra, ul. Kupiecka 21
tel.(068) 320-21-07, 324-60-86 tel./fax (068) 324-89-42

- Bank Przemysłowo - Handlowy PBK S.A. II o/Zielona Góra. Nr konta 11102337-402330070829
NIP 973-04-04-134

mgr inż. Marek Czapliński - nr upr. urb. 1629

Skrzyżowanie z drogą powiatowa

422.21.022
PRZEWODNICZĄCY
Wojciech Kuzniarski

134

UCHWAŁA NR IV/21/2002 RADY GMINY W KOLE

z dnia 31 grudnia 2002 roku.

**w sprawie: ustalenia prowizji poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych
w drodze inkasa sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94 z 1993 roku z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6, ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity - Dz.U. Nr 200, poz. 1682) RADA GMINY W KOLE uchwala co następuje:

§1. Nadaje się nowe następujące brzmienie załącznika do Uchwały Nr XVI/92/2000 Rady Gminy w Kole z dnia 28 lutego 2000 roku, który stanowi załącznik.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 01.01.2003 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Kole
(-) *Teresa Bilińska*

Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2002
Rady Gminy w Kole z dnia 31 grudnia 2002 roku

**W SPRAWIE: USTALENIA PROWIZJI POBORU ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
W DRODZE INKASA SOŁTYSÓW ORAZ USTALENIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA INKASO.**

Lp.	SOŁECTWO	Nazwisko i imię sołtysa	Stale wynagrodzenie kwartalne w zł	Wskaźnik %
1.	Borki	Bilińska Teresa	100,00	12,1
2.	Czołowo	Małec Teresa	100,00	8,0
3.	Dąbrowa	Krzyżański Andrzej	100,00	11,0
4.	Dzierawy	Stępińska Irena	100,00	14,0
5.	Chojny	Zaczek Wacława	100,00	10,0
6.	Kaczyniec	Szymkowska Marzena	100,00	10,5
7.	Kamień	Grzybowski Zygmunt	100,00	10,4
8.	Kielczew I	Rybnik Józef	100,00	9,7
9.	Kielczew IV	Woszczyński Grzegorz	100,00	12,0
10.	Kielczew Górny	Jaroszewski Wiesław	100,00	12,8
11.	Leśnica	Nieznalski Henryk	100,00	9,9
12.	Lucjanowo	Biliński Henryk	100,00	10,9
13.	Mikołajówek	Jeziorski Czesław	100,00	14,0
14.	Ochle	Biskupski Eugeniusz	100,00	12,0
15.	Lubiny	Szulczyk Irena	100,00	50,0
16.	Podlesie	Sołtysiak Teresa	100,00	47,0
17.	Kol. Powiercie	Mrówczyńska Zofia	100,00	9,8
18.	Powiercie	Durys Dorota	100,00	9,9
19.	Przybyłów	Chruściński Marek	100,00	15,4
20.	Ruchenna	Okupny Zygmunt	100,00	8,4
21.	Skobielice	Rzepecki Sławomir	100,00	22,0
22.	Sokołowo	Olejniki Czesław	100,00	9,0
23.	Wandynów	Bałdyga Adam	100,00	27,3
24.	Wrząca Wielka	Bieńkowski Bolesław	100,00	6,8

135

UCHWAŁA Nr II/32/2002 RADY POWIATU W JAROCINIE

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i parkowanie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.1. Ustala się następujące opłaty brutto za usunięcie z drogi pojazdów na wyznaczony parking strzeżony:

1) pojazdy do 1,5 t.

- ryczałt za przewóz na terenie powiatu – 200zł (obejmuje holowanie pojazdów bezwypadkowych, uszkodzonych z za i wyładunkiem do 1h),
- holowanie i przewóz poza teren powiatu
 - a) pojazd pusty – 1,8 zł/km,
 - b) pojazd załadowany – 2,0 zł/km,
 - c) za i wyładunek – 50zł,

2) pojazdy powyżej 1,5 t.

- ryczałt za przewóz na terenie powiatu – 250zł (obejmuje holowanie pojazdów bezwypadkowych, uszkodzonych z za i wyładunkiem do 1h),
- holowanie i przewóz poza teren powiatu

- a) pojazd pusty – 2,0 zł/km,
- b) pojazd załadowany – 2,5 zł/km,
- c) za i wyładunek – 50zł,

2. Ustala się następujące opłaty brutto za parkowanie pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych:

- 1) samochód osobowy – 0,4 zł/h oraz 8 zł/24h,
- 2) samochód ciężarowy/zespół samochod i przyczepa – 1 zł/h oraz 16 zł/24h,
- 3) przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750kg – 1zł/h oraz 16 zł/24h,
- 4) przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg – 0,4zł/h oraz 10zł/24h,
- 5) motocykl - 0,2 zł/h oraz 4 zł/24h.

3. Za niedziele i święta stawkę podstawową powiększa się o 25%.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
(-) Andrzej Dworzyński

136

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

z dnia 15 stycznia 2003 roku

o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn. zmianami) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowoje-
wódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:
1. W okręgu wyborczym Nr 2 stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego

Stanisława Dębca

z listy Nr 14 KWW „Rzeczypospolita Mosińska Naszą Troską” (Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie Nr II/I 1/02 z dnia 28 listopada 2002 r.)

2. Na miejsce powyższego radnego wstępuje

Magdalena Wojciechowska

z listy Nr 14 KWW „Rzeczypospolita Mosińska Naszą Troską” kandydatka, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności (Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie Nr IY/29/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.)

3. W okręgu wyborczym Nr 2 stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego

Jana Marciniaka

z listy Nr 11 KWW „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” (Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie Nr 11/12/02 z dnia 28 listopada 2002 r.)

4. Na miejsce powyższego radnego wstępuje

Krzysztof Rembowski

z listy Nr 11 KWW „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie

utracił prawa wybieralności (Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie Nr IV/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.)

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy Mosina oraz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
(-) Gabriela Gorzan

137

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

z dnia 23 grudnia 2002 roku

o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn. zmianami) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowo-wojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1. W okręgu wyborczym Nr 4 stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego

Eugeniusza Grzeszczaka
z listy Nr 6 Komitet Wyborczy PSL

(Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr 1/5 2002 z dnia 19 listopada 2002 r.)

2. Na miejsce powyższego radnego wstępuje

Aleksandra Jaroniewska
z listy Nr 6 Komitet Wyborczy PSL

kandydatka, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr II/6/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r.)

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gmin okręgu wyborczego którego zmiany dotyczą oraz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
(-) Gabriela Gorzan

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok “B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań