MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonawca: BIURO GEODEZJI ul. Warszawska 64 62-400 Słupca tel. 609 363 641 NIP 667-13-47-283	Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.6640.1311.2021	
	Nazwa miejscowości	Tadeuszewo, Chudzice	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302504_5	
	nazwa	Środa Wielkopolska	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0005	0027
	nazwa	Chudzice	Tadeuszewo
Arkusz ewid. 2	Skala mapy:	1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych	PL-2000/6	
	układ wysokości	PL-KRON86-NH	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	------------		
Sekcja:	6.173.15.03.1.3; 6.173.15.03.1.4		
Data opracowania mapy: 07.03.2022 r.		Działki: wg zasięgu	

GEODETA Artur Kuchowicz — imię i nazwisko wykonawcy

BIURO GEODEZJI ul. Warszawska 64 62-400 Słupca Artur Kuchowicz — nazwa wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY Karol Kasprzyk nr uprawnień 9114 — imię i nazwisko geodety uprawnionego, który opracował mapę

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 1086 – Tarcza 4.0) zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3,4 i 5 oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1311.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Średzki
Wykonawca prac geodezyjnych	Artur Kuchowicz Biuro Geodezji
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 1 z dnia 24.03.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Karol Kasprzyk Nr uprawnień 9114

Legenda

- linia określająca granice terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych w tym:
- linia rozgraniczająca teren drogi wojewódzkiej
- linia rozgraniczająca teren drogi gminnej
- linia rozgraniczająca teren drogi powiatowej
- linia określająca zakres budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
- linia określająca zakres budowy lub przebudowy zjazdów
- linia określająca zakres budowy lub przebudowy urządzeń wodnych
- linia określająca zakres budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
- linia określająca zakres rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania
- istniejąca granica działki
- numer działki przeznaczonej pod inwestycje
- numer działki przed podziałem
- 2553/4 - numer działki po podziale przeznaczonej pod inwestycje
- 2553/7 - numer działki po podziale nieprzeznaczonej pod inwestycje
- linia oddziaływania drogi
  Zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. "o drogach publicznych" obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8 m (w terenie zabudowy) lub 20 m (poza terenem zabudowy) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej i powiatowej oraz 6 m (w terenie zabudowy) lub 15 m (poza terenem zabudowy) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej.

BRANŻA DROGOWA

- proj. oś
- proj. krawędź jezdni asfaltowej
- proj. krawędź pobocza
- proj. krawędź pasa ruchu
- proj. krawężnik betonowy uliczny 20x30x100 cm
- proj. krawężnik betonowy uliczny obniżony 20x30x100 cm
- proj. opornik betonowy 12x25x100 cm
- proj. krawężnik betonowy trapezowy 15/21x30x100 cm wyniesiony na 5 cm
- proj. krawężnik betonowy trapezowy łukowy 15/21x30x100 cm wyniesiony na 5 cm
- proj. krawężnik kamienny trapezowy łukowy 15/21x30x100 cm wyniesiony na 5 cm
- proj. krawężnik kamienny łukowy 20x30x100 cm
- proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 cm
- proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- proj. ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej
- proj. zarurowanie rowu drogowego z umocnieniem wlot/wylot: okładzina kamienna na podłożu betonowym gr. 15 cm C8/10
- proj. mur oporowy
- proj. bariera ochronna stalowa
- proj. lokalizacja wiaty przystankowej
- proj. płyta ostrzegawcza 40x40 cm dla osób niepełnosprawnych
- proj. umocnienie dna rowu darniną
- proj. umocnienie dna rowu brukiem na sucho

- proj. jezdnia - nawierzchnia asfaltowa
- proj. jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary
- proj. pobocze - nawierzchnia z jasnego kruszywa łamanego
- proj. pobocze utwardzone - nawierzchnia z kostki betonowej, kolor grafitowy
- proj. chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary
- proj. ścieżka pieszo-rowerowa - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej kolor szary
- proj. ścieżka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa
- proj. zatoka autobusowa - nawierzchnia z kostki kamiennej 15x17 cm
- proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej, kolor grafitowy
- proj. zjazdy - nawierzchnia asfaltowa
- proj. wyspa rozdzielająca - nawierzchnia z kostki betonowej, kolor czerwony
- proj. wyspa wyniesiona z kostki betonowej, kolor czerwony
- proj. nawierzchnia z kostki kamiennej 15x17 cm
- proj. nawierzchnia z kostki kamiennej 8x11 cm
- proj. zieleń (humus z obsianiem mieszanką traw)
- dowiązanie wysokościowe do stanu istn. - nawierzchnia asfaltowa
- dowiązanie wysokościowe do stanu istn. - nawierzchnia z kostki betonowej

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

- proj. słup energetyczny linii napowietrznej
- proj. kabel energetyczny doziemny
- projektowana rura osłonowa
- istniejąca sieć energetyczna do likwidacji

BRANŻA OŚWIETLENIOWA

ZASILANIE LATARNI

- projektowany kabel oświetleniowy
- istniejący kabel oświetleniowy do likwidacji
- projektowana rura osłonowa
- projektowana latarnia

ZASILANIE ZNAKÓW AKTYWNYCH

- projektowany kabel zasilający aktywne znaki drogowe
- projektowana rura osłonowa
- projektowany znak aktywny

BRANŻA KANALIZACYJNA

- istn. sieć do likwidacji
- proj. kolektor kanalizacji deszczowej
- proj. przykanalik
- proj. studnia kanalizacji deszczowej
- proj. wpust uliczny krawężnikowo-jezdniowy
- proj. wpust uliczny jezdniowy

BRANŻA GAZOWA

- proj. sieć gazowa
- proj. rura osłonowa
- istn. sieć gazowa do likwidacji

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

- proj. sieć telekomunikacyjna
- proj. studnia kablowa
- proj. rura osłonowa
- istn. sieć telekomunikacyjna do likwidacji

BRANŻA WODOCIĄGOWA

- proj. przebieg sieci wodociągowej
- istn. sieć wodociągowa do likwidacji
- proj. hydrant przeciwpożarowy

BRANŻA ZIELEŃ

- proj. zieleń niska: jałowiec płożący "Wiltoni"
- proj. zieleń niska: jałowiec sabiński "Tamariscifolia"
- 177 - drzewo przeznaczone do wycinki
- 179 - krzewy przeznaczone do wycinki
- proj. obszar nasadzeń drzew

INWESTOR	WYKONAWCA			
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61 - 623 Poznań	ADAM CHMIELEWSKI ul. rtm. Witolda Pileckiego 15/25, 62-400 Słupca tel. +48 63 241 01 74 e-mail: biuro@adchm.pl	Pracownia Projektowa DROG-CAD ul. Bulwarowa 10, 65-568 Poznań tel. +48 61 0 070 170 e-mail: biuro@drogcad.pl		
Nazwa inwestycji	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp do m. Ruszkowo ETAP II: odcinek od km 69+081,22 do km 70+693,12"			
Tytuł rysunku	Proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu			
Projektant branży drogowej	mgr inż. Maciej NOWAK	WKP/0089/POOD/08 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	Podpis	
Sprawdzający branży drogowej	inż. Adam CHMIELEWSKI	WKP/0231/POOD/06 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	Podpis	
Stadium dokumentacji: Materiały do wydania opinii ZRID	Branża:	Data opracowania: 05.2023	Skala: 1:500	Numer rysunku: 1.ZRID