



- UWAGI:**
1. INSTALACJĘ WYKONAĆ IP20;
 2. STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
 3. PRZEWODY ROZPROWADZIĆ PO TRASACH KABLOWYCH na korytarzach Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI. ZEJŚCIA DO PRZCISKÓW WYKONAĆ W RURCE RB. W BIURACH PRZEWODY UKŁADAĆ PO w listwach PCV/DLP montowanych naściennie
 4. SZCZEGÓŁOWE PRZEKROJE PRZEWODÓW NA RYSUNKACH ROZDZIELNIC
 5. TRASY KABLOWE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI

LEGENDA:	
	GNIAZDO ~230V/16A O IP44
	GNIAZDO ~230V/16A
	ZESTAW GNIAZDOWY: 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 2x D (1f) - gniazda DATA 1f/230V/16A 2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 UTP kat6
	ZASILANIE - WYPUST KABLOWY
	dojście do tras kablowych w listwach prowadzonych pod sufitem
	listwa PCV/DLP 65x150 z przegrodą wewnętrzną prowadzona na wysokości 30 cm od podłogi

GENERALNY PROJEKTANT		
VOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. z siedzibą w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań		
Obiekt: Wykonanie projektu węzłów sieci LAN i okablowania w obiekcie WUW przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu		
PROJEKT BUDOWLANY		
Inwestor: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań		
Temat: Instalacje zasilania i gniazd - piętro 9 - Bud A		
Projektant:	mgr inż. Rafał Radajewski WKP/0180/POOE/09	
DATA:	09.2019	SKALA: ---
BRANŻA:	ELEKTRYKA	RYS. NR A.RZ-E11