

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania :

Częściowa wymiana instalacji sanitarnej w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.

BUDYNEK A

- skucie płytek, posadzki betonowej,
- wykop ręczny, przekucie ławy fundamentowej,
- wiercenie otworów w ścianie betonowej,
- wyniesienie ręczne gruzu,
- demontaż rury żeliwnej,
- demontaż rur PCV,
- demontaż wpustów piwnicznych,
- wstawienie trójników,
- montaż rur PCV, rewizji, wpustów piwnicznych, podejść,
- zabetonowanie ław fundamentowych,
- zasypanie piaskiem z zagęszczeniem,
- wykonanie posadzki betonowej,
- ułożenie płytek podłogowych,
- wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki,
- wykonanie projektu powykonawczego

BUDYNEK B

- przebicie otworów w ścianach, przez strop,
- rozebranie okładziny w posadzce,
- rozebranie okładziny ściennej,
- demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego,
- demontaż podejścia odpływowego,
- montaż dołącznika żeliwo-PCV,
- rurociągi kanalizacyjne z PCV, czyszczaki kanalizacyjne, zawór napowietrzający,
- zamurowanie przebić w ścianach,
- zabetonowanie otworów w stropach,
- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych,
- demontaż urządzeń sanitarnych – umywalka , ustęp z miską, montaż nowych umywalek i ustępów,
- inspekcja kamerą,
- podłączenie pompy do studni,
- wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki,
- wykonanie projektu powykonawczego

BUDYNEK C

- demontaż sufitu podwieszanego,
- montaż sufitu podwieszanego,
- demontaż i ponowny montaż oświetlenia w suficie podwieszanym i wywiewników sufitowych,
- skucie, wywóz i utylizacja płytek ściennych i sufitowych,
- przekucie przez stropy betonowe,
- wykucie bruzd pionowych,
- zamurowanie bruzd
- montaż płytek ściennych i podłogowych
- demontaż misek ustępowych, pisuarów, umywalek
- demontaż kratk podłogowych,
- demontaż podejść odpływ,
- demontaż rur PCV, rewizji PCV,
- montaż rur PCV,
- montaż podejść odpływu do kratk,
- montaż rewizji kanalizacyjnych, kratk odpływu,
- montaż misek ustępowych z demontażu plus nowe sedesy i zawory,
- montaż umywalek z demontażu z nowymi syfonami,
- montaż nowych umywalek z syfonami,
- montaż pisuarów z demontażu,,
- demontaż baterii umywalkowych z zaworkami,
- demontaż baterii pisuarowych,
- demontaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża,
- demontaż zaworków do WC,
- montaż baterii umywalkowych stojących z zaworkami odcinającymi,
- montaż baterii pisuarowych,
- montaż zaworów czerpalnych z zaworami antyskażeniowymi,
- montaż zaworów odcinających do WC,
- demontaż podejść dopływowych do baterii i zaworów,
- montaż podejść PP,
- demontaż rur PP,
- montaż rur PP i zaworów odcinających,
- próba szczelności rur Pp,
- izolacja termiczna,
- wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki,
- wykonanie projektu powykonawczego.

Kierownik Oddziału
Administrowania i Eksploatacji

Monika Mik