

PRZEDMIAR ROBÓT BON-01-002

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU "B" i "C"
 WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
 Obiekt: Budynek "B" - IV piętro- pomieszczenia i stolarka drzwiowa w budynku C
 Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Ściany, posadzki i sufity i wymiana stolarki drzwiowej w bud. C
 Lokalizacja: ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ
 Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ

PRZEDMIAR BON-01-002

Strona 1

29-02-2020

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	POSADZKI IV PIĘTRO BUDYNEK B				
1.10	Pokój nr 418				
1.10.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.10.1	10	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,472
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (2,76+0,05+0,05)*(5,06)		14,472
1.10.1	20	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 14,472*0,01		0,145
1.10.1	30	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,145
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,145		0,145
1.10.1	40	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,145		0,145
1.10.1	50	Kalkulacja własna	Mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i>		
1.10.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.10.2	60	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłożu preparatami np. : "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	14,573
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 14,573		14,573
1.10.2	70	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni	m ²	14,573
1.10.2	80	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinieciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	14,573
		<i>Lp Nazwa</i> 2	<i>Obliczenie ilości</i> (2,76+0,06+0,06)*(5,06)		14,573
1.10.2	90	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	14,573
		<i>Lp Nazwa</i> 15	<i>Obliczenie ilości</i> 14,573		14,573
1.11	Pokój nr 419				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.11.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.11.1	100	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,05+0,05)*(5,10)		14,943
1.11.1	110	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 14,943*0,01		0,149
1.11.1	120	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,149		0,149
1.11.1	130	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,149		0,149
1.11.1	140	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i>		
1.11.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.11.2	150	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	14,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 14,943		14,943
1.11.2	160	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	14,943
1.11.2	170	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,06+0,06)*(5,10)		15,045
1.11.2	180	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,045		15,045
1.12	Pokój nr 420				
1.12.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.12.1	190	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,85+0,05+0,05)*(5,10)		15,045
1.12.1	200	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,045*0,01		0,150
1.12.1	210	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,150		0,150
1.12.1	220	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,150		0,150
1.12.1	230	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
1.12.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.12.2	240	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 15,045	15,045
1.12.2	250	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	15,045
1.12.2	260	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,147
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,85+0,06+0,06)*(5,10)	15,147
1.12.2	270	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,147
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 15,147	15,147
1.13	Pokój nr 421				
1.13.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1.13.1	280	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych, wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami, łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,472
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,76+0,05+0,05)*(5,06)	14,472
1.13.1	290	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 14,472*0,01	0,145
1.13.1	300	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,145
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,145	0,145
1.13.1	310	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,145	0,145
1.13.1	320	Kalkulacja własna	Mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
1.13.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.13.2	330	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami np.: "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	14,573
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 14,573	14,573
1.13.2	340	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni	m ²	14,573
1.13.2	350	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	14,573
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,76+0,06+0,06)*(5,06)	14,573
1.13.2	360	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	14,573
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 14,573	14,573

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.14	Pokój nr 422				
1.14.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.14.1	370	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,05+0,05)*(5,10)		14,943
1.14.1	380	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 14,943*0,01		0,149
1.14.1	390	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,149		0,149
1.14.1	400	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,149		0,149
1.14.1	410	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i>		
1.14.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.14.2	420	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	14,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 14,943		14,943
1.14.2	430	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	14,943
1.14.2	440	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,06+0,06)*(5,10)		15,045
1.14.2	450	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,045		15,045
1.15	Pokój nr 423				
1.15.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.15.1	460	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,85+0,05+0,05)*(5,10)		15,045
1.15.1	470	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,045*0,01		0,150
1.15.1	480	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,150		0,150
1.15.1	490	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,150		0,150

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.15.1	500	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli, mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i>		
1.15.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.15.2	510	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	15,045
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 15,045		15,045
1.15.2	520	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	15,045
1.15.2	530	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,147
		<i>Lp Nazwa</i> 2	<i>Obliczenie ilości</i> (2,85+0,06+0,06)*(5,10)		15,147
1.15.2	540	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,147
		<i>Lp Nazwa</i> 15	<i>Obliczenie ilości</i> 15,147		15,147
1.16	Pokój nr 424				
1.16.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1.16.1	550	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych, wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami, łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,472
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (2,76+0,05+0,05)*(5,06)		14,472
1.16.1	560	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 14,472*0,01		0,145
1.16.1	570	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,145
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,145		0,145
1.16.1	580	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,145		0,145
1.16.1	590	Kalkulacja własna	Mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i>		
1.16.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.16.2	600	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami np.: "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	14,573
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 14,573		14,573
1.16.2	610	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni	m ²	14,573
1.16.2	620	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	14,573
		<i>Lp Nazwa</i> 2	<i>Obliczenie ilości</i> (2,76+0,06+0,06)*(5,06)		14,573
1.16.2	630	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	14,573

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 14,573		14,573
1.17	Pokój nr 425				
1.17.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.17.1	640	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	15,147
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,87+0,05+0,05)*(5,10)		15,147
1.17.1	650	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,151
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,147*0,01		0,151
1.17.1	660	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,151
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,151		0,151
1.17.1	670	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,151
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,151		0,151
1.17.1	680	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i>		
1.17.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.17.2	690	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	15,147
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,147		15,147
1.17.2	700	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	15,147
1.17.2	710	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinieniem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,249
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,87+0,06+0,06)*(5,10)		15,249
1.17.2	720	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,249
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,249		15,249
1.18	Pokój nr 426				
1.18.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.18.1	730	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,85+0,05+0,05)*(5,10)		15,045
1.18.1	740	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,045*0,01		0,150
1.18.1	750	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,150		0,150
1.18.1	760	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,150

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,150		0,150
1.18.1	770	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli, mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
1.18.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.18.2	780	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 15,045		15,045
1.18.2	790	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	15,045
1.18.2	800	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinięciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,147
		<i>Lp</i> 2 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,85+0,06+0,06)*(5,10)		15,147
1.18.2	810	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,147
		<i>Lp</i> 15 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 15,147		15,147
1.19	Pokój nr 427				
1.19.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1.19.1	820	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych, wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami, łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,472
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,76+0,05+0,05)*(5,06)		14,472
1.19.1	830	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 14,472*0,01		0,145
1.19.1	840	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,145
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,145		0,145
1.19.1	850	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,145		0,145
1.19.1	860	Kalkulacja własna	Mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
1.19.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.19.2	870	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami np.: "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	14,573
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 14,573		14,573
1.19.2	880	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni	m ²	14,573
1.19.2	890	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinięciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	14,573
		<i>Lp</i> 2 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,76+0,06+0,06)*(5,06)		14,573

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.19.2	900	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	14,573
		<i>Lp Nazwa</i> 15	<i>Obliczenie ilości</i> 14,573		14,573
1.20	Pokój nr 428				
1.20.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.20.1	910	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,943
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,05+0,05)*(5,10)		14,943
1.20.1	920	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 14,943*0,01		0,149
1.20.1	930	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,149
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,149		0,149
1.20.1	940	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,149		0,149
1.20.1	950	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i>		
1.20.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.20.2	960	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	14,943
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 14,943		14,943
1.20.2	970	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	14,943
1.20.2	980	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,045
		<i>Lp Nazwa</i> 2	<i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,06+0,06)*(5,10)		15,045
1.20.2	990	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,045
		<i>Lp Nazwa</i> 15	<i>Obliczenie ilości</i> 15,045		15,045
1.21	Pokój nr 429				
1.21.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.21.1	1000	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,943
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,05+0,05)*(5,10)		14,943
1.21.1	1010	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 14,943*0,01		0,149
1.21.1	1020	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,149
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,149		0,149

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.21.1	1030	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,149		0,149
1.21.1	1040	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli, mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i>		
1.21.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.21.2	1050	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	14,943
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 14,943		14,943
1.21.2	1060	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	14,943
1.21.2	1070	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,045
		<i>Lp Nazwa</i> 2	<i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,06+0,06)*(5,10)		15,045
1.21.2	1080	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,045
		<i>Lp Nazwa</i> 15	<i>Obliczenie ilości</i> 15,045		15,045
1.22	Pokój nr 430-431				
1.22.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1.22.1	1090	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych, wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami, łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	30,345
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (5,85+0,05+0,05)*(5,10)		30,345
1.22.1	1100	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,303
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 30,345*0,01		0,303
1.22.1	1110	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,303
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,303		0,303
1.22.1	1120	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,303
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,303		0,303
1.22.1	1130	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli, mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i>		
1.22.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.22.2	1140	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	30,345
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 30,345		30,345
1.22.2	1150	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	30,345
1.22.2	1160	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	30,447

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (5,85+0,06+0,06)*(5,10)		
1.22.2	1170	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30,447
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,447		30,447
1.23	Pokój nr 434-435				
1.23.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.23.1	1180	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych, wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami, łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	29,835
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (5,75+0,05+0,05)*(5,10)		29,835
1.23.1	1190	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,299
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 29,935*0,01		0,299
1.23.1	1200	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,299
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,299		0,299
1.23.1	1210	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,299
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,299		0,299
1.23.1	1220	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli, mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i>		
1.23.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.23.2	1230	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	29,835
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 29,835		29,835
1.23.2	1240	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	29,835
1.23.2	1250	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	29,937
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (5,75+0,06+0,06)*(5,10)		29,937
1.23.2	1260	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	29,937
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 29,937		29,937
3	MALOWANIE				
3.10	Pokój nr 418				
3.10	1270	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,208
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit		
		3	Ściana pod oknem		14,000
			<i>Obliczenie ilości</i> 2,76*0,80		2,208
3.10	1280	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,208
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,208		16,208
3.10	1290	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,208

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,208		16,208
3.11	Pokój nr 419				
3.11	1300	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,674
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit		14,390
		2	Ściana boczna		14,076
		3	Ściana pod oknem		2,208
3.11	1310	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,674
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,674		30,674
3.11	1320	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,674
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,674		30,674
3.12	Pokój nr 420				
3.12	1330	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,824
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit		14,540
		2	Ściana boczna		14,076
		3	Ściana pod oknem		2,208
3.12	1340	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,824
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,824		30,824
3.12	1350	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,824
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,824		30,824
3.13	Pokój nr 421				
3.13	1360	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,208
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit		14,000
		3	Ściana pod oknem		2,208
3.13	1370	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,208
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,208		16,208
3.13	1380	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,208
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,208		16,208
3.14	Pokój nr 422				
3.14	1390	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,774
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit		14,490
		2	Ściana boczna		14,076
		3	Ściana pod oknem		2,208
3.14	1400	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,774

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	30,774		
3.14	1410	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,774
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	30,774		
3.15	Pokój nr 423				
3.15	1420	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,824
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	14,54		14,540
		2 Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
3.15	1430	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,824
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	30,824		
3.15	1440	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,824
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	30,824		
3.16	Pokój nr 424				
3.16	1450	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,208
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	14		14,000
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
3.16	1460	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,208
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	16,208		
3.16	1470	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,208
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	16,208		
3.17	Pokój nr 425				
3.17	1480	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,774
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	14,49		14,490
		2 Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
3.17	1490	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,774
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	30,774		
3.17	1500	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,774
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	30,774		
3.18	Pokój nr 426				
3.18	1510	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,824
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	14,54		14,540

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		2	Ściana boczna		14,076
		3	Ściana pod oknem		2,208
3.18	1520	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,824
		Lp 8 Nazwa	Obliczenie ilości 30,824		30,824
3.18	1530	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,824
		Lp 3 Nazwa	Obliczenie ilości 30,824		30,824
3.19	Pokój nr 427				
3.19	1540	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,208
		Lp 1 Nazwa	Obliczenie ilości 14		14,000
		3	Sufit		2,208
		3	Ściana pod oknem		2,208
3.19	1550	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,208
		Lp 8 Nazwa	Obliczenie ilości 16,208		16,208
3.19	1560	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,208
		Lp 3 Nazwa	Obliczenie ilości 16,208		16,208
3.20	Pokój nr 428				
3.20	1570	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,774
		Lp 1 Nazwa	Obliczenie ilości 14,49		14,490
		2	Sufit		14,076
		2	Ściana boczna		2,208
		3	Ściana pod oknem		2,208
3.20	1580	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,774
		Lp 8 Nazwa	Obliczenie ilości 30,774		30,774
3.20	1590	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,774
		Lp 3 Nazwa	Obliczenie ilości 30,774		30,774
3.21	Pokój nr 429				
3.21	1600	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,724
		Lp 1 Nazwa	Obliczenie ilości 14,44		14,440
		2	Sufit		14,076
		3	Ściana boczna		2,208
		3	Ściana pod oknem		2,208
3.21	1610	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,724
		Lp 8 Nazwa	Obliczenie ilości 30,724		30,724
3.21	1620	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,724
		Lp 3 Nazwa	Obliczenie ilości 30,724		30,724
3.22	Pokój nr 430-431				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.22	1630	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	48,282
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	29,79		29,790
		2 Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80*2		4,416
3.22	1640	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	48,282
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	48,282		48,282
3.22	1650	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	48,282
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	48,282		48,282
3.23	Pokój nr 434-435				
3.23	1660	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	62,168
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	29,60		29,600
		2 Ściana boczna	5,10*2,76*2		28,152
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80*2		4,416
3.23	1670	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	62,168
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	62,168		62,168
3.23	1680	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	62,168
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	62,168		62,168
4	WYMIANA SZAF PRZYŚCIENNYCH I ŚCIAN DREWNIANYCH DZIELĄCYCH POMIESZCZENIA - 17 pomieszczeń				
4.1	Roboty budowlane - Zmiana szaf i ścian drewnianych między pokojami				
4.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
4.1.1	1690	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych lub wykładzi dywanowej /analogia/	m ²	31,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(0,60*2,10)*25		31,500
4.1.1	1700	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafy wraz z podkonstrukcją przy wejściu do pomieszczenia	m ²	141,320
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wymiary szafy	(2,74*2,72-0,9*2,00)*25		141,320
4.1.1	1710	KNR 404-04-04-07-00	Rozebranie okładzin ściennych drewnianych /analogia/	m ²	198,778
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2 Ściana dzieląca pomieszczenie	((4,62+0,60)*2,72)*14		198,778
4.1.1	1720	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	28,361
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	31,5*0,01		0,315
		2	141,32*0,10		14,132
		3	(14,198*0,07)*14		13,914
4.1.1	1730	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	28,361
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	28,361		28,361
4.1.1	1740	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	28,361
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	28,361		28,361
4.1.2	OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4.1.2	1750	KNR 202-20-27-01-00	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na kleju gipsowym łącznie z szpachlowaniem powierzchni - obudowa ściany wejściowej	m ²	96,098
		<i>Lp Nazwa</i> 2	<i>Obliczenie ilości</i> (2,74*2,72-0,9*2,00)*17		96,098
4.1.2	1760	KNR 202-20-26-02-00	Ściana z płyt gipsowo-kartonowych Rigips - ruszt metalowy gr 75 mm , obudowa obustronna 2 x płyt GK x 2 strony ,na kleju gipsowym z rdzeniem wypełnionym wełną mineralną / gr ścianki 75,00+2x12,50+2x12,50 mm/łącznie z szpachlowaniem powierzchni płyty	m ²	141,984
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Ściana dzieląca pomieszczenie	<i>Obliczenie ilości</i> ((4,62+0,60)*2,72)*10		141,984
4.1.2	1770	KNR 202-10-16-01-00	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w kolorze ustalonym z Zamawiającym o wymiarach 0,90x200 cm - skrzydło pływające w okleinie HPL , zamek patentowy , okucia z stali nierdzewnej , ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła drzwiowego izolacyjność akustyczna: z ościeżnicą drewnianą: klasa Rw=27 dB (typ A); kl	szt	6,000
4.1.2	1780	KNR 202-10-16-01-00	Otwór drzwiowy o wymiarach 1,00x2,00 mb osadzony w ścianie G-K między pokojami łącznie z obrobieniem krawędzi , narożniki zewnętrzne wykonane przy wznoszeniu ścian wewnętrznych	szt	6,000
4.1.2	1790	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	380,066
		<i>Lp Nazwa</i> 4 Ściana przy drzwiach 6 Ściana boczna	<i>Obliczenie ilości</i> (2,74*2,72-0,9*2)*17 (5,22*2,72)*10*2		96,098 283,968
4.1.2	1800	Kalkulacja własna	Wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych - wymiar 0,60*0,25 łącznie z osadzeniem krętek z blachy nierdzewnej lub aluminiowej o wymiarach 0,20*0,20	szt	17,000
		<i>Lp Nazwa</i> 2 4 piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 17		17,000
4.1.2	1810	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafy dwu-drzwiowej przesuwnej z nadstawkami o wymiarze 1,70*2,70 w kolorze "DĄB CALVADOS"	szt	17,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 IV piętro 17 pomieszczeń	<i>Obliczenie ilości</i> 17		17,000
4.1.3 OKŁADZINY PODŁOGOWE					
4.1.3	1820	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłożu preparatami głębokopenerującymi - powierzchnie poziome	m ²	21,420
		<i>Lp Nazwa</i> 2	<i>Obliczenie ilości</i> (0,6*2,10)*17		21,420
4.1.3	1830	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni	m ²	21,420
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (0,6*2,10)*17		21,420
4.1.3	1840	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	21,420
		<i>Lp Nazwa</i> 3	<i>Obliczenie ilości</i> (0,6*2,10)*17		21,420
4.1.3	1850	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	21,420
		<i>Lp Nazwa</i> 15	<i>Obliczenie ilości</i> 1,26*17		21,420
4.1.3	1860	KNR 2-02 1112-09	Wykonanie zabudowy przewodów C.O. pod parapetem z płyty meblowej	m ²	8,500
		<i>Lp Nazwa</i> 15	<i>Obliczenie ilości</i> 0,50*17		8,500
4.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
4.2	1870	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącego włącznika światła zlokalizowanego w zabudowie drewnianej i montaż nowego włącznika na ścianie	kmpl	17,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 17		17,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4.2	1880	KNNR 5 0308-02	Demontaż istniejących i montaż nowych gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt	153,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 17*3*3		153,000
4.2	1890	KNNR 5 0502-03	Demontaż i ponowny montaż istniejących opraw świetlówkowych	kmpł	34,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 17*2		34,000
4.2	1900	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż po robotach okładzinowych istniejącej linii elektrycznej i teletechnicznej zlokalizowanej w/na ściankach drewnianych	kmpł	25,000
5	ODBOJNICE ŚCIENNE				
5	1910	Kalkulacja własna	Wykonanie odbojnic gr 3 mm , wysokość 0,60 mb z "sztywnej wykładziny " metr		67,200
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Odbojnice długości 2,10 mb po obu stronach pomieszczeń	<i>Obliczenie ilości</i> 16*2,10*2		67,200
6	DRZWI DŹWIĘKOSZCZELNE				
6	1920	KNR 202-10-16-01-00	Demontaż z utylizacją istniejącej stolarki , dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w kolorze drewnopodobnym , ustalonym z Zamawiającym o wymiarach około 0,90x205 cm , izolacyjność akustyczna: klasa Rw=27 dB (typ A - skrzydło płycinowe w okleinie HPL , zamek patentowy , okucia z stali nierdzewnej , ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła drzwiowego , z uszczelką opadającą	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Budynek C	<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
6	1930	KNR 202-10-16-01-00	Demontaż z utylizacją istniejącej stolarki , dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w kolorze białym , o wymiarach około 0,80x205 cm , izolacyjność akustyczna: klasa Rw=27 dB (typ A - skrzydło płycinowe w okleinie HPL , zamek patentowy , okucia z stali nierdzewnej , ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła drzwiowego , z uszczelką opadającą	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Budynek B	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
6	1940	KNR 202-10-16-01-00	Demontaż z utylizacją istniejących drzwi i ościeżnicy , dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w kolorze Wiśnia Viners (kolor okleiny okładzin zewnętrznej na korytarzu) o wymiarach 0,80x205 cm , izolacyjność akustyczna: klasa Rw=27 dB (typ A - skrzydło płycinowe w okleinie HPL , zamek patentowy , okucia z stali nierdzewnej , ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła drzwiowego , z uszczelką opadającą . Pozycja obejmuje dostosowanie otworu drzwiowego łącznie z niezbędną przeróbką okładzin zewnętrznych na korytarzu i pracami wykończeniowymi w pomieszczeniu	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 2 Budynek B	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000

