

**PRZEDMIAR ROBÓT BON-01-020**

Budowa: REMONT POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO W BUDYNKU B  
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W  
POZNANIU

Obiekt: Pomieszczenie z przeznaczeniem na archiwum poziom - 1 Budynek "B"

Rodzaj robót: Ogólnobudowlana, Elektryczna, teletechniczna i remontowa

Lokalizacja: Poznań  
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18

Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki  
Al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań

PRZEDMIAR BON-01-020

Strona 1

31-01-2020

| DZ  | POZ                                                               | SYMBOL<br>POZYCJI        | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JEDN<br>MIARY  | SYKAL<br>ILOŚĆ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | Pomieszczenie z przeznaczeniem na archiwum poziom - 1 Budynek "B" |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
| 1.1 | 10                                                                | Kalkulacja własna        | Demontaż istniejących drzwi stalowych(skrzydło z ościeżnicą) do pomieszczenia o wymiarach 1,40*2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2,870          |
|     | <i>Lp</i>                                                         | <i>Nazwa</i>             | <i>Obliczenie ilości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|     | 1                                                                 |                          | 1,40*2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 2,870          |
| 1.1 | 20                                                                | KNR 4-01 0106-04         | Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,230          |
|     | <i>Lp</i>                                                         | <i>Nazwa</i>             | <i>Obliczenie ilości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|     | 1                                                                 |                          | 2,87*0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 0,230          |
| 1.1 | 30                                                                | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,230          |
|     | <i>Lp</i>                                                         | <i>Nazwa</i>             | <i>Obliczenie ilości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|     | 1                                                                 |                          | 0,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0,230          |
| 1.1 | 40                                                                | Kalkulacja własna        | Oplata za składowanie materiału z rozbiórki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,230          |
|     | <i>Lp</i>                                                         | <i>Nazwa</i>             | <i>Obliczenie ilości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|     | 1                                                                 |                          | 0,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0,230          |
| 1.1 | 50                                                                | Kalkulacja własna        | Mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kmpł           | 1,000          |
|     | <i>Lp</i>                                                         | <i>Nazwa</i>             | <i>Obliczenie ilości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|     | 1                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
| 1.2 | Okladziny ściennie i sufitowe                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
| 1.2 | 60                                                                | KNR 401-12-02-09-00      | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 88,904         |
|     | <i>Lp</i>                                                         | <i>Nazwa</i>             | <i>Obliczenie ilości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|     | 1                                                                 | Sufit                    | 28,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 28,880         |
|     | 2                                                                 | Ściana boczna            | 5,15*2,78*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 28,634         |
|     | 3                                                                 | Ściana pod oknem         | 7,25*2,78*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 40,310         |
|     | 4                                                                 | Okna drzwi               | -1,70*1,80*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | -6,120         |
|     | 5                                                                 | Okna drzwi               | -1,40*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | -2,800         |
| 1.2 | 70                                                                | KNR 202-20-09-02-00      | Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 88,904         |
| 1.2 | 80                                                                | KNR 202-15-05-01-00      | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - farby odporne dostosowane do pomieszczeń serwerowni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 88,904         |
|     | <i>Lp</i>                                                         | <i>Nazwa</i>             | <i>Obliczenie ilości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|     | 3                                                                 |                          | 88,904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 88,904         |
| 1.2 | 90                                                                | Kalkulacja własna        | Dostawa i montaż drzwi metalowych dymoszczelnych, malowanych proszkowo EI 63 o wymiarach 1,40*2,05 wraz z dostosowaniem progu wejściowego /skucie istniejącego progu i dostosowanie do podłogi remontowanej - ościeżnica i skrzydło drzwiowe zaopatrzone w okucia z sali nierdzewnej, system kontroli w oparciu o terminal kontroli dostępu - seria 2000 i przystosować do działania w ZSB, kotwy metalowe do montażu drzwi, Zasilacz buforowy I-2V z akumulatorem 74V, Zwora magnetyczna 300 Kg z czujnikiem zamknięcia, wspornik montażowy ZL, przycisk wyjścia, przycisk ewakuacji | m <sup>2</sup> | 2,870          |

| DZ  | POZ                                 | SYMBOL<br>POZYCJI        | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J                                                                                                                                                           | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ  |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|     |                                     | <i>Lp</i><br>1           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>2,05*1,40                                                                                                                                                          |                | 2,870  |
| 1.3 | Posadzka                            |                          |                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| 1.3 | 100                                 | NNRNKB 202 1134-01       | Oczyszczenie powierzchni i gruntowanie podłoży preparatami głęboko-penetrującymi powierzchnie poziome/ istniejące posadzki ceramiczne /                                                                        | m <sup>2</sup> | 28,880 |
| 1.3 | 110                                 | KNR 4-01 0106-04         | Usunięcie z budynku materiału z rozbioru                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,289  |
|     |                                     | <i>Lp</i><br>1           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>28,88*0,01                                                                                                                                                         |                | 0,289  |
| 1.3 | 120                                 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,289  |
|     |                                     | <i>Lp</i><br>1           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>0,289                                                                                                                                                              |                | 0,289  |
| 1.3 | 130                                 | Kalkulacja własna        | Oplata za składowanie materiału z rozbioru                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,145  |
|     |                                     | <i>Lp</i><br>1           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>0,145                                                                                                                                                              |                | 0,145  |
| 1.3 | 140                                 | NNRNKB 202 1134-01       | Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 28,880 |
|     |                                     | <i>Lp</i><br>1           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>28,88                                                                                                                                                              |                | 28,880 |
| 1.3 | 150                                 | Kalkulacja własna        | Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 28,880 |
| 1.3 | 160                                 | KNR 202-11-18-08-00      | Posadzki z płytek 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 28,880 |
| 1.3 | 170                                 | KNR 202-11-19-03-50      | Cokoliki wys 20 cm na klej z przygotowaniem podłoża                                                                                                                                                            | metr           | 25,600 |
|     |                                     | <i>Lp</i><br>1           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>7,50+7,50+5,30+5,30                                                                                                                                                |                | 25,600 |
| 1.6 | Roboty teletechniczne i elektryczne |                          |                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| 1.6 | 180                                 | Kalkulacja własna        | Wykonanie i zabezpieczenie przepustów kablowych z pomieszczenia na korytarz                                                                                                                                    | szt            | 2,000  |
| 1.6 | 210                                 | Kalkulacja własna        | Demontaż istniejącego włącznika światła i montaż nowego włącznika na ścianie                                                                                                                                   | kmpł           | 1,000  |
|     |                                     | <i>Lp</i><br>1           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1                                                                                                                                                                  |                | 1,000  |
| 1.6 | 220                                 | KNNR 5 0308-02           | Demontaż istniejących i montaż nowych gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> | szt            | 5,000  |
| 1.6 | 230                                 | KNNR 5 0502-03           | Montaż nowego oświetlenia LED do pom. archiwum min. 200 lx                                                                                                                                                     | kmpł           | 4,000  |
| 1.6 | 240                                 | KNNR 5 0502-03           | Demontaż istniejących opraw świetłowych                                                                                                                                                                        | kmpł           | 4,000  |