

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż regałów jezdnych w pomieszczeniach magazynowych Archiwum Zakładowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdujących się na poziomie -1 w budynku „B” WUW przy Al. Niepodległości 16/18, na Placu Wolności oraz w Delegaturach w Pile i Kaliszu, według części:

- Część I - dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych na potrzeby archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdującego się na poziomie -1 w budynku „B” WUW przy al. Niepodległości 16/18;
- Część II - dostawa i montaż regałów stacjonarnych na potrzeby archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdującego się w budynku przy pl. Wolności 17;
- Część III - dostawa i montaż regałów jezdnych na potrzeby archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Pile;
- Część IV - dostawa i montaż regałów stacjonarnych na potrzeby archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu.

1. Regały powinny zapewnić optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej – **dotyczy wszystkich części zamówienia.**
2. W pomieszczeniu znajdującym się na poziomie - 1 w budynku „B” WUW przy al. Niepodległości 16/18, przewiduje się dostawę i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych ustawionych przy ścianie, celem maksymalnego wykorzystania powierzchni magazynowej – **dotyczy I części zamówienia.**
3. Regały muszą być oddalone od ściany tylnej i bocznej o minimum 5 cm – **dotyczy wszystkich części zamówienia.**
4. W pomieszczeniach na Placu Wolności 17 w Poznaniu oraz w Delegaturze Urzędu w Kaliszu przewiduje się dostawę i montaż tylko regałów stacjonarnych.
5. W pomieszczeniu w Delegaturze Urzędu w Pile przewiduje się dostawę i montaż tylko regałów jezdnych.
6. Regały jezdne winny być wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę przy użyciu niewielkiej siły. Koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej żeliwne- **dotyczy części I i III zamówienia.**
7. Regały muszą mieć możliwość regulacji półek. Dopuszczalny jest montaż części półek w sposób trwały ze względów konstrukcyjnych – **dotyczy wszystkich części zamówienia.**
8. Głębokość półki winna mieścić się w granicach 34-35 cm, odległość między półkami powinna wynosić od 30 cm do 36 cm. Półki winny być wyposażone w elementy zabezpieczające przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę – **dotyczy wszystkich części zamówienia.**



Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II"
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

9. Przemieszczanie regału odbywać się winno za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytemi, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby – **dotyczy części I i III zamówienia.**
10. Ściany boczne muszą być pełne, w sposób trwały połączone w podstawą jezdnią – **dotyczy części I i III zamówienia.**
11. Kierownice regałów winny być wyposażone w mechanizm blokujący, natomiast regał końcowy dodatkowo w zamek centralny – **dotyczy części I i III zamówienia.**
12. Szerokość ciągu komunikacyjnego pomiędzy regałami powinna wynosić ok 80 cm – **dotyczy wszystkich części zamówienia.**
13. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów półek, ścian winny być pozbawione ostrych krawędzi – **dotyczy wszystkich części zamówienia;**
14. Montaż musi być wykonany w taki sposób, aby regały, zarówno obciążone aktami, jak i puste, nie przesunęły się samoistnie – **dotyczy wszystkich części zamówienia.**
15. Regały muszą być zabezpieczone przed korozją – **dotyczy wszystkich części zamówienia.**
16. Konieczne jest zachowanie odstępu od górnej półki do sufitu 40 cm, **nie dotyczy lokalizacji pl. Wolności 17 – część II.**
17. Konieczne jest zachowanie 8 centymetrowego odstępu między podłogą a pierwszą półką (licząc od dołu), **nie dotyczy lokalizacji pl. Wolności 17 – część II.**