



MIESZKANIE NR 1
DETAL ŚCIANKI DZIAŁOWEJ
PRZY SYPIALNI,
RZUT
skala 1:10



MIESZKANIE NR 1
DETAL ŚCIANKI DZIAŁOWEJ
PRZY SYPIALNI,
PRZEKRÓJ
skala 1:10



ŚCIANA WEWNĘTRZNA		
S01	WARSTWA	GR
	deska barlinecka, dębowa (wym. 207x2200x14mm)	1.4
	łata drewniana 20x30mm mocowana do profili	2
	plyta gipsowo- kartonowa	1.3
	stelaż systemowy ściany działowej- profil UD	6
	plyta gipsowo- kartonowa	1.5
	łata drewniana 20x30mm mocowana do profili	2
	deska barlinecka, dębowa (wym. 207x2200x14mm)	1.4
		15.6

- UWAGI:**
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
 3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
 4. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
 5. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
 7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
 8. Powierzchnie lokali należy zinventaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań		
INWESTYCJA	Remont czterech pomieszczeń w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przy ul. Wiśniowej 13a		
LOKALIZACJA	ul. Wiśniowa 13a 61-477 Poznań		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
<div>DEMURG</div>		<div>ul. Górnicza 2/ 143a PL 60-107 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl</div>	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. arch. Inga Rolek	upr. nieograniczone do proj. w specj. architektonicznej nr 46/WPOKK/2017	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Wojciech Błażejczak		
TREŚĆ RYS.			SKALA
MIESZKANIE NR 1 DETAL- MONTAŻ ŚCIANKI DREWNIANEJ			1:10
DATA	KWIECIEŃ 2020	NR KONTRAKTU	002072
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
A	00		A1.09
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			