MIESZKANIE NR 1
RZUT- WYPOSAŻENIE
skala 1:50



WYPOSAŻENIE STAŁE

R1 Szafa w zabudowie z drzwiami przesuwnymi, wym. 185x45x255cm(szer. x gł. x wys.).
Zabudowa wykonana z płyty MDF, laminowanej dwustronnie w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7045. Od strony korytarza należy przewidzieć pionową kolumnę szerokości 50cm, niezabudowaną półkami
w celu lokalizacji tablicy licznikowej.

R2 Szafa z regałami otwartymi,
wym. 225x45x255cm(szer. x gł. x wys.).
Szafa wraz z regałami wykonana z płyty MDF, laminowanej dwustronnie w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7045.

ZK1 Zabudowa kuchni w kształcie litery L, składający się z dwóch blatów o wymiarach 120x60cm i 175x60cm
Szczegóły na rysunku AI.06

ZK2 Blat łazienki wym. 50x135cm
Szczegóły na rysunku AI.05

WYPOSAŻENIE RUCHOME

R3 Komoda wolnostojąca
wym. 190x50x82cm(szer. x gł. x wys.).
Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z płyty MDF laminowanej w kolorze szarym zblizonym do RAL 7045.
Drzwi z mechanizmem łatwego zamykania.

R4 Szafka pod TV
wym. 160x42x60cm(szer. x gł. x wys.).
Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z płyty MDF laminowanej w kolorze szarym zblizonym do RAL 7045.

R5 Stolik nocny
wym. 60x40x50cm(szer. x gł. x wys.).
Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z płyty MDF laminowanej w kolorze szarym zblizonym do RAL 7045.
Nogi stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9011

S1 Stół jadalniany
wym. 150x85x73cm(szer. x gł. x wys.).
Płyta stołu wykonana z płyty MDF laminowanej w kolorze jasnego buku. Nogi drewniane- kolor jasny buk.

S2 Stolik kawowy
wym. 100x50x30cm(szer. x gł. x wys.).
Płyta stołu wykonana z płyty MDF laminowanej w kolorze szarym zblizonym do RAL 7045.
Nogi stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9011

B1 Stolik do pracy
wym. 160x65x73cm(szer. x gł. x wys.).
Płyta stołu wykonana z płyty MDF laminowanej w kolorze szarym zblizonym do RAL 7045.
Nogi stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9011

K1 Krzesło
Siedzisko i oparcie na stelażu stalowym, tapicerowany w kolorze turkusowym.
Konstrukcja na czterech nogach, stelaż metalowy, gięty z rury w kolorze srebrnym matowym (satyna). Krzesło posiadające zabezpieczenia przed porysowaniem podłogi (stopki uniwersalne).

F1 Fotel
Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane.
Kolor jasny turkus.

F2 Kanapa 2- osobowa
Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane.
Kolor jasny turkus.

F3 Łóżko o wymiarach 160x200cm
Oskrzynia i wezgłowie w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7045.
Łóżko wyposażone w skrzynię otwieraną za pomocą podnośników hydraulicznych.
Materac sprężynowy.

LEGENDA:

- zakres opracowania
- ściany istniejące
- ściany i elementy wyburzane lub ulegające rozbiórce
- ściany i przemurowania projektowane
- ściany działowe projektowane

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w konteksie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
5. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
8. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
INWESTYCJA	Remont czterech pomieszczeń w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przy ul. Wiśniowej 13a
LOKALIZACJA	ul. Wiśniowa 13a 61-477 Poznań
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Górnicza 2/ 143a
PL 60-107 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. arch. Inga Rolek	upr. nieograniczone do proj. w specj. architektonicznej nr 46/WPOKK/2017	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Wojciech Błażejczak		

TREŚĆ RYS.	SKALA
MIESZKANIE NR 1 RZUT- WYPOSAŻENIE	1:50

DATA	KWIECIEŃ 2020	NR KONTRAKTU	002072
BRANŻA A	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	**AI.07**

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.