SKALA 1:100



LEGENDA:

- RG — główna rozdzielnica elektryczna nn–0,4kV
- RP... — rozdzielnica elektryczna nn–0,4kV – piętrowa
- TablO — tablica zasilająco – sterująca dźwigu
- CA — centralka alarmowa
- CKI — centralka kontroli przejść
- PWP-P — główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu – wyzwalacz
- pion kablowy – rury w bruzdzie pod tynkiem
- A1 — oprawa świetlówkowa, nastropowa np. Arion N 4x24W PLX IP20
- A2 — oprawa świetlówkowa, nastropowa np. Arion N 4x24W PAR IP20
- C — oprawa świetlówkowa, nastropowa np. Saturn 2x26W EVG MAT IP54
- B — oprawa świetlówkowa, nastropowa np. DUN 2x18W EVG IP20
- E — oprawa świetlówkowa, nastropowa np. Codor 2x36W EVG IP65
- czujnik zmierzchowy wg. oddzielnego opracowania (oprawa zamontowana)
- N — oprawa oświetlenia dozorowego – sterowana zegarem czasowym
- V1 — oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa LED, 1x3W, 1h, AT, CNBOP, OPTYKA–przestrzeń otwarta np. ORBIT AREA LED2
- V2 — oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa LED, 1x3W, 1h, AT, CNBOP, OPTYKA–przestrzeń otwarta np. ORBIT ROAD PLUS LED2
- V3 — oprawa oświetlenia awaryjnego – piktogram ewakuacyjny LED, 3x1W, CNBOP, 1h, AT– jednostronna np. PRIMOS LED (piktogram)
- V4 — oprawa oświetlenia awaryjnego – piktogram ewakuacyjny LED, 3x1W, CNBOP, 1h, AT– dwustronna np. PROFILIGHT
- 3 — oprawa oświetlenia wg. oddzielnego opracowania (oprawa zamontowana)
- 4 — oprawa oświetlenia wg. oddzielnego opracowania (oprawa zamontowana)
- 8 — oprawa oświetlenia wg. oddzielnego opracowania (oprawa zamontowana)
- 5 — oprawa oświetlenia wg. oddzielnego opracowania (oprawa zamontowana)
- 6 — oprawa oświetlenia wg. oddzielnego opracowania (oprawa zamontowana)
- E — oprawa oświetlenia wg. oddzielnego opracowania (oprawa zamontowana)
- wyłącznik 1–bieg., podtynkowy
- wyłącznik 1–bieg. szczelny IP44, podtynkowy
- wyłącznik seryjny, podtynkowy
- wyłącznik zmienny, podtynkowy
- A — natynkowa czujka obecności 360st.
- gniazdo 1–fazowe, podtynkowe
- gniazdo 1–fazowe szczelne, podtynkowe
- S — gniazdo 1–fazowe szczelne, podtynkowe – suszarka do rąk
- 32A — gniazdo 3–fazowe szczelne, 400V 32A IP44
- 16A — gniazdo 3–fazowe szczelne, 400V 16A IP44
- A — zestaw gniazd wtykowych: 2x230V+1x230 (DATA)+2xRJ45 (gniazdo RJ wg. oddzielnej dok.) w puszce podtynkowej (4–krotnej)
- B — zestaw gniazd wtykowych: 4x230V+2x230 (DATA)+4xRJ45 (gniazdo RJ wg. oddzielnej dok.) w puszce podtynkowej (2x4–krotnej)
- C — zestaw gniazd wtykowych: 1x230V+1x230 (DATA)+2xRJ45 (gniazdo RJ wg. oddzielnej dok.) w puszce podtynkowej (3–krotnej)
- D — zestaw gniazd wtykowych: 1x230V+1x230 (DATA)+2xRJ45+HDMI+USB (gniazdo RJ wg. oddzielnej dok.) w puszce podtynkowej (5–krotnej) montarz w suficie – projektor
- D — zestaw gniazd wtykowych: 2x230V+1x230 (DATA)+2xRJ45+HDMI+USB (gniazdo RJ wg. oddzielnej dok.) w puszce podtynkowej (6–krotnej)
- sterownik p/t ekranu
- gniazdo 1–fazowe, podwójne, podtynkowe
- przyłącze 1–faz. 230V
- przyłącze 3–faz. 400V
- przycisk
- dzwonek
- N — oprawa oświetlenia nocnego

UWAGI:

1. Instalacje elektryczną wykonać w całości pod tynkiem.
2. Poziome ciągi połączeniowe wykonać na wys. powyżej 2,5m.
3. Zejścia do gniazd i wyłączników wykonać pionowo.
4. Wyłączniki montować na wys. 1,15m, a gniazda na wys. 0,3m.
5. Stosować osprzęt ramkowy.
6. W miejscu instalacji oprawa oświetleniowych, łączników, gniazd i wypustów zostawić zapas przewodu umożliwiający biały montaż urządzeń.
7. W pomieszczeniach mokrych (np. łazienkach), pom technicznych i na zewnątrz budynku stosować osprzęt szczelny min. IP44.
8. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
9. Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TN5.

STANLUKS Sp. z o. o.

STANLUKS Sp. z o. o.
ul. Niestachowa 6d/20a, 60-161 Poznań
tel./fax. 61 221 70 14,
e-mail: biuro@stanluks.pl
www.stanluks.pl

Inwestor	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań		
Inwestycja	Remont budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - PIĘTRO 1		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Branża	Elektryczna	DATA	NR RYS.
Projektował	Stanisław Łukasiewicz	11.2015	E-04
Projektował		SKALA 1:50	
Opracował			
Sprawdził	Jakub Wróblewski		