

WYJAŚNIENIA ZAPYTANIA DO TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie:

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wymiany popękanych szyb proszę o informację czy szyby do wymiany powinny być o budowie: Float6mm/16Ar/VSG 33.1 Wg mojej wiedzy zamontowane szyby mają inną budowę tj: VSG44.2/16Ar/EI60.

Odpowiedź

1. Szyby na łączniku należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. szkło ppoż VSG 44.2/16/PYROBEL EI60 25mm.
2. Parametry szkła w zakresie koloru i współczynników dobrać do istniejącego szkła.

Dyrektor
Biura Obsługi i Informatyki

Sławomir Król

5.08.2020v